

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05-44-02

**Stavba:** Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.3.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů 434 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

---

**Cena bez DPH 434 000,00**

DPH základní 21,00% ze 434 000,00 91 140,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

---

**Cena s DPH v CZK 525 140,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05-44-02

**Stavba:** Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>434 000,00</b>	<b>525 140,00</b>
1	Budov č 209	304 915,90	368 948,24
2	budova č.75	54 196,00	65 577,16
3	budova č. 122	16 789,50	20 315,30
4	budova č.174	16 770,80	20 292,67
5	budova č. 175	19 473,90	23 563,42
6	budova č. 176	21 853,90	26 443,22

<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>434 000,00</b>	<b>525 140,00</b>
--	--	-------------------	-------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 1 - Budov č 209**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	304 915,90
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 304 915,90**

DPH základní	21,00%	ze	304 915,90	64 032,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 368 948,24**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 1 - Budov č 209**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>304 915,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29 196,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 156,53
997 - Přesun sutě	4 200,00
998 - Přesun hmot	2 340,00
PSV - Práce a dodávky PSV	270 919,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 216,00
712 - Powlakové krytiny	227 580,97
764 - Konstrukce klempířské	34 122,40
M - Práce a dodávky M	4 800,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>304 915,90</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 1 - Budov č 209**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**304 915,90**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**29 196,53**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**4 500,00**

1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm /25% plochy tl.do 50mm/	m3	3,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**18 156,53**

2	K	117 Hromosv.	Demontáž a zpětná montáž pospojování kovových částí k hromosvodu	soub.	1,000		
3	K	979083116	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m	t	11,700		
4	K	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	5,700		
5	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	117,000		

#### 997 - Přesun sutě

**4 200,00**

6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,000		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### 998 - Přesun hmot

**2 340,00**

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,700		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

**270 919,37**

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**9 216,00**

8	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	628,000		
9	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,188		

#### 712 - Povlakové krytiny

**227 580,97**

10	K	712 zakrytí	Zakrytí PE folií při demontáži lepenky v prac. cyklu	m2	630,000		
12	M	628526350	pás asfaltovaný podkladní		722,297		
13	M	628322800	pás těžký asfaltovaný modifikovaný s posypem	m2	722,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	628,000		
15	K	712341000	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP vytažením na atiku, přitavením v plné ploše	m2	66,600		
16	K	712541559	Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 256,000		
17	K	712751071	Vytvoření úžlabí asfaltovým pásem do 30°	m	21,000		
18	M	628526300	<i>pás asfaltovaný podkladní</i>	<i>m2</i>	<i>42,000</i>		
19	M	628322800	<i>pás těžký asfaltovaný modifikovaný s posypem</i>	<i>m2</i>	<i>42,000</i>		
20	K	712964000	Montáž náběhových klínů orsil 50x50mm	m	66,600		
21	M	628526300	<i>pás asfaltovaný podkladní</i>	<i>m2</i>	<i>66,600</i>		
22	M	628322800	<i>pás těžký asfaltovaný modifikovaný s posypem</i>	<i>m2</i>	<i>66,600</i>		
23	M	631529020	<i>klín atikový přechodný ISOVER AK tl. 50 x 50 mm</i>	<i>kus</i>	<i>67,000</i>		
24	K	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran	m	3,200		
25	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	8,826		

#### 764 - Konstrukce klempířské

34 122,40

26	K	764323000	Oplechování konců úžlabí atyp	ks	2,000		
27	K	764323220	Oplechování Pz okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	38,000		
28	K	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	38,000		
29	K	764351836	Demontáž háků podokapních půlkruhových do 30°	kus	22,000		
30	K	764352205	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 400 mm	m	38,000		
31	K	764352820	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 500 mm do 30°	m	38,000		
32	K	764359228	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 400/150 mm	kus	4,000		
33	K	764359237	Žlab podokapní Pz - kotlík hranatý vel. 120 mm	kus	2,000		
34	K	764359820	Demontáž kotlík oválný hranatý do 30°	kus	6,000		
35	K	764391220	Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm	m	3,200		
36	K	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	3,200		
37	K	764430210	Oplechování Pz zdí rš 250 mm včetně rohů	m	66,600		
38	K	764430810	Demontáž oplechování zdí rš do 250 mm	m	66,600		
39	K	764453844	Demontáž koleno horní dvojité 120 a 150 mm	kus	4,000		
40	K	764454204	Odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm	m	13,000		
41	K	764456855	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 200 mm	kus	4,000		
42	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,434		

M - Práce a dodávky M

4 800,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 800,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	580105012	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy do 8 svodů	svod	4,000		
44	K	580105062	Měření zemního odporu do 8 svodů	měření	4,000		

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 2 - budova č.75**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 196,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>54 196,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	54 196,00	11 381,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>65 577,16</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 2 - budova č.75**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>54 196,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 850,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00
997 - Přesun sutě	350,00
998 - Přesun hmot	1 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 346,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 459,00
712 - Povlakové krytiny	44 887,00
764 - Konstrukce klempířské	20 844,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>54 196,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 2 - budova č.75**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**54 196,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 850,00**

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

**1 500,00**

1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým vč. odstranění nesoudržných částí pl do 4 m2 tl do 80 mm - 5% plochy do 80 mm tloušťky.	m3	1,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**5 000,00**

2	K	117 Hromosv..1	Demontáž a zpětná montáž pospojování kovových částí k hromosvodu	soub.	1,000		
3	K	979083116	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m	t	2,000		
4	K	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,500		
5	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	20,000		

#### 997 - Přesun sutě

**350,00**

6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,500		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### 998 - Přesun hmot

**1 000,00**

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,500		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

**46 346,00**

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**1 459,00**

8	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	89,000		
9	M	111631480	lak asfaltový PENETRAL ALP- 160 kg	t	0,026		

#### 712 - Povlakové krytiny

**44 887,00**

10	K	712 zakrytí	Zakrytí PE folií při demontáži lepenky v prac. cyklu	m2	89,000		
12	K	712500832	Odstranění povlakové krytiny oblých střech dvouvrstvé	m2	89,000		
13	K	712541559	Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	89,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	628526300	<i>pás asfaltovaný podkladní</i>	m2	102,000		
15	M	628322800	<i>pás těžký asfaltovaný modifikovaný s posypem</i>	m2	102,000		
16	K	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,500		

#### 764 - Konstrukce klempířské

20 844,00

17	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	22,000		
18	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	26,000		
19	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,000		
20	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000		
21	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	22,000		
22	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	26,000		
23	K	764351836	Demontáž háků podokapních půlkulatých do 30°	kus	30,000		
24	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	26,000		
25	M	553441880	<i>žlab půlkruhový podokapní 330 pozink</i>	m	26,000		
26	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	8,000		
27	M	553445520	<i>čelo k falcování dle DIN 18 461 330 mm pozink</i>	kus	8,000		
28	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	30,000		
29	M	553445780	<i>háček žlabový 33/30x5 mm pozink</i>	kus	30,000		
30	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	4,000		
31	M	553442640	<i>kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/ 120 pozink</i>	kus	4,000		
32	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	15,000		
33	M	553442090	<i>svodové roury kruhové falcované 120 pozink</i>	m	15,000		
34	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	17,000		
35	M	553443330	<i>objímka svodu trn 200 mm 120 pozink</i>	kus	17,000		
36	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000		
37	M	553443890	<i>soklové koleno - vyložení 60 mm 120 pozink</i>	kus	4,000		
38	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,500		

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 3 - budova č. 122**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 789,50
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 789,50</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 789,50	3 525,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>20 315,30</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 3 - budova č. 122**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 789,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 787,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
997 - Přesun sutě	87,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 005,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 530,00
784 - Dokončovací práce - malby	90,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 809,00
712 - Povlakové krytiny	2 794,00
764 - Konstrukce klempířské	2 794,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	15,00
M - Práce a dodávky M	8 568,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	8 568,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 789,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 3 - budova č. 122**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 789,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 787,50**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 700,00**

27	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000		
28	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus	1,000		
29	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000		

#### 997 - Přesun sutě

**87,50**

30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,125		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

### 767 - Konstrukce zámečnické

**1 005,00**

20	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m <sup>2</sup>	14,000		
21	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,125		

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**1 530,00**

22	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m <sup>2</sup>	3,000		
23	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m <sup>2</sup>	3,000		

### 784 - Dokončovací práce - malby

**90,00**

24	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m <sup>2</sup>	3,000		
----	---	-----------	--------------------------------	----------------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**2 809,00**

712 - Povlakové krytiny

2 794,00

764 - Konstrukce klempířské

2 794,00

31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	8,000		
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000		
39	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm dodávka + montáž	m	8,000		
36	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm dodávka+montáž	kus	1,000		
35	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm dodávka + montáž	m	4,000		

761 - Konstrukce prosvětlovací

15,00

38	K	783102801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B"	m2	3,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

**M - Práce a dodávky M**

**8 568,00**

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

8 568,00

25	K	430826108	Montáž oplechování střech krytina šroubovaná, tl do 2,00 mm	m2	14,000		
40	M	138387200	plech vlnitý pozinkovaný 0,55 x 800 x 2000 mm	t	0,084		

**VP - Vícepráce**

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 4 - budova č. 174**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 770,80
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 770,80</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 770,80	3 521,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>20 292,67</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 4 - budova č.174**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 770,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 842,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
997 - Přesun sutě	142,80
PSV - Práce a dodávky PSV	13 928,00
712 - Povlakové krytiny	13 928,00
764 - Konstrukce klempířské	13 928,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 770,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt:** 4 - budova č.174

Místo:

Datum:

13.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 770,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 842,80**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 700,00**

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus	1,000		
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000		

#### 997 - Přesun sutě

**142,80**

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,204		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

**13 928,00**

#### 712 - Povlakové krytiny

**13 928,00**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**13 928,00**

5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	48,000		
6	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	16,000		
7	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm dodávka + montáž	m	44,000		
8	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm dodávka+montáž	kus	4,000		
9	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm dodávka + montáž	m	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 5 - budova č. 175**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 473,90
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 473,90</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 473,90	4 089,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>23 563,42</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 5 - budova č. 175**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 473,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 900,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
997 - Přesun sutě	200,90
PSV - Práce a dodávky PSV	16 573,00
712 - Povlakové krytiny	16 573,00
764 - Konstrukce klempířské	16 573,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 473,90</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt:** 5 - budova č. 175

Místo:

Datum:

13.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 473,90**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 900,90**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 700,00**

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m		1,000		

#### 997 - Přesun sutě

**200,90**

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		0,287		
---	---	-----------	--	--	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

**16 573,00**

#### 712 - Povlakové krytiny

**16 573,00**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**16 573,00**

5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	48,000		
6	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
7	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm dodávka + montáž	m	44,000		
8	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm dodávka+montáž	kus	4,000		
9	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm dodávka + montáž	m	16,000		
10	K	762343811	Demontáž bednění okapů z prken	m2	5,000		
11	K	762341610	Montáž okapových říms z hrubých prken	m2	5,000		
12	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 30 mm výška 10 cm délky 5 m	m3	0,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 6 - budova č. 176**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

74628208

Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

DIČ:

CZ7354055764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 853,90
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 853,90</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 853,90	4 589,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>26 443,22</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 6 - budova č. 176**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 853,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 900,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
997 - Přesun sutě	200,90
PSV - Práce a dodávky PSV	18 953,00
764 - Konstrukce klempířské	18 953,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 853,90</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, klempířských prvků, okapů a žlabů

**Objekt: 6 - budova č. 176**

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Kryšová Leona, Balbínova 1128/12, 787 01 Šum Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 853,90**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 900,90**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 700,00**

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus	1,000		
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000		

#### 997 - Přesun sutě

**200,90**

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,287		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

**18 953,00**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**18 953,00**

5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	48,000		
6	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
7	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm dodávka + montáž	m	44,000		
8	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm dodávka+montáž	kus	4,000		
9	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm dodávka + montáž	m	16,000		
11	K	762343811	Demontáž bednění okapů z prken	m2	5,000		
12	K	762341610	Montáž okapových říms z hrubých prken	m2	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 30 mm výška 10 cm délky 5 m	m3	0,150		

VP - Vícepráce

0,00