

Položkový rozpočet stavby

Datum: 10. 4. 2018

Stavba : DaF171116

Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/89 REVIZE

Objednatel : Město Rýmařov
Náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov

IČO : 00296317
DIČ : CZ00296317

Zhotovitel : BOBISTAV, s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

IČO : 25892363
DIČ : CZ25892363

Za zhotovitele :



MĚSTO
RÝMAŘOV
795 01

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	2 523 605,00
DPH	15 %	378 541,00
Základ pro DPH	21 %	420 407,00
DPH	21 %	88 285,00
Cena celkem za stavbu		3 410 838

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Bytový dům	3 304 357	2 523 605	332 406	448 346	96,9
02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	106 481	0	88 001	18 480	3,1
Celkem za stavbu	3 410 838	2 523 605	420 407	466 826	100,0



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 stavební část a elektroinstalace	3 304 357	2 523 605	332 406	448 346	96,9
02	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	106 481	0	88 001	18 480	3,1
Celkem za stavbu		3 410 838	2 523 605	420 407	466 826	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	stavební část a elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Bytový dům		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
DaF171116	Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/89 REVIZ		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Rýmařov			
Dodavatel	BOBISTAV, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Zdeňka Janáčiková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 758 616	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 016 488	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	22 679	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	31 377	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	2 829 161	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	26 850	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	2 856 011	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	2 856 011	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : XXXXXXXXXX		Jméno : B.Krytinář		Jméno : <i>Ing. P. Klouček</i>
Datum : XXXXXXXXXX		Datum : <i>10.4.2018</i>		Datum : <i>10.4.2018</i>
Podpis : XXXXXXXXXX		Podpis : XXXXXXXXXX		Podpis : XXXXXXXXXX
		 <p style="font-size: small;">IČ: 25892363 tel.: 226 002 369 DIČ: CZ25892363 e-mail: info@bobistav.cz</p>		 <p style="font-size: small;">MĚSTO RÝMAŘOV 95 01</p>
Základ pro DPH		15,0 %		2 856 011 Kč
DPH		15,0 %		428 402 Kč
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 284 412 Kč

Poznámka :

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/89	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	158 326	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 366	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	68 705	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 097	0	0	0	0
5 Komunikace	120 933	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	197 725	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	697 358	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 109	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	31 026	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	167	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	104 876	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	40 914	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	47 865	0	0	0	11 250
97 Prorážení otvorů	14 926	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	146 923	0	0	0	0
HZS Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	15 000
711 Izolace proti vodě	0	76 843	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 974	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	142 085	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 639	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	194 358	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 353	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	175 038	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	196 008	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	53 692	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	10 462	0	0	0
781 Obklady keramické	0	109 723	0	0	0
783 Nátěry	0	5 786	0	0	0
784 Malby	0	8 527	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	31 377	22 679	600
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	90 300	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 758 616	1 016 488	31 377	22 679	26 850

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště odstranění keřů, travin, ochrana stromů 2*(18,5+11,5+8*1,2)*1,5 Mezisoučet	m2	118,80 118,80 118,80	75,00	8 910,00
2	111Rp10102	Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby (v ploše pod lešením) 2*(18,5+11,5+8*1,2)*2,0 Mezisoučet	m2	158,40 158,40 158,40	50,00	7 920,00
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho bourání odkaz 5 - v.č. 01: 0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41) Mezisoučet	m2	34,89 34,89 34,89	40,00	1 395,52
4	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů bourání odkaz 22 - v.č. 01: bourací práce (demontáž) parkovací plochy: 19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2	m2	125,49 125,49	52,00	6 525,43
5	113153150R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm bourání odkaz 23- v.č. 01: domu: 1,35*(6,15+2,0) Mezisoučet	m2	11,00 11,00 11,00	442,00	4 863,11
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých bourání odkaz 5 - v.č. 01: 0,8+11,41+1,55+0,8+0,8+18,44+0,8+0,8+11,41+0,8 Mezisoučet	m	47,61 47,61 47,61	95,00	4 522,95
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 bourání odkaz 22 - v.č. 01: bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63 Mezisoučet bourání odkaz 23- v.č. 01: bourací práce (demontáž) pochuzi vrstvy rampy pro boční vstup do domu: 1,35*(6,15+2,0)*0,63 Mezisoučet	m3	85,99 79,06 79,06 6,93 6,93	303,00	26 054,85
8	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 bourání odkaz 22 - v.č. 01: bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63 Mezisoučet bourání odkaz 23- v.č. 01: bourací práce (demontáž) pochuzi vrstvy rampy pro boční vstup do domu: 1,35*(6,15+2,0)*0,63 Mezisoučet	m3	85,99 79,06 79,06 6,93 6,93	32,00	2 751,67
9	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3 bourání odkaz 5 - v.č. 01: výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5 Mezisoučet pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28) Mezisoučet	m3	18,42 17,44 17,44 0,97 0,97	356,00	6 556,45
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 bourání odkaz 5 - v.č. 01: výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5 Mezisoučet	m3	18,42 17,44 17,44	52,00	957,68

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	29,10	70,00	2 037,00
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zídky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	29,10	28,00	814,80
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zídky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
13	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	29,10	94,00	2 735,40
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zídky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
14	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	29,10	23,00	669,30
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zídky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,42	81,00	1 491,78
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	104,41	251,00	26 206,06
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy:				
		(19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzi vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	104,41	140,00	14 616,92
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy:				
		(19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzi vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	104,41	174,00	18 166,75
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu: 1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	104,41	15,00	1 566,10
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu: 1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,44	95,00	1 657,18
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		zásyp rýhy kolem objektu štěrkopískem - viz specifikace:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	138,55	46,00	6 373,07
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet		127,54		
		v.č. 15:				
		nové pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu: 1,35*(6,15+2,0)		11,00		
		Mezisoučet		11,00		
22	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	33,14	348,00	11 533,97
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		zásyp rýhy kolem objektu štěrkopískem - viz specifikace:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5*1,9		33,14		
		Mezisoučet		33,14		
Celkem za		1 Zemní práce				158 325,98
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
23	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2	m3	0,97	3 460,00	3 366,58
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
24	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	9,73	496,00	4 826,08

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85,	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod opěrnou stěnu :2*0.5*(8,45+1,28)		9,73		
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,73	84,00	817,32
		pod opěrnou stěnu :2*0.5*(8,45+1,28)		9,73		
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,09	32 680,00	2 862,77
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)*90*0,001		0,09		
		Mezisoučet		0,09		
27	212752112R00	Trativody z trubek, lože, DN 100 mm	m	5,00	190,00	950,00
		situace:5,0		5,00		
28	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	5,00	24,00	120,00
		situace:5,0*1,0		5,00		
		Mezisoučet		5,00		
29	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	5,00	28,00	140,00
		situace:5,0		5,00		
		Mezisoučet		5,00		
30	69366061	geotextilie 63 100% PP 63/70 700 g/m2 šife do 7m	m2	5,25	54,00	283,50
		situace:5,0*1,0*1,05		5,25		
		Mezisoučet		5,25		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				13 366,25
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
31	311271175R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 20 cm	m2	51,11	769,00	39 300,51
		štitý odkaz 15 vyzdění nové štitové stěny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		51,11		
32	342266112RU0	R_SZ3_Obklad stěn sádrokartonem na dřev. kci desky protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 10 cm	m2		507,00	
		SZ3:				
		17,80*10,66*0				
		-5,08*4,15*0				
		-1,95*0,45*0				
		Mezisoučet				
33	342266112RU8	R_SZ7_Obklad stěn sádrokartonem na dřev. kci desky protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 20 cm	m2		578,00	
		SZ7:				
		(5,1+4,15+5,1-0,45)*2,30*0				
		4,15*3,3*0				
		Mezisoučet				
34	31112120RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	16,54	894,00	14 787,65
		opěrná stěna u vstupu du 1.pp:(8,45+1,28)*1,70		16,54		
		Mezisoučet		16,54		
35	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,30	33 280,00	9 907,46
		opěrná stěna u vstupu du 1.pp - 90				
		kg/m3:(8,45+1,28)*1,70*0,2*90*0,001		0,30		
		Mezisoučet		0,30		
36	345232121R00	Stříška ze zakrytových desek, šířka 300 mm	m	10,22	461,00	4 709,81
		opěrná stěna u vstupu du 1.pp:(8,45+1,28)*1,05		10,22		
		Mezisoučet		10,22		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				68 705,43
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
37	430321414R00	Schodištvé konstrukce, železobeton C 25/30 XC2	m3	0,52	4 480,00	2 333,18
		v.č. 11 nová konstrukce:2,10*0,77*0,2		0,32		
		2,10*0,47*0,2		0,20		
38	430361921RT4	Výztuž schodištvých konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,01	29 770,00	357,24
		v.č. 11 odkaz12:12,0*0,001		0,01		
39	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	1,46	1 549,00	2 255,34
		v.č. 11 nová konstrukce:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,10*0,4+2*0,77*0,40		1,46		
		Mezisoučet:		1,46		
40	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	1,46	104,00	151,42
		v.č. 11 nová konstrukce:				
		2,10*0,4+2*0,77*0,40		1,46		
		Mezisoučet:		1,46		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 097,19
Díl: 5		Komunikace				
41	564211111R00	Podklad z drceného kameniva po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	127,54	40,00	5 101,70
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet:		127,54		
42	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	127,54	71,00	9 055,52
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet:		127,54		
43	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	127,54	148,00	18 876,29
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet:		127,54		
44	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	127,54	155,00	19 769,09
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet:		127,54		
45	59245288	Dlažba přírodní tl. 10 cm	m2	134,00	280,00	37 520,00
		viz situace:(19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0)*1,05+0,0804		134,00		
		Mezisoučet:		134,00		
46	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	127,54	240,00	30 610,20
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet:		127,54		
Celkem za		5 Komunikace				120 932,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
47	601011131RT3	Omítka stropů jednovrstvá hlazená, ručně tloušťka vrstvy 5 mm	m2	157,90	170,00	26 843,00
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet:		157,90		
48	602016191R01	R_Penetrační nátěr stropů (podhledů) vč. dodávky penetrace	m2	157,90	20,00	3 158,00
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet:		157,90		
		SZ3:				
		17,80*10,66*0				
		-5,08*4,15*0				
		-1,95*0,45*0				
		Mezisoučet:				
		SZ7:				
		(5,1+4,15+5,1-0,45)*2,30*0				
		4,15*3,3*0				
		Mezisoučet:				
49	611421221R00	Renovace.omítek stropů do 10% plochy - hladkých skladba zateplení SZ6_pod zateplení	m2	15,79	72,00	1 136,88
		SZ6 1.PP:				
		(15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0)*0,10		15,79		
		Mezisoučet:		15,79		
50	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. v místě výměny výplní otvorů	m	160,32	59,00	9 458,88
		O1:19*(0,5+2*0,75)		38,00		
		O2:4*(0,5+2*1,6)		14,80		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85		Rozpočet: 01		
Objekt :		01 Bytový dům		stavební část a elektroinstalace		
		O3:13*(2,1+2*1,6)		68,90		
		B1A,B:4*(2,1+2*2,44)		27,92		
		D1:(1,0+2*2,0)		5,00		
		D2:(1,5+2*2,10)		5,70		
		Mezisoučet		160,32		
51	612421421R00	Renovace omítek vni stěn do 50 % pl. - hladkých omítka ostění v místě výměny výplní otvorů	m2	84,01	168,00	14 113,34
		O1:19*2*(0,5+0,75)*0,4		19,00		
		O2:4*2*(0,5+1,6)*0,4		6,72		
		O3:13*2*(2,1+1,6)*0,4		38,48		
		B1A,B:4*2*(2,1+2,44)*0,4		14,53		
		D1:2*(1,0+2,0)*0,4		2,40		
		D2:2*(1,5+2,10)*0,4		2,88		
		Mezisoučet		84,01		
52	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	51,11	200,00	10 221,20
		štíty odkaz 15 vyzdění nové štítové stěny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		51,11		
53	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	157,90	30,00	4 737,00
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
54	622315832RV1	SZ6_Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou, vč. lišt	m2	157,90	768,00	121 267,20
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
55	601Rp011193	Kontaktní nátěr pod omítky , vč. dodávky, penetrace působí jako spojka přilnavosti a snižuje	m2	157,90	43,00	6 789,70
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				197 725,20
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
56	601016187RT1	Krycí silikonová probarvená omítka podhledů (zrno 2,0 mm)	m2	29,19	225,00	6 567,30
		řimsa čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		řimsa u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
57	601016191R00	Penetrační nátěr stropů (podhledů) vč. dodávky penetrace	m2	29,19	44,00	1 284,27
		řimsa čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		řimsa u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
58	602016187RT1	Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2,0 mm) barva dle barevného řešení fasády	m2	374,75	225,00	84 319,65
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štíty:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet:		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet:		8,40		
59	602016191R00	Penetrační nátěr stěn vč. dodávky penetrace	m2	374,75	44,00	16 489,18
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štíty:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet:		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet:		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet:		8,40		
60	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	75,62	25,00	1 890,48
		O1:19*0,5*0,75		7,13		
		O2:4*0,5*1,6		3,20		
		O3:13*2,1*1,6		43,68		
		B1A,B:4*(1,2*1,6+0,9*2,44)		16,46		
		D1:1,0*2,0		2,00		
		D2:1,5*2,10		3,15		
		Mezisoučet:		75,62		
61	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	25,79	30,00	773,64
		řmsa čelo a podhled:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		Mezisoučet:		25,79		
62	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	145,89	91,00	13 276,33
		SZ2:				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet:		137,49		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet:		8,40		
63	622311016R00	K8 - Soklový profil - poplastovaný plech tl.0,8 mm	m	60,66	294,00	17 834,04
		specifikace:				
		K6:				
		r.š. 210 mm:				
		2*18,68		37,36		
		2*11,65		23,30		
64	622315132RV1	SZ8_Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	8,40	614,00	5 160,06
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
65	622315136RV1	SZ1_Zateplovací systémI, fasáda, EPS F tl. 170 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč.lišt	m2	340,53	821,00	279 575,13
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štiny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
66	622315153RV1	SZ1_ostění, polystyrén EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztuž.tkaninou vč. lišt	m2	25,82	704,00	18 177,28
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
67	622315522RV1	SZ2_Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	137,49	825,00	113 429,00
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
68	622315563R00	SZ2_parapet, extrudovaný XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou, vč. parapetní lišty	m2	2,85	640,00	1 824,00
		SZ2 :				
		parapety oken 1.np:19*0,5*0,3		2,85		
		Mezisoučet		2,85		
69	622315563R01	SZ2_ostění, extrudovaný XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztuž.tkaninou vč. lišt	m2	11,40	626,00	7 136,40
		SZ2 :				
		ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3		11,40		
		Mezisoučet		11,40		
70	622315836RV1	R_Zatepl.syst.,fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou SZ7	m2	28,54	1 160,00	33 100,60
		SZ7 : (5,1+5,1+4,15)*2,10-0,8*2,0		28,54		
71	622319021R00	Zakládání KZS : profil zakládací+sokl. lišta vč. dodatečného podepření L profilu	m	61,00	223,00	13 603,00
		2*(0,12+18,44+0,12+0,12+11,41+0,12)+0,34		61,00		
72	622422611R00	Renovace vnějších omítek vápen. hladk. II, do 65 %	m2	374,75	55,00	20 611,47
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štiny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
73	622454311R00	Renovace vnějších omítek cement., hladkých do 30 % pod zateplením/ sokl	m2	137,49	55,00	7 561,93
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
74	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	29,19	243,00	7 092,68
		řimsa čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		řimsa u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
75	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	541,43	15,00	8 121,48
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štíty:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
		řimsa čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		řimsa u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
76	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem cca do 15% z celkové plochy fasády	m2	81,21	12,00	974,58
		SZ2 :				
		64,089*2,30*0,15		22,11		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75*0,15		-1,07		
		VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4*0,15		-0,13		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3*0,15		-0,29		
		Mezisoučet		20,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)*0,15		53,68		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)*0,15		-2,45		
		-2,1*1,6*13*0,15		-6,55		
		-0,5*1,6*4*0,15		-0,48		
		vstup:-3,4*1,55*0,15		-0,79		
		štitý:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)*0,15		7,67		
		Mezisoučet		51,08		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)*0,15		0,54		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13*0,15		2,89		
		0,2*(0,5+1,6)*4*0,15		0,25		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)*0,15		0,20		
		Mezisoučet		3,87		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4*0,15		1,44		
		-1,5*0,8*0,15		-0,18		
		Mezisoučet		1,26		
		řimsa čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42*0,15		3,87		
		řimsa u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)*0,15		0,51		
		Mezisoučet		4,38		
77	601Rp011193	Kontaktní nátěr pod omítky , bezrozpouštědlový, alkáliím odolný kontaktní můstek s přísadou kř	m2	400,54	44,00	17 623,85
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štitý:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
		řimsa čelo a podhled:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		Mezisoučet		25,79		
78	622 99-1001	Úprava (zачištění) KZS kolem stáv. skříní na fasádě HUP, EL, apod.	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
79	62299	D+M budka z extrudovaného polystyrénu	kus	8,00	2 300,00	18 400,00
		budka dvoukomorová z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm:				
		rozměr vletového otvoru 35 x 70 mm:				
		spodní okraj vletového otvoru max. 10 mm nade dnem budky:2*2		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
		budka čtyřkomorová z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm:				
		rozměr vletového otvoru 35 x 70 mm:				
		spodní okraj vletového otvoru max. 10 mm nade dnem budky:1*4		4,00		
		Mezisoučet		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		povrchová úprava - silikonová probarvená omítka dle barvy fasády:				
80	622Rp143003	Montáž omítkových plast. nebo pozink. roh profilů	m	43,64	12,00	523,68
		profil s okapničkou:				
		řimsa čelo a podhled střecha:2*18,42		36,84		
		řimsa u vstupu:(1,7+1,7+3,4)		6,80		
		Mezisoučet		43,64		
81	28350126	Profil plastový s okapničkou l=2,5m	m	45,82	22,00	1 008,08
		profil s okapničkou:				
		řimsa čelo a podhled střecha:2*18,42*1,05		38,68		
		řimsa u vstupu:(1,7+1,7+3,4)*1,05		7,14		
		Mezisoučet		45,82		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				697 358,10
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
82	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,49	1 008,00	488,98
		v.č. 11 nová konstrukce:2,10*0,77*0,30		0,49		
		hutnění po 150 mm:				
		Mezisoučet		0,49		
83	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm pod oplechování parapetů	m2	23,46	171,00	4 010,84
		oplechování vnějšího parapetu:				
		materiál - titan-zinek, tl. 0,8 mm:				
		vč. bočních krytek a doplňku:				
		K1 r.š. 360 mm:0,5*19*0,33		3,14		
		K2 r.š. 380 mm:2,1*13*0,33		9,01		
		K3 r.š. 380 mm:1,2*4*0,33		1,58		
		K4 r.š. 380 mm:0,5*4*0,33		0,66		
		K5 r.š. 380 mm:0,9*4*0,33		1,19		
		K7:1.96*4,02		7,88		
84	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	27,48	170,00	4 671,60
		odkaz 5:				
		0,8*(3,7+18,44+0,8+11,41)		27,48		
		Mezisoučet		27,48		
85	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	31,60	44,00	1 390,49
		odkaz 5:				
		0,8*(3,7+18,44+0,8+11,41)*1,15		31,60		
		Mezisoučet		31,60		
86	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vč. obrubníku vel. 50/5/25/ okapový chodník	m	33,50	285,00	9 547,50
		odkaz 5:(19,7+12,20+0,8)*1,01+0,473		33,50		
		Mezisoučet		33,50		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 109,41
Díl: 64	Výplně otvorů					
87	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2	kus	19,00	176,00	3 344,00
		specifikace:				
		odkaz O1 - ocelové okno 500 x 750 mm:19,0		19,00		
		Mezisoučet		19,00		
88	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 plastových	kus	23,00	345,00	7 935,00
		specifikace:				
		odkaz O1 - ocelové okno 500 x 750 mm:19,0		19,00		
		odkaz B1a, B1b:2+2		4,00		
89	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 plastové	kus	13,00	424,00	5 512,00
		specifikace:				
		odkaz O3 - plastové okno 2100 x 1600 mm:13		13,00		
		Mezisoučet		13,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00	726,00	726,00
		specifikace:				
		odkaz D2 - dveře hliníkové 1500 x 2100 mm:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
91	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	4,00	292,00	1 168,00
		specifikace:				
		odkaz B1a,b:2+2		4,00		
92	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	38,95	285,00	11 100,75
		specifikace:				
		PVC parapet komůrkový vč.krytek:				
		O2:				
		dl.500 mm:				
		4*0,55		2,20		
		O3:				
		dl.2100 mm:				
		13*2,15		27,95		
		B1a,b:				
		dl.0,9+1,2:(0,95+1,25)*(2+2)		8,80		
93	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00	159,00	636,00
		specifikace :				
		P1 - 200 x 00 mm:4		4,00		
94	28314093	Větr.mřížka VM 200x200 Bílá	kus	4,00	151,00	604,00
		specifikace:				
		P1:				
		200 x 200 mm:				
		větrací mřížka se sítkou proti hmyzu:				
		barva plast bílá:4		4,00		
Celkem za 64 Výplně otvorů						31 025,75
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
95	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	0,84	122,00	102,48
		odkaz 12 v.č. 11:				
		dilatace mezi schodištěm a zdívem:2,1*0,4		0,84		
		Mezisoučet		0,84		
96	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, XPS, tl 30 mm	m2	0,35	183,00	64,05
		styk nové stěny z betonových tvárníc a stávajícího zatepleného zdiva:0,2*1,75		0,35		
		Mezisoučet		0,35		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						166,53
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
97	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	609,98	45,00	27 449,10
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		
		Mezisoučet		609,98		
98	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 219,96	32,00	39 038,72
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)*2		1 132,56		
		2*11,5*3,8/2*2		87,40		
		Mezisoučet		1 219,96		
99	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	609,98	35,00	21 349,30
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		
		Mezisoučet		609,98		
100	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	157,90	70,00	11 053,00
		SZ6 1,PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75) 2*11,5*3,8/2 Mezisoučet	m2	609,98 566,28 43,70 609,98	5,00	3 049,90
102	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75) 2*11,5*3,8/2 Mezisoučet	m2	609,98 566,28 43,70 609,98	1,00	609,98
103	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75) 2*11,5*3,8/2 Mezisoučet	m2	609,98 566,28 43,70 609,98	3,00	1 829,94
104	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	127,00	254,00
105	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013 2,0*2	m	4,00 4,00	43,00	172,00
106	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	35,00	70,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				104 875,94
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
107	553-99002	Z/2 Zábradlí ocelové v= 1,07 m dl. 9,555 m žárový pozink v.č. 15:247,0 Mezisoučet	kg	247,00 247,00 247,00	89,00	21 983,00
108	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.PP + prostor půdy 1.PP:18,44*11,41 1.np schodiště:3,45*4,76 2.np schodiště:3,45*4,76 3.np schodiště:18,44*11,41 Mezisoučet	m2	453,64 210,40 16,42 16,42 210,40 453,64	25,00	11 341,12
109	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. zpětná montáž zábradlí u balkonových dveří:4*1,0 Mezisoučet	m	4,00 4,00 4,00	500,00	2 000,00
110	953941311R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 specifikace Z1: 900 x 400mm:1	kus	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00
111	953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném demontáž odkaz 13 - v.č. 01: montáž prodloužení pro osazení nového osvětlení nad vstup do suterénu:2 Mezisoučet	kus	2,00 2,00 2,00	90,00	180,00
112	952Rp990001	D+M/ Ocel. dvířka pro EL_1kř vel. 70 x 50 cm vč. osazovacího rámečku, montážní sady, vč. demontáže demontáže odkaz 17 a montáže odkaz 17:1 provedení prodloužení, montáž elektrické skříňky po opravě + nový nátěr: Mezisoučet	kus	1,00 1,00 1,00	2 700,00	2 700,00
113	28341214	Prodloužení - trubka poplastovaná 110 mm hnědá demontáž odkaz 13 - v.č. 01: dodávka prodloužení pro osazení nového osvětlení nad vstup do suterénu:2 Mezisoučet v.č. 02:1 Mezisoučet	kus	3,00 2,00 2,00 1,00 1,00	150,00	450,00
114	55381110.A	Rohož ze svařovaných roštů specifikace : Z1: 900 x 400 mm: rohož ze svařovaných podlahových roštů vč. rámu:	m2	0,36	3 500,00	1 260,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85,	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro zapuštění do podlahy: materiál - ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373: žárový pozink, tloušťka zinku dle EN ISO 1461: 0,9*0,4		0,36		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				40 914,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
115	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového demontáže odkaz 23: betonová zídka okolo bočního vstupu: stěna:0,2*(1,55+2,0+6,15)*1,5 základ:0,5*0,8*(1,55+2,0+6,15) Mezisoučet	m3	6,79	2 692,00	18 278,68
116	963012510R00	Bourání schodů demontáže odkaz 1 - demontáž schodů: v.č. 02: (1,1*0,4-0,3*0,2)/2,1 Mezisoučet	m3	0,18	2 440,00	441,64
117	966032911R00	Odsekání podmazu z parapetů vně parapety bourání odkaz 3 : demontáž podmazů pod oplechováním parapetů: vč. bočních krytek a doplňků: 0,5*19 2,1*13 1,2*4 0,5*4 0,9*4 Mezisoučet	m	47,20	37,00	1 746,40
118	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 demontáže odkaz 6: okno O2:4*1 okno O3:13*2 balkónová sestava B1a,b okno:4*1 Mezisoučet	kus	34,00	7,00	238,00
119	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 bourání odkaz 4 - v.č. 01: demontáž vstupních venkovních dveří do suterénu:1 Mezisoučet demontáže odkaz 6: balkónová sestava B1a,b dveře:4*1 Mezisoučet	kus	5,00	12,00	60,00
120	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 demontáže odkaz 6: okno O2:4*10,5*1,6 Mezisoučet	m2	67,20	237,00	15 926,40
121	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 demontáže odkaz 6: okno O3:13*2,1*1,6 balkónová sestava B1a,b:4*1,2*1,6 Mezisoučet	m2	51,36	113,00	5 803,68
122	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 bourání odkaz 2 v.č. 01: demontáž oken suterénu:19 Mezisoučet	kus	19,00	15,00	285,00
123	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 demontáže odkaz 11:	kus	2,00	20,00	40,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demontáž vnějších dvoukřídlových kovových dveří:2		2,00		
		Mezisoučet:		2,00		
124	968072244R00	Vybourání kovových rámu jednod. pl. 1 m2	m2	7,13	308,00	2 194,50
		bourání odkaz 2 v.č. 01:				
		demontáž oken suterénu:19*0,5*0,75		7,13		
		Mezisoučet:		7,13		
125	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	265,00	424,00
		bourání odkaz 4 - v.č. 01:				
		demontáž vstupních venkovních dveří do suterénu:1*0,8*2,0		1,60		
		Mezisoučet:		1,60		
126	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,15	206,00	648,90
		demontáže odkaz 11:				
		demontáž vnějších dvoukřídlových kovových dveří:1,5*2,10		3,15		
		Mezisoučet:		3,15		
127	968091001R00	R_Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	48,05	37,00	1 777,85
		specifikace :				
		PVC parapet komůrkový vč.krytek :				
		O2 :				
		dl.500 mm :				
		4*0,55:4*0,55		2,20		
		O3 :				
		dl.2100 mm :				
		13*2,15:13*2,15		27,95		
		B1a,b :				
		dl.0,9+1,2 : 17,9017,90				
		Mezisoučet:		30,15		
128	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	h	75,00	150,00	11 250,00
		demontáže konstrukcí jinde neuvedených, schválené TDS:75		75,00		
		Mezisoučet:		75,00		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				59 115,05
Díl: 97		Prorážení otvorů				
129	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, příp. sušáků dmtz. č.10	m	13,80	137,00	1 890,60
		demontáže odkaz 10:				
		u balkónových sestav:4*1,0		4,00		
		Mezisoučet:		4,00		
		odkaz 18 demontáž vnějšího zábradlí rampy:				
		8,3+1,50		9,80		
		Mezisoučet:		9,80		
130	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	3,00	34,00	102,00
		demontáž odkaz 13 - v.č. 01:				
		demontáž původního osvětlení:2		2,00		
		Mezisoučet:		2,00		
		v.č. 02:1		1,00		
		Mezisoučet:		1,00		
131	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	2,00	34,00	68,00
		demontáž popisných stítků:2		2,00		
132	976082141R00	Vybourání kotevnic prvků apod. ze zdiva cihelného konzoly	kus	4,00	41,00	164,00
		demontáže odkaz 25:				
		pohled východní :2		2,00		
		pohled západní:1		1,00		
		pohled jižní:1		1,00		
		Mezisoučet:		4,00		
133	976083131R00	Vybourání větracích mřížek	kus	8,00	31,00	248,00
		demontáže odkaz 21:				

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled západní:4*2		8,00		
		Mezisoučet		8,00		
134	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % dmtz č. 9, v.č. 01 - 04, 06 - 08	m2	541,43	23,00	12 452,93
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štitý:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
		římسا čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		římسا u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				14 925,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
135	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	293,85	500,00	146 922,82
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				146 922,82
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
136	901 R00	Hzs nezměřiténé práce čl.17-1a	h	100,00	150,00	15 000,00
		čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS:100		100,00		
		Mezisoučet		100,00		
		Celkem za HZS Hodinové zúčtovací sazby				15 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
137	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	137,49	26,00	3 574,73
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
138	711122231RZ1	AO SI 85	m2	137,49	48,00	6 599,51
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
139	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	137,49	182,00	25 023,13
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
140	62832138	Pás asfaltovaný těžký se skleněnou rohoží	m2	164,99	70,00	11 549,13
		SZ2 :				
		64,089*2,30*1,2		176,89		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75*1,2		-8,55		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4*1,2		-1,01		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3*1,2		-2,34		
		Mezisoučet		164,99		
141	62852251	Pás modifikovaný s polyesterovou rohoží	m2	164,99	163,00	26 892,98
		SZ2 :				
		64,089*2,30*1,2		176,89		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75*1,2		-8,55		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4*1,2		-1,01		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3*1,2		-2,34		
		Mezisoučet		164,99		
142	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	736,39	4,35	3 203,32
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				76 842,79
		Díl: 712 Živičné krytiny				
143	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás / samolepicí skladba SZ4	m2	7,88	13,00	102,43
		SZ4:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet		7,88		
144	62842031	Asfaltový modifikovaný samolepicí asfaltový pás podkladní, tl. 3 mm	m2	9,06	198,00	1 794,10
		SZ4:				
		1,96*4,02*1,15		9,06		
		Mezisoučet		9,06		
145	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	18,97	4,10	77,76
		Celkem za 712 Živičné krytiny				1 974,29
		Díl: 713 Izolace tepelné				
146	713111130RT2	SZ5_Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	11,29	150,00	1 693,80
		SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3,56*2,10-0,6*0,6		7,12		
		odkaz 20:2*0,2*10,44		4,18		
		Mezisoučet		11,29		
147	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana přelepením spojů, včetně dodávky fólie	M2	21,17	75,00	1 587,38
		SZ9 : 4,15*5,10		21,17		
148	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	M2	167,79	75,00	12 584,14
		SZ3 :				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
149	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana přelepením spojů, včetně dodávky fólie	M2	21,17	75,00	1 587,38
		SZ9 : 4,15*5,10		21,17		
150	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	M2	167,79	75,00	12 584,14
		SZ3 :				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
151	713121111RT1	R_SZ3_Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2		25,00	
		SZ3:				
		17,80*10,66*0				
		-5,08*4,15*0				
		-1,95*0,45*0				
		Mezisoučet				
152	713121121RT1	R_Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	167,79	150,00	25 168,28
		SZ3:				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
153	713121121RT1	R_Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	21,17	150,00	3 174,75
		SZ9 : 4,15*5,10		21,17		
154	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	7,88	61,00	480,63
		SZ4:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet		7,88		
155	63151368	Deska střešní spádová SD tl. 50/90 mm	m2	8,04	414,00	3 327,24
		SZ4:				
		1,96*4,02*1,02		8,04		
		Mezisoučet		8,04		
156	63151376.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm	m2	14,52	161,00	2 337,17
		SZ5 zateplení stropu nad schodištvým prostorem:3,56*2,10*2*1,02		15,25		
		-2*0,6*0,6*1,02		-0,73		
		Mezisoučet		14,52		
157	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	21,59	115,00	2 482,65
		21,16500*1,02		21,59		
158	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	171,14	115,00	19 681,59
		167,78850*1,02		171,14		
159	63151408	Deska z minerální plsti tl. 200 mm SZ9	m2	21,59	230,00	4 965,31
		21,16500*1,02		21,59		
160	63151410	Deska z minerální plsti tl. 2400 mm SZ3	m2	171,14	276,00	47 235,83
		SZ3:				
		17,80*10,66*1,02		193,54		
		-5,08*4,15*1,02		-21,50		
		-1,95*0,45*1,02		-0,90		
		Mezisoučet		171,14		
161	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 388,90	2,30	3 194,48
Celkem za 713 Izolace tepelné						142 084,75
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
162	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	352,00	352,00
163	721223460RT2	Velkokapacitní vtok s litinovým rámem a litinovou mříží, mechanická zápachová uzávěrka - klapka L1	kus	1,00	5 430,00	5 430,00
		Velkokapacitní vtok s litinovým rámem a litinovou mříží, mechanická zápachová uzávěrka - klapka:				
		odtok - svislý, černá litina:				
		viz specifikace:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
164	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00	122,00	122,00
		v.č. 01 - rampa pro boční vstřup do domu odkaz 23:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		1,00		
165	721300932R00	Pročištění připojovacího potrubí do DN 110 situace:5,0	m	5,00 5,00	126,00	630,00
166	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	65,34	1,61	105,20
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 639,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
167	762343101R00	R_Bednění a laťování montáž SZ9 : 4,15*5,10/0,621	M2	34,08 34,08	36,00	1 226,96
168	762343101R00	R_Bednění a laťování montáž SZ3 : 17,80*10,66/0,621 -5,08*4,15/0,621 -1,95*0,45/0,621	M2	270,19 305,55 -33,95 -1,41	36,00	9 726,87
169	762395000R00	R_Spojovací a ochranné prostředky pro střechy SZ9 : 4,15*5,10/0,621*0,22*0,08*1,1	m3	0,66 0,66	1 179,00	777,90
170	762395000R00	R_Spojovací a ochranné prostředky pro střechy SZ3 : 17,80*10,66/0,621*0,22*0,08*1,1 -5,08*4,15/0,621*0,22*0,08*1,1 -1,95*0,45/0,621*0,22*0,08*1,1	m3	5,23 5,92 -0,66 -0,03	1 179,00	6 167,23
171	762441112RT2	Montáž obložení ,desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky 3 N tl. 18 mm SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3,56*2,10- 0,6*0,6+4*0,6*0,3 odkaz 21 - ostění střešního okna z OSB desek: Mezisoučet	m2	7,84 7,84 7,84	271,00	2 123,56
172	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3,56*2,10- 0,6*0,6+4*0,6*0,3 Mezisoučet SZ4: 1,96*4,02 Mezisoučet	m2	15,72 7,84 7,84 7,88 7,88	16,00	251,44
173	762512245R00	R_Položení podlah pod PVC šroubováním SZ9 : 4,15*5,10	m2	21,17 21,17	92,00	1 947,18
174	762512245R00	R_Položení podlah pod PVC šroubováním SZ3 : 17,80*10,66 -5,08*4,15 -1,95*0,45	m2	167,79 189,75 -21,08 -0,88	92,00	15 436,54
175	762911111R00	R_Impregnace řeziva máčením SZ3 : 17,80*10,66/0,621*0,22*0,08*1,1 -5,08*4,15/0,621*0,22*0,08*1,1 -1,95*0,45/0,621*0,22*0,08*1,1	m2	5,23 5,92 -0,66 -0,03	15,00	78,46
176	762Rp341036	SZ4_D+M Bednění deskami tl. 12,5 mm na sraz vč. dodávky desek dřevostěpkových SZ4: 1,96*4,02 Mezisoučet	m2	7,88 7,88 7,88	248,00	1 954,04
177	59590740.A	R_Deska podlahová 3350x1250 tl.18 P+D SZ9 : 4,15*5,10*1,1	m2	23,28 23,28	397,00	9 242,76

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	59590740.A	R_Deska podlahová 3350x1250 tl.18 P+D	m2	184,57	397,00	73 273,26
		SZ3.:				
		17,80*10,66*1,1		208,72		
		-5,08*4,15*1,1		-23,19		
		-1,95*0,45*1,1		-0,97		
179	60512542.A	R_Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	5,23	10 090,00	52 779,78
		SZ3.:				
		17,80*10,66/0,621*0,22*0,08*1,1		5,92		
		-5,08*4,15/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,66		
		-1,95*0,45/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,03		
180	60512542.A	R_Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	0,66	10 090,00	6 657,38
		SZ9.:				
		4,15*5,10/0,621*0,22*0,08*1,1		0,66		
181	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 816,43	7,00	12 715,04
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				194 358,40
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
182	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	7,88	35,00	275,77
		demontáže odkaz 19 - demontáž střešního pláště zádveří:				
		1960 x 4020 mm:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet:		7,88		
183	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	47,20	35,00	1 652,00
		bourání odkaz 3.:				
		demontáž oplechování vnějšího parapetu:				
		vč. bočních krytek a doplňků:				
		0,5*19		9,50		
		2,1*13		27,30		
		1,2*4		4,80		
		0,5*4		2,00		
		0,9*4		3,60		
		Mezisoučet:		47,20		
184	764454391R00	Montáž trub odpadních kruhových	m	36,60	110,00	4 026,00
		demontáže odkaz 16:				
		demontáž (dočasná) dešťového svodu:4*8,1+4,2		36,60		
		Mezisoučet:		36,60		
185	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	36,60	26,00	951,60
		demontáže odkaz 16:				
		demontáž (dočasná) dešťového svodu:4*8,1+4,2		36,60		
		Mezisoučet:		36,60		
186	764511660R00	Oplechování parapetů TiZn , rš. 400 mm	m	47,20	471,00	22 231,20
		oplechování vnějšího parapetu:				
		materiál - titanžinek, tl. 0.8 mm:				
		vč. bočních krytek a doplňků:				
		K1 r.š. 360 mm:0,5*19		9,50		
		K2 r.š. 380 mm:2,1*13		27,30		
		K3 r.š. 380 mm:1,2*4		4,80		
		K4 r.š. 380 mm:0,5*4		2,00		
		K5 r.š. 380 mm:0,9*4		3,60		
187	764904010R00	zastřešení hladkými plechy, do 30° K7	m2	7,88	701,00	5 523,32
		specifikace:				
		odkaz K7:				
		1960 x 4020 mm:				
		oplechování střešního panelu:				
		krytina s lemováním a krycí lištou:				
		ocelový pozinkovaný a poplastovaný plech min. tl. 0.6 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotvení po. ocel. FeZn stojatých příponek po cca 200 mm: lemování a krycí lišta bude zařizována do ETICS dodávka bude vč. přidruženého příslušenství a doplňků: 1,96*4,02		7,88		
188	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	346,60	2,00	693,20
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				35 353,09
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
189	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami demontáže odkaz 15: 12,41*0,15 12,41*(3,8-0,15)/2 Mezisoučet 12,41*0,15 12,41*(3,8-0,15)/2 Mezisoučet	m2	49,02	100,00	4 901,95
190	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn demontáže odkaz 15: 12,41*0,15 12,41*(3,8-0,15)/2 Mezisoučet 12,41*0,15 12,41*(3,8-0,15)/2 Mezisoučet	m2	49,02	22,00	1 078,43
191	766601212R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska spára vyplněna PU pěnou, mtz vč. dodávky okno O2:4*2*(0,5+1,6) O3:13*2*(2,1+1,6) B1a,b:4*2*(2,1+2,44) D1:2*(1,0+2,0) D2:2*(1,5+2,1) Mezisoučet	m	162,52	140,00	22 752,80
192	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska spára vyplněna PU pěnou, mtz vč. dodávky okno O1:19*2*(0,5+0,75) Mezisoučet	m	47,50	140,00	6 650,00
193	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 specifikace: O2 - okno 500 x 1600 mm:4	kus	4,00	824,00	3 296,00
194	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 specifikace: B1a,b - okno 1200 x 1600 mm:2+2	kus	4,00	993,00	3 972,00
195	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 specifikace: O3 - okno 2100 x 1600 mm:13	kus	13,00	1 150,00	14 950,00
196	766629304R00	Montáž dveří plastových specifikace: B1a,b - dveře 900 x 2100 mm:2+2 D1 dveře 1000 x 2000 mm:1	kus	5,00	1 193,00	5 965,00
197	61143001	O2/ Okno plast 500 x1600 mm vč. rámu specifikace: O2: 500 x 1600 mm: okno plastové jednokřídlové s izolačním dvojsklem, čiré sklo: rám 5-ti komorový, Uw=1,2 W/m2*K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: 4	kus	4,00	2 200,00	8 800,00
				4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
198	61143002	O3/ Okno plast 2100 x 1600 mm vč. rámu specifikace: O3: 2100 x 1600 mm: okno plastové dvoukřídlové s izolačním dvojsklem, čiré sklo: rám 5-ti komorový, Uw=1,2 W/m2*K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: okna oddělena sloupkem:13 Mezisoučet	kus	13,00	4 600,00	59 800,00
199	61143003	B1a,b -Balkónová sestava 1200 x 1600mm + 900 x 2440 mm vč. rámu specifikace: B1a:2 B1b:2 1200 x 1600 mm + 900 x 2100 mm: okno, dveře plastové jednokřídlové s izolačním dvojsklem, čiré sklo: rám 5-ti komorový, Uw=1,2 W/m2*K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: 0 Mezisoučet	kus	4,00	6 300,00	25 200,00
200	61143004	D1 dveře plastové 1000 x 2000 mm vč. rámu specifikace: D1:1 1000 x 2000 mm: dveře plastové jednokřídlové, plně: rám 5-ti komorový, Uw=1,2 W/m2*K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: 0 Mezisoučet	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
201	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 723,66	1,55	2 671,68
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				175 037,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
202	767131111R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním zpětná montáž sklepních kójí po úpravách vč. dveří: 1,PP:2,0*(3,2+3,45+3,45+2,1+2,1+3,45+3,45) Mezisoučet	m2	42,40	405,00	17 172,00
203	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných demontáž sklepních kójí před úpravami vč. dveří: 1,PP:2,0*(3,2+3,45+3,45+2,1+2,1+3,45+3,45) Mezisoučet	m2	42,40	259,00	10 981,60
204	767641120R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 2kříd specifikace: odkaz D2: 1500 x 2100 mm: 1	kus	1,00	323,00	323,00
205	76701	odkaz 10 úprava zábradlí u balkónových dveří nový stav odkaz 10: úprava (prodloužení) o 16 cm - kotvení ocelového zábradlí, oprava zábradlí:4 Mezisoučet	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
206	767Rp990002	O1/ D+M Sklepní okno ocelové 500x 750 mm specifikace : O1 : 500 x 750 mm: sklepní okno ocelové pozinkované jednokřídlové:	kus	19,00	5 500,00	104 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		s tvrzeným izolačním dvojsklem, čiré sklo, rám : s přerušeným tepelným mostem, $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$; kování dle výběru investora: povrchová úprava - práškové lakování dle požadavků investora: nebo barevného řešení: 19,0		19,00		
		Mezisoučet:		19,00		
207	767Rp990003	D2 - Dveře hliníkové 1500 x 2100 mm vč. rámu specifikace : D2: 1500 x 2100 mm: dveře hliníkové dvoukřídlové s tvrzeným sklem: a integrovanými vhozovými schránkami (4x), čiré: sklo, rám s přerušeným tepelným mostem, $U_w = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$; kování kliky - kliky + madlo + horní zavírač s integrovaným stavěčem: povrchová úprava - práškové lakování dle požadavků investora: nebo barevného řešení: 1	kus	1,00	53 000,00	53 000,00
		Mezisoučet:		1,00		
208	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 919,77	2,10	4 031,51
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				196 008,11
Díl: 776	Podlahy povlakové					
209	776520010RAF	R_Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tloušťky 2,0 mm SZ3 : 17,80*10,66 -5,08*4,15 -1,95*0,45	m2	167,79	320,00	53 692,32
				189,75		
				-21,08		
				-0,88		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				53 692,32
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
210	777531023R00	R_Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm SZ3 : 17,80*10,66 -5,08*4,15 -1,95*0,45	m2	167,79	55,00	9 228,37
				189,75		
				-21,08		
				-0,88		
211	777645210R00	Nátěr podlah betonových, s tmelením vstupní schodiště v.č. 11 nová konstrukce: odkaz 12 nástupnice:2,10*0,77 podstupnice:2,1*0,40 boky schodiště:0,2*(0,77+0,47)*2 Mezisoučet:	m2	2,95	384,00	1 133,95
				1,62		
				0,84		
				0,50		
				2,95		
212	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	103,62	0,96	99,48
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				10 461,80
Díl: 781	Obklady keramické					
213	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr podklad A SZ2 : 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVERE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3	m2	151,74	50,00	7 586,99
				147,40		
				-7,13		
				-0,84		
				-1,95		
				2,85		
				11,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		151,74		
214	781775008RV4	Obklad vnější keram. rezný hladký 250x65, tmel lepidlo, spár.hmoty	m2	151,74	200,00	30 347,94
		SZ2 :				
		včetně lepidla a spárovací hmoty:				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		SZ2 :				
		parapety oken 1.np:19*0,5*0,3		2,85		
		SZ2 :				
		ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3		11,40		
		Mezisoučet		151,74		
215	59777100	Obklad. fasádní glazovaný 250x65x8 1barva	m2	151,74	450,00	68 282,87
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		SZ2 :				
		parapety oken 1.np:19*0,5*0,3		2,85		
		SZ2 :				
		ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3		11,40		
		Mezisoučet		151,74		
216	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 062,18	3,30	3 505,19
	Celkem za	781 Obklady keramické				109 722,98
Díl: 783		Nátěry				
217	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	8,00	123,00	984,00
		demontáže odkaz 10:				
		zábradlí u balkónových dveří:4*1,0*1,0*2		8,00		
		Mezisoučet		8,00		
218	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	8,00	185,00	1 480,00
		demontáže odkaz 10:				
		zábradlí u balkónových dveří:4*1,0*1,0*2		8,00		
		Mezisoučet		8,00		
219	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8,00	52,00	416,00
		demontáže odkaz 10:				
		zábradlí u balkónových dveří:4*1,0*1,0*2		8,00		
		Mezisoučet		8,00		
220	783401813R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm	m	36,60	5,00	183,00
		demontáže odkaz 16:				
		demontáž (dočasná) dešťového svodu:4*8,1+4,2		36,60		
		Mezisoučet		36,60		
221	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x email	m2	17,57	155,00	2 723,04
		demontáže odkaz 16:				
		demontáž (dočasná) dešťového svodu:(4*8,1+4,2)*4*0,12		17,57		
		Mezisoučet		17,57		
	Celkem za	783 Nátěry				5 786,04
Díl: 784		Malby				
222	784191101R00	R_Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	157,90	14,00	2 210,60
		SZ6 1.PP :				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
223	784195312R00	R_Malba tekutá, bílá, 2 x v místě výměny otvorů	m2	157,90	40,00	6 316,00
		SZ6 1.PP :				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
	Celkem za	784 Malby				8 526,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
224	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	3,00	90,00	270,00
225	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	3,00	15,00	45,00
226	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	3,00	148,00	444,00
227	210021012	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 29 mm	kus	3,00	168,00	504,00
228	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2	kus	12,00	26,00	312,00
229	210140461	recyklační poplatek	kus	4,00	26,00	104,00
230	210140461	recyklační poplatek	kus	1,00	26,00	26,00
231	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,00	473,00	473,00
232	210200070	Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 'A'	kus	1,00	158,00	158,00
233	210801132R00	Demontáž hromosvodu demontáže odkaz 14: demontáž (dočasná) hromosvodu, případná výměna trvale poškozených lan:4*8,0 Mezisoučet	m	32,00	35,00	1 120,00
				32,00		
				32,00		
234	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	15,00	31,00	465,00
235	210860222	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně- posílení napájení	m	35,00	31,00	1 085,00
236	220260022	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68	kus	4,00	110,00	440,00
237	220260024	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KO 97	kus	2,00	173,00	346,00
238	220260028	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KT 250	kus	1,00	241,00	241,00
239	220260042	Montáž krabice na povrchu KP 68 (v RS)	kus	2,00	126,00	252,00
240	220260552	Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 23	m	30,00	30,00	900,00
241	220271106	Montáž šňůra pevně uložená CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2	m	3,00	19,00	57,00
242	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,00	724,00	724,00
243	220320307	Montáž hlasitého vrátého	kus	1,00	588,00	588,00
244	220320323	Montáž tabla do zdi vrátný TZN 3	kus	1,00	2 730,00	2 730,00
245	220490047	Montáž telefonního zařízení bytové stanice bez možnosti otevírání dveří s možností volby účastník	kus	4,00	588,00	2 352,00
246	38230080A	montážní krabice MK 2M zápuštná pro tablo	KUS	1,00	368,00	368,00
247	38230095A	modul Genarátor rozlišení vyzvánění GV DBS14 DUO Standard	KUS	1,00	1 260,00	1 260,00
248	612403399	Zaplnění rýh ve stěnách maltou	m2	0,75	158,00	118,50
249	971032100	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2 tloušťky do 15 cm	kus	4,00	84,00	336,00
250	971032200	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2 tloušťky do 30 cm	kus	2,00	137,00	274,00
251	973046161	Vyb kapes zdi B špalík 10x10x5cm	kus	8,00	90,00	720,00
252	973046191	Vyb kapes zdi B špalík 15x15x10cm	kus	2,00	121,00	242,00
253	974049121	Sek rýh zdi B 3x3cm	m	25,00	41,00	1 025,00
254	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,00	84,00	84,00
255	E-2000-1.	Jistič 1pól LSN char B	kus	2,00	121,00	242,00
256	3400005	poplatek za ekologickou likvidaci zdroje	kus	1,00	147,00	147,00
257	4130000137	límeč proti dešti-nízký 2M lesk	KUS	1,00	410,00	410,00
258	DEMONT	demontáž elektrických rozvodů a prvků	h	8,00	284,00	2 272,00
259	P.REVIZE 33	Spolupráce s revizním technikem	h	1,00	284,00	284,00
260	REVIZE 33 20	Revize dle ČSN 33 2000-6-61	h	3,00	420,00	1 260,00
261	13756560	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	T	0,01	8 400,00	120,96

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
262	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	M	15,75	14,00	220,50
263	34121554	Kabel sdělov JYTY 4x1mm stíněný	M	36,75	15,00	551,25
264	34143798	Sňůra CYSY bílá 2Ax1,5mm2	M	3,15	13,00	40,95
265	34535844	Strojek 3558-A91342 1/0,1/So,1/OSo	KUS	4,00	100,00	400,00
266	34536494	R_Kryt spína 3558A-A653 se signálkou	KUS	4,00	171,00	684,00
267	34536700	Rámeček jednoduchý TANGO 3901A-B10	KUS	4,00	21,00	84,00
268	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	12,00	13,00	156,00
269	34561180	SVOR RAD 6035-14 1,5-4MM2 A	KUS	12,00	13,00	156,00
270	34571063	Trubka insta ohebná PVC 2323 23mm	M	31,50	6,00	189,00
271	34571508	KRABICE PANEL VICKO 6482-11 A	KUS	2,00	28,00	56,00
272	34571518	Krabice příst KU68/2-1901	KUS	4,00	8,00	32,00
273	34571518	Krabice příst KU68/2-1901	KUS	3,00	8,00	24,00
274	34571522	Krabice přístrojová KO97	KUS	2,00	23,00	46,00
275	34571751	Vývodka PG 21	KS	2,00	16,00	32,00
276	34800505	svít.OSMONT Jihlava NELA IN-14U5/244 13W + rámeček	KUS	1,00	1 880,00	1 880,00
277	35412000	Štítek označovací	KUS	3,00	5,00	15,00
278	35822109	Jistič 1pól LSN 10B/1 10A/220V	KUS	2,00	90,00	180,00
279	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,00	41,00	41,00
280	38226885	domácí telefon Ver DS14 ABS plast. DUO standard s rozliš. vyzvánění	KUS	4,00	1 134,00	4 536,00
281	38226886	bezkontaktní RFID čip 125 kHz (2 ks na byt)	KUS	4,00	47,00	188,00
282	38227044	síť.napáječ - zdroj NM 60-15V/4A DUO/MEL s pojistkou DC	KUS	1,00	2 073,00	2 073,00
283	38229030	Zámek elektrický nízkoodběr. 12V	KUS	1,00	546,00	546,00
284	38230094	zvonkové tablo DUO Standard 4tlač.BIS (2M) do rámmu	KUS	1,00	17 325,00	17 325,00
285	40400001	Pohyb čidlo stropní PIR 140 IP4	KUS	1,00	263,00	263,00
286	A-9035-0	Zakryt z plechu-nový vč.úprav pro RS	m2	0,36	105,00	37,80
287	A-9222-0	Popisný štítek	kus	3,00	5,00	15,00
288	J-3010-1	Transf.l prev.l faz. do 200VA- usm. zdroj	kus	1,00	1 313,00	1 313,00
289	P-0210-1	Řadová svorka 6035-10,do 4mm2	kus	12,00	10,00	120,00
290	P-4040-0	Vývodka do P42 Al,4816P,9948 048	kus	2,00	26,00	52,00
291	900 RT3	HZS demontáž zvonkového tabla	h	2,00	300,00	600,00
	 demontáže odkaz 20:				
	 demontáž zvonkového tabla - pohled východní:2		2,00		
	 Mezisoučet		2,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				54 655,96
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
292	978Rp99930	Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001sb. V položce je zah	t	90,30	1 000,00	90 300,40
Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					90 300,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	JKSO	
Objekt			SKP	
02		VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
DaF171116		Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/89 REVIZ	Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Rýmařov			
Dodavatel	BOBISTAV, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Zdeňka Janáčiková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	88 001	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	88 001	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	88 001	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	88 001	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : [REDACTED]	Jméno : B.Krytinář	Jméno : <i>Ing. P. Klouček</i>
Datum : [REDACTED]	Datum : <i>10.4.2018</i>	Datum : <i>10.4.2018</i>
Podpis : [REDACTED]	Podpis : [REDACTED]	Podpis : [REDACTED]
		

Základ pro DPH	21,0 %	88 001 Kč
DPH	21,0 %	18 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 481 Kč

Poznámka :

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85/89	Rozpočet : 02
Objekt :	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	88 001	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 001	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85,	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0						
Vedlejší a ostatní náklady						
1	00Rp003	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		- Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních p		1,00		
2	00Rp004	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
		- Vypracování "Dokumentace skutečného provedení stavby" vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných sítí a zemního vedení technické infrastruktury:				
		- V počtu a formátech dle SoD:		1,00		
3	00Rp005	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní PD	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		- Výrobní, dílenská či jiná dokumentace, kterou bude hotovitel potřebovat k realizaci a dokončení díla:				
		- V počtu a formátech dle SoD:		1,00		
4	00Rp006	Inženýrská činnost Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		- Kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) po předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu:				
		- Náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD:				
		- Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla:				
		- Náklady na veškeré (individuální) zkoušky, atesty a revize dodaných a smontovaných technologických zařízení vč. komplexního vyzkoušení:				
		- Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz:				
		- Náklady na předání všech návodu k obsluze a údržbě pro technologická zařízení:				
		- Náklady na zaškolení obsluhy objednatele:				
		- Měření bez rozlišení - měření vlhkosti zdiva:		1,00		
5	00Rp009	Ostatní náklady - výtažné zkoušky	soubor	1,00	1,00	1,00
6	00Rp010a	Zařízení staveniště/ vybudování	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
		- Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště:				
		- Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií:				
		- Vytýčení staveniště: dle potřeb zhotovitele, dle DPS, zejm. výkres ZOV				
		- Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu:		1,00		
7	00Rp010b	Zařízení staveniště/ provoz	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
		- Náklady na vybavení zařízení staveniště vč. hlídání staveniště:				
		- Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště:				
		- Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 85,	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- Opatření k zabránění nadměrnému zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. použitím krycích plachet, kropením sutě a odtěžované zeminy vodou): 1		1,00		
8	00Rp010c	Zařízení staveniště/ odstranění - Náklady na odstranění zařízení staveniště: - Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu: 1	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		0 Vedlejší a ostatní náklady				88 001,00

Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.4.2018

Stavba : DaF171117

Regenerace bytového domu, J. Fučíka 86/90 REVIZE

Objednatel : Město Rýmařov
Náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov

IČO : 00296317
DIČ : CZ00296317

Zhotovitel : BOBISTAV,s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

IČO : 25892363
DIČ : CZ25892363

Za zhotovitele :



MĚSTO
RÝMAŘOV
795 01

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	2 464 029,00
DPH	15 %	369 604,00
Základ pro DPH	21 %	420 407,00
DPH	21 %	88 285,00
Cena celkem za stavbu		3 342 325

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
		15 %	%		
01 Bytový dům	3 235 845	2 464 029	332 406	439 410	96,8
02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	106 481	0	88 001	18 480	3,2
Celkem za stavbu	3 342 326	2 464 029	420 407	457 890	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů



Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
			15 %	%		
01	01 stavební část a elektroinstalace	3 235 845	2 464 029	332 406	439 410	96,8
02	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	106 481	0	88 001	18 480	3,2
	Celkem za stavbu	3 342 326	2 464 029	420 407	457 890	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	stavební část a elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Bytový dům		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
DaF171117	Regenerace bytového domu, J. Fučíka 86/90 REVIZ		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Rýmařov			
Dodavatel	BOBISTAV, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Zdeňka Janáčiková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 733 293	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	982 238	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	22 679	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	31 375	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 769 585	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	26 850	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 796 435	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 796 435	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : [redacted]	Jméno : B.Krytinář	Jméno : Ing. P. Klouček
Datum : [redacted]	Datum : 10.4.2018	Datum : 10.4.2018
Podpis : [redacted]	Podpis : [redacted]	Podpis : [redacted]
	 IČ : 25892363 tel.: 226 002 369 DIČ : CZ25892363 e-mail: info@bobistav.cz	 MĚSTO RÝMAŘOV 789 01
Základ pro DPH	15,0 %	2 464 029 Kč
DPH	15,0 %	369 604 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	332 406 Kč
DPH	21,0 %	69 805 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 235 844 Kč

Poznámka :