

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště odstranění keřů, travin, ochrana stromů	m2	118,80	75,00	8 910,00
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*1,5		118,80		
		Mezisoučet		118,80		
2	111Rp10102	Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby (v ploše pod lešením)	m2	158,40	50,00	7 920,00
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*2,0		158,40		
		Mezisoučet		158,40		
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	34,89	40,00	1 395,52
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)		34,89		
		Mezisoučet		34,89		
4	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	125,49	52,00	6 525,43
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy:				
		19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2		125,49		
5	113153150R00	Fréz. beton. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 15cm	m2	11,00	442,00	4 863,11
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)		11,00		
		Mezisoučet		11,00		
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	47,61	95,00	4 522,95
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		0,8+11,41+1,55+0,8+0,8+18,44+0,8+0,8+11,41+0,8		47,61		
		Mezisoučet		47,61		
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	85,99	303,00	26 054,85
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy:				
		(19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		
8	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	85,99	32,00	2 751,67
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy:				
		(19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		
9	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 100 m3	m3	18,42	356,00	6 556,45
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu: 0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		pod opěrnou stěnu : 0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	18,42	52,00	957,68
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	29,10	70,00	2 037,00
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zidky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	29,10	28,00	814,80
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zidky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
13	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	29,10	94,00	2 735,40
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zidky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
14	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	29,10	23,00	669,30
		demontáže odkaz 23:				
		zajištění svahu pro bourání betonové zidky okolo bočního vstupu:				
		stěna:2,0*(1,55+2,0+6,15)*1,5		29,10		
		Mezisoučet		29,10		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,42	81,00	1 491,78
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	104,41	251,00	26 206,06
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu: 1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	104,41	140,00	14 616,92
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet		17,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet:		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet:		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet:		0,97		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	104,41	174,00	18 166,75
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet:		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet:		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet:		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet:		0,97		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	104,41	15,00	1 566,10
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		výkop rýhy kolem objektu:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet:		17,44		
		bourání odkaz 22 - v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) parkovací plochy: (19,9*6,0+8,35*1,5-1,51*3,6-0,5*2)*0,63		79,06		
		Mezisoučet:		79,06		
		bourání odkaz 23- v.č. 01:				
		bourací práce (demontáž) pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)*0,63		6,93		
		Mezisoučet:		6,93		
		pod opěrnou stěnu :0,2*0,5*(8,45+1,28)		0,97		
		Mezisoučet:		0,97		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,44	95,00	1 657,18
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				
		zásyp rýhy kolem objektu štěrkokem - viz specifikace:0,8*(11,41+1,55+18,44+0,8+11,41)*0,5		17,44		
		Mezisoučet:		17,44		
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	138,55	46,00	6 373,07
		viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0		127,54		
		Mezisoučet:		127,54		
		v.č. 15:				
		nové pochůzí vrstvy rampy pro boční vstup do domu:				
		1,35*(6,15+2,0)		11,00		
		Mezisoučet:		11,00		
22	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	33,14	348,00	11 533,97
		bourání odkaz 5 - v.č. 01:				

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zásyp rýhy kolem objektu šterkopískem - viz specifikace:0.8*(11.41+1.55+18.44+0.8+11.41)*0.5*1.9		33,14		
		Mezisoučet		33,14		
Celkem za		1 Zemní práce				158 325,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2	m3	0,97	3 460,00	3 366,58
		pod opěrnou stěnu :0.2*0.5*(8.45+1.28)		0,97		
		Mezisoučet		0,97		
24	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	9,73	496,00	4 826,08
		pod opěrnou stěnu :2*0.5*(8.45+1.28)		9,73		
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,73	84,00	817,32
		pod opěrnou stěnu :2*0.5*(8.45+1.28)		9,73		
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,09	32 680,00	2 862,77
		pod opěrnou stěnu :0.2*0.5*(8.45+1.28)*90*0.001		0,09		
		Mezisoučet		0,09		
27	212752112R00	Trativody z trubek, lože, DN 100 mm	m	5,00	190,00	950,00
		situace:5,0		5,00		
28	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	5,00	24,00	120,00
		situace:5,0*1,0		5,00		
		Mezisoučet		5,00		
29	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	5,00	28,00	140,00
		situace:5,0		5,00		
		Mezisoučet		5,00		
30	69366061	Geotextilie 63 100% PP 63/70 700 g/m2 šife do 7m	m2	5,25	54,00	283,50
		situace:5,0*1,0*1,05		5,25		
		Mezisoučet		5,25		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				13 366,25
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
31	311271175R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 20 cm	m2	51,11	769,00	39 300,51
		štíty odkaz 15 vyzdění nové štitové stěny:2*(0.55*11.11+11.11*3.50/2)		51,11		
		Mezisoučet		51,11		
32	342266112RU0	R_SZ3_Obklad stěn sádrokartonem na dřev. kci desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 10 cm	m2		507,00	
		SZ3:				
		17,80*10,66*0				
		-5,08*4,15*0				
		-1,95*0,45*0				
		Mezisoučet				
33	342266112RU8	R_SZ7_Obklad stěn sádrokartonem na dřev. kci desky protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 20 cm	m2		578,00	
		SZ7:				
		(5.1+4.15+5.1-0.45)*2.30*0				
		4.15*3.3*0				
		Mezisoučet				
34	311112120RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	16,54	894,00	14 787,65
		opěrná stěna u vstupu du 1.pp:(8.45+1.28)*1.70		16,54		
		Mezisoučet		16,54		
35	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,30	33 280,00	9 907,46
		opěrná stěna u vstupu du 1.pp - 90				
		kg/m3:(8.45+1.28)*1.70*0.2*90*0.001		0,30		
		Mezisoučet		0,30		
36	345232121R00	Stříška ze zákrytových desek, šířka 300 mm	m	10,22	461,00	4 709,81
		opěrná stěna u vstupu du 1.pp:(8.45+1.28)*1.05		10,22		
		Mezisoučet		10,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				68 705,43
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC2 v.č. 11 nová konstrukce:2,10*0,77*0,2 2,10*0,47*0,2	m3	0,52 0,32 0,20	4 480,00	2 333,18
38	430361921RT4	Výtuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm v.č. 11 odkaz12:12,0*0,001	t	0,01 0,01	29 770,00	357,24
39	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení v.č. 11 nová konstrukce: 2,10*0,4+2*0,77*0,40 Mezisoučet:	m2	1,46 1,46	1 549,00	2 255,34
40	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění v.č. 11 nová konstrukce: 2,10*0,4+2*0,77*0,40 Mezisoučet:	m2	1,46 1,46	104,00	151,42
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 097,19
Díl: 5		Komunikace				
41	564211111R00	Podklad z drčeného kameniva po ztuhnutí tloušťky 5 cm viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0 Mezisoučet:	m2	127,54 127,54	40,00	5 101,70
42	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0 Mezisoučet:	m2	127,54 127,54	71,00	9 055,52
43	564751113R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 17 cm viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0 Mezisoučet:	m2	127,54 127,54	148,00	18 876,29
44	564751114R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 18 cm viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0 Mezisoučet:	m2	127,54 127,54	155,00	19 769,09
45	59245288	Dlažba přírodní tl. 10 cm viz situace:(19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0)*1,05+0,0804 Mezisoučet:	m2	134,00 134,00	280,00	37 520,00
46	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm viz situace:19,9*6,0+1,55*8,35-1,6*3,0 Mezisoučet:	m2	127,54 127,54	240,00	30 610,20
Celkem za		5 Komunikace				120 932,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
47	601011131RT3	Omítka stropů jednovrstvá hlazená, ručně tloušťka vrstvy 5 mm SZ6 1.PP: 15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0 Mezisoučet:	m2	157,90 157,90	170,00	26 843,00
48	602016191R01	R_Penetrační nátěr stropů (podhledů) vč. dodávky penetrace SZ6 1.PP: 15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0 Mezisoučet: SZ3: 17,80*10,66*0 -5,08*4,15*0 -1,95*0,45*0 Mezisoučet: SZ7: (5,1+4,15+5,1-0,45)*2,30*0 4,15*3,3*0	m2	157,90 157,90 157,90	20,00	3 158,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet				
49	611421221R00	Renovace omítek stropů do 10% plochy - hladkých skladba zateplení SZ6_pod zateplení	m2	15,79	72,00	1 136,88
		SZ6 1.PP:				
		(15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0)*0,10		15,79		
		Mezisoučet		15,79		
50	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. v místě výměny výplní otvorů	m	160,32	59,00	9 458,88
		O1:19*(0,5+2*0,75)		38,00		
		O2:4*(0,5+2*1,6)		14,80		
		O3:13*(2,1+2*1,6)		68,90		
		B1A,B:4*(2,1+2*2,44)		27,92		
		D1:(1,0+2*2,0)		5,00		
		D2:(1,5+2*2,10)		5,70		
		Mezisoučet		160,32		
51	612421421R00	Renovace omítek vni stěn do 50 % pl. - hladkých omítka ostění v místě výměny výplní otvorů	m2	84,01	168,00	14 113,34
		O1:19*2*(0,5+0,75)*0,4		19,00		
		O2:4*2*(0,5+1,6)*0,4		6,72		
		O3:13*2*(2,1+1,6)*0,4		38,48		
		B1A,B:4*2*(2,1+2,44)*0,4		14,53		
		D1:2*(1,0+2,0)*0,4		2,40		
		D2:2*(1,5+2,10)*0,4		2,88		
		Mezisoučet		84,01		
52	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	51,11	200,00	10 221,20
		štitý odkaz 15 vyzdění nové štitové stěny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		51,11		
53	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	157,90	30,00	4 737,00
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
54	622315832RV1	SZ6_Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	157,90	768,00	121 267,20
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
55	601Rp011193	Kontaktní nátěr pod omítky , vč. dodávky, penetrace působí jako spojka přilnavosti a snižuje	m2	157,90	43,00	6 789,70
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				197 725,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
56	601016187RT1	Krycí silikonová probarvená omítka podhledů (zrno 2,0 mm)	m2	29,19	225,00	6 567,30
		římša čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		římša u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
57	601016191R00	Penetrační nátěr stropů (podhledů) vč. dodávky penetrace	m2	29,19	44,00	1 284,27
		římša čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		římša u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
58	602016187RT1	Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2,0 mm) barva dle barevného řešení fasády	m2	374,75	225,00	84 319,65
		SZ1:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štiny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
59	602016191R00	Penetrační nátěr stěn vč. dodávky penetrace	m2	374,75	44,00	16 489,18
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štiny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
60	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	75,62	25,00	1 890,48
		O1:19*0,5*0,75		7,13		
		O2:4*0,5*1,6		3,20		
		O3:13*2,1*1,6		43,68		
		B1A,B:4*(1,2*1,6+0,9*2,44)		16,46		
		D1:1,0*2,0		2,00		
		D2:1,5*2,10		3,15		
		Mezisoučet		75,62		
61	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	25,79	30,00	773,64
		římسا čelo a podhled:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		Mezisoučet		25,79		
62	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	145,89	91,00	13 276,33
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
63	622311016R00	K8 - Soklový profil - poplastovaný plech tl.0,8 mm	m	60,66	294,00	17 834,04
		specifikace:				
		K6:				
		r.š. 210 mm:				
		2*18,68		37,36		
		2*11,65		23,30		
64	622315132RV1	SZ8_Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	8,40	614,00	5 160,06
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
65	622315136RV1	SZ1_Zateplovací systémI, fasáda, EPS F tl. 170 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	340,53	821,00	279 575,13
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štiny:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
66	622315153RV1	SZ1_ostění, polystyrén EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztuž. tkaninou vč. lišt	m2	25,82	704,00	18 177,28
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
67	622315522RV1	SZ2_Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	137,49	825,00	113 429,00
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
68	622315563R00	SZ2_parapet, extrudovaný XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou, vč. parapetní lišty	m2	2,85	640,00	1 824,00
		SZ2 :				
		parapety oken 1.np:19*0,5*0,3		2,85		
		Mezisoučet		2,85		
69	622315563R01	SZ2_ostění, extrudovaný XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztuž. tkaninou vč. lišt	m2	11,40	626,00	7 136,40
		SZ2 :				
		ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3		11,40		
		Mezisoučet		11,40		
70	622315836RV1	R_Zatepl.syst. ,fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	28,54	1 160,00	33 100,60
		SZ7 : (5,1+5,1+4,15)*2,10-0,8*2,0		28,54		
71	622319021R00	Zakládání KZS : profil zakládací+sokl. lišta vč. dodatečného podepření L profilu	m	61,00	223,00	13 603,00
		2*(0,12+18,44+0,12+0,12+11,41+0,12)+0,34		61,00		
72	622422611R00	Renovace vnějších omítek vápen. hladk. II, do 65 %	m2	374,75	55,00	20 611,47

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SZ1:				
		5.9*(0.12*8+18.44+18.44+11.41+11.41)		357.89		
		-4*(0.9*2.4+1.2*1.6)		-16.32		
		-2.1*1.6*13		-43.68		
		-0.5*1.6*4		-3.20		
		vstup:-3.4*1.55		-5.27		
		štiny:2*(0.55*11.11+11.11*3.50/2)		51.11		
		Mezisoučet:		340.53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0.2*(2.1+2.4)		3.60		
		0.2*2*(2.1+1.6)*13		19.24		
		0.2*(0.5+1.6)*4		1.68		
		vstup:0.2*(3.4+2*1.55)		1.30		
		Mezisoučet:		25.82		
		SZ8:(1.51+3.84+1.51)*1.4		9.60		
		-1.5*0.8		-1.20		
		Mezisoučet:		8.40		
73	622454311R00	Renovace vnějších omítek cement.,hladkých do 30 % pod zateplením/ sokl	m2	137.49	55,00	7 561,93
		SZ2 :				
		64.089*2.30		147.40		
		ODPOČET OKEN:-19*0.5*0.75		-7.13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2.1*0.4		-0.84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1.5*1.3		-1.95		
		Mezisoučet:		137.49		
74	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	29.19	243,00	7 092,68
		řimsa čelo a pohled střecha:(0.31+0.39)*2*18.42		25.79		
		řimsa u vstupu:(0.2+0.3)*(1.7+1.7+3.4)		3.40		
		Mezisoučet:		29.19		
75	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	541.43	15,00	8 121,48
		SZ2 :				
		64.089*2.30		147.40		
		ODPOČET OKEN:-19*0.5*0.75		-7.13		
		VSTUNÍ SCHODY:-2.1*0.4		-0.84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1.5*1.3		-1.95		
		Mezisoučet:		137.49		
		SZ1:				
		5.9*(0.12*8+18.44+18.44+11.41+11.41)		357.89		
		-4*(0.9*2.4+1.2*1.6)		-16.32		
		-2.1*1.6*13		-43.68		
		-0.5*1.6*4		-3.20		
		vstup:-3.4*1.55		-5.27		
		štiny:2*(0.55*11.11+11.11*3.50/2)		51.11		
		Mezisoučet:		340.53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0.2*(2.1+2.4)		3.60		
		0.2*2*(2.1+1.6)*13		19.24		
		0.2*(0.5+1.6)*4		1.68		
		vstup:0.2*(3.4+2*1.55)		1.30		
		Mezisoučet:		25.82		
		SZ8:(1.51+3.84+1.51)*1.4		9.60		
		-1.5*0.8		-1.20		
		Mezisoučet:		8.40		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		římسا čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		římسا u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisoučet		29,19		
76	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem cca do 15% z celkové plochy fasády	m2	81,21	12,00	974,58
		SZ2 :				
		64,089*2,30*0,15		22,11		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75*0,15		-1,07		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4*0,15		-0,13		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3*0,15		-0,29		
		Mezisoučet		20,62		
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)*0,15		53,68		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)*0,15		-2,45		
		-2,1*1,6*13*0,15		-6,55		
		-0,5*1,6*4*0,15		-0,48		
		vstup:-3,4*1,55*0,15		-0,79		
		štíty:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)*0,15		7,67		
		Mezisoučet		51,08		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)*0,15		0,54		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13*0,15		2,89		
		0,2*(0,5+1,6)*4*0,15		0,25		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)*0,15		0,20		
		Mezisoučet		3,87		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4*0,15		1,44		
		-1,5*0,8*0,15		-0,18		
		Mezisoučet		1,26		
		římسا čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42*0,15		3,87		
		římسا u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)*0,15		0,51		
		Mezisoučet		4,38		
77	601Rp011193	Kontaktní nátěr pod omítky , bezropouštědlový, alkáliim odolný kontaktní můstek s přísadou kř	m2	400,54	44,00	17 623,85
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štíty:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisoučet		8,40		
		římسا čelo a podhled:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		Mezisoučet		25,79		
78	622 99-1001	Úprava (zачištění) KZS kolem stáv. skříní na fasádě HUP, EL, apod.	kus	1,00	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
79	62299	D+M budka z extrudovaného polystyrénu	kus	8,00	2 300,00	18 400,00
		budka dvoukomorová z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm:				
		rozměr vletového otvoru 35 x 70 mm:				
		spodní okraj vletového otvoru max. 10 mm nade dnem budky:2*2		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
		budka čtyřkomorová z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm:				
		rozměr vletového otvoru 35 x 70 mm:				
		spodní okraj vletového otvoru max. 10 mm nade dnem budky:1*4		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
		povrchová úprava - silikonová probarvená omítka dle barvy fasády:				
80	622Rp143003	Montáž omítkových plast. nebo pozink. roh profilů	m	43,64	12,00	523,68
		profil s okapničkou:				
		římسا čelo a podhled střecha:2*18,42		36,84		
		římسا u vstupu:(1,7+1,7+3,4)		6,80		
		Mezisoučet		43,64		
81	28350126	Profil plastový s okapničkou l=2,5m	m	45,82	22,00	1 008,08
		profil s okapničkou:				
		římسا čelo a podhled střecha:2*18,42*1,05		38,68		
		římسا u vstupu:(1,7+1,7+3,4)*1,05		7,14		
		Mezisoučet		45,82		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				697 358,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
82	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,49	1 008,00	488,98
		v.č. 11 nová konstrukce:2,10*0,77*0,30		0,49		
		hutnění po 150 mm:				
		Mezisoučet		0,49		
83	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm pod oplechování parapetů	m2	23,46	171,00	4 010,84
		oplechování vnějšího parapetu:				
		materiál - titan-zinek, tl. 0,8 mm:				
		vč. bočních krytek a doplňků:				
		K1 r.š. 360 mm:0,5*19*0,33		3,14		
		K2 r.š. 380 mm:2,1*13*0,33		9,01		
		K3 r.š. 380 mm:1,2*4*0,33		1,58		
		K4 r.š. 380 mm:0,5*4*0,33		0,66		
		K5 r.š. 380 mm:0,9*4*0,33		1,19		
		K7:1,96*4,02		7,88		
84	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	27,48	170,00	4 671,60
		odkaz 5:				
		0,8*(3,7+18,44+0,8+11,41)		27,48		
		Mezisoučet		27,48		
85	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	31,60	44,00	1 390,49
		odkaz 5:				
		0,8*(3,7+18,44+0,8+11,41)*1,15		31,60		
		Mezisoučet		31,60		
86	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vč. obrubníku vel. 50/5/25/ okapový chodník	m	33,50	285,00	9 547,50
		odkaz 5:(19,7+12,20+0,8)*1,01+0,473		33,50		
		Mezisoučet		33,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 109,41
Díl: 64		Výplně otvorů				
87	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2	kus	19,00	176,00	3 344,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		specifikace:				
		odkaz O1 - ocelové okno 500 x 750 mm:19,0		19,00		
		Mezisosoučet		19,00		
88	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 plastových	kus	23,00	345,00	7 935,00
		specifikace:				
		odkaz O1 - ocelové okno 500 x 750 mm:19,0		19,00		
		odkaz B1a, B1b:2+2		4,00		
89	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 plastové	kus	13,00	424,00	5 512,00
		specifikace:				
		odkaz O3 - plastové okno 2100 x 1600 mm:13		13,00		
		Mezisosoučet		13,00		
90	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00	726,00	726,00
		specifikace:				
		odkaz D2 - dveře hliníkové 1500 x 2100 mm:1		1,00		
		Mezisosoučet		1,00		
91	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	4,00	292,00	1 168,00
		specifikace:				
		odkaz B1a,b:2+2		4,00		
92	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	38,95	285,00	11 100,75
		specifikace:				
		PVC parapet komůrkový vč.krytek:				
		O2:				
		dl.500 mm:				
		4*0,55		2,20		
		O3:				
		dl.2100 mm:				
		13*2,15		27,95		
		B1a,b:				
		dl.0,9+1,2:(0,95+1,25)*(2+2)		8,80		
93	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00	159,00	636,00
		specifikace :				
		P1 - 200 x 00 mm:4		4,00		
94	28314093	Větr.mřížka VM 200x200 Bílá	kus	4,00	151,00	604,00
		specifikace:				
		P1:				
		200 x 200 mm:				
		větrací mřížka se sítkou proti hmyzu:				
		barva plast bílá:4		4,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				31 025,75
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
95	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	0,84	122,00	102,48
		odkaz 12 v.č. 11:				
		dilatace mezi schodištěm a zdívem:2,1*0,4		0,84		
		Mezisosoučet		0,84		
96	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, XPS, tl 30 mm	m2	0,35	183,00	64,05
		styk nové stěny z betonových tvárnic a stávajícího zatepleného zdiva:0,2*1,75		0,35		
		Mezisosoučet		0,35		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				166,53
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
97	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	609,98	45,00	27 449,10
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		609,98		
98	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 219,96	32,00	39 038,72
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)*2		1 132,56		
		2*11,5*3,8/2*2		87,40		
		Mezisoučet		1 219,96		
99	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	609,98	35,00	21 349,30
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		
		Mezisoučet		609,98		
100	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	157,90	70,00	11 053,00
		SZ6 1.PP:				
		15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
		Mezisoučet		157,90		
101	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	609,98	5,00	3 049,90
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		
		Mezisoučet		609,98		
102	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	609,98	1,00	609,98
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		
		Mezisoučet		609,98		
103	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	609,98	3,00	1 829,94
		2*(18,5+11,5+8*1,2)*(5,4+1,75)		566,28		
		2*11,5*3,8/2		43,70		
		Mezisoučet		609,98		
104	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	127,00	254,00
105	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	4,00	43,00	172,00
		2,0*2		4,00		
106	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	35,00	70,00
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				104 875,94
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
107	553-99002	Z/2 Zábradlí ocelové v= 1,07 m dl. 9,555 m žárový pozink	kg	247,00	89,00	21 983,00
		v.č. 15:247,0		247,00		
		Mezisoučet		247,00		
108	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.PP + prostor půdy	m2	453,64	25,00	11 341,12
		1.PP:18,44*11,41		210,40		
		1.np schodiště:3,45*4,76		16,42		
		2.np schodiště:3,45*4,76		16,42		
		3.np schodiště:18,44*11,41		210,40		
		Mezisoučet		453,64		
109	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	4,00	500,00	2 000,00
		zpětná montáž zábradlí u balkonových dveří:4*1,0		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
110	953941311R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		specifikace Z1:				
		900 x 400mm:1		1,00		
111	953941711R00	Osazení držáků nebo objímků ve zdivu cihelném	kus	2,00	90,00	180,00
		demontáž odkaz 13 - v.č. 01:				
		montáž prodloužení pro osazení nového osvětlení nad vstup do suterénu:2		2,00		
		Mezisoučet		2,00		
112	952Rp990001	D+M/ Ocel. dvířka pro EL_1kř vel. 70 x 50 cm vč. osazovacího rámečku, montážní sady, vč. demontáže	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
		demontáže odkaz 17 a montáže odkaz 17:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		provedení prodloužení, montáž elektrické skříňky po opravě + nový nátěr:				
		Mezisoučet		1,00		
113	28341214	Prodloužení - trubka poplastovaná 110 mm hnědá	kus	3,00	150,00	450,00
		demontáž odkaz 13 - v.č. 01:				
		dodávka prodloužení pro osazení nového osvětlení nad vstup do suterénu:2		2,00		
		Mezisoučet		2,00		
		v.č. 02:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
114	55381110.A	Rohož ze svařovaných roštů	m2	0,36	3 500,00	1 260,00
		specifikace :				
		Z1:				
		900 x 400 mm:				
		rohož ze svařovaných podlahových roštů vč. rámu:				
		pro zapuštění do podlahy,:				
		materiál - ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373:				
		žárový pozink, tloušťka zinku dle EN ISO 1461:				
		0,9*0,4		0,36		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				40 914,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
115	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	6,79	2 692,00	18 278,68
		demontáže odkaz 23:				
		betonová zídka okolo bočního vstupu:				
		stěna:0,2*(1,55+2,0+6,15)*1,5		2,91		
		základ:0,5*0,8*(1,55+2,0+6,15)		3,88		
		Mezisoučet		6,79		
116	963012510R00	Bourání schodů	m3	0,18	2 440,00	441,64
		demontáže odkaz 1 - demontáž schodů:				
		v.č. 02:				
		(1,1*0,4-0,3*0,2)/2,1		0,18		
		Mezisoučet		0,18		
117	966032911R00	Odsekání podmazu z parapetů vně parapety	m	47,20	37,00	1 746,40
		bourání odkaz 3 :				
		demontáž podmazů pod oplechováním parapetů:				
		vč. bočních krytek a doplňků:				
		0,5*19		9,50		
		2,1*13		27,30		
		1,2*4		4,80		
		0,5*4		2,00		
		0,9*4		3,60		
		Mezisoučet		47,20		
118	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	34,00	7,00	238,00
		demontáže odkaz 6:				
		okno O2:4*1		4,00		
		okno O3:13*2		26,00		
		balkónová sestava B1a,b okno:4*1		4,00		
		Mezisoučet		34,00		
119	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	12,00	60,00
		bourání odkaz 4 - v.č. 01:				
		demontáž vstupních venkovních dveří do suterénu:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
		demontáže odkaz 6:				
		balkónová sestava B1a,b dveře:4*1		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
120	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	67,20	237,00	15 926,40

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demontáže odkaz 6:				
		okno O2:4*10,5*1,6		67,20		
		Mezisoučet		67,20		
121	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	51,36	113,00	5 803,68
		demontáže odkaz 6:				
		okno O3:13*2,1*1,6		43,68		
		balkónová sestava B1a.b:4*1,2*1,6		7,68		
		Mezisoučet		51,36		
122	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	19,00	15,00	285,00
		bourání odkaz 2 v.č. 01:				
		demontáž oken suterénu:19		19,00		
		Mezisoučet		19,00		
123	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	20,00	40,00
		demontáže odkaz 11:				
		demontáž vnějších dvoukřídlových kovových dveří:2		2,00		
		Mezisoučet		2,00		
124	968072244R00	Vybourání kovových rámu jednod. pl. 1 m2	m2	7,13	308,00	2 194,50
		bourání odkaz 2 v.č. 01:				
		demontáž oken suterénu:19*0,5*0,75		7,13		
		Mezisoučet		7,13		
125	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	265,00	424,00
		bourání odkaz 4 - v.č. 01:				
		demontáž vstupních venkovních dveří do suterénu:1*0,8*2,0		1,60		
		Mezisoučet		1,60		
126	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,15	206,00	648,90
		demontáže odkaz 11:				
		demontáž vnějších dvoukřídlových kovových dveří:1,5*2,10		3,15		
		Mezisoučet		3,15		
127	968091001R00	R_Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	48,05	37,00	1 777,85
		specifikace :				
		PVC parapet komůrkový vč.krytek :				
		O2 :				
		dl.500 mm :				
		4*0,55:4*0,55		2,20		
		O3 :				
		dl.2100 mm :				
		13*2,15:13*2,15		27,95		
		B1a,b :				
		dl.0,9+1,2 : 17,9017,90				
		Mezisoučet		30,15		
128	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	h	75,00	150,00	11 250,00
		demontáže konstrukcí jinde neuvedených, schválené TDS:75		75,00		
		Mezisoučet		75,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				59 115,05
Díl: 97	Prorážení otvorů					
129	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, příp. sušáků dmtz. č.10	m	13,80	137,00	1 890,60
		demontáže odkaz 10:				
		u balkónových sestav:4*1,0		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
		odkaz 18 demontáž vnějšího zábradlí rampy:				
		8,3+1,50		9,80		
		Mezisoučet		9,80		
130	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	3,00	34,00	102,00
		demontáž odkaz 13 - v.č. 01:				
		demontáž původního osvětlení:2		2,00		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisosoučet		2,00		
		v.č. 02:1		1,00		
		Mezisosoučet		1,00		
131	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného	kus	2,00	34,00	68,00
		demontáž popisných štítků:2		2,00		
132	976082141R00	Vybourání kotevních prvků apod. ze zdiva cihelného konzoly	kus	4,00	41,00	164,00
		satelit. antén, praporců, apod				
		demontáže odkaz 25:				
		pohled východní :2		2,00		
		pohled západní:1		1,00		
		pohled jižní:1		1,00		
		Mezisosoučet		4,00		
133	976083131R00	Vybourání větracích mřížek	kus	8,00	31,00	248,00
		demontáže odkaz 21:				
		pohled západní:4*2		8,00		
		Mezisosoučet		8,00		
134	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % dmtz č. 9,	m2	541,43	23,00	12 452,93
		v.č. 01 - 04, 06 - 08				
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisosoučet		137,49		
		SZ1:				
		5,9*(0,12*8+18,44+18,44+11,41+11,41)		357,89		
		-4*(0,9*2,4+1,2*1,6)		-16,32		
		-2,1*1,6*13		-43,68		
		-0,5*1,6*4		-3,20		
		vstup:-3,4*1,55		-5,27		
		štíty:2*(0,55*11,11+11,11*3,50/2)		51,11		
		Mezisosoučet		340,53		
		SZ1 ostění:				
		0				
		4*0,2*(2,1+2,4)		3,60		
		0,2*2*(2,1+1,6)*13		19,24		
		0,2*(0,5+1,6)*4		1,68		
		vstup:0,2*(3,4+2*1,55)		1,30		
		Mezisosoučet		25,82		
		SZ8:(1,51+3,84+1,51)*1,4		9,60		
		-1,5*0,8		-1,20		
		Mezisosoučet		8,40		
		řimsa čelo a podhled střecha:(0,31+0,39)*2*18,42		25,79		
		řimsa u vstupu:(0,2+0,3)*(1,7+1,7+3,4)		3,40		
		Mezisosoučet		29,19		
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				14 925,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
135	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	293,85	500,00	146 922,82
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				146 922,82
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
136	901 R00	Hzs nezměřiténé práce čl.17-1a	h	100,00	150,00	15 000,00
		čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS:100		100,00		
		Mezisosoučet		100,00		
		Celkem za HZS Hodinové zúčtovací sazby				15 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	137,49	26,00	3 574,73
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
138	711122231RZ1	Izolace proti vlhk.svis.nátěr asf. pomoc. za horka 1x nátěr - včetně dodávky	m2	137,49	48,00	6 599,51
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
139	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	137,49	182,00	25 023,13
		SZ2 :				
		64,089*2,30		147,40		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75		-7,13		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4		-0,84		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3		-1,95		
		Mezisoučet		137,49		
140	62832138	Pás asfaltovaný těžký se skleněnou rohoží	m2	164,99	70,00	11 549,13
		SZ2 :				
		64,089*2,30*1,2		176,89		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75*1,2		-8,55		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4*1,2		-1,01		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3*1,2		-2,34		
		Mezisoučet		164,99		
141	62852251	Pás modifikovaný s polyesterovou rohoží	m2	164,99	163,00	26 892,98
		SZ2 :				
		64,089*2,30*1,2		176,89		
		ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75*1,2		-8,55		
		VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4*1,2		-1,01		
		VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3*1,2		-2,34		
		Mezisoučet		164,99		
142	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	736,39	4,35	3 203,32
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				76 842,79
Díl:	712	Živičné krytiny				
143	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás / samolepící skladba SZ4	m2	7,88	13,00	102,43
		SZ4:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet		7,88		
144	62842031	Asfaltový modifikovaný samolepící asfaltový pás podkladní, tl. 3 mm	m2	9,06	198,00	1 794,10
		SZ4:				
		1,96*4,02*1,15		9,06		
		Mezisoučet		9,06		
145	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	18,97	4,10	77,76
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 974,29
Díl:	713	Izolace tepelné				
146	713111130RT2	SZ5_Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	11,29	150,00	1 693,80

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3.56*2.10-0.6*0.6		7.12		
		odkaz 20:2*0.2*10.44		4.18		
		Mezisoučet		11.29		
147	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana přelepáním spojů, včetně dodávky fólie	M2	21,17	75,00	1 587,38
		SZ9 : 4,15*5,10		21,17		
148	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana s přelepáním spojů, včetně dodávky fólie	M2	167,79	75,00	12 584,14
		SZ3. :				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
149	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana přelepáním spojů, včetně dodávky fólie	M2	21,17	75,00	1 587,38
		SZ9 : 4,15*5,10		21,17		
150	713111231RS6	R_Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana s přelepáním spojů, včetně dodávky fólie	M2	167,79	75,00	12 584,14
		SZ3. :				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
151	713121111RT1	R_SZ3_Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2		25,00	
		SZ3:				
		17,80*10,66*0				
		-5,08*4,15*0				
		-1,95*0,45*0				
		Mezisoučet				
152	713121121RT1	R_Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	167,79	150,00	25 168,28
		SZ3. :				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
153	713121121RT1	R_Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	21,17	150,00	3 174,75
		SZ9 : 4,15*5,10		21,17		
154	713141123R00	Izolace tepelná střech bodové lep. tmelem ,1vrstvá	m2	7,88	61,00	480,63
		SZ4:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet		7,88		
155	63151368	Deska střešní spádová tl. 50/90 mm	m2	8,04	414,00	3 327,24
		SZ4:				
		1,96*4,02*1,02		8,04		
		Mezisoučet		8,04		
156	63151376.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm	m2	14,52	161,00	2 337,17
		SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3.56*2.10*2*1.02		15,25		
		-2*0.6*0.6*1.02		-0,73		
		Mezisoučet		14,52		
157	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	21,59	115,00	2 482,65
		21,16500*1,02		21,59		
158	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	171,14	115,00	19 681,59
		167,78850*1,02		171,14		
159	63151408	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	21,59	230,00	4 965,31
		21,16500*1,02		21,59		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
160	63151410	Deska z minerální plsti tl. 240 mm	m2	171,14	276,00	47 235,83
		SZ3:				
		17,80*10,66*1,02		193,54		
		-5,08*4,15*1,02		-21,50		
		-1,95*0,45*1,02		-0,90		
		Mezisoučet:		171,14		
161	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 388,90	2,30	3 194,48
		Celkem za 713 Izolace tepelné				142 084,75
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
162	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	352,00	352,00
163	721223460RT2	Velkokapacitní vtok s litinovým rámem a litinovou mříží, mechanická zápachová uzávěrka - klapka L1	kus	1,00	5 430,00	5 430,00
		Velkokapacitní vtok s litinovým rámem a litinovou mříží, mechanická zápachová uzávěrka - klapka: odtok - svislý, černá litina:				
		viz specifikace:1		1,00		
		Mezisoučet:		1,00		
164	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00	122,00	122,00
		v.č. 01 - rampa pro boční vstřep do domu odkaz 23:1		1,00		
		Mezisoučet:		1,00		
165	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí do DN 110	m	5,00	126,00	630,00
		situace:5,0		5,00		
166	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	65,34	1,61	105,20
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				6 639,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
167	762343101R00	R_Bednění a laťování montáž	M2	34,08	36,00	1 226,96
		SZ9:				
		4,15*5,10/0,621		34,08		
168	762343101R00	R_Bednění a laťování montáž	M2	270,19	36,00	9 726,87
		SZ3:				
		17,80*10,66/0,621		305,55		
		-5,08*4,15/0,621		-33,95		
		-1,95*0,45/0,621		-1,41		
169	762395000R00	R_Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,66	1 179,00	777,90
		SZ9:				
		4,15*5,10/0,621*0,22*0,08*1,1		0,66		
170	762395000R00	R_Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,23	1 179,00	6 167,23
		SZ3:				
		17,80*10,66/0,621*0,22*0,08*1,1		5,92		
		-5,08*4,15/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,66		
		-1,95*0,45/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,03		
171	762441112RT2	Montáž obložení, desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desky 3 N tl. 18 mm	m2	7,84	271,00	2 123,56
		SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3,56*2,10-0,6*0,6+4*0,6*0,3		7,84		
		odkaz 21 - ostění střešního okna z OSB desek:				
		Mezisoučet:		7,84		
172	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	15,72	16,00	251,44
		SZ5 zateplení stropu nad schodišťovým prostorem:3,56*2,10-0,6*0,6+4*0,6*0,3		7,84		
		Mezisoučet:		7,84		
		SZ4:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet:		7,88		
173	762512245R00	R_Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	21,17	92,00	1 947,18
		SZ9:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4.15*5,10		21,17		
174	762512245R00	R_Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	167,79	92,00	15 436,54
		SZ3 :				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
175	762911111R00	R_Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	5,23	15,00	78,46
		SZ3 :				
		17,80*10,66/0,621*0,22*0,08*1,1		5,92		
		-5,08*4,15/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,66		
		-1,95*0,45/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,03		
176	762Rp341036	SZ4_D+M Bednění deskami tl. 12,5 mm na sraz vč. dodávky desek dřevoštěpkových	m2	7,88	248,00	1 954,04
		SZ4:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet		7,88		
177	59590740.A	R_Deska podlahová 3350x1250 tl.18 P+D	m2	23,28	397,00	9 242,76
		SZ9 :				
		4.15*5,10*1,1		23,28		
178	59590740.A	R_Deska podlahová 3350x1250 tl.18 P+D	m2	184,57	397,00	73 273,26
		SZ3 :				
		17,80*10,66*1,1		208,72		
		-5,08*4,15*1,1		-23,19		
		-1,95*0,45*1,1		-0,97		
179	60512542.A	R_Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	5,23	10 090,00	52 779,78
		SZ3 :				
		17,80*10,66/0,621*0,22*0,08*1,1		5,92		
		-5,08*4,15/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,66		
		-1,95*0,45/0,621*0,22*0,08*1,1		-0,03		
180	60512542.A	R_Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	0,66	10 090,00	6 657,38
		SZ9 :				
		4.15*5,10/0,621*0,22*0,08*1,1		0,66		
181	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 816,43	7,00	12 715,04
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						194 358,40
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
182	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	7,88	35,00	275,77
		demontáže odkaz 19 - demontáž střešního pláště zádveří:				
		1960 x 4020 mm:				
		1,96*4,02		7,88		
		Mezisoučet		7,88		
183	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	47,20	35,00	1 652,00
		bourání odkaz 3 :				
		demontáž oplechování vnějšího parapetu:				
		vč. bočních krytek a doplňků:				
		0,5*19		9,50		
		2,1*13		27,30		
		1,2*4		4,80		
		0,5*4		2,00		
		0,9*4		3,60		
		Mezisoučet		47,20		
184	764454391R00	Montáž trub odpadních kruhových	m	36,60	110,00	4 026,00
		demontáže odkaz 16:				
		demontáž (dočasná) dešťového svodu:4*8,1+4,2		36,60		
		Mezisoučet		36,60		
185	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	36,60	26,00	951,60
		demontáže odkaz 16:				

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demontáž (dočasná) dešťového svodu:4*8,1+4,2		36,60		
		Mezisoučet:		36,60		
186	764511660R00	Oplechování parapetů TiZn , rš. 400 mm	m	47,20	471,00	22 231,20
		oplechování vnějšího parapetu:				
		materiál - titanzinek, tl. 0,8 mm:				
		vč. bočních krytek a doplňků:				
		K1 r.š. 360 mm:0,5*19		9,50		
		K2 r.š. 380 mm:2,1*13		27,30		
		K3 r.š. 380 mm:1,2*4		4,80		
		K4 r.š. 380 mm:0,5*4		2,00		
		K5 r.š. 380 mm:0,9*4		3,60		
187	764904010R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30° K7	m2	7,88	701,00	5 523,32
		specifikace:				
		odkaz K7:				
		1960 x 4020 mm:				
		oplechování střešního panelu:				
		krytina s lemováním a krycí lištou:				
		ocelový pozinkovaný a poplastovaný plech min. tl. 0,6 mm:				
		kotvení po. ocel. FeZn stojatých příponek po cca 200 mm:				
		lemování a krycí lišta bude zaříznuta do ETICS:				
		dodávka bude vč. přidruženého příslušenství a doplňků:				
		1,96*4,02		7,88		
188	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	346,60	2,00	693,20
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				35 353,09
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
189	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	49,02	100,00	4 901,95
		demontáže odkaz 15:				
		12,41*0,15		1,86		
		12,41*(3,8-0,15)/2		22,65		
		Mezisoučet:		24,51		
		12,41*0,15		1,86		
		12,41*(3,8-0,15)/2		22,65		
		Mezisoučet:		24,51		
190	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	49,02	22,00	1 078,43
		demontáže odkaz 15:				
		12,41*0,15		1,86		
		12,41*(3,8-0,15)/2		22,65		
		Mezisoučet:		24,51		
		12,41*0,15		1,86		
		12,41*(3,8-0,15)/2		22,65		
		Mezisoučet:		24,51		
191	766601212R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska spára vyplněna PU pěnou, mtz vč. dodávky	m	162,52	140,00	22 752,80
		okno O2:4*2*(0,5+1,6)		16,80		
		O3:13*2*(2,1+1,6)		96,20		
		B1a,b:4*2*(2,1+2,44)		36,32		
		D1:2*(1,0+2,0)		6,00		
		D2:2*(1,5+2,1)		7,20		
		Mezisoučet:		162,52		
192	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska spára vyplněna PU pěnou, mtz vč. dodávky	m	47,50	140,00	6 650,00
		okno O1:19*2*(0,5+0,75)		47,50		
		Mezisoučet:		47,50		
193	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00	824,00	3 296,00
		specifikace:				
		O2 - okno 500 x 1600 mm:4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
194	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 specifikace: B1a,b - okno 1200 x 1600 mm:2+2	kus	4,00	993,00	3 972,00
195	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 specifikace: O3 - okno 2100 x 1600 mm:13	kus	13,00	1 150,00	14 950,00
196	766629304R00	Montáž dveří plastových specifikace: B1a,b - dveře 900 x 2100 mm:2+2 D1 dveře 1000 x 2000 mm:1	kus	5,00	1 193,00	5 965,00
197	61143001	O2/ Okno plast 500 x 1600 mm vč. rámu specifikace: O2: 500 x 1600 mm: okno plastové jednokřídlové s izolačním dvojsklem, čiré sklo: rám 5-ti komorový, U _w =1,2 W/m ² *K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: 4	kus	4,00	2 200,00	8 800,00
198	61143002	O3/ Okno plast 2100 x 1600 mm vč. rámu specifikace: O3: 2100 x 1600 mm: okno plastové dvoukřídlové s izolačním dvojsklem, čiré sklo: rám 5-ti komorový, U _w =1,2 W/m ² *K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: okna oddělena sloupkem:13 Mezisoučet	kus	13,00	4 600,00	59 800,00
199	61143003	B1a,b -Balkónová sestava 1200 x 1600mm + 900 x 2440 mm vč. rámu specifikace: B1a:2 B1b:2 1200 x 1600 mm + 900 x 2100 mm: okno, dveře plastové jednokřídlové s izolačním dvojsklem, čiré sklo: rám 5-ti komorový, U _w =1,2 W/m ² *K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: 0 Mezisoučet	kus	4,00	6 300,00	25 200,00
200	61143004	D1 dveře plastové 1000 x 2000 mm vč. rámu specifikace: D1:1 1000 x 2000 mm: dveře plastové jednokřídlové, plně: rám 5-ti komorový, U _w =1,2 W/m ² *K, kování dle výběru investora: barva bílá - plast: 0 Mezisoučet	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
201	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 723,66	1,55	2 671,68
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				175 037,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
202	767131111R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním zpětná montáž sklepních kóji po úpravách vč. dveří:	m2	42,40	405,00	17 172,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.PP:2,0*(3,2+3,45+3,45+2,1+2,1+3,45+3,45)		42,40		
		Mezisoučet:		42,40		
203	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných demontáž sklepních kójí před úpravami vč. dveří: 1.PP:2,0*(3,2+3,45+3,45+2,1+2,1+3,45+3,45)	m2	42,40	259,00	10 981,60
		Mezisoučet:		42,40		
204	767641120R00	Dokončení okování dveří, oc.zárub., otvíravých 2kříd specifikace: odkaz D2: 1500 x 2100 mm:	kus	1,00	323,00	323,00
		1		1,00		
205	76701	odkaz 10 úprava zábradlí u balkónových dveří nový stav odkaz 10: úprava (prodloužení) o 16 cm - kotvení ocelového zábradlí, oprava zábradlí:4	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
		Mezisoučet:		4,00		
				4,00		
206	767Rp990002	O1/ D+M Sklepní okno ocelové 500x 750 mm specifikace : O1 : 500 x 750 mm: sklepní okno ocelové pozinkované jednokřídlové: s tvrzeným izolačním dvojsklem, čiré sklo, rám : s přerušeným tepelným mostem, Uw = 1,7 W/m2*K.: kování dle výběru investora: povrchová úprava - práškové lakování dle požadavků investora: nebo barevného řešení:	kus	19,00	5 500,00	104 500,00
		19,0		19,00		
		Mezisoučet:		19,00		
207	767Rp990003	D2 - Dveře hliníkové 1500 x 2100 mm vč. rámu specifikace : D2: 1500 x 2100 mm: dveře hliníkové dvoukřídlové s tvrzeným sklem: a integrovanými vhozovými schránkami (4x), čiré: sklo, rám s přerušeným tepelným mostem, Uw = 2,4 W/m2*K.: kování klika - klika + madlo + horn zavirač s integrovaným stavěčem: povrchová úprava - práškové lakování dle požadavků investora: nebo barevného řešení:	kus	1,00	53 000,00	53 000,00
		1		1,00		
		Mezisoučet:		1,00		
208	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 919,77	2,10	4 031,51
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				196 008,11
Díl:	776	Podlahy povlakové				
209	776520010RAF	R_Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina , tloušťky 2,0 mm SZ3. : 17,80*10,66 -5,08*4,15 -1,95*0,45	m2	167,79	320,00	53 692,32
				189,75		
				-21,08		
				-0,88		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				53 692,32
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
210	777531023R00	R_Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm SZ3. : 17,80*10,66	m2	167,79	55,00	9 228,37
				189,75		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
211	777645210R00	Nátěr podlah betonových, s tmelením vstupní schodiště v.č. 11 nová konstrukce: odkaz 12 nástupnice:2,10*0,77 podstupnice:2,1*0,40 boky schodiště:0,2*(0,77+0,47)*2 Mezisoučet	m2	2,95	384,00	1 133,95
212	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	103,62	0,96	99,48
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				10 461,80
Díl: 781		Obklady keramické				
213	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr podklad A SZ2 : 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3 Mezisoučet	m2	151,74	50,00	7 586,99
214	781775008RV4	Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel lepidlo, spár.hmota SZ2 : včetně lepidla a spárovací hmoty: 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3 Mezisoučet	m2	151,74	200,00	30 347,94
215	59777100	Obklad. fasádní glazovaný 250x65x8 1barva SZ2 : 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3 Mezisoučet	m2	151,74	450,00	68 282,87
216	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 062,18	3,30	3 505,19
Celkem za		781 Obklady keramické				109 722,98
Díl: 783		Nátěry				
217	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením demonťáže odkaz 10: zábradlí u balkónových dveří:4*1,0*1,0*2 Mezisoučet	m2	8,00	123,00	984,00
218	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	8,00	185,00	1 480,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.PP:2,0*(3,2+3,45+3,45+2,1+2,1+3,45+3,45)		42,40		
		Mezisoučet		42,40		
203	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných	m2	42,40	259,00	10 981,60
		demontáž sklepních kójí před úpravami vč. dveří:				
		1.PP:2,0*(3,2+3,45+3,45+2,1+2,1+3,45+3,45)		42,40		
		Mezisoučet		42,40		
204	767641120R00	Dokončení okování dveří, oc.zárub., otvíracích 2kříd	kus	1,00	323,00	323,00
		specifikace:				
		odkaz D2:				
		1500 x 2100 mm:				
		1		1,00		
205	76701	odkaz 10 úprava zábradlí u balkónových dveří	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
		nový stav odkaz 10:				
		úprava (prodloužení) o 16 cm - kotvení ocelového zábradlí, oprava zábradlí:4		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
206	767Rp990002	O1/ D+M Sklepní okno ocelové 500x 750 mm	kus	19,00	5 500,00	104 500,00
		specifikace :				
		O1 :				
		500 x 750 mm:				
		sklepní okno ocelové pozinkované jednokřídlové:				
		s tvrzeným izolačním dvojsklem, čiré sklo, rám :				
		s přerušeným tepelným mostem, U _w = 1,7 W/m ² *K.:				
		kování dle výběru investora:				
		povrchová úprava - práškové lakování dle požadavků investora:				
		nebo barevného řešení:				
		19,0		19,00		
		Mezisoučet		19,00		
207	767Rp990003	D2 - Dveře hliníkové 1500 x 2100 mm vč. rámu	kus	1,00	53 000,00	53 000,00
		specifikace :				
		D2:				
		1500 x 2100 mm:				
		dveře hliníkové dvoukřídlové s tvrzeným sklem:				
		a integrovanými vhozovými schránkami (4x), čiré:				
		sklo, rám s přerušeným tepelným mostem, U _w = 2,4 W/m ² *K.:				
		kování klika - klika + madlo + horn zavirač s integrovaným stavěčem:				
		povrchová úprava - práškové lakování dle požadavků investora:				
		nebo barevného řešení:				
		1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
208	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 919,77	2,10	4 031,51
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				196 008,11
Díl: 776	Podlahy povlakové					
209	776520010RAF	R_Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina , tloušťky 2,0 mm	m2	167,79	320,00	53 692,32
		SZ3. :				
		17,80*10,66		189,75		
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				53 692,32
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
210	777531023R00	R_Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	167,79	55,00	9 228,37
		SZ3. :				
		17,80*10,66		189,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-5,08*4,15		-21,08		
		-1,95*0,45		-0,88		
211	777645210R00	Nátěr podlah betonových, s tmelením vstupní schodiště v.č. 11 nová konstrukce: odkaz 12 nástupnice:2,10*0,77 podstupnice:2,1*0,40 boky schodiště:0,2*(0,77+0,47)*2 Mezisoučet	m2	2,95	384,00	1 133,95
212	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	103,62	0,96	99,48
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				10 461,80
Díl: 781		Obklady keramické				
213	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr podklad A SZ2 : 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3 Mezisoučet	m2	151,74	50,00	7 586,99
214	781775008RV4	Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel lepidlo, spár.hmot SZ2 : včetně lepidla a spárovací hmoty: 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3 Mezisoučet	m2	151,74	200,00	30 347,94
215	59777100	Obklad. fasádní glazovaný 250x65x8 1barva SZ2 : 64,089*2,30 ODPOČET OKEN:-19*0,5*0,75 VSTUPNÍ SCHODY:-2,1*0,4 VSTUPNÍ DVEŘE:-1,5*1,3 SZ2 : parapety oken 1.np:19*0,5*0,3 SZ2 : ostění oken 1.np:19*(0,75+0,5+0,75)*0,3 Mezisoučet	m2	151,74	450,00	68 282,87
216	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 062,18	3,30	3 505,19
Celkem za		781 Obklady keramické				109 722,98
Díl: 783		Nátěry				
217	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením demontáže odkaz 10: zábradlí u balkónových dveří:4*1,0*1,0*2 Mezisoučet	m2	8,00	123,00	984,00
218	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	8,00	185,00	1 480,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demontáže odkaz 10: zábradlí u balkonových dveří:4*1,0*1,0*2		8,00		
		Mezisosoučet		8,00		
219	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8,00	52,00	416,00
		demontáže odkaz 10: zábradlí u balkonových dveří:4*1,0*1,0*2		8,00		
		Mezisosoučet		8,00		
220	783401813R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm	m	36,60	5,00	183,00
		demontáže odkaz 16: demontáž (dočasná) dešťového svodu:4*8,1+4,2		36,60		
		Mezisosoučet		36,60		
221	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x email	m2	17,57	155,00	2 723,04
		demontáže odkaz 16: demontáž (dočasná) dešťového svodu:(4*8,1+4,2)*4*0,12		17,57		
		Mezisosoučet		17,57		
Celkem za		783 Nátěry				5 786,04
Díl:	784	Malby				
222	784191101R00	R_Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	157,90	14,00	2 210,60
		SZ6 1,PP : 15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
223	784195312R00	R_Malba tekutá, bílá, 2 x v místě výměny otvorů	m2	157,90	40,00	6 316,00
		SZ6 1,PP : 15,90+15,90+5,8+5,8+37,0+15,5+21,0+20,0+21,0		157,90		
Celkem za		784 Malby				8 526,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
224	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	3,00	90,00	270,00
225	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	3,00	15,00	45,00
226	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	3,00	148,00	444,00
227	210021012	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 29 mm	kus	3,00	168,00	504,00
228	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	12,00	26,00	312,00
229	210140461	recyklační poplatek	kus	4,00	26,00	104,00
230	210140461	recyklační poplatek	kus	1,00	26,00	26,00
231	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,00	473,00	473,00
232	210200070	Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 'A'	kus	1,00	158,00	158,00
233	210801132R00	Demontáž hromosvodu	m	32,00	35,00	1 120,00
		demontáže odkaz 14: demontáž (dočasná) hromosvodu, případná výměna trvale poškozených lan:4*8,0		32,00		
		Mezisosoučet		32,00		
234	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	15,00	31,00	465,00
235	210860222	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně- posílení napájení	m	35,00	31,00	1 085,00
236	220260022	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68	kus	4,00	110,00	440,00
237	220260024	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KO 97	kus	2,00	173,00	346,00
238	220260028	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KT 250	kus	1,00	241,00	241,00
239	220260042	Montáž krabice na povrchu KP 68 (v RS)	kus	2,00	126,00	252,00
240	220260552	Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 23	m	30,00	30,00	900,00
241	220271106	Montáž šnúra pevně uložená CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2	m	3,00	19,00	57,00
242	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,00	724,00	724,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
243	220320307	Montáž hlasitého vrátneho	kus	1,00	588,00	588,00
244	220320323	Montáž tabla do zdi vrátný TZN 3	kus	1,00	2 730,00	2 730,00
245	220490047	Montáž telefonního zařízení bytové stanice bez možnosti otevírání dveří s možností volby účastník	kus	4,00	588,00	2 352,00
246	38230080A	montážní krabice MK 2M zápuštná pro tablo	KUS	1,00	368,00	368,00
247	38230095A	modul Genarátor rozlišení vyzvánění GV DBS14 DUO Standard	KUS	1,00	1 260,00	1 260,00
248	612403399	Zaplnění rýh ve stěnách maltou	m2	0,75	158,00	118,50
249	971032100	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2 tloušťky do 15 cm	kus	4,00	84,00	336,00
250	971032200	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2 tloušťky do 30 cm	kus	2,00	137,00	274,00
251	973046161	Vyb kapes zdi B špalík 10x10x5cm	kus	8,00	90,00	720,00
252	973046191	Vyb kapes zdi B špalík 15x15x10cm	kus	2,00	121,00	242,00
253	974049121	Sek rýh zdi B 3x3cm	m	25,00	41,00	1 025,00
254	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,00	84,00	84,00
255	E-2000-1.	Jistič 1pól LSN char B	kus	2,00	121,00	242,00
256	3400005	poplatek za ekologickou likvidaci zdroje	kus	1,00	147,00	147,00
257	4130000137	límeč proti dešti-nizký 2M lesk	KUS	1,00	410,00	410,00
258	DEMONT	demontáž elektrických rozvodů a prvků	h	8,00	284,00	2 272,00
259	P.REVIZE 33	Spolupráce s revizním technikem	h	1,00	284,00	284,00
260	REVIZE 33 20	Revize dle ČSN 33 2000-6-61	h	3,00	420,00	1 260,00
261	13756560	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	T	0,01	8 400,00	120,96
262	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	M	15,75	14,00	220,50
263	34121554	Kabel sdělov JYTY 4x1mm stíněný	M	36,75	15,00	551,25
264	34143798	Sňúra CYSY bílá 2Ax1,5mm2	M	3,15	13,00	40,95
265	34535844	Strojek 3558-A91342 1/0,1/So,1/OSO	KUS	4,00	100,00	400,00
266	34536494	R_Kryt spína 3558A-A653 se signálkou	KUS	4,00	171,00	684,00
267	34536700	Rámeček jednoduchý TANGO 3901A-B10	KUS	4,00	21,00	84,00
268	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	12,00	13,00	156,00
269	34561180	SVOR RAD 6035-14 1,5-4MM2 A	KUS	12,00	13,00	156,00
270	34571063	Trubka insta ohebná PVC 2323 23mm	M	31,50	6,00	189,00
271	34571508	KRABICE PANEL VICKO 6482-11 A	KUS	2,00	28,00	56,00
272	34571518	Krabice příst KU68/2-1901	KUS	4,00	8,00	32,00
273	34571518	Krabice příst KU68/2-1901	KUS	3,00	8,00	24,00
274	34571522	Krabice přístrojová KO97	KUS	2,00	23,00	46,00
275	34571751	Vývodka PG 21	KS	2,00	16,00	32,00
276	34800505	svit.OSMONT Jihlava NELA IN-14U5/244 13W + rámeček	KUS	1,00	1 880,00	1 880,00
277	35412000	Štítek označovací	KUS	3,00	5,00	15,00
278	35822109	Jistič 1pól LSN 10B/1 10A/220V	KUS	2,00	90,00	180,00
279	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,00	41,00	41,00
280	38226885	domácí telefon Ver DS14 ABS plast. DUO standard s rozliš. vyzvánění	KUS	4,00	1 134,00	4 536,00
281	38226886	bezkontaktní RFID čip 125 kHz (2 ks na byt)	KUS	4,00	47,00	188,00
282	38227044	síť.napáječ - zdroj NM 60-15V/4A DUO/MEL s pojistkou DC	KUS	1,00	2 073,00	2 073,00
283	38229030	Zámek elektrický nízkoodběr. 12V	KUS	1,00	546,00	546,00
284	38230094	zvonkové tablo DUO Standard 4tlač.BIS (2M) do rámku	KUS	1,00	17 325,00	17 325,00
285	40400001	Pohyb čidlo stropní PIR 140 IP4	KUS	1,00	263,00	263,00
286	A-9035-0	Zakryt z plechu-nový vč.úprav pro RS	m2	0,36	105,00	37,80
287	A-9222-0	Popisný štítek	kus	3,00	5,00	15,00
288	J-3010-1	Transf.l prev.l faz. do 200VA- usm. zdroj	kus	1,00	1 313,00	1 313,00
289	P-0210-1	Řadová svorka 6035-10,do 4mm2	kus	12,00	10,00	120,00
290	P-4040-0	Vývodka do P42 AI,4816P,9948 048	kus	2,00	26,00	52,00
291	900 RT3	HZS demontáž zvonkového tabla demontáže odkaz 20:	h	2,00	300,00	600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Bytový dům	stavební část a elektroinstalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demontáž zvonkového tabla - pohled východní:2		2,00		
		Mezisoučet		2,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				54 655,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
292	978Rp99930	Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001sb. V položce je zah	t	90,30	1 000,00	90 300,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				90 300,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	JKSO
Objekt			SKP
02		VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
DaF171116		Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/91 REVIZ	Náklady na m.j.
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Rýmařov		
Dodavatel	BOBISTAV, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Zdeňka Janáčiková		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	88 001	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	88 001	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	88 001	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	88 001	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : [redacted]	Jméno : B. Krytinář	Jméno : Ing. P. Klouda
Datum : [redacted]	Datum : 10. 4. 2018	Datum : 10. 4. 2018
Podpis : [redacted]	Podpis : [redacted]	Podpis : [redacted]
		TO ŘOV 01
Základ pro DPH	21,0 %	88 001 Kč
DPH	21,0 %	18 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 481 Kč

Poznámka :

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87/91	Rozpočet :	02
Objekt :	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	88 001	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 001	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0 Vedlejší a ostatní náklady						
1	00Rp003	Dočasná dopravní opatření ----- - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních p ----- 1	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	00Rp004	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace skutečného provedení stavby ----- - Vypracování "Dokumentace skutečného provedení stavby" vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných sítí a zemního vedení technické infrastruktury: - V počtu a formátech dle SoD: ----- 1	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
3	00Rp005	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní PD ----- - Výrobní, dílenská či jiná dokumentace, kterou bude hotovitel potřebovat k realizaci a dokončení díla: - V počtu a formátech dle SoD: ----- 1	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	00Rp006	Inženýrská činnost Kompletační činnost zhotovitele ----- - Kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) po předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu: - Náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD: - Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla: - Náklady na veškeré (individuální) zkoušky, atesty a revize dodaných a smontovaných technologických zařízení vč. komplexního vyzkoušení: - Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz: - Náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení: - Náklady na zaškolení obsluhy objednatele: - Měření bez rozlišení - měření vlhkosti zdiva: ----- 1	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5	00Rp009	Ostatní náklady - výtažné zkoušky ----- 1	soubor	1,00	1,00	1,00
6	00Rp010a	Zařízení staveniště/ vybudování ----- - Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště: - Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií: - Vytýčení staveniště: dle potřeb zhotovitele, dle DPS, zejm. výkres ZOV - Opičení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu: ----- 1	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
7	00Rp010b	Zařízení staveniště/ provoz ----- - Náklady na vybavení zařízení staveniště vč. hlídání staveniště: ----- - Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště: - Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi: -----	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	DaF171116 Regenerace bytového domu, J. Fučíka 87	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.	VRN dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- Opatření k zabránění nadměrnému zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. použitím krycích plachet, kropením sutě a odtěžované zeminy vodou):				
		1		1,00		
8	00Rp010c	Zařízení staveniště/ odstranění	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		- Náklady na odstranění zařízení staveniště:				
		- Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu:				
		1		1,00		
Celkem za		0 Vedlejší a ostatní náklady				88 001,00