

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2016/00408/OTSMI

kteřá byla uzavřena dne 19. 4. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 3

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, 130 85

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou

IČO: 00063517

DIČ: CZ00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MANABAU s r.o.

se sídlem: V Jirchářích 1265/11, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618

zastoupená: Ing. Karel Mazánek, jednatel

IČO: 02716828

DIČ: CZ02716828

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Ve věcech technických: Ing. Martin Kadlec, vedoucí OTSMI

I. Předmět dodatku

Dílo s názvem: „Schodiště a chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem“ k jehož provedení se zhotovitel zavázal na podkladě smlouvy ve znění dodatku č. 1, se rozšiřuje o vícepráce nad rámec předmětu díla, jež jsou blíže vymezeny v příloze č. 1, která je pevně spojena s každým vyhotovením tohoto dodatku, a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Doba plnění a způsob předání staveniště

Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla a předání staveniště dle čl. III. smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění na 16. 11. 2016.

III. Podmínky provádění díla

Smluvní strany se dohodly, že podmínky provádění díla se nemění.

IV. Změna celkové ceny za provedení díla

Celková cena za provedení díla dle článku V. odstavec 1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se zvyšuje o cenu víceprací podle tohoto dodatku, jejíž výše se určuje jako součet částky ve výši 241.622,- Kč a částky odpovídající DPH z uvedené částky ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Závěrečná ujednání

Ostatní články Smlouvy ve znění dodatku č. 1, které nejsou upraveny tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel potvrzuje, že záruka za jakost díla dle čl. IX. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se vztahuje i na vícepráce provedené podle tohoto dodatku.

Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne.....

V.....dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vladislava Hujová, starostka

Ing. Karel Mazánek, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZKU Z ULICE POD VÍTKOVEM

Objekt: SO 3 - Pěší komunikace - rozšířen komunikace - žula, obruby

JKSO:

Místo: Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 15.03.2016

Objednavatel:

Městská část Praha 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANABAU s.r.o. V Jirchářích 1265/11, 110 00 PRAHA1

IČ:

02716828

DIČ:

CZ02716828

Projektant:

ATELIER DŮM A MÍSTO

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Vorálková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

66 776,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**66 776,30**

DPH základní

21,00%

ze

66 776,30

14 023,02

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****80 799,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZKU Z ULICE POD VÍTKOVEM

Objekt: SO 3 - Pěší komunikace - rozšíření komunikace - žula, obruby

Místo: Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.03.2016

Objednavatel: Městská část Praha 3

Projektant: ATELIER DŮM A MÍSTO

Zhotovitel: MANABAU s.r.o. V Jirchářích 1265/11, 110 00 PR

Zpracovatel: Ing. Jana Vorálková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 776,30
HSV - Práce a dodávky HSV	63 776,30
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
822-1 - Pozemní komunikace	55 773,80
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Dokončující konstrukce a práce	6 541,00
D1 - Presun hmot	1 461,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 776,30

ROZPOČET

Stavba: SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZKU Z ULICE POD VÍTKOVEM

Objekt: SO 3 - Pěší komunikace - rozšíření komunikace - žula, obruby

Místo: Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.03.2016

Objednavatel: Městská část Praha 3

Projektant: ATELIER DŮM A MÍSTO

Zhotovitel: MANABAU s.r.o. V Jirchářích 1265/11, 110 00 PR

Zpracovatel: Ing. Jana Vorálková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 776,30

HSV - Práce a dodávky HSV

63 776,30

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132 201 101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3	m3		810,00	0,00
2	K	132 201 109	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3		250,00	0,00
3	K	171 201 201	Uložení sypaniny na skládku	m3		22,00	0,00
4	K	171 201 211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	t		189,00	0,00
5	K	162 701 109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4	m3		31,00	0,00
6	K	181 951 102	Úprava pláne v hor. 1-4 se zhutněním	m2		16,00	0,00
7	K	162 701 105	Vodorovné premístení výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3		401,00	0,00
8	K	113 106 151	Rozebrání dlažeb z velkých kostek do lože z kameniva	m2		85,00	0,00
9	K	113 107 122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. Do 200 mm do 50 m2	m2		395,00	0,00
10	K	113 107 123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. Do 300 mm do 50 m2	m2		625,00	0,00
11	K	113 107 131	Odstranění podkladu a krytu z betonu prostého tl. Do 150 mm do 50 m2	m2		762,00	0,00
12	K	113 107 142	Odstranění podkladu a krytu živického tl. Do 100 mm do 200 m2	m2		235,00	0,00
13	K	113 201 111	Vybourání obrub chodníkových ležatých	m		135,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

14	K	434 191 423	Osazování schodiškových stupnu kamenných osazovaných na desku	m		450,00	0,00
15	M	Pol1	Stupne schodištové žulové vel. 160/300 mm dl. 1000 mm	ks		7 850,00	0,00
16	M	Pol2	Stupne schodištové žulové vel. 160/320 mm dl. 1000 mm	ks		8 125,00	0,00

822-1 - Pozemní komunikace

55 773,80

17	K	564 851 111	Podklad ze šterkopísku tl. 150 mm	m2	39,000	162,00	6 318,00
18	K	564 261 111	Podklad ze šterkopísku tl. 200 mm	m2	24,000	188,00	4 512,00
19	K	591 111 111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva teženého tl. Do 50 mm	m2	11,000	729,00	8 019,00
20	K	591 211 111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva teženého tl. Do 50 mm	m2	24,000	650,00	15 600,00
21	M	58380161	Kostka dlažební žulová, rezaná vel. 8X 8x 8 cm	t	5,440	3 920,00	21 324,80
22	K	591 412 111	Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné do lože z kameniva tl. Do 40 mm	m2	0,000	850,00	0,00
23	M	58380017	Mozaika rezaná vel. 6 x 6x 4 cm, vápenec	m2	0,000	1 620,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

25	K	899 431 111	Výšková úprava ulicního vstupu zvýšením krycího hrnce šoupete	ks	0,000	250,00	0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	------

9 - Dokončující konstrukce a práce

6 541,00

26	K	916 111 113	Osazení silnicní obruby z dlažebních kostek velkých do lože z betonu s bocní operou	m	0,000	210,00	0,00
27	M	58 380 159	Kostka dlažební velká vel. 15/17 žula	t	0,000	2 985,00	0,00
28	K	916 241 113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého do lože z betonu s bocní operou	m	9,000	285,00	2 565,00
29	K	916 241 213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého do lože z betonu s bocní operou	m	0,000	230,00	0,00
30	M	583381	Krajník silnicní kamenný vel. 8 x 25 cm	m	9,000	425,00	3 825,00
31	M	583382	Bocnice žulová vel. 16/60/60	ks	0,000	650,00	0,00

32	M	583383	Bocnice žulová vel. 16/75/90	ks	0,000	745,00	0,00
33	K	916 991 121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,000	2 985,00	0,00
34	K	961 044 111	Bourání základu z betonu prostého	m3	0,000	3 250,00	0,00
35	K	979 024 442	Očištění obrubníku chodníkových	m	-9,000	26,00	-234,00
36	K	979 071 011	Očištění dlažebních kostek velkých	m2	11,000	35,00	385,00
37	K	997 013 501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,000	250,00	0,00
38	K	997 013 509	Za každý další 1 km	t		12,00	0,00
39	K	997 013 801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t		210,00	0,00
40	K	997 221 551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t		48,00	0,00
41	K	997 221 559	Příplatek za další 1 km	t		12,00	0,00
42	K	997 221 561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku do 1 km	t		55,00	0,00
43	K	997 221 569	Příplatek za další 1 km	t		12,00	0,00
44	K	997 221 815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t		220,00	0,00
45	K	997 221 855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva	t		220,00	0,00
46	K	997-999	Poplatek za uložení stavebního odpadu v recyklačním centru z asfaltových povrchů	t		320,00	0,00
D1 - Presun hmot							1 461,50
47	K	998 22-3011	Presun hmot - kryt dlážděný	t	7,900	185,00	1 461,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							1 500,00
48	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,100	15 000,00	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy							1 500,00
49	K	062002000	Ztížené podmínky	Kč	0,100	15 000,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZKU Z ULICE POD VÍTKOVEM

Objekt: SO 3 - Pěší komunikace, asfaltový chodník

JKSO:

Místo: Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 15.03.2016

Objednavatel:

Městská část Praha 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANABAU s.r.o. V Jirchářích 1265/11, 110 00 PRAHA1

IČ:

02716828

DIČ:

CZ02716828

Projektant:

ATELIER DŮM A MÍSTO

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Vorálková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

45 345,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**45 345,90**

DPH základní

21,00%

ze

45 345,90

9 522,64

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****54 868,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZKU Z ULICE POD VÍTKOVEM

Objekt: SO 3 - Pěší komunikace, asfaltový chodník

Místo: Praha 3 - Žižkov

Datum:

15.03.2016

Objednavatel: Městská část Praha 3

Projektant:

ATELIER DŮM A MÍSTO

Zhotovitel: MANABAU s.r.o. V Jirchářích 1265/11, 110 00 PR

Zpracovatel:

Ing. Jana Vorálková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 345,90
HSV - Práce a dodávky HSV	42 345,90
1 - Zemní práce	13 763,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
822-1 - Pozemní komunikace	10 640,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Dokončující konstrukce a práce	15 926,40
D1 - Presun hmot	2 016,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 345,90

ROZPOČET

Stavba: SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZKU Z ULICE POD VÍTKOVEM

Objekt: SO 3 - Pěší komunikace, asfaltový chodník

Místo: Praha 3 - Žižkov Datum: 15.03.2016
 Objednavatel: Městská část Praha 3 Projektant: ATELIER DŮM A MÍSTO
 Zhotovitel: MANABAU s.r.o. V Jirchářích 1265/11, 110 00 PRU Zpracovatel: Ing. Jana Vorázková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

45 345,90

HSV - Práce a dodávky HSV

42 345,90

1 - Zemní práce

13 763,00

1	K	132 201 101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3	m3		810,00	0,00
2	K	132 201 109	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3		250,00	0,00
3	K	171 201 201	Uložení sypaniny na skládku	m3		22,00	0,00
4	K	171 201 211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	t		189,00	0,00
5	K	162 701 109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4	m3		31,00	0,00
6	K	181 951 102	Úprava pláne v hor. 1-4 se zhutněním	m2		16,00	0,00
7	K	162 701 105	Vodorovné premístení výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3		401,00	0,00
8	K	113 106 151	Rozebrání dlažeb z velkých kostek do lože z kameniva	m2		85,00	0,00
9	K	113 107 122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. Do 200 mm do 50 m2	m2	30,400	395,00	12 008,00
10	K	113 107 123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. Do 300 mm do 50 m2	m2		625,00	0,00
11	K	113 107 131	Odstranění podkladu a krytu z betonu prostého tl. Do 150 mm do 50 m2	m2		762,00	0,00
12	K	113 107 142	Odstranění podkladu a krytu živického tl. Do 100 mm do 200 m2	m2		235,00	0,00
13	K	113 201 111	Vybourání obrub chodníkových ležatých	m	13,000	135,00	1 755,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

14	K	434 191 423	Osazování schodiškových stupnu kamenných osazovaných na desku	m		450,00	0,00
15	M	Pol1	Stupne schodištové žulové vel. 160/300 mm dl. 1000 mm	ks		7 850,00	0,00
16	M	Pol2	Stupne schodištové žulové vel. 160/320 mm dl. 1000 mm	ks		8 125,00	0,00

822-1 - Pozemní komunikace

10 640,00

17	K	564 851 111	Podklad ze šterkopísku tl. 150 mm	m2	30,400	162,00	4 924,80
18	K	564 261 111	Podklad ze šterkopísku tl. 200 mm	m2	30,400	188,00	5 715,20
19	K	591 111 111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva teženého tl. Do 50 mm	m2	0,000	729,00	0,00
20	K	591 211 111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva teženého tl. Do 50 mm	m2	0,000	650,00	0,00
21	M	58380161	Kostka dlažební žulová, rezaná vel. 8X 8x 8 cm	t	0,000	3 920,00	0,00
22	K	591 412 111	Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné do lože z kameniva tl. Do 40 mm	m2	0,000	850,00	0,00
23	M	58380017	Mozaika rezaná vel. 6 x 6x 4 cm, vápenec	m2	0,000	1 620,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

25	K	899 431 111	Výšková úprava ulicního vstupu zvýšením krycího hrnce šoupete	ks	0,000	250,00	0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	------

9 - Dokončující konstrukce a práce

15 926,40

26	K	916 111 113	Osazení silnicní obruby z dlažebních kostek velkých do lože z betonu s bocní operou	m	0,000	210,00	0,00
27	M	58 380 159	Kostka dlažební velká vel. 15/17 žula	t	0,000	2 985,00	0,00
28	K	916 241 113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého do lože z betonu s bocní operou	m	12,200	285,00	3 477,00
29	K	916 241 213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého do lože z betonu s bocní operou	m	0,000	230,00	0,00
30	M	583381	Krajník silnicní kamenný vel. 8 x 25 cm	m	12,000	425,00	5 100,00
31	M	583382	Bocnice žulová vel. 16/60/60	ks	0,000	650,00	0,00

32	M	583383	Bocnice žulová vel. 16/75/90	ks	0,000	745,00	0,00	
33	K	916 991 121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,000	2 985,00	0,00	
34	K	961 044 111	Bourání základu z betonu prostého	m3	0,000	3 250,00	0,00	
35	K	979 024 442	Očištění obrubníku chodníkových	m	15,200	26,00	395,20	
36	K	979 071 011	Očištění dlažebních kostek velkých	m2	0,000	35,00	0,00	
37	K	997 013 501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	10,900	250,00	2 725,00	
38	K	997 013 509	Za každý další 1 km	t	152,600	12,00	1 831,20	
39	K	997 013 801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t		210,00	0,00	
40	K	997 221 551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t		48,00	0,00	
41	K	997 221 559	Příplatek za další 1 km	t		12,00	0,00	
42	K	997 221 561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku do 1 km	t		55,00	0,00	
43	K	997 221 569	Příplatek za další 1 km	t		12,00	0,00	
44	K	997 221 815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t		220,00	0,00	
45	K	997 221 855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva	t	10,900	220,00	2 398,00	
46	K	997-999	Poplatek za uložení stavebního odpadu v recyklačním centru z asfaltových povrchů	t		320,00	0,00	
D1 - Presun hmot							2 016,50	
47	K	998 22-3011	Presun hmot - kryt dlážděný	t	10,900	185,00	2 016,50	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3 000,00	
VRN3 - Zařízení staveniště							1 500,00	
48	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,100	15 000,00	1 500,00	
VRN6 - Územní vlivy							1 500,00	
49	K	062002000	Ztížené podmínky	Kč	0,100	15 000,00	1 500,00	

SCHODIŠTĚ A CHODNÍK NA CYKLOSTEZSKU Z UL.POD VÍTKOVEM
OBJEKT: VÍCEPRÁCE č.2
ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.

CENOVÁ NABIDKA - VÍCEPRÁCE č.2

č.pol.	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	DROBNÉ OBJEKTY				
	<i>po odkrytí vrstev komunikace pro nové vrstvy byly odhaleny 2ks šachty vodovodu a 1 ks plynu, které bylo nutné demontovat a odbourat, zaslepit a zabetonovat.</i>				
	odkopání konstrukce šachet	kpl	3,0	7 500,0	22 500,0
	příplatek za ruční dočištění okolo potrubí	kpl	3,0	1 000,0	3 000,0
	odsekání betonových zálivek a obetonování	kpl	3,0	3 500,0	10 500,0
	demontáž a zaslepení vodo.potrubí	kpl	4,0	1 500,0	6 000,0
	demontáž a zaslepení plyn.potrubí	kpl	2,0	1 200,0	2 400,0
	demolice vodovodních šachet	kpl	2,0	7 500,0	15 000,0
	demolice plynovodní šachty	kpl	1,0	8 700,0	8 700,0
	naložení,odvoz a poplatek směsné kusové suti	kpl	1,0	13 500,0	13 500,0
	naložení,odvoz a poplatek vykopané zeminy	kpl	1,0	8 500,0	8 500,0
	nákup a dovoz náhradního materiálu	kpl	1,0	17 300,0	17 300,0
	zásyp výkopu náhradním hutnitelným materiálem	kpl	1,0	5 500,0	5 500,0
	ztížená manipulace smateriálem po stavbě	kpl	1,0	6 600,0	6 600,0
	zabezpečení výkopu	kpl	1,0	3 500,0	3 500,0
	konzultace s dotčenými správci sítí	kpl	2,0	3 250,0	6 500,0
	DROBNÉ OBJEKTY CELKEM				129 500,0

Celkem bez DPH **129 500,0**

zpracoval: ing.Kendera
příprava výroby

V Praze dne 29.9.2016