



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML3188/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3304552/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: MATURE TEPLICE s.r.o.

Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
Zastoupený: Ing. Petrem Jonášem, prokuristou společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Petr Jonáš, ředitel společnosti
E-mail/telefon: jonas@mature-tp.cz / 602 228 328
IČO: 604 90 420
DIČ: CZ60490420
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Most
číslo účtu: 35-8913940247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.17/SML3188/SoD/INV ze dne 21.9.2017 na akci „Speciální základní škola , Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken “.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III., bod 1. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **21 068 173,89 Kč** (slovy: dvacetjednamilionůšedesátosmtisícstosedmdesát tři korun českých a osmdesátdevět haléřů) bez DPH tj. **25 492 490,41 Kč** (slovy: dvacetpětmilionůčtyřistadevadesátdvatisícčtyřistadevadesát korun českých a čtyřicet jedna haléře) s 21 % DPH.

Původní cena díla je upravena o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle ZL č.1, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku v hodnotě 1 344 865,64 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-58/INV/2017/SP „Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken“ vedené v nabídce zhotovitele ze dne 31.7.2017 a vícepracím a méněpracím dle ZL č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 17/SML3188/SoD/INV.

V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2018

.....
Ústecký kraj

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
MATURE TEPLICE s. r. o.

Ing. Petr Jonáš
prokurista a ředitel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: změnový list č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola
Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Číslo změny: 1

Datum: 26. 2. 2018

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dnů

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

1.	SO_01 – 001: Zateplení objektu	616 024,44 Kč
2.	SO_01 – 002: Výměna oken	245 454,50 Kč
	Výměna oken – oprava nadpraží oken	165 090,34 Kč
	Výměna oken – oprava ostění oken	283 851,20 Kč
	Výměna oken – oprava povrchu stěn v ploše	259 382,62 Kč
3.	SO_03 – 001: Zateplení objektu	7 233,39 Kč

	CELKEM bez DPH	1 577 036,49 Kč
4.	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 001	-63 263,70 Kč
	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 002	-101 127,46 Kč
	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01o - 001	-17 307,00 Kč
	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_02 - 002	-19 598,71 Kč
	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 001	-30 873,98 Kč

	CELKEM bez DPH	-232 170,85 Kč

Počet listů příloh: 9 listů položkových rozpočtů

Navrhovaná změna ceny díla: 1 344 865,64 Kč (bez DPH)

(slovy): jedenmiliontřistačtyřicetčtyřitisícosmsetšedesátpětkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů

zvýšení ceny o

1 577 036,49 Kč

snížení ceny o

232 170,85 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 dní

zkrácení lhůty o

0 dní

Za zhotovitele: Ing. Petr Jonáš

Za objednatele: Jiří Brokl

TDI: Pavel Strnad

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken		Číslo změny: 1																												
		Datum: 26. 2. 2018																												
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>																											
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>																											
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:																														
<p>Návrh je podložen položkovými rozpočty:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 70%;">SO_01 – 001: Zateplení objektu</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">616 024,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SO_01 – 002: Výměna oken</td> <td style="text-align: right;">245 445,50 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">Výměna oken – oprava nadpraží oken</td> <td style="text-align: right;">165 090,34 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">Výměna oken – oprava ostění oken</td> <td style="text-align: right;">283 851,20 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">Výměna oken – oprava povrchu stěn v ploše</td> <td style="text-align: right;">259 382,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SO_03 – 001: Zateplení objektu</td> <td style="text-align: right;">7 233,39 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px dashed black; padding-top: 5px;"> CELKEM 1 577 036,49 Kč </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> 4. Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 001 -63 263,70 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 002 -101 127,46 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01o - 001 -17 307,00 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_02 - 002 -19 598,71 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 001 -30 873,98 Kč </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px dashed black; padding-top: 5px;"> CELKEM -232 170,85 Kč </td> </tr> </table>				1.	SO_01 – 001: Zateplení objektu	616 024,44 Kč	2.	SO_01 – 002: Výměna oken	245 445,50 Kč		Výměna oken – oprava nadpraží oken	165 090,34 Kč		Výměna oken – oprava ostění oken	283 851,20 Kč		Výměna oken – oprava povrchu stěn v ploše	259 382,62 Kč	3.	SO_03 – 001: Zateplení objektu	7 233,39 Kč	CELKEM 1 577 036,49 Kč			4. Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 001 -63 263,70 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 002 -101 127,46 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01o - 001 -17 307,00 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_02 - 002 -19 598,71 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 001 -30 873,98 Kč			CELKEM -232 170,85 Kč		
1.	SO_01 – 001: Zateplení objektu	616 024,44 Kč																												
2.	SO_01 – 002: Výměna oken	245 445,50 Kč																												
	Výměna oken – oprava nadpraží oken	165 090,34 Kč																												
	Výměna oken – oprava ostění oken	283 851,20 Kč																												
	Výměna oken – oprava povrchu stěn v ploše	259 382,62 Kč																												
3.	SO_03 – 001: Zateplení objektu	7 233,39 Kč																												
CELKEM 1 577 036,49 Kč																														
4. Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 001 -63 263,70 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 002 -101 127,46 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01o - 001 -17 307,00 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_02 - 002 -19 598,71 Kč Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 001 -30 873,98 Kč																														
CELKEM -232 170,85 Kč																														
Počet připojených listů: 9		Počet připojených výkresů: 0																												
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 19 723 308,25 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:																												
Zvýšení ceny o	1 577 036,49 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0																											
Snížení ceny o	232 170,85 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0																											
Celková cena po změně	21 068 173,89 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:																											
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input checked="" type="checkbox"/>																													
	chybou v dokumentaci zakázky <input checked="" type="checkbox"/>																													
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/																													
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.																														
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 26. 2. 2018																														
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Brokl		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Jonáš																												
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Pavel Strnad		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Petr Dlouhý																												

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Popis změn:

1. Zateplení objektu – změna technologie v místě soklu SO_01

Při provádění opravy stávajícího soklu bylo zjištěno, že sokl je tvořen kamenným zdiven nikoli kamenným obkladem, jak předpokládal projekt potažmo VV. Po odstranění kamenného zdiva došlo k značnému úbytku hmoty soklu objektu o cca 150 – 200 mm od líce konstrukce. Sokl objektu byl dobetonován lehkým betonem (liaporbeton), následně se pokračovalo dle projektové dokumentace.

2. Výměna oken – SO_01

Oproti původnímu projektu došlo ke změně v rámci dodávky výplní otvorů – s ohledem na nutnost přirozeného větrání byla okna učeben doplněna o síťe proti hmyzu (T03, T05, T06, T08, T14), Byl změněn typ skla oken sociálního příslušenství – v tomto místě je žádoucí dodání mléčného skla (T08, T14), Okna učeben jižní fasády je nutné s ohledem na klimatický komfort žáků doplnit o žaluzie (T23) a rolety (T04, T17).

Po demontáži původních oken bylo nutné s ohledem na osvit interiéru a také s ohledem na pevnost zdiva určeného pro kotvení nových výplní k posunutí výplní otvorů k vnějšímu líci objektu. Z tohoto důvodu došlo k zvýšené pracnosti zednického začištění - vyrovnání ostění a nadpraží (odsekání zdegradovaného zdiva, vylepení otvorů po odbourání izolantem a sjednocení hran vnitřních pilířů mezi okny rozpraskané stěny okolo oken bylo nutné celoplošně stěrkovat s výztužnou tkaninou a nově provést štukovou omítku).

3. Zateplení objektu SO_03 – 001

Po odstranění výplní otvorů v místě schodiště a demontáži boletických panelů z fasády pavilonu II. stupně bylo zjištěno, že atika v tomto místě je značně nestabilní a byla opřena o rámy původních oken boletických panelů. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí nad novými výplněmi otvorů umístit ocelový nosník a následně vnější stěnu dozdit na úroveň horní hrany atiky.

4. Odpočet neprovedených prací v objektu SO 01

Byly vyspecifikovány veškeré práce, které není potřeba provést s ohledem na výše uvedené změny a neohrozí kvalitu a funkčnost díla.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohli mít vliv na kvalitu provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností.

<i>Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko:</i> Pavel Strnad	<i>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:</i> Ing. Petr Jonáš
<i>Podpis objednatele, datum, razítko:</i> Jiří Brokl	<i>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:</i> Ing. Petr Dlouhý

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Číslo zakázky 6349	Zakázka Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken		
Komentář			
Popis verze	Více / méněpráce		
Komentář verze			
Adresa	Studentská 297, Ústí nad Labem	Datum zahájení	14.12.2017
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel			
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel Stavbyvedoucí	Ing. Pavel Vitiska Petr Machava		
REKAPITULACE			
		Celkem (bez DPH)	1 344 865,64 Kč
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	MATURE TEPLICE s.r.o.	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Popis	Cena
Vícepráce / méněpráce	1 344 865,64
1	
SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
001: Zateplení objektu	616 024,44
2	
SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
002: Výměna oken	245 454,50
002a: Výměna oken - oprava nadpraží oken	165 090,34
002b: Výměna oken - oprava ostění oken	283 851,20
002c: Výměna oken - oprava povrchu stěn v ploše	259 382,62
3	
SO_03 Pavilon II. stupně (náklady investiční)	
001: Zateplení objektu	7 233,39
Celkem vícepráce (bez DPH)	1 577 036,49
4	
Odpočet neprovedených prací	
SO_01 - 001	-63 263,70
SO_01 - 002	-101 127,46
SO_01o - 001	-17 307,00
SO_02 - 002	-19 598,71
SO_03 - 001	-30 873,98
Celkem méněpráce (bez DPH)	-232 170,85

Zakázka:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Objekt školy (náklady investiční)									616 024,44	
001: Zateplení objektu									616 024,44	
002: Základy									80 206,76	
1 001.	SP	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	205,971	358,00	0,77	276,05	56 859,17	Položka URS
1 002.	SP	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	205,971	147,00	0,77	113,35	23 347,59	Položka URS
003: Svislé konstrukce									115 820,83	
1 003.	SP	342341152	Stěny výplňové z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13	m3	41,194	3 240,00	0,77	2 498,36	102 917,44	Položka URS
1 004.	SP	342341R01	Přídavek rychletuhnoucí přísady - betonáž v zimě	m3	41,194	61,09	1,00	61,09	2 516,34	Položka R
1 005.	H	24551346	Přísada k urychlení tuhnutí malt a betonu WINTERZIM bal. 25 litrů	litr	411,940	32,70	0,77	25,21	10 387,05	Položka URS
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									36 435,35	
1 006.	SP	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	205,971	91,80	0,77	70,79	14 580,14	Položka URS
1 007.	SP	622131R01	Penetrace hloubková před započítáním betonáže vnějších stěn nanášená ručně	m2	205,971	106,11	1,00	106,11	21 855,21	Položka R
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									216 004,65	
1 008.	SP	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	205,971	823,04	0,77	634,65	130 719,07	Položka URS
1 009.	SP	962031R01	Odsekání zdiva z cihel pálených na MVC tl do 50 mm - hrubé vyrovnání podkladu před betonáží	m2	205,971	78,51	1,00	78,51	16 170,08	Položka R
1 010.	SP	153271R02	Kotvičky pro uchycení výztuže - svařované sítě	kus	820,000	53,34	1,00	53,34	43 736,16	Položka R
1 011.	SP	962031R03	Zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění - zakrytí konstrukce (fólie, desky apod), případně využití elektroohřevu, betonáž v zimě	m2	205,971	123,22	1,00	123,22	25 379,35	Položka R
997: Přesun sutě									121 154,33	
57.	B	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m	t	154,478	332,87	1,00	332,87	51 421,42	Položka SoD
58.	B	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	154,478	174,91	1,00	174,91	27 019,75	Položka SoD
59.	B	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 544,780	6,75	1,00	6,75	10 427,27	Položka SoD
61.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických/kamenných materiálů	t	154,478	209,00	1,00	209,00	32 285,90	Položka SoD
998: Přesun hmot									46 402,51	
64.	B	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	76,361	607,67	1,00	607,67	46 402,51	Položka SoD

Zakázka:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Objekt školy (náklady investiční)									953 778,66	
002: Výměna oken									245 454,50	
766: Konstrukce truhlářské									15 050,93	
17.	B	766621724	Montáž okenních doplňků Síť proti hmyzu	kus	11,000	38,50	1,00	38,50	423,50	Položka SoD
70.	B	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	832,17	1,00	832,17	1,66	Položka SoD
71.	B	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně - za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	417,58	1,00	417,58	0,84	Položka SoD
2 001.	B	766Síť-oken	síť proti hmyzu - okenní	m2	13,578	572,00	1,00	572,00	7 766,33	Položka R
2 002.	SUB	766mléčné-T08	Příplatek za mléčné sklo 60 x 155 cm	ks	3,000	713,00	1,00	713,00	2 139,00	Položka R
2 003.	SUB	766mléčné-T14	Příplatek za mléčné sklo 83 x 186 cm	ks	4,000	1 179,90	1,00	1 179,90	4 719,60	Položka R
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy									230 403,57	
89.	B	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	118,774	30,37	1,00	30,37	3 607,13	Položka SoD
96.	B	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích - dřevěných	m2	12,285	153,85	1,00	153,85	1 890,00	Položka SoD
100.	B	611T23	Horizontální hliníková žaluzie ve špaletě 3150x1930	kus	2,000	1 243,76	1,00	1 243,76	2 487,51	Položka SoD
101.	B	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,002	749,25	1,00	749,25	1,50	Položka SoD
102.	B	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	348,65	1,00	348,65	6,97	Položka SoD
2 004.	SUB	611rol.T04	roleta polotransparentní 100 x 143 cm	kus	1,000	4 588,50	1,00	4 588,50	4 588,50	Položka R
2 005.	SUB	611rol.T17	roleta polotransparentní 198 x 228 cm	kus	24,000	9 075,92	1,00	9 075,92	217 821,96	Položka R
002a: Výměna oken - oprava nadpraží oken									165 090,34	
006: Úpravy povrchu									149 470,47	
2 006.	SP	621215133R01	Oprava podhledů nadpraží pomocí polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,5m2	kus	132,000	719,67	1,00	716,79	94 615,93	Položka R
2 007.	H	28376421	Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 80 mm	m2	44,257	411,00	0,77	316,92	14 025,89	Položka URS
2 008.	H	28376416	Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 40 mm	m2	44,257	206,00	0,77	158,85	7 030,01	Položka URS
2 009.	SP	629992R11	Ztmelení spar š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou a seříznutí do roviny	m	192,420	83,97	1,00	83,63	16 092,08	Položka R
2 010.	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,181	198,05	0,77	152,71	7 052,47	Položka URS
2 011.	SP	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	115,452	39,51	0,77	30,47	3 517,26	Položka URS
2 012.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	192,420	31,16	0,77	24,03	4 623,67	Položka URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 013.	H	59051480	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	211,662	15,40	0,77	11,87	2 513,15	Položka URS
009: Ostatní konstrukce a práce									11 049,71	
2 014.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	38,484	240,61	0,77	185,54	7 140,22	Položka URS
2 015.	SP	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	38,484	24,28	0,77	18,72	720,52	Položka URS
2 016.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění a nadpraží v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	38,484	107,46	0,77	82,86	3 188,97	Položka URS
997: Přesun sutě									3 561,43	
57.	B	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,541	332,87	1,00	332,87	1 511,57	Položka SoD
58.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,541	174,91	1,00	174,91	794,27	Položka SoD
59.	B	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,410	6,75	1,00	6,75	306,52	Položka SoD
61.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických/kamenných materiálů	t	4,541	209,00	1,00	209,00	949,07	Položka SoD
998: Přesun hmot									1 008,74	
64.	B	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,660	607,67	1,00	607,67	1 008,74	Položka SoD
002b: Výměna oken - oprava ostění oken									283 851,20	
006: Úpravy povrchu									248 056,13	
2 017.	SP	622215133R01	Oprava ostění pomocí polystyrenových desek tloušťky do 90 mm plochy do 0,5m2	kus	264,000	551,97	1,00	549,76	145 137,71	Položka R
2 018.	H	28376417	Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 50 mm	m2	102,083	257,00	0,77	198,17	20 230,10	Položka URS
2 019.	H	28376416	Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 40 mm	m2	102,083	206,00	0,77	158,85	16 215,57	Položka URS
2 020.	SP	629992R11	Zatmelení spar š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou a seříznutí do roviny	m	443,840	83,97	1,00	83,63	37 118,33	Položka R
2 021.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	106,522	178,80	0,77	137,87	14 686,34	Položka URS
2 022.	SP	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	266,304	36,68	0,77	28,28	7 531,27	Položka URS
2 023.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	192,420	31,16	0,77	24,03	4 623,67	Položka URS
2 024.	H	59051480	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	211,662	15,40	0,77	11,87	2 513,15	Položka URS
009: Ostatní konstrukce a práce									25 487,50	
2 014.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	88,768	240,61	0,77	185,54	16 469,78	Položka URS
2 015.	SP	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	88,768	24,28	0,77	18,72	1 661,96	Položka URS
2 016.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění a nadpraží v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	88,768	107,46	0,77	82,86	7 355,75	Položka URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	-------------------	-------	------------	------	---------------

997: Přesun sutě

8 215,35

57.	B	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,475	332,87	1,00	332,87	3 486,84	Položka SoD
58.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,475	174,91	1,00	174,91	1 832,18	Položka SoD
59.	B	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	104,750	6,75	1,00	6,75	707,06	Položka SoD
61.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických/kamenných materiálů	t	10,475	209,00	1,00	209,00	2 189,28	Položka SoD

998: Přesun hmot

2 092,22

64.	B	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,443	607,67	1,00	607,67	2 092,22	Položka SoD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--------	----------	-------------

002c: Výměna oken - oprava povrchu stěn v ploše

259 382,62

006: Úpravy povrchu

227 682,21

2 025.	SP	622211011	Montáž kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	384,806	487,00	0,77	375,52	144 503,56	Položka URS
2 026.	H	28375934	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	423,287	102,00	0,77	78,65	33 292,46	Položka URS
2 027.	SP	611311R01	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	384,806	129,64	1,00	129,64	49 886,20	Položka R

009: Ostatní konstrukce a práce

6 002,25

2 028.	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	384,806	20,23	0,77	15,60	6 002,25	Položka URS
--------	----	-----------	---	----	---------	-------	------	-------	----------	-------------

784: Dokončovací práce - malby a tapety

19 787,10

84.	B	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	384,806	3,63	1,00	3,63	1 396,85	Položka SoD
85.	B	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	384,806	13,23	1,00	13,23	5 090,24	Položka SoD
86.	B	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v - místnostech výšky do 3,80 m	m2	384,806	34,56	1,00	34,56	13 300,02	Položka SoD

997: Přesun sutě

3 017,92

57.	B	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,848	332,87	1,00	332,87	1 280,89	Položka SoD
58.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,848	174,91	1,00	174,91	673,05	Položka SoD
59.	B	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,480	6,75	1,00	6,75	259,74	Položka SoD
61.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických/kamenných materiálů	t	3,848	209,00	1,00	209,00	804,23	Položka SoD

998: Přesun hmot

2 893,13

64.	B	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,761	607,67	1,00	607,67	2 893,13	Položka SoD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--------	----------	-------------

Zakázka:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_03: Pavilon II. stupně (náklady investiční)									7 233,39	
001: Zateplení objektu									7 233,39	
003: Svislé konstrukce									6 342,63	
1 012.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,091	7 809,36	0,77	6 022,29	548,51	Položka URS
1 013.	H	13483415	Tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 200	t	0,091	27 300,00	0,77	21 051,03	1 917,33	Položka URS
1 014.	SP	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,994	5 058,25	0,77	3 901,77	3 876,79	Položka URS
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									320,76	
28.	B	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové - podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	8,000	40,10	1,00	40,10	320,76	Položka SoD
998: Přesun hmot									570,00	
64.	B	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,938	607,67	1,00	607,67	570,00	Položka SoD

Zakázka:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Objekt školy (náklady investiční)									-164 391,16	
001: Zateplení objektu									-63 263,70	
782: Dokončovací práce - obklady z kamene									-24 010,78	
97.	B	782191131	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m2	- 205,971	116,57	1,00	116,57	-24 010,78	Položka SoD
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									-39 252,92	
56.	B	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	- 205,971	190,58	1,00	190,58	-39 252,92	Položka SoD
002: Výměna oken									-101 127,46	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									-75 333,84	
1.	B	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	- 603,274	124,88	1,00	124,88	-75 333,84	Položka SoD
767: Konstrukce zámečnické									-25 793,62	
72.	B	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	- 6,195	217,29	1,00	217,29	-1 346,12	Položka SoD
73.	B	553SO 01-Z01	Ocelová mříž do ostění oken. 1440x750	kus	- 1,000	5 373,50	1,00	5 373,50	-5 373,50	Položka SoD
74.	B	553SO 01-Z02	Ocelová mříž do ostění oken. 1100x1550	kus	- 3,000	6 358,00	1,00	6 358,00	-19 074,00	Položka SoD
SO_01o: Objekt školy (náklady opravy)									-17 307,00	
001: Zateplení objektu									-17 307,00	
771: Podlahy z dlaždic									-17 307,00	
22.	B	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	- 15,000	81,68	1,00	81,68	-1 225,13	Položka SoD
23.	B	771573119	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých - přes 45 do 50 ks/ m2	m2	- 15,000	375,60	1,00	375,60	-5 634,02	Položka SoD
24.	B	597614270	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	- 16,500	606,10	1,00	606,10	-10 000,65	Položka SoD
25.	B	771579195	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	- 15,000	10,84	1,00	10,84	-162,66	Položka SoD
26.	B	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	- 0,389	413,86	1,00	413,86	-160,99	Položka SoD
27.	B	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	- 0,389	317,63	1,00	317,63	-123,56	Položka SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	-------------------	-------	------------	------	---------------

SO_02: Objekt šaten (náklady investiční)

-19 598,71

002: Výměna oken

-19 598,71

767: Konstrukce zámečnické

-16 144,04

25.	B	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	- 14,400	281,60	1,00	281,60	-4 055,04	Položka SoD
26.	B	553767662-Z01	Ocelová mříž do ostění oken. 2 400 x 3 000	kus	- 2,000	6 044,50	1,00	6 044,50	-12 089,00	Položka SoD

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy

-3 454,67

35.	B	786624111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích - dřevěných	m2	- 7,200	152,46	1,00	152,46	-1 097,71	Položka SoD
36.	B	611243460	žaluzie hliníková interiérová bílá 58 x 148 cm	kus	- 2,000	385,00	1,00	385,00	-770,00	Položka SoD
37.	B	611243490	žaluzie hliníková interiérová bílá 148 x 178 cm	kus	- 2,000	792,00	1,00	792,00	-1 584,00	Položka SoD
38.	B	998786101	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	- 0,004	393,80	1,00	393,80	-1,58	Položka SoD
39.	B	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	- 0,004	345,51	1,00	345,51	-1,38	Položka SoD

SO_03: Pavilon II. stupně (náklady investiční)

-30 873,98

002: Výměna oken

-30 873,98

767: Konstrukce zámečnické

-30 873,98

43.	B	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	- 23,040	217,29	1,00	217,29	-5 006,38	Položka SoD
44.	B	553767662-Z01	Ocelová mříž do ostění oken. 2 400 x 2 400	kus	- 4,000	6 466,90	1,00	6 466,90	-25 867,60	Položka SoD