

00392/2018

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 392/2018

č. smlouvy zhotovitele:

č. stavby zhotovitele:



MKOLP001UXH9

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vit Rakušan, starosta města

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP

Jana Ontlová, DiS., investiční referent ORR

00235440

CZ00235440

321 748 111

321 720 911

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

VEKTRA, spol. s r.o.

C 14786 vedená Městským soudem v Praze

Libenice 52, 280 02 Kolín

Ing. Jiří Mašínem, jednatelem společnosti

Ing. Jiří Mašín

Ing. Jiří Mašín

470 52 686

CZ47052686

602 349 805

vektra@vektra.cz

gipt34e

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „**Rybník Haltýř – odstranění sedimentu**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy v termínech uvedených v článku

V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rybník Haltýř – odstranění sedimentu**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 06.03.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy – odstranění sedimentů z prostoru zátopy nádrže, oprava a rekonstrukce opevnění a funkčních objektů pro navýšení zásobního prostoru nádrže a zlepšení technického stavu nádrže včetně objektů.
3. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích ve vlastnictví města Kolína parc. č. 1064, parc. č. 994/1, parc. č. 995/3 a parc. č. 1043/1 v k. ú. Sendražice u Kolína, v obci Kolín.
4. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky uvedené ve vodoprávním povolení, všechna vyjádření a stanoviska orgánů a organizací, které se k předmětné stavbě vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále i:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a sedimentu na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
 - údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,
 - po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné údaje nejméně o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd atd.),
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP),
 - splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení stavebních prací - **03.09.2018**, nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - termín dokončení a předání díla - nejpozději do **27.09.2019**, včetně technologických odstavků.
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.
3. Účastníci tímto sjednali závazek zhotovitele převzít staveniště a zahájit stavební práce na základě písemné výzvy objednatele.
4. V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	2 226 850,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	467 638,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 694 488,50 Kč

2. DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Pokud zhotovitel provede na písemnou žádost objednatele a s jeho písemným souhlasem formou písemného dodatku k této smlouvě práce nad rozsah uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i zejména i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytyčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od data doručení.
2. Faktura bude vystavena s náležitostmi řádného daňového dokladu. Splatnost faktury činí **30 dní** ode dne vystavení zhotovitelem při splnění zákonných a ostatních podmínek, týkajících se zejména úplnosti a správnosti údajů ve faktuře uvedených. Pokud nebude faktura vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli vrátit. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.
3. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen stavební deník.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě, že objednatel neseznámi zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se zato, že s přejímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit v plném rozsahu. Pro odstranění vad a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.
1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
 - prodloužení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své nebezpečí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
7. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
2. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
 - za objednatele
Jana Ontlová, DiS., referent ORR a ÚP
e-mail jana.ontlova@mukolin.cz
tel. 321 748 234, 702 186 038
 - za zhotovitele
Ing. Jiří Mašín, jednatel
e-mail vektra@vektra.cz
tel. 602 349 805
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolína, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.

8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 19.03.2018, usnesení č. 4745/134/RM/2018.

V Kolíně dne 29. 3. 2018

V Libenicích dne 27. 3. 2018



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



za zhotovitele
Ing. Jiří Mašín
jednatel společnosti

opu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3193/002

Stavba: Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

KSO: 833 12

Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ: 2420

Datum: 06.03.2018

Zadavatel:

Město Kolín

IČ: 00235440

DIČ: CZ00235440

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686

DIČ: CZ47052686

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH

2 226 850,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 226 850,00	467 638,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 694 488,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3193/002

Stavba: Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Místo: Sendražice u Kolína

Datum: 6.3.2018

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 226 850,00	2 694 488,50	
SO 01	SO 01 - Odstranění sedimentu	793 522,99	960 162,82	STA
SO 02	SO 02 - Oprava nábrežní zdi	194 058,37	234 810,63	STA
SO 03.1	SO 03.1 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovinanina	215 457,12	260 703,12	STA
SO 03.2	SO 03.2 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovinanina	361 115,39	436 949,62	STA
SO 03.3	SO 03.3 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovinanina	271 779,53	328 853,23	STA
SO 04	SO 04 - Rekonstrukce sjezdu	281 496,09	340 610,27	STA
SO 05.1	SO 05.1 - Výpustní objekt	16 447,84	19 901,89	STA
SO 05.2	SO 05.2 - Oprava nátokového objektu	13 607,00	16 464,47	STA
SO 05.3	SO 05.3 - Oprava šachty	7 022,00	8 496,62	STA
SO 06	SO 06 - Odpadní koryto	25 343,67	30 665,84	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	47 000,00	56 870,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Odstranění sedimentu

KSO: 833 12

Místo: Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.3.2018

IČ: 00235440

DIČ: CZ00235440

IČ: 47052686

DIČ: CZ47052686

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH

793 522,99

DPH základní
snížená

Základ daně

793 522,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


166 639,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

960 162,82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltyř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Odstranění sedimentu

Místo:

Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Datum:

6.3.2018

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

793 522,99

HSV - Práce a dodávky HSV

793 522,99

1 - Zemní práce

312 306,40

5 - Komunikace

198 235,00

8 - Trubní vedení

2 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

280 591,59

99 - Přesun hmot

280 591,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Odstranění sedimentu

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

793 522,99

D: HSV

Práce a dodávky HSV

793 522,99

D: 1

Zemní práce

312 306,40

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	936,000	112,00	104 832,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 950,000	185,00	175 750,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	127301401	Hloubení rýh pod vodou, v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4	m3	26,400	425,00	11 220,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za těživost horniny tř. 4	m3	488,200	42,00	20 504,40	CS ÚRS 2018 01

D: 5

Komunikace

198 235,00

5	K	4519711R	Položení podkladní vrstvy z geotextilie	m2	250,000	16,00	4 000,00	
6	M	693111510	geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 6 m 63/ 60 600 g/m2	m2	250,000	55,00	13 750,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	460650141	Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se šterkovým ložem	m2	250,000	248,00	62 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	5938108R	panel silniční IZD 2110 299x119x15 cm	kus	72,000	1 380,00	99 360,00	
9	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	250,000	45,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	250,000	31,50	7 875,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
11	K	895821112	Pramenní jímka z lomového kamene dutá	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
D 99 Přesun hmot								
12	K	99833201.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	30,378	237,00	7 199,59	CS ÚRS 2018 01
13	K	R01	Likvidace sedimentu včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	976,400	280,00	273 392,00	

List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Haltyř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Oprava nábrežní zdi

KSO:

833 12

Místo:

Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.3.2018

IČ: 00235440

DIČ: CZ00235440

IČ: 47052686

DIČ: CZ47052686

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH**194 058,37**

DPH základní

snížená

Základ daně

194 058,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

40 752,76

0,00

Cena s DPH**v CZK****234 810,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Oprava nábrežní zdi

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

194 058,37

HSV - Práce a dodávky HSV

194 058,37

1 - Zemní práce

29 534,43

2 - Zakládání

58 082,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

90 348,40

4 - Vodorovné konstrukce

4 672,80

99 - Přesun hmot

11 420,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Oprava nábrežní zdi

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

194 058,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

194 058,37

D 1

Zemní práce

29 534,43

1	K	120901113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	7,020	1 430,00	10 038,60	CS ÚRS 2018 01
2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	2,280	57,50	131,10	CS ÚRS 2018 01
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	49,170	270,00	13 275,90	CS ÚRS 2018 01
4	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	17,135	42,00	719,67	CS ÚRS 2018 01
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,360	67,00	2 034,12	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: Zásyp do urovně drenážní trubky jílovitou zeminou - zakryto těsnicí folií					
6	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	22,800	19,90	453,72	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: Zásyp do urovně drenážní trubky jílovitou zeminou - zakryto těsnicí folií					
7	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	22,800	11,40	259,92	CS ÚRS 2018 01
8	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,456	150,00	68,40	CS ÚRS 2018 01
9	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného čtěného	m3	3,450	740,00	2 553,00	CS ÚRS 2018 01

D 2

Zakládání

58 082,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	270210113	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapáženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot vyplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25	m3	15,510	3 640,00	56 456,40	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: MC-25 M33 pojivo CEM II nebo CEM III					
11	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	19,470	83,50	1 625,75	CS ÚRS 2018 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					90 348,40
12	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25	m3	9,380	4 420,00	41 459,60	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: MC-25 M33 pojivo CEM II nebo CEM III					
13	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	9,380	5 110,00	47 931,80	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: MC-25 M33 pojivo CEM II nebo CEM III					
14	K	R1	Drenážní potrubí - řezání a uložení potrubí	m	5,500	129,00	709,50	
15	M	286131260	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x3,0mm	m	5,500	45,00	247,50	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: černá barva					
D 4			Vodorovné konstrukce					4 672,80
16	K	462511370	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	3,630	1 080,00	3 920,40	CS ÚRS 2018 01
17	K	462519003	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	6,600	114,00	752,40	CS ÚRS 2018 01
D 99			Přesun hmot					11 420,59
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	30,378	237,00	7 199,59	CS ÚRS 2018 01
19	K	R2	Likvidace kameniva a sutí včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	9,380	450,00	4 221,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.1 - SO 03.1 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

XSO: 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ:
Datum: 6.3.2018

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH	215 457,12
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 457,12	21,00%	45 246,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	260 703,12
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Halič - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.1 - SO 03.1 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovinanina

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.ó.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 457,12

HSV - Práce a dodávky HSV

215 457,12

1 - Zemní práce

46 815,60

2 - Zakládání

11 072,10

4 - Vodorovné konstrukce

117 819,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 750,42

99 - Přesun hmot.

39 750,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř · Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.1 - SO 03.1 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum: 6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 457,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

215 457,12

D 1

Zemní práce

46 815,60

1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	17,160	2 450,00	42 042,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	132,600	36,00	4 773,60	CS ÚRS 2018 01

D 2

Zakládání

11 072,10

3	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	132,600	83,50	11 072,10	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 4

Vodorovné konstrukce

117 819,00

4	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklynováním spár a dutin úlomky kamene	m3	54,600	1 830,00	99 918,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc	m2	132,600	135,00	17 901,00	CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce

Součástí vypracování líc je vytvoření meandrující línky ve dně koryta

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 750,42

D 99

Přesun hmot

39 750,42

6	K	R3	Likvidace betonu a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	17,160	450,00	7 722,00	
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	135,141	237,00	32 028,42	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.2 - SO 03.2 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

KSO: 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ:
Datum: 6.3.2018

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

361 115,39

DPH: základní
snížená

Základ daně
361 115,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
75 834,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

436 949,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.2 - SO 03.2 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

361 115,39

HSV - Práce a dodávky HSV

361 115,39

1 - Zemní práce

101 487,20

2 - Zakládání

16 612,33

4 - Vodorovné konstrukce

177 860,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

65 155,16

99 - Přesun hmot

65 155,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.2 - SO 03.2 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

361 115,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

361 115,39

D 1

Zemní práce

101 487,20

1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	38,500	2 450,00	94 325,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	198,950	36,00	7 162,20	CS ÚRS 2018 01

D 2

Zakládání

16 612,33

3	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	198,950	83,50	16 612,33	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 4

Vodorovné konstrukce

177 860,70

4	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklinováním spár a dutin úlomky kamene	m3	80,445	1 830,00	147 214,35	CS ÚRS 2018 01
5	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	198,950	135,00	26 858,25	CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce

Součástí vypracování líce je vytvoření meandrující synerky ve dně koryta

6	K	465210112	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 250 mm	m2	2,300	1 560,00	3 588,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	451571412	Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 100 do 150 mm	m2	2,300	87,00	200,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				65 155,16	
D	99		Přesun hmot				65 155,16	
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	201,815	237,00	47 830,16	CS ÚRS 2018 01
9	K	R3	Likvidace betonu a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	38,500	450,00	17 325,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.3 - SO 03.3 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

KSO: 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ:
Datum: 6.3.2018

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

271 779,53

DPH základní
snížená

Základ daně
271 779,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 073,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

328 853,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.3 - SO 03.3 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovinanina

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

271 779,53

HSV - Práce a dodávky HSV

271 779,53

1 - Zemní práce

19 873,30

2 - Zakládání

13 731,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 420,00

4 - Vodorovné konstrukce

150 145,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 609,45

99 - Přesun hmot

72 609,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Halyž - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 03.3 - SO 03.3 - Rekonstrukce nábrežní zdi - kamenná rovnánina

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum: 6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [ČZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 779,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

271 779,53

D 1

Zemní práce

19 873,30

1	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,300	67,00	4 308,10	CS ÚRS 2018 01
2	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	128,600	75,00	9 645,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	164,450	36,00	5 920,20	CS ÚRS 2018 01

D 2

Zakládání

13 731,58

4	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamene hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	164,450	83,50	13 731,58	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

15 420,00

5	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	3,000	5 140,00	15 420,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							150 145,20	
D 4			Vodorovné konstrukce					
6	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklinováním spár a dutin úlomky kamene	m3	66,495	1 830,00	121 685,85	CS ÚRS 2018 01
7	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	164,450	135,00	22 200,75	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>Součástí vypracování líce je vytvoření meandrující kynetky ve dně koryta</i>					
8	K	465210112	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 250 mm	m2	3,800	1 560,00	5 928,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	451571412	Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 100 do 150 mm	m2	3,800	87,00	330,60	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D 99			Přesun hmot					
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	306,369	237,00	72 609,45	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Rekonstrukce sjezdu

KSO:

833 12

Místo:

Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.3.2018

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

47052686

DIČ:

CZ47052686

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Cena bez DPH

281 496,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 496,09	21,00%	59 114,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 610,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Rekonstrukce sjezdu

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu: Popis:

Cena celkem (CZK):

Náklady soupisu celkem

281 496,09

HSV - Práce a dodávky HSV

281 496,09

1 - Zemní práce

51 280,30

2 - Zakládání

75 720,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

62 363,50

4 - Vodorovné konstrukce

50 652,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 480,11

99 - Přesun hmot

41 480,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Rekonstrukce sjezdu

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 496,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

281 496,09

D 1

Zemní práce

51 280,30

1	K	120901122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	13,000	2 800,00	36 400,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	3,670	57,50	211,03	CS ÚRS 2018 01
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	32,669	270,00	8 820,63	CS ÚRS 2018 01
4	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	16,474	42,00	691,91	CS ÚRS 2018 01
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,200	67,00	1 085,40	CS ÚRS 2018 01

F

Poznámka k položce:

Zásyp do úrovně drenážní trubky plovitou zeminou - zakryto těsnicí folií

6	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,700	19,90	730,33	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:

Zásyp do úrovně drenážní trubky plovitou zeminou - zakryto těsnicí folií

7	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,700	11,40	418,38	CS ÚRS 2018 01
8	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,734	150,00	110,10	CS ÚRS 2018 01
9	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	33,500	10,00	335,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžebního	m3	3,348	740,00	2 477,52	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	75 720,18				
11	K	270210113	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapáženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25	m3	23,436	3 220,00	75 463,92	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: MC-25 MX3 pojiva CEM II nebo CEM III					
12	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,069	83,50	256,26	CS ÚRS 2018 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	62 363,50				
13	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25	m3	6,500	4 420,00	28 730,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: MC-25 MX3 pojiva CEM II nebo CEM III					
14	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	6,500	5 110,00	33 215,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: MC-25 MX3 pojiva CEM II nebo CEM III					
15	K	R1	Drenážní potrubí - řezání a uložení potrubí	m	9,300		0,00	
16	M	286131260	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x3,0mm	m	9,300	45,00	418,50	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: černa barva					
D 4			Vodorovné konstrukce	50 652,00				
17	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	33,500	428,00	14 338,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	451571212	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	33,500	114,00	3 819,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	33,500	970,00	32 495,00	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 480,11				
D 99			Přesun hmot	41 480,11				
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	150,338	237,00	35 630,11	CS ÚRS 2018 01
21	K	R3	Likvidace betonu a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	13,000	450,00	5 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.1 - SO 05.1 - Výpustní objekt

KSO: 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ:
Datum: 6.3.2018

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

16 447,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 447,84	21,00%	3 454,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v. CZK

19 901,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.1 - SO 05.1 - Výpustní objekt

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 447,84

HSV - Práce a dodávky HSV

13 947,84

1 - Zemní práce

3 716,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 381,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 849,24

99 - Přesun hmot

2 361,74

M - Práce a dodávky M

2 500,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař.

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.1 - SO 05.1 - Výpustní objekt

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 447,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 947,84

D 1

Zemní práce

3 716,80

1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodoteče, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,460	2 450,00	3 577,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,900	10,00	39,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2,800	36,00	100,80	CS ÚRS 2018 01

D 4

Vodorovné konstrukce

4 381,80

4	K	462511370	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	3,350	1 080,00	3 618,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	462519003	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového. Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	6,700	114,00	763,80	CS ÚRS 2018 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 849,24

6	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradička (dlouže požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,950	2 250,00	2 137,50	CS ÚRS 2018 01
7	K	973022341	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99 Přesun hmot								2 361,74
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráže rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,193	237,00	1 704,74	CS ÚRS 2018 01
9	K	R3	Likvidace betonu a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	1,460	450,00	657,00	
D M Práce a dodávky M								2 500,00
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.								2 500,00
10	K	R4	Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulčních nádrží Montáž stavidlo ocelové dveře š. 700 mm, plocha 1,0 m2	kus	1.000	2 500,00	2 500,00	
Poznámka k položce: Montáž a osazení tl profilu pro dlouhou hrázku, včetně navazení pásoviny, kotvení, ochranného nátěru a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Halič - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.2 - SO 05.2 - Oprava nátokového objektu

KSO: 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ:
Datum: 6.3.2018

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

13 607,00

DPH základní
snižena

Základ daně
13 607,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 857,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

16 464,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.2 - SO 05.2 - Oprava nátokového objektu

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 607,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 607,00

1 - Zemní práce

2 523,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 083,50

99 - Přesun hmot

463,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Haličů - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.2 - SO 05.2 - Oprava nátokového objektu

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 607,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 607,00	
D	1		Zemní práce				2 523,50	
1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,030	2 450,00	2 523,50	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 083,50	
2	K	R5	Trouba - osazení, montáž, obetonování	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: napojení na stávající náhon Sendražice v souladu s výústěmi prostupem zdí					
3	M	59223027	trouba betonová vejčitá hrdlová propojovací 50 x 75 x 200 cm	m	2,000	4 560,00	9 120,00	CS ÚRS 2018 01
D	99		Přesun hmot				463,50	
4	K	R3	Likvidace betonu a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	1,030	450,00	463,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.3 - SO 05.3 - Oprava šachty

KSO:

833 12

Misto:

Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.3.2018

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

47052686

DIČ:

CZ47052686

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Cena bez DPH

7 022,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

7 022,00

21,00%

1 474,62

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 496,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Hattýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.3 - SO 05.3 - Oprava šachty

Místo:

Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Datum:

6.3.2018

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 022,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 022,00

1 - Zemní práce

1 421,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 601,00

99 - Přesun hmot

261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Italtý - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 05.3 - SO 05.3 - Oprava šachty

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadávatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 022,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 022,00

D 1

Zemní práce

1 421,00

1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,580	2 450,00	1 421,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 601,00

2	K	R5	Trouba - osazení, montáž, obetonování	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	----	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce

nápojení na stávající dostavbu kanalizace

vyústění do kanálu dle domovní s obetonováním

3	M	59223009	trouba betonová vibrační s integrovaným spojem D 60x250 cm	m	2,000	1 920,00	3 840,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D 99

Přesun hmot

261,00

4	K	R3	Likvidace betonu a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	0,580	450,00	261,00	
---	---	----	--	----	-------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Halyň - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Odpadní koryto

KSO: 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

CC-CZ:
Datum: 6.3.2018

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

25 343,67

DPH základní
snížena

Základ daně
25 343,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 322,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 665,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Haltýř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Odpadní koryto

Místo:

Sendražice u Kolína

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Datum:

6.3.2018

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 343,67

HSV - Práce a dodávky HSV

25 343,67

1 - Zemní práce

1 950,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 568,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 824,30

99 - Přesun hmot

2 052,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Halytř - Odstranění sedimentu

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Odpadní koryto

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum:

6.3.2018

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výtavba, a.s.

Úchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 343,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 343,67

D 1

Zemní práce

1 950,87

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,560	270,00	1 231,20	CS ÚRS 2018 01
2	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Připlatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	17,135	42,00	719,67	CS ÚRS 2018 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 568,50

3	K	636395011	Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrobání a vymytí spar z dlaždic, plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	51,300	245,00	12 568,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 824,30

4	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	51,300	56,00	2 872,80	CS ÚRS 2018 01
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	51,300	115,00	5 899,50	CS ÚRS 2018 01

11

Rozměry a poloha

omytí tlakovou vodou max. 300 BAR

D 99

Přesun hmot

2 052,00

6	K	R01	Likvidace sedimentu včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy	m3	4,560	450,00	2 052,00	
---	---	-----	--	----	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba

Rybník státní - Odstranění sedimentů

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní náklady

450 833 12
Místo: Sendražice u Kolína

Zadavatel:
Město Kolín

Objednatel:
VEKTRA, spol. s r.o.

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Průběh práce

CC CZ
Datum: 6.3.2018
IC 00235440
DC CZ00235440
C 47052686
DIC CZ47052686
IC 47116901
DIC CZ47116901

Cena bez DPH	47 000,00
--------------	-----------

Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Výše daně
Práce na odstranění sedimentů	25,00	m³	1880,00	4700,00
Práce na vyčištění náhonů	15,00	m	313,33	4700,00

Cena s DPH	56 870,00
------------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rynok, úprava - Odstranění sedimentu

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Sendražice u Kolína

Zadavatel: Město Kolín
 Účastník: VEKTRA, spol. s r.o.

Datum: 6.3.2018

Projektační: Vodohospodářský rozvoj a
 výstavba, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	47 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Běláček - Odstranění sedimentů

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Sendražice u Kolína

Datum: 6.3.2018

Záměrný:

Město Kolín

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Výkres:

VEKTRA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

47 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

47 000,00

1	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Včetně umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	R_07	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	R_08	Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
4	K	R_09	Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	R_10	Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	R_11	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	R_12	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	

Práce u políže

Zajištění přítomnosti havarijních a speciálních prostředků pro případ vzniku rovinových sítí z vlnění staveniště - dopravu během realizace stavby na místo prací

8	K	R_14	Provedení pasportu okolních objektů, pozemků a povrchů včetně videozáznamu před zahájením stavby s datovaným potvrzením majitelů pozemků. Protokolární předání pozemků a komunikací včetně uvedení do původního stavu, majitelům po skončení stavby s jejich písemným potvrzením.	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	---	------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R_15	Zajištění stovení rybi obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu. Přenesení ryb do náhradní lokality. Po dokončení stavby jejich opětovné přemístění na původní místo. Zajištění oznámení zahájení prací příslušnému uživateli rybářského revíru.	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
10	K	R_16	Zajištění archeologického průzkumu k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu. Zajištění oznámení zahájení prací příslušnému archeologickému ústavu.	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
11	K	R_17	Zajištění čištění vozidel staveništní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
12	K	R_18	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	R_20	Zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	K	R_22	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	

