# SMLOUVA O DÍLO Č. S 0011/2018/MBal

**registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548**
**Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

**Příjemce**

**Městský obvod Radvanice a Bartovice**
se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**")

**a**

**OMLUX, spol. s r. o.**
se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem
IČ: 619 44 840
DIČ: CZ61944840
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu:
(dále jen „**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**")

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**"), tuto

**smlouvu o dílo**

## I.
## Smluvní strany

1.1 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

## II.
## Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

**Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích** (dále také jen jako „**Dílo**"), a to dle projektové dokumentace zpracované společností citovanou v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále také jen jako „**Projektová dokumentace**"), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**").

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní.

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice vydáno:

Sdělení ke stavebnímu záměru ze dne 23. 2. 2017, č.j . RaB/01199/17/SŘDaŽP/Tom.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného dokumentu (dále jen **„Sdělení ke stavebnímu záměru"**), před podpisem této smlouvy řádně seznámil. Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové

změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky, příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele a z prostředků dotačního titulu IROP.

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

## III.
## Cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

**5 288 387,- Kč** (slovy pětmilionůdvěstěosmdesátosmtisíctřistaosmdesátsedm korun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

## IV.
## Termín a místo provedení Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

**Část 8 předmětu veřejné zakázky – Rokycanova 642/3**
Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, v němž je stanoveno provádění díla v pracovních dnech.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od odeslání výzvy k zahájení plnění. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). Pokud nebude výzva k zahájení plnění zaslána a staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se domáhat plnění.

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude částečně hrazeno z dotačních prostředků. Vzhledem ke skutečnosti, že objednavatel dosud neobdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smluvní strany se dohodly, že vlastní plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednavatele k zahájení plnění. Pokud zhotovitel od objednavatele neobdrží písemnou výzvu nejpozději do 04/2019, smlouva mezi smluvními stranami zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3 Místem plnění je bytový dům na ulici uvedený v názvu části předmětné veřejné zakázky v Ostravě Radvanicích. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

## V.
## Platební podmínky

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky **4 759 548,30 Kč** bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši **528 838,70 Kč** bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až

po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu s vyznačením registračního čísla akce CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

5.6 Vzhledem k tomu, že Objednatel předpokládá financování realizace díla dle této smlouvy z dotačních prostředků, sjednává se rozvazovací podmínka pro případ, že Objednatel finanční dotaci na úhradu ceny či její části nezíská. Pokud tedy Objednatel nezíská dotační prostředky, pozbývá tato smlouva o dílo platnosti a účinnosti, a to dnem uvedeným v písemném sdělení Objednatele o nezískání dotačních prostředků zaslaném Zhotoviteli. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Zhotovitel nebude uplatňovat případný nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku.

## VI.
## Kontaktní osoby

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby:

Ing. Jan Čermák

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

Osoba v pozici stavbyvedoucího:

Ing. Jan Čermák

Osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího:

Martin Píša

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Jana Maslovská, e-mail: jmaslovska@radvanice.ostrava.cz, tel.: 599 416 140

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.

6.5 Změna osoby na pozici stavbyvedoucího a na pozici zástupce stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou kvalifikaci ve stejném rozsahu jako osoby, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová na pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

## VII.
## Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci

za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých).

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy s výjimkou dnů pracovního klidu nebo státních svátků každý den maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin každého dne.

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob a po přístupových

komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

## VIII.
## Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Sdělení ke stavebnímu záměru, nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

(i) záruka na nosné konstrukce v délce šedesáti (**60**) měsíců,

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce šedesáti (**60**) měsíců,

(iii) záruka na ostatní části Díla v délce dvacet čtyři (**24**) měsíců, včetně všech dodávek.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té části Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla s tím, že neuplyne dříve než uplynutím příslušné doby v trvání 60 měsíců ode dne podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se

odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě) nebo ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „**nahlášení**") vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii" nebo „havarijní stav", označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie" nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie" nebo „havarijní stav", nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit

alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie" nebo „havarijní stav".

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie" nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie" nebo „havarijní stav", nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího nahlášení.

8.13 Za **„havárii"** nebo **„havarijní stav"** ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie" nebo „havarijní stav" nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie" nebo „havarijní stav", je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy,

na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním faxu na číslo Objednatele --- a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele jmaslovska@radvanice.ostrava.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu faxem na číslo ---- nebo e-mailem na adresu omlux@omlux.cz a pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné faxem nebo e-mailem odesláním faxu na číslo Objednatele ---- a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele jmaslovska@radvanice.ostrava.cz nejpozději následující den po doručení reklamace.

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.

8.19 V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti (10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě emailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie" nebo „havarijní stav" a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 596 133 701 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen **„Havarijní linka"**); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po

odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

## IX.
## Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj.

zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.

9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.

9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen **„Stavební zákon"**). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči CD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle

odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem.

9.15 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy. Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

## X.
## Předání a převzetí Díla

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.

10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

10.3 V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 10.2 této smlouvy připraví Zhotovitel řádně provedené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.

10.4 Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 10.6 této smlouvy.

10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 10.5 této smlouvy.

10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Tímto není dotčen odst. 2.6 této smlouvy. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a nedodělky zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání kolaudačního souhlasu. Na vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení čl. VIII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o smluvních pokutách).

10.8 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
- záruční listy,
- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

10.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

## XI.
## Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy sto tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den z prodlení.

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

## XII.
## Závěrečná ujednání

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.

12.3 Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že pro účely kontroly ze strany pověřených orgánů je zhotovitel povinen poskytnout součinnost pověřeným orgánům a současně je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vedeným pod registračním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548, a to včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028.

12.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

12.5 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
- že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v projektové dokumentaci stavby **Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích,** se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem

na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v projektové dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace – samostatně mimo smlouvu
- Příloha č. 2: Rozpočet,
- Příloha č. 3: Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru,
- Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.17 Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

12.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

12.19 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obsah této smlouva a smlouva samotná je schválena usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1550/79/18 ze dne 17. ledna 2018.

V Ostravě dne: 3. 4. 2018

[redacted]

z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Mgr. Šárka Tekielová, starostka

V Ostravě dne: 3. 4. 2018

[redacted]

oprávněná osoba

za zhotovitele
Petr Konečný, jednatel

PŘÍLOHA č. 2

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1611

**Stavba:** **Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj | | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **5 288 387,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | 5 000,00 | 1 050,00 |
| snížená | 15,00% | 5 283 387,00 | 792 508,05 |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **6 081 945,05**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1611

**Stavba:** Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: | Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **5 288 387,00** | **6 081 945,05** | |
| 162303a | 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení | 1 486 995,16 | 1 710 044,43 | STA |
| 162303a | 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení | 1 486 995,16 | 1 710 044,43 | Soupis |
| 162303b | 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří | 61 867,47 | 71 147,59 | STA |
| 162303b | 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří | 61 867,47 | 71 147,59 | Soupis |
| 162303c | 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech. | 549 520,18 | 631 948,21 | STA |
| 162303c | 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech. | 549 520,18 | 631 948,21 | Soupis |
| 162303d | 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl. | 48 581,34 | 55 868,54 | STA |
| 162303d | 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl. | 48 581,34 | 55 868,54 | Soupis |
| 162303e | 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS | 10 960,42 | 12 604,48 | STA |
| 162303e | 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS | 10 960,42 | 12 604,48 | Soupis |
| 162303f | 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace | 690 660,82 | 794 259,94 | STA |
| 162303f | 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace | 690 660,82 | 794 259,94 | Soupis |
| 162303g | 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů | 7 421,40 | 8 534,61 | STA |
| 162303g | 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů | 7 421,40 | 8 534,61 | Soupis |
| 162303k | 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část | 612 245,45 | 704 082,27 | STA |
| 162303k | 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část | 612 245,45 | 704 082,27 | Soupis |
| 162303l | 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace | 637 898,59 | 733 583,38 | STA |
| 162303l | 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace | 637 898,59 | 733 583,38 | Soupis |
| 162303m | 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace | 549 142,03 | 631 513,33 | STA |
| 162303m | 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace | 549 142,03 | 631 513,33 | Soupis |
| 1623VR3 | VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory) | 78 153,52 | 89 876,55 | STA |
| 1623VR3 | VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory) | 78 153,52 | 89 876,55 | Soupis |
| 1623ZT2 | 03l Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika | 302 279,57 | 347 621,51 | STA |
| 1623ZT2 | 03l Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika | 302 279,57 | 347 621,51 | Soupis |
| 162403p | 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace) | 247 661,05 | 284 810,21 | STA |
| 162403p | 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace) | 247 661,05 | 284 810,21 | Soupis |
| 162403r | 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu | 5 000,00 | 6 050,00 | STA |
| 162403r | 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu | 5 000,00 | 6 050,00 | Soupis |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303a - 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení

Soupis:

## 162303a - 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Misto: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 486 995,16**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 1 486 995,16 | 15,00% | 223 049,27 |

**Cena s DPH** v CZK **1 710 044,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303a - 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení

Soupis:

**162303a - 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení**

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 486 995,16** |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | 211 160,38 |
| 62 - Úpravy povrchů vnější | 17 610,27 |
| 622 - Zateplení fasády včet. povrch. úprav | 696 707,62 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 1 267,90 |
| 64 - Výplně otvorů | 19 551,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 68 672,79 |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 3 237,60 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 46 089,37 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 2 948,38 |
| 713 - Izolace tepelné | 183 204,21 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 187 419,11 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 34 634,81 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 259,57 |
| 784 - Malby | 14 232,15 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice
Objekt:
162303a - 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení
Soupis:
**162303a - 03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 486 995,16** | |
| | D | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 211 160,38 | |
| 1 | K | 611142001 | Potažení vni strop sklovl síť +tmel | m2 | 199,158 | 196,65 | 39 164,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " na zateplení 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " (C01+ 02) "36,1395+163,0183 | | 199,158 | | | |
| 2 | K | 611311122 | Váp omítka hladká vni strop žebr ručně | m2 | 199,158 | 228,00 | 45 408,02 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " na zateplení 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " (C01+ 02) "36,1395+163,0183 | | 199,158 | | | |
| 3 | K | 612142001 | Potažení vni stěna sklovl síť vtlačením do tmele ( včet.dodávky tmele) | m2 | 27,530 | 196,65 | 5 413,77 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " kolem schodiště na půdě- výkr. 1- 13/15: | | | | | |
| | VV | | " na (F 03) "(2,95+2*0,2*2+2*4,45)*(1,9+0,3) | | 27,830 | | | |
| | VV | | " dveře "(0,9+2*1,9)*0,3-0,9*1,9 | | -0,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,530 | | | |
| 4 | K | 612321121 | VC omítka hladká 1vrst vni stěna ručně | m2 | 27,530 | 228,00 | 6 276,84 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " kolem schodiště na půdě- výkr. 1- 13/15: | | | | | |
| | VV | | " na (F 03) "(2,95+2*0,2*2+2*4,45)*(1,9+0,3) | | 27,830 | | | |
| | VV | | " dveře "(0,9+2*1,9)*0,3-0,9*1,9 | | -0,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,530 | | | |
| 5 | K | 621211021 | Mtž KZ vně podhled PS desky -120mm | m2 | 163,018 | 312,63 | 50 964,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " 1.p.p.- výkr. 1- 10: | | | | | |
| | VV | | " (C02) "(18,61+0,24*2*17)*(3,92-1,35) | | 68,799 | | | |
| | VV | | " dto "(4,74+4,33+0,24*2*7)*3,79*2 | | 94,219 | | | |
| | VV | | Součet | | 163,018 | | | |
| 6 | K | 621221021 | Mtž KZ vně podhled MV podél -120mm | m2 | 36,140 | 316,07 | 11 422,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " 1.p.p.- výkr. 1- 10: | | | | | |
| | VV | | " (C01) "(18,61+0,24*2*17)*1,35 | | 36,140 | | | |
| 7 | K | 622221041 | Mtž KZ vně stěna MV podél tl. přes 160mm | m2 | 22,325 | 349,07 | 7 792,94 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " kolem schodiště na půdě- výkr. 1- 13/15: | | | | | |
| | VV | | " (F 03) MW 200 "(2,95+2*0,2*2+2*4,45)*1,9 | | 24,035 | | | |
| | VV | | " dveře "-0,9*1,9 | | -1,710 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,325 | | | |
| *8* | *M* | *28376108* | *Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 100 mm vel. 1000x500x100 mm* | *m2* | *166,279* | *158,43* | *26 342,94* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "163,0183*1,02 | | 166,279 | | | |
| *9* | *M* | *63151527* | *Deska z minerální plsti 1000x500x 100 mm s podél. vlákny* | *m2* | *36,862* | *222,97* | *8 219,21* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže (C01) "36,1395*1,02 | | 36,862 | | | |
| *10* | *M* | *63151540* | *Deska z minerální plsti 1000x600x200 mm* | *m2* | *22,772* | *445,93* | *10 154,75* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže (F- 03) "22,325*1,02 | | 22,772 | | | |
| | D | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 17 610,27 | |
| 11 | K | 621131121 | Penetrace ASN vně podhled ručně | m2 | 0,993 | 22,80 | 22,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stříška nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "0,35*2,05+(0,35*2+2,05)*0,1 | | 0,993 | | | |
| 12 | K | 622131121 | Penetrace ASN vně stěna ručně | m2 | 472,143 | 22,80 | 10 764,86 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle mytí "473,1353-0,9925 | | 472,143 | | | |
| 13 | K | 627991032A | Těsnění spár samolep. těsnící páskou do exteriéru ( bez dodávky pásky ) | m | 127,209 | 11,40 | 1 450,18 | vlastní |
| | VV | | " stávaj.plast.okna: | | | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "(1,36+1,45)*2*8+(0,57+0,775)*2*4 | | 55,720 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. dle 1.n.p. "55,72 | | 55,720 | | | |
| | VV | | " schodiště "(1,1*2+1,45+1,2)*2 | | 9,700 | | | |
| | VV | | " vstupní dveře "1,445*2,1*2 | | 6,069 | | | |
| | VV | | Součet | | 127,209 | | | |
| 14 | K | 627999001A | Těsnění spár trvale pružným tmelem | m | 2,300 | 74,10 | 170,43 | vlastní |
| | VV | | " stříška nad vstupem - MW 30 mm: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 pro 10/KL "2,3 | | 2,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,300 | | | |
| 15 | K | 629991012 | Zakrytí otvor fólie na lištu | m2 | 45,716 | 9,69 | 442,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nová plast.okna: | | | | | |
| | VV | | " 1.p.p. - 1 až 3/O "(0,6*10+0,8*3)*0,5+0,8*0,6 | | 4,680 | | | |
| | VV | | " stávaj.plast.okna: | | | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "1,36*1,45*4*2+0,57*0,775*2*2 | | 17,543 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. dle 1.n.p. "17,543 | | 17,543 | | | |
| | VV | | " schodiště "1,1*(1,45+1,2) | | 2,915 | | | |
| | VV | | " vstupní dveře "1,445*2,1 | | 3,035 | | | |
| | VV | | Součet | | 45,716 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | 629995101 | Očištění vně povrch omytí tlak voda | m2 | 473,136 | 3,99 | 1 887,81 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1- 07/09 - dle pohledů: | | | | | |
| | VV | | " sever.štít "10,3*(6,0+0,2+0,175+0,015) | | 65,817 | | | |
| | VV | | " jižní štít "10,3*(6,2+1,405+0,07/2) | | 78,692 | | | |
| | VV | | " dto "0,87*2*(7,16+6,0)+2,8*2*0,87/2 | | 25,334 | | | |
| | VV | | " západní "22,62*(6,2+0,485+0,855/2) | | 160,885 | | | |
| | VV | | " východní "22,62*(6,2+0,525+0,88/2) | | 162,072 | | | |
| | VV | | " dto "3,28*(7,16-6,0) | | 3,805 | | | |
| | VV | | " okna "((1,36+1,45*2)*0,15-1,36*1,45)*8*2 | | -21,328 | | | |
| | VV | | " dto "((0,57+0,775*2)*0,15-0,57*0,775)*4*2 | | -0,990 | | | |
| | VV | | " vstup "(1,445+2,1*2)*0,15-1,445*2,07 | | -2,144 | | | |
| | VV | | " střiška nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "0,35*2,05+(0,35*2+2,05)*0,1 | | 0,993 | | | |
| | VV | | Součet | | 473,136 | | | |
| 17 | M | 2835529013 | *Oken.fólie "Exteriér FE s butylem" šíř. 50mm* | *m* | *139,930* | *20,52* | *2 871,36* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "127,209*1,1 | | 139,930 | | | |
| | D | 622 | Zateplení fasády včet. povrch. úprav | | | | 696 707,62 | |
| 18 | K | 621221001 | Mtž KZ vně podhled MV podél -40mm | m2 | 26,123 | 430,04 | 11 233,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " římsa -výkr . 1- 13/22 - MW 30 mm: | | | | | |
| | VV | | ((22,62+2*0,2+2*0,25)*2-3,68)*(0,22+0,136) | | 15,436 | | | |
| | VV | | (10,3+2*0,2)*2*0,22+(10,3+2*0,2+2*0,25)*2*0,136 | | 7,754 | | | |
| | VV | | (3,28+(0,87+0,2*2+0,25)*2)*0,22 | | 1,390 | | | |
| | VV | | (3,28+2*0,87+2*0,45*2)*0,136 | | 0,928 | | | |
| | VV | | " střiška nad vstupem - MW 30 mm: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "0,25*(2,05+2*0,03)+0,29*2*0,15 | | 0,615 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,123 | | | |
| 19 | K | 621531021A | Silikon zrn omítka 2,0mm vně podhledů vč penetrace s nano částicemi | m2 | 28,626 | 273,81 | 7 837,95 | vlastní |
| | VV | | " dle pohledů -výkr . 1- 13/22: | | | | | |
| | VV | | " římsa "((22,62+2*0,2+2*0,25)*2-3,68)*(0,25+0,136) | | 16,737 | | | |
| | VV | | " dto "(10,3+2*0,2)*2*0,25+(10,3+2*0,2+2*0,25)*2*0,136 | | 8,396 | | | |
| | VV | | " dto "(3,28+(0,87+0,2*2+0,25)*2)*0,25 | | 1,580 | | | |
| | VV | | " dto "(3,28+2*0,87+2*0,45*2)*0,136 | | 0,928 | | | |
| | VV | | " střiška nad vstupem : | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "(0,25+0,17)*(2,05+2*0,03)+0,29*2*0,17 | | 0,985 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,626 | | | |
| 20 | K | 622143004 | Mtž omítkový začišťovací profil (APU lišta) | m | 98,274 | 5,70 | 560,16 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.plast.okna: | | | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "(1,36+1,42*2)*8+(0,51+0,745*2)*4 | | 41,600 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. dle 1.n.p. "41,6 | | 41,600 | | | |
| | VV | | " schodiště "(1,04*2+1,42+1,17)*2 | | 9,340 | | | |
| | VV | | " vstupní dveře "1,385*2,07*2 | | 5,734 | | | |
| | VV | | Součet | | 98,274 | | | |
| 21 | K | 622211021 | Mtž KZ vně stěna PS desky -120mm | m2 | 0,211 | 472,15 | 99,62 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " čelo střišky nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "(2,05+2*0,03)*0,1 | | 0,211 | | | |
| 22 | K | 622211031 | Mtž KZ vně stěna PS desky -160mm | m2 | 0,575 | 496,73 | 285,62 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " soklik na střišce nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 pod 10/KL "2,3*0,25 | | 0,575 | | | |
| 23 | K | 622211041 | Mtž KZ vně stěna PS desky tl. do 200 mm | m2 | 423,707 | 521,45 | 220 940,74 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nad soklem od -0,05 - (F01)- dle pohledů: | | | | | |
| | VV | | "Začátek provozního součtu | | | | | |
| | VV | | " štíty "(10,3+2*0,2)*2*(6,05+0,3) | | 135,890 | | | |
| | VV | | " dto "0,87*2*(7,16+6,0)+2,8*2*0,87/2 | | 25,334 | | | |
| | VV | | " západní "(22,62+2*0,2)*(6,05+0,3) | | 146,177 | | | |
| | VV | | " východní "(22,62+2*0,2)*(6,05+0,3)+(3,28+2*0,2)*(7,16-6,0) | | 150,446 | | | |
| | VV | | " okna "-(1,3*1,42*8*2+0,51*0,745*4*2) | | -32,576 | | | |
| | VV | | " vstup "-1,385*(2,07-0,94) | | -1,565 | | | |
| | VV | | "Konec provozního součtu | | | | | |
| | VV | | " zatepl. F01 celkem "423,7066 | | 423,707 | | | |
| 24 | K | 622211051 | Mtž KZ vně stěna PS desky -240mm | m2 | 89,199 | 542,98 | 48 433,45 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " zatepl. EPS 220 (F02) celkem "48,272 | | 48,272 | | | |
| | VV | | " zatepl. XPS 220 (F02) celkem "40,927 | | 40,927 | | | |
| 25 | K | 622212001 | Mtž KZ vně ostění hl -20cm PS -4cm | m | 127,209 | 153,99 | 19 589,07 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.plast.okna: | | | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "(1,36+1,45*2)*8+(0,57+0,775*2)*4 | | 42,560 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. dle 1.n.p. "42,56 | | 42,560 | | | |
| | VV | | " schodiště "1,1*2+(1,45+1,2)*2 | | 7,500 | | | |
| | VV | | " vstupní dveře "1,445*2,1*2 | | 6,069 | | | |
| | VV | | " parapety stávaj.oken: | | | | | |
| | VV | | " 1.+ 2.n.p. "(1,36*8+0,57*4)*2 | | 26,320 | | | |
| | VV | | " schodiště "1,1*2 | | 2,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 127,209 | | | |
| 26 | K | 622252002 | Mtž ostatní lišta KZ | m | 130,585 | 5,70 | 744,33 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " okap. profil LT: | | | | | |
| | VV | | " 1.+ 2.n.p. "(1,3*8+0,51*4)*2 | | 24,880 | | | |
| | VV | | " schodiště+ vstup "1,04*2+1,385 | | 3,465 | | | |
| | VV | | " na střeš.římse "(22,62+2*0,45*2+10,3)*2-3,28 | | 66,160 | | | |
| | VV | | " dto "3,28+2*0,87+2*0,45*2 | | 6,820 | | | |
| | VV | | " nad střiškou "2,3 | | 2,300 | | | |
| | VV | | " parapet.profil LPE: | | | | | |
| | VV | | " dle LT bez vstupu "24,88+1,04*2 | | 26,960 | | | |
| | VV | | " poznámka - osazení a dodávka roh.profilů: | | | | | |
| | VV | | " je součástí ceny zateplení ostění.: | | | | | |
| | VV | | Součet | | 130,585 | | | |
| 27 | K | 622489001 | Příplatek na pancéřovou úpravu | m2 | 224,822 | 124,45 | 27 979,95 | vlastní |
| | VV | | " sokl - dle dekorat.omítky "72,873 | | 72,873 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " nad soklem do výš. + 2,285: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 11/15 "(22,62+2*0,2*2+10,3)*2*2,285 | | 154,100 | | | |
| | VV | | " okna "((1,3+2*1,42)*0,35-1,3*1,42)*4*2 | | -3,176 | | | |
| | VV | | " dto "((0,51+2*0,745)*0,35-0,51*0,745)*2*2 | | 1,280 | | | |
| | VV | | " vstup "(1,385+2*(2,07-0,99))*0,35-1,385*(2,07-0,99) | | -0,255 | | | |
| | VV | | Součet | | 224,822 | | | |
| 28 | K | 622511111 | Akryl mozaiková omítka střednězrná vněj. stěn na bázi pryskyřice | m2 | 72,873 | 357,33 | 26 039,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " sokl do +0 - výkr. 1- 16/18 --dle pohledů : | | | | | |
| | VV | | " severní štít "(10,29+2*0,22+1,365)*(0,915+0,705)/2 | | 9,797 | | | |
| | VV | | " jižní štít "(10,29+2*0,22+1,365)*(1,475+1,465)/2 | | 17,780 | | | |
| | VV | | " západní "(22,6+2*0,22-1,365)*(1,34+0,695)/2 | | 22,054 | | | |
| | VV | | " východní "(22,6+2*0,22)*(0,525+1,475)/2 | | 23,040 | | | |
| | VV | | " okna "((0,6+0,25*2)*0,22-0,6*0,25)*10 | | 0,920 | | | |
| | VV | | " dto "((0,8+0,25*2)*0,22-0,8*0,25)*3 | | 0,258 | | | |
| | VV | | " dto "(0,8+2*0,6)*0,22-0,8*0,6 | | -0,040 | | | |
| | VV | | " vstup "(0,22*2-1,385)*0,99 | | -0,936 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,873 | | | |
| 29 | K | 622531021A | Silikon tenkovrst zrn omítka 2,0mm vněj stěna s na nočásticemi, probarvená vč.penetrace | m2 | 472,018 | 273,81 | 129 240,98 | vlastní |
| | VV | | " nad soklem +0 - dle pohledů: | | | | | |
| | VV | | " štíty "(10,3+2*0,2)*2*(6,0+0,2) | | 132,680 | | | |
| | VV | | " dto "0,87*2*(7,16+6,0)+2,8*2*0,87/2 | | 25,334 | | | |
| | VV | | " západní "(22,62+2*0,2)*(6,0+0,2) | | 142,724 | | | |
| | VV | | " východní "(22,62+2*0,2)*(6,0+0,2)+(3,28+2*0,2)*(7,16-6,0) | | 146,993 | | | |
| | VV | | " římsa "((22,62+2*0,2+2*0,25)*2-3,68)*(0,25+0,136) | | 16,737 | | | |
| | VV | | " dto "(10,3+2*0,2)*2*0,25+(10,3+2*0,2+2*0,25)*2*0,136 | | 8,396 | | | |
| | VV | | " dto "(3,28+(0,87+0,2*2+0,25)*2)*0,25 | | 1,580 | | | |
| | VV | | " dto "(3,28+2*0,87+2*0,45*2)*0,136 | | 0,928 | | | |
| | VV | | " okna "((1,3+1,42*2)*0,35-1,3*1,42)*8*2 | | -6,352 | | | |
| | VV | | " dto "((0,51+0,745*2)*0,35-0,51*0,745)*4*2 | | 2,560 | | | |
| | VV | | " vstup "(1,385+2,07*2)*0,35-1,385*(2,07-0,99) | | 0,438 | | | |
| | VV | | Součet | | 472,018 | | | |
| 30 | K | 622531029A | Příplatek na barevné řešení fasád | soubor | 4,000 | 3 420,00 | 13 680,00 | vlastní |
| 31 | M | 28375930 | *Deska fasádní polystyrenová tl. 20mm* | *m2* | *4,706* | *30,78* | *144,85* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle zatepl.parapetu "(26,32+2,2)*0,15*1,1 | | 4,706 | | | |
| 32 | M | 28375931 | *Deska fasádní polystyrenová tl. 30mm* | *m2* | *16,284* | *46,17* | *751,83* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle montáže ostění "(127,209-(26,32+2,2))*0,15*1,1 | | 16,284 | | | |
| 33 | M | 28376116 | *Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 200 mm vel. 1000x500x200 mm* | *m2* | *432,181* | *316,85* | *136 935,80* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže (F01) "423,7066*1,02 | | 432,181 | | | |
| 34 | M | 28376117 | *Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 220 mm vel. 1000x500x220 mm* | *m2* | *49,237* | *348,54* | *17 161,14* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže (F02) "48,272*1,02 | | 49,237 | | | |
| 35 | M | 28376400 | *Desky z extrudovaného polystyrénu* | *m3* | *9,300* | *3 078,00* | *28 625,40* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle soklu (F02) "40,927*0,22*1,02 | | 9,184 | | | |
| | VV | | " čelo stříšky nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "(2,05+2*0,03)*0,1*0,1*1,02 | | 0,022 | | | |
| | VV | | " soklík na stříšce nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 pod 10/KL "2,3*0,25*0,16*1,02 | | 0,094 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,300 | | | |
| 36 | M | 59051476 | *Profil okenní začišťující APU lišta* | *m* | *103,188* | *17,70* | *1 826,86* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "98,2739*1,05 | | 103,188 | | | |
| 37 | M | 59051510 | *Začišťov.lišty - okenní profil LT plast* | *m* | *108,806* | *18,35* | *1 997,03* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "(130,585-26,96)*1,05 | | 108,806 | | | |
| 38 | M | 59051512 | *Začišťov.lišty - okenní profil LPE* | *m* | *28,308* | *22,22* | *628,96* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "26,96*1,05 | | 28,308 | | | |
| 39 | M | 63151517A | *Deska z minerální plsti 1000x500x 30 mm s podél. vlákny* | *m2* | *26,645* | *73,93* | *1 969,96* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže MW 30 "26,123*1,02 | | 26,645 | | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 1 267,90 | |
| 40 | K | 632451021 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm | m2 | 0,718 | 216,60 | 155,52 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stříška nad vstupem - spád.potěr: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "(0,16+0,19)*2,05 | | 0,718 | | | |
| 41 | K | 632499001A | Vyrovnávací - spádová vrstva tl. 10- 20 mm ( bez dodávky materiálu ) | m2 | 4,044 | 216,60 | 875,93 | vlastní |
| | VV | | " pod zateplení oken.parapetů: | | | | | |
| | VV | | " 1.+ 2.n.p. "(1,3*8+0,51*4)*2*0,15 | | 3,732 | | | |
| | VV | | " schodiště+ vstup "1,04*2*0,15 | | 0,312 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,044 | | | |
| 42 | M | 58591997.A | *Plastifikační přísada do malt a betonu po 25 kg* | *kg* | *0,574* | *171,00* | *98,15* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro spád.potěr stříšky "0,7175*0,4*2 | | 0,574 | | | |
| 43 | M | 586140201 | *Stavební lepicí a stěrk.tmel* | *kg* | *24,264* | *5,70* | *138,30* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro vyspádování venk.parapetů "4,044*6,0 | | 24,264 | | | |
| | D | 64 | Výplně otvorů | | | | 19 551,00 | |
| 44 | K | 644941111 | Osazení ventilační mřížka do 15x20cm | kus | 98,000 | 28,50 | 2 793,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhl.výrobků - 2/T "98 | | 98,000 | | | |
| 45 | K | 644941121 | Mtž průchodky k mřížce se zhot.otvoru v zateplení | kus | 98,000 | 28,50 | 2 793,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhl.výrobků - 2/T "98 | | 98,000 | | | |
| 46 | M | 286150120a | *Větrací mřížka se síťkou proti hmyzu PVC d 125 mm + PVC trubka dl. 60 mm* | *kus* | *98,000* | *142,50* | *13 965,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle výpisu truhl.výrobků - 2/T "98 | | 98,000 | | | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 68 672,79 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 941311119S | Fasádní lešení včet.ochran.osiťování a ochr placht montáž,demontáž a pronájem (agregov.cena) | soubor | 1,000 | 53 580,00 | 53 580,00 | vlastní |
| | VV | | " dle samostat.výpočtu "1 | | 1,000 | | | |
| 48 | K | 949101111 | Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m | m2 | 140,751 | 44,46 | 6 257,79 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro zateplení stropů v 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " boxy včet. chodby "18,61*3,92 | | 72,951 | | | |
| | VV | | " sklepy "(17,49+16,41)*2 | | 67,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 140,751 | | | |
| 49 | K | 949959001A | Krytý přístup do objektu vč. demontáže | m2 | 6,600 | 475,00 | 3 135,00 | vlastní |
| | VV | | " dle situace ZOV "3,3*2,0 | | 6,600 | | | |
| 50 | K | 949959011A | Ochrana stávající vzrostlé zeleně | soubor | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 | vlastní |
| | VV | | " dle situace ZOV celkem "1 | | 1,000 | | | |
| | D | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 3 237,60 | |
| 51 | K | 953991412 | Vrt+osaz hmoždinek D-14mm beton | kus | 8,000 | 62,70 | 501,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stříška nad vstupem - kotv.OSB desek: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "2*4 | | 8,000 | | | |
| 52 | K | 955909001A | Demontáž a opětná montáž informačních tabulek | kus | 2,000 | 85,50 | 171,00 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1- 09 (12) "2 | | 2,000 | | | |
| 53 | K | 953941210 | Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 | kus | 1,000 | 399,00 | 399,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " HUP - dle výpisu klempíř.výrobků - 7/KL "1 | | 1,000 | | | |
| 54 | M | *553160107* | *Plech.dvířka elektro s typ.zámkem 50/70cm (7/KL) vč.povrch.úprav s označení bleskem* | *kus* | *1,000* | *2 166,00* | *2 166,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle osazení 7/KL "1 | | 1,000 | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 46 089,37 | |
| 55 | K | 976082131 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného | kus | 1,000 | 57,00 | 57,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.držák na vlajku: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 09 (13) "1 | | 1,000 | | | |
| 56 | K | 978015391 | Otlučení omítek vnějších MVC do 100 % | m2 | 473,135 | 34,20 | 16 181,22 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle mytí "473,1353 | | 473,135 | | | |
| 57 | K | 997013831 | Skládkovné směsný odpad | t | 27,916 | 798,00 | 22 276,97 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle odvozu suti "27,916 | | 27,916 | | | |
| 58 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 27,916 | 171,00 | 4 773,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| 59 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27,916 | 28,50 | 795,61 | CS ÚRS 2016 01 |
| 60 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km | t | 251,244 | 7,98 | 2 004,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2 948,38 | |
| 61 | K | 998018002 | Přesun ruční budova v -12m | t | 17,242 | 171,00 | 2 948,38 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 183 204,21 | |
| 62 | K | 713111111 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně | m2 | 418,552 | 45,60 | 19 085,97 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " zateplení půdy- výkr. 1- 13/22: | | | | | |
| | VV | | " (S- 02) "(19,89*(4,97+4,46)+1,365*4,97*2-2,95*4,45)*2 | | 376,007 | | | |
| | VV | | " zatepl.nad schodištěm: | | | | | |
| | VV | | " (S- 03) "(2,95+2*0,2)*(2,65+2,4+1,3)*2 | | 42,545 | | | |
| | VV | | Součet | | 418,552 | | | |
| 63 | K | 713141131 | Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá včet.dodávky lepidla PUK | m2 | 0,612 | 132,24 | 80,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stříška nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "0,29*(2,05+2*0,03) | | 0,612 | | | |
| 64 | M | *28376400* | *Desky z extrudovaného polystyrénu* | *m3* | *0,019* | *3 078,00* | *58,48* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " stříška nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "0,29*(2,05+2*0,03)*0,03*1,02 | | 0,019 | | | |
| 65 | M | *63151538* | *Deska z minerální plsti 1000x500x 160 mm s podél. vlákny* | *m2* | *426,923* | *363,66* | *155 254,82* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže (S- 02+03) "418,5516*1,02 | | 426,923 | | | |
| 66 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 1 744,80 | 8 724,01 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 187 419,11 | |
| 67 | K | 762083121 | Impregnace dřevo1/2 hmyz+houba+plís (interiér) | m3 | 5,760 | 741,00 | 4 268,16 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " rošt z fošen "0,08*0,16*450,0 | | 5,760 | | | |
| 68 | K | 762341675 | Mtž bednění římsa deska dřevoštěp P+D | m2 | 25,419 | 422,37 | 10 736,22 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " římsa -výkr . 1- 13/22 : | | | | | |
| | VV | | ((22,62+2*0,2+2*0,22)*2-3,68)*(0,22+0,136) | | 15,393 | | | |
| | VV | | (10,3+2*0,2)*2*0,22+(10,3+2*0,2+2*0,22)*2*0,136 | | 7,738 | | | |
| | VV | | (3,28+(0,87+0,2*2+0,22)*2)*0,22 | | 1,377 | | | |
| | VV | | (3,28+2*0,87+2*0,42*2)*0,136 | | 0,911 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,419 | | | |
| 69 | K | 762343811 | Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm | m2 | 37,171 | 39,90 | 1 483,12 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.bed.římsy -výkr . 1- 13/22 : | | | | | |
| | VV | | ((22,2+2*0,4)*2-3,68)*(0,4+0,136) | | 22,684 | | | |
| | VV | | 10,3*2*0,4+(10,3+2*0,4)*2*0,136 | | 11,259 | | | |
| | VV | | (3,28+(0,87+0,4)*2)*0,4 | | 2,328 | | | |
| | VV | | (3,28+2*0,87+2*0,4*2)*0,136 | | 0,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,171 | | | |
| 70 | K | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0,381 | 909,72 | 346,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " OSB desky "25,4199*0,015 | | 0,381 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | K | 762511262 | Podlaha OSB 12 P+D šroub | m2 | 156,967 | 353,40 | 55 472,14 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " na zateplení půdy- výkr. 1- 13,15/22: | | | | | |
| | VV | | " (S02) "(19,89-2*0,5)*(4,97+4,46-2*0,5)-2,95*4,45 | | 146,115 | | | |
| | VV | | " dto "1,365*(4,975-2*0,5)*2 | | 10,852 | | | |
| | VV | | Součet | | 156,967 | | | |
| 72 | K | 762751120 | Mtž kce na hladko řezivo hran -224 | m | 450,000 | 108,30 | 48 735,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " rošt pod podlahu z OSB desek: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 13/15 (S02) - fošny 80/160 mm "450,0 | | 450,000 | | | |
| 73 | K | 762795000 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 5,760 | 743,28 | 4 281,29 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " rošt z fošen "0,08*0,16*450,0 | | 5,760 | | | |
| 74 | K | 762810032 | Záklop OSB 12 sraz na rošt šroub včet.dodávky desek | m2 | 0,612 | 353,40 | 216,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " střiška nad vstupem : | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 20 "(0,19+0,1)*(2,05+2*0,03) | | 0,612 | | | |
| 75 | K | 997013811 | Skládkovné dřevo | t | 0,558 | 684,00 | 381,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle odvozu suti "0,5576 | | 0,558 | | | |
| 76 | M | 60512695 | *Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 6m š.120-240mm* | *m3* | *6,221* | *7 913,08* | *49 227,28* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle montáže roštu pro (S02) "0,08*0,16*450,0*1,08 | | 6,221 | | | |
| 77 | M | 60726272 | *Deska dřevoštěpková OSB 3 N P+D tl. 15 mm* | *m2* | *26,437* | *121,14* | *3 202,48* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "25,4199*1,04 | | 26,437 | | | |
| 78 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 1 783,50 | 8 917,51 | CS ÚRS 2016 01 |
| 79 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 0,558 | 171,00 | 95,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| 80 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,558 | 28,50 | 15,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| 81 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km | t | 5,018 | 7,98 | 40,04 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 34 634,81 | |
| 82 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetu do suti | m | 39,720 | 5,70 | 226,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1- 08/09: | | | | | |
| | VV | | " (02, 21, 22) "1,15*2+0,65*10+0,85*4+0,62*8+1,41*16 | | 39,720 | | | |
| 83 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms do suti | m | 2,400 | 11,40 | 27,36 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1- 02/09 (09,28) "2,4 | | 2,400 | | | |
| 84 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 30,000 | 5,70 | 171,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1- 07/09 (03): | | | | | |
| | VV | | " výměra dle nových svodů "7,5*4 | | 30,000 | | | |
| 85 | K | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm | m | 2,300 | 227,72 | 523,74 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu - 10/KL "2,3 | | 2,300 | | | |
| 86 | K | 764216644A | Oplechování parapetů z poplast Pz plechu rš 376 mm celoplošně lepené, PES povrch. úprava | m | 9,900 | 274,74 | 2 719,93 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu klempíř.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 1 až 2/KL "0,65*10+0,85*4 | | 9,900 | | | |
| 87 | K | 764216645A | Oplechování parapetů z poplast Pz plechu rš 456 mm celoplošně lepené, PES povrch.úprava | m | 29,820 | 407,55 | 12 153,14 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu klempíř.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 3 až 5/KL "0,62*8+1,15*2+1,41*16 | | 29,820 | | | |
| 88 | K | 764218611 | Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm | m2 | 1,104 | 581,40 | 641,87 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu klempíř.výrobků - 6/KL "0,46*2,4 | | 1,104 | | | |
| 89 | K | 764518622 | Svod z Pz plech s upraveným povrchem d 100 mm vč.všech doplňků ( povrch.úprava HB PES TC50) | m | 30,000 | 397,10 | 11 913,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu klempíř.výrobků - 8/KL "7,5*4 | | 30,000 | | | |
| 90 | K | 998764209 | Zednické výpomoci | soubor | 1,000 | 4 560,00 | 4 560,00 | vlastní |
| 91 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 329,36 | 1 646,82 | CS ÚRS 2016 01 |
| 92 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 0,190 | 171,00 | 32,49 | CS ÚRS 2016 01 |
| 93 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,190 | 28,50 | 5,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| 94 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km | t | 1,709 | 7,98 | 13,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 765 | Krytiny tvrdé | | | | 259,57 | |
| 95 | K | 765191001 | Mtž pojist hydroizol folie do 20° - lep na bedněni | m2 | 0,928 | 132,24 | 122,72 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " střiška nad vstupem: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 19 "(0,29+0,15)*(2,05+2*0,03) | | 0,928 | | | |
| 96 | M | 67352440A | *Fólie pojistná separační a mikroventilační s nakaš rohoží z PP vláken* | *m2* | *1,040* | *119,70* | *124,49* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "0,9284*1,12 | | 1,040 | | | |
| 97 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 2,47 | 12,36 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 784 | Malby | | | | 14 232,15 | |
| 98 | K | 784181011 | Pačokování 2x v místn. výšky do 3,8 m | m2 | 226,988 | 28,50 | 6 469,16 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " na zateplení 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " (C01+ 02) "36,1395+163,0183 | | 199,158 | | | |
| | VV | | " kolem schodiště na půdě- výkr. 1- 13/15: | | | | | |
| | VV | | " na (F 03) "(2,95+2*0,2*2+2*4,45)*(1,9+0,3) | | 27,830 | | | |
| | VV | | Součet | | 226,988 | | | |
| 99 | K | 784312021 | Malby vápenné 2x bílé, v místn. výšky do 3,8 m | m2 | 226,988 | 34,20 | 7 762,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle pačokování "226,9878 | | 226,988 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303b - 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří

Soupis:

## 162303b - 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **61 867,47**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 61 867,47 | 15,00% | 9 280,12 |

**Cena s DPH** **v CZK** **71 147,59**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303b - 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří

Soupis:

**162303b - 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří**

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **61 867,47** |
| 34 - Stěny a příčky | 1 915,20 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | 7 130,70 |
| 64 - Výplně otvorů | 2 131,80 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 2 987,71 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 5 803,95 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 92,85 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 10 497,69 |
| 769 - Otvorové prvky z plastu | 31 205,79 |
| 783 - Nátěry | 101,78 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303b - 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří

Soupis:

**162303b - 03b Dům č.3- způsobilé RN - výměna oken a dveří**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **61 867,47** | |
| | D | 34 | Stěny a příčky | | | | 1 915,20 | |
| 1 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | kus | 14,000 | 136,80 | 1 915,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " podezdívky oken v 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 19 pod 1 až 3/O "10+3+1 | | 14,000 | | | |
| | D | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 7 130,70 | |
| 2 | K | 612325212 | VC hladká omítka stěna - 0,25m2 | kus | 14,000 | 398,19 | 5 574,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " u nových suter.oken: | | | | | |
| | VV | | " dle det. 1- 19 pro 1 až 3/O "10+3+1 | | 14,000 | | | |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken.dveří,obkladů apod | m | 9,100 | 171,00 | 1 556,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " kolem dveří na půdu: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 13 3/D "(0,85+2*1,85)*2 | | 9,100 | | | |
| | D | 64 | Výplně otvorů | | | | 2 131,80 | |
| 4 | K | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. | kus | 1,000 | 399,00 | 399,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhlář.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " pro dveře 3/D "1 | | 1,000 | | | |
| 5 | M | 55330335014A | *Zárubeň ocelová protipožární ZH 160/1850/850 L,P EI, EW 15* | *kus* | *1,000* | *1 732,80* | *1 732,80* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro dveře 3/D "1 | | 1,000 | | | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 2 987,71 | |
| 6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m | m2 | 31,200 | 95,76 | 2 987,71 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro výměnu oken v 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu oken "(0,6*10+0,8*4+1,2*14)*1,2 | | 31,200 | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 5 803,95 | |
| 7 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 včet.vyvěšení dveří | m2 | 1,000 | 239,40 | 239,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1- 04 (15) "1 | | 1,000 | | | |
| 8 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 včet.vyvěšení křídel | m2 | 2,530 | 675,89 | 1 710,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " 1.p.p.- výkr. 1- 01/08,09: | | | | | |
| | VV | | " (25 - 27) "0,6*0,25*(8+2)+0,75*0,25+0,77*0,2 | | 1,842 | | | |
| | VV | | " (28+ 29) "0,8*(0,61+0,25) | | 0,688 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,530 | | | |
| 9 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 15 x 15 cm | m | 9,000 | 138,51 | 1 246,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pod okny v 1.p.p.: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 19 pro 1 až 3/O "0,6*10+0,8*3+0,6 | | 9,000 | | | |
| 10 | K | 997013831 | Skládkovné směsný odpad | t | 0,612 | 3 990,00 | 2 441,88 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle přesunu suti "0,6124 | | 0,612 | | | |
| 11 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 0,612 | 171,00 | 104,65 | CS ÚRS 2016 01 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,612 | 28,50 | 17,44 | CS ÚRS 2016 01 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, připl. za kaž další 1km | t | 5,512 | 7,98 | 43,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 92,85 | |
| 14 | K | 998018002 | Přesun ruční budova v -12m | t | 0,543 | 171,00 | 92,85 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 10 497,69 | |
| 15 | K | 766660022 | Mtž dveře š nad 80 1kř požár oc zárubeň | kus | 1,000 | 1 162,80 | 1 162,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhlář.výrobků - 3/D "1 | | 1,000 | | | |
| 16 | K | 766695213 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 1,000 | 114,00 | 114,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhlář.výrobků - 3/D "1 | | 1,000 | | | |
| 17 | M | 61165197A | *Dveře bezpečnostní hladké plné 1kř 85x185cm vnitř tř.bezpeč. 4, požár.odolnost EI 15- DP3- C* | *kus* | *1,000* | *8 550,00* | *8 550,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " včet.těsnění mezi dveřmi a zárubní,: | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu dveří 3/D "1 | | 1,000 | | | |
| 18 | M | 61187421 | *Prah bukový délka 92 cm šířka 15 cm 2 cm* | *kus* | *1,000* | *171,00* | *171,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro dveře 3/D "1 | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 99,98 | 499,89 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | 31 205,79 | |
| 20 | K | 766621622 | Mtž plast okno -1m2 zdvojen do zdiva na PUR pěnu | kus | 14,000 | 356,66 | 4 993,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu plast.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 1 až 3/O "10+3+1 | | 14,000 | | | |
| 21 | M | *61116PC101* | *Plastové okno 1 kř skláp. 60x50 cm (1/0) zasklení dvojsklem, venk.sklo s drát.vložkou* | *kus* | *10,000* | *1 724,82* | *17 248,20* | *vlastní* |
| 22 | M | *61116PC102* | *Plastové okno 1 kř skláp. 80x50 cm (2/0) zasklení dvojsklem, venk.sklo s drát.vložkou* | *kus* | *3,000* | *1 854,78* | *5 564,34* | *vlastní* |
| 23 | M | *61116PC103* | *Plastové okno 1 kř skláp. 80x60 cm (3/0) zasklení dvojsklem, venk.sklo s drát.vložkou* | *kus* | *1,000* | *1 914,06* | *1 914,06* | *vlastní* |
| 24 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 297,20 | 1 485,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 783 | Nátěry | | | | 101,78 | |
| 25 | K | 783315101 | Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0,744 | 68,40 | 50,89 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nová ocel.zárubeň pro dveře: | | | | | |
| | VV | | " 3/D "(0,85+2*1,9)*0,16 | | 0,744 | | | |
| 26 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 0,744 | 68,40 | 50,89 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303c - 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech.

Soupis:

## 162303c - 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech.

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **549 520,18**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 549 520,18 | 15,00% | 82 428,03 |

**Cena s DPH** v CZK **631 948,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303c - 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech.

Soupis:

**162303c - 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech.**

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **549 520,18** |
| 762 - Konstrukce tesařské | 74 222,01 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 395 405,25 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 47 418,51 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 25 478,25 |
| 783 - Nátěry | 6 996,16 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303c - 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech.

Soupis:

**162303c - 03c Dům č.3- způsobilé RN- střeš.krytina vč.oplech.**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **549 520,18** | |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 74 222,01 | |
| 1 | K | 762341013 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 40,969 | 379,50 | 15 547,74 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro vymezení větrací mezery - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 22 "0,625*(1,05-0,1)*(17+11*2+20) | | 35,031 | | | |
| | VV | | " rizalit "0,625*0,95*(2*3+4) | | 5,938 | | | |
| | VV | | Součet | | 40,969 | | | |
| 2 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých do suti | m2 | 281,679 | 28,75 | 8 098,11 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle demontáže krytiny "281,6788 | | 281,679 | | | |
| 3 | K | 762342314 | Mtž laťování -36 střecha složitá -60° | m2 | 281,676 | 36,80 | 10 365,68 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle demont.stávaj.bednění "281,6758 | | 281,676 | | | |
| 4 | K | 762342441 | Mtž lišta trojúhelník/kontralať | m | 401,033 | 19,55 | 7 840,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " kontralatě na krokvích: | | | | | |
| | VV | | " ze dvora "(1,8+2,85+4,0+5,2*7+4,85*4+3,5+2,9+1,75)*1,184 | | 85,958 | | | |
| | VV | | " z ulice "(1,1+2,0+2,95*2+3,85+4,25+5,2*4+4,85*4+4,25)*1,184 | | 72,875 | | | |
| | VV | | " dto "(3,35+3,0*2+2,0+1,1)*1,184 | | 14,741 | | | |
| | VV | | " levá valba "(0,95+1,9+2,9+3,85+4,45+3,35+1,45+1,35*2+0,7)*1,184 | | 26,344 | | | |
| | VV | | " dto "(1,0+2,0+2,95+1,95+1,0)*1,184 | | 10,538 | | | |
| | VV | | " pravá valba "(1,8+2,9+4,2+4,45+2,45+0,7+1,35*2)*1,184 | | 22,733 | | | |
| | VV | | " dto "(2,0*2+2,95+0,95)*1,184 | | 9,354 | | | |
| | VV | | " nároží "(7,4+3,2+4,25*3)*2*1,088 | | 50,810 | | | |
| | VV | | " rizalit (odhad ) "(2,05*3*2+2,1+1,25*2+0,6*2)*1,184 | | 21,430 | | | |
| | VV | | " pro našroub.OSB desek mezi krokve: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 13/22 "0,625*2*(17+11*2+20+10) | | 86,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 401,033 | | | |
| 5 | K | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3,014 | 977,50 | 2 946,19 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " latě+ kontralatě "0,06*0,04*1318,2608/1,1 | | 2,876 | | | |
| | VV | | " latš u okapu "0,04*0,04*94,875/1,1 | | 0,138 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,014 | | | |
| 7 | M | 60510000A | *Lať střešní profil SM/BO 40/40 mm dl = 3 - 5 m* | m | *94,875* | *17,25* | *1 636,59* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro našroub.OSB desek mezi krokve: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 13/22 - dle montáže "86,25*1,1 | | 94,875 | | | |
| 8 | M | 60510055 | *Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše* | m | *1 318,261* | *15,81* | *20 838,08* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " laťování: | | | | | |
| | VV | | " plocha dle bednění "281,6788/0,35*1,1 | | 885,276 | | | |
| | VV | | " zdvojení u okapu "69,84*1,1 | | 76,824 | | | |
| | VV | | " hřeben střechy "9,0*1,1 | | 9,900 | | | |
| | VV | | " kontralatě dle mont. "(401,0324-86,25)*1,1 | | 346,261 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 318,261 | | | |
| 9 | K | 998762202 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 5,000 | 672,73 | 3 363,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| 10 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 4,225 | 172,50 | 728,81 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,225 | 28,75 | 121,47 | CS ÚRS 2016 01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, připl. za každý další 1km | t | 38,027 | 8,05 | 306,12 | CS ÚRS 2016 01 |
| 6 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,225 | 575,00 | 2 429,38 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle odvozu vybour.mat. "4,2252 | | 4,225 | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 395 405,25 | |
| 13 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 281,679 | 34,50 | 9 717,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | výkr. 1- 04/09 (1): | | | | | |
| | VV | | (19,89+2*0,5)*(10,3-0,87+2*0,5)*1,184 | | 257,973 | | | |
| | VV | | (1,365*(4,97+2*0,5)*2+(3,28+2*0,5)*0,87)*1,184 | | 23,706 | | | |
| | VV | | Součet | | 281,679 | | | |
| 14 | K | 764002812 | Demontáž okap.plechu do suti, v krytině skládané | m | 78,500 | 17,25 | 1 354,13 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nového oplech. 11/KL "78,5 | | 78,500 | | | |
| 15 | K | 764002821 | Demontáž střeš.výlezu do suti | kus | 4,000 | 57,50 | 230,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1- 04 (20) "4 | | 4,000 | | | |
| 16 | K | 764002831 | Demontáž sněhov.zachytávače do suti | m | 76,000 | 17,25 | 1 311,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nových protisněhov.zábran 6/Z "76,0 | | 76,000 | | | |
| 17 | K | 764002839A | Demontáž proti sněhov. háku do suti | kus | 310,000 | 11,50 | 3 565,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nových protisněhov.nosů 7/Z "310 | | 310,000 | | | |
| 18 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 4,447 | 23,00 | 102,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle nov.lemování 13/KL "4,4474 | | 4,447 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 764003801 | Demontáž lemování trub,konzol, ventil.nástavců a p do suti | kus | 3,000 | 11,50 | 34,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle nov.lemování 14/KL "3 | | 3,000 | | | |
| 20 | K | 764004801 | Demontáž žlabu podokapního do suti | m | 78,500 | 23,00 | 1 805,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nových žlabů 9/KL (03) "78,5 | | 78,500 | | | |
| 21 | K | 764011623 | Dilat lišta z Pz plechu s up.povrchem do rš 150 mm včet.kotvení ( továrně lakovaný plech ) | m | 11,200 | 184,00 | 2 060,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro lemování komínů 13/KL "5,6*2 | | 11,200 | | | |
| 22 | K | 764111643 | Velkoformát.plech.krytina z tabulí s upr.povrchem střechy rovné do 60° | m2 | 281,679 | 598,00 | 168 444,04 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1-13/22 (S-01): | | | | | |
| | VV | | " dle demontáže stáv.krytiny "281,6788 | | 281,679 | | | |
| 23 | K | 764211626 | Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš do 500 mm | m | 9,000 | 977,50 | 8 797,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu - 12/KL "9,0 | | 9,000 | | | |
| 24 | K | 764212662 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 78,500 | 299,00 | 23 471,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu - 16/KL "78,5 | | 78,500 | | | |
| 25 | K | 764212664 | Oplechov okapu z Pz plechu s uprav povrchem střechy strmé do rš 330 mm (povrch.úpr. PES 25) | m | 78,500 | 299,00 | 23 471,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu - 11/KL "78,5 | | 78,500 | | | |
| 26 | K | 764213452A | Nový střeš výlez vč.oplechov. 60 x 60cm, na plech střeše, včet. kotv.prvků | kus | 2,000 | 4 140,00 | 8 280,00 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu truhlář.prvků - 4/O "2 | | 2,000 | | | |
| 27 | K | 764223458 | Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony | kus | 310,000 | 40,25 | 12 477,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu zámeč.výrobků - 7/Z "310 | | 310,000 | | | |
| 28 | K | 764223460A | Sněhová zabrana (žebřík), včet.držáků kotvených v místě krokve | m | 76,000 | 747,50 | 56 810,00 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu zámeč.výrobků - 6/Z "76,0 | | 76,000 | | | |
| 29 | K | 764314612 | Lemování komínů, střešních prostupů z tov.lakovan Pz plechu v kryt.skládané nebo plech. | m2 | 4,447 | 632,50 | 2 812,73 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu klempíř.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 13/KL "(2*0,33*0,59+0,33*2,21+0,5*2,21)*2 | | 4,447 | | | |
| 30 | K | 764315623 | Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm | kus | 3,000 | 747,50 | 2 242,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu - 14/KL "3 | | 3,000 | | | |
| 31 | K | 764511601A | Žlab podokapní z Pz plechu půlkruh d 125 mm s upr povrchem vč.všech doplňků (HB PES TC50) | m | 78,500 | 506,00 | 39 721,00 | vlastní |
| | VV | | " dle tabulek - 9/KL "78,5 | | 78,500 | | | |
| 32 | K | 767851803 | Demontáž kompletní celé lávky | m | 5,000 | 402,50 | 2 012,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle nové lávky 4/Z "2,5*2 | | 5,000 | | | |
| 33 | K | 998764209 | Zednické výpomoci | soubor | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | vlastní |
| 34 | K | 998764202 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 2,000 | 3 859,72 | 7 719,44 | CS ÚRS 2016 01 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 6,262 | 172,50 | 1 080,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6,262 | 28,75 | 180,03 | CS ÚRS 2016 01 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za každ další 1km | t | 56,357 | 8,05 | 453,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 765 | Krytiny tvrdé | | | | 47 418,51 | |
| 38 | K | 765121201 | Montáž krytiny -okapní větrací pás | m | 69,840 | 40,25 | 2 811,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1-13/22 "(22,62+2*0,5*2+10,3)*2 | | 69,840 | | | |
| 39 | K | 765191021 | Mtž pojist hydroizol folie přes 20° s lep přesahy na krokve včet. úprav kolem prostupů | m2 | 281,679 | 34,50 | 9 717,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nové krytiny (S-01) "281,6788 | | 281,679 | | | |
| 40 | K | 765191031 | Mtž hydroizolace lep těsnící pásky pod kontralatě | m | 314,782 | 28,75 | 9 049,98 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle mont. kontralatí "401,0324-86,25 | | 314,782 | | | |
| *41* | *M* | *28329220* | *Podstřešní fólie difúzně otevřená leh.typu včet. všech systém.doplňků* | *m2* | *309,847* | *39,45* | *12 221,91* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "281,6788*1,1 | | 309,847 | | | |
| *42* | *M* | *28376592* | *Páska podtěsňovací šíř. 60 mm* | *m2* | *20,776* | *483,00* | *10 034,81* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "314,7824*0,06*1,1 | | 20,776 | | | |
| *43* | *M* | *59244035* | *Pás větrací okapní- 100 mm 1role/5 m* | *kus* | *16,000* | *82,80* | *1 324,80* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "69,84*1,1/5,0+0,6352 | | 16,000 | | | |
| 44 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 451,60 | 2 258,02 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 25 478,25 | |
| 45 | K | 767851104 | Mtž lávka komín kompletní | m | 5,000 | 1 725,00 | 8 625,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu zám.výrobků - 4/Z "2,5*2 | | 5,000 | | | |
| *46* | *M* | *553160104* | *Kominová lávka vč.zábradlí dl. 2,5 m (4/Z) kotev. prvků a žárov.pozinkování* | *kus* | *2,000* | *7 820,00* | *15 640,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle montáže 4/Z "2 | | 2,000 | | | |
| 47 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 242,65 | 1 213,25 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 783 | Nátěry | | | | 6 996,16 | |
| 48 | K | 783213111 | Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 253,484 | 27,60 | 6 996,16 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " latě+ kontralatě "(0,06+0,04)*2*1318,2608/1,1 | | 239,684 | | | |
| | VV | | " latě u okapu "0,04*4*94,875/1,1 | | 13,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 253,484 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303d - 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

Soupis:

**162303d - 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **48 581,34**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 48 581,34 | 15,00% | 7 287,20 |

**Cena s DPH** v **CZK** **55 868,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303d - 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

Soupis:

**162303d - 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.**

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **48 581,34** |
| 1 - Zemní práce | 14 452,99 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 34 128,35 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303d - 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

Soupis:

**162303d - 03d Dům č.3- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **48 581,34** | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 14 452,99 | |
| 1 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 9,897 | 684,00 | 6 769,55 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " kolem budovy - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " 1-01/08 "(22,6+2*1,0+10,29)*2*1,0*0,3 | | 20,934 | | | |
| | VV | | " odečteme bet.dlažbu vč.podsypu: | | | | | |
| | VV | | " dle pol. /96 "-55,184*(0,1+0,1) | | -11,037 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,897 | | | |
| 2 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 9,897 | 39,90 | 394,89 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle hloubení "9,8972 | | 9,897 | | | |
| 3 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 9,897 | 57,00 | 564,13 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle hloubení "9,8972 | | 9,897 | | | |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 9,897 | 143,64 | 1 421,61 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle hloubení "9,8972 | | 9,897 | | | |
| 5 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 9,897 | 79,80 | 789,78 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle hloubení "9,8972 | | 9,897 | | | |
| 6 | K | 171201211 | Skládkovné zemina | t | 19,794 | 228,00 | 4 513,03 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle hloubení "9,8972*2,00 | | 19,794 | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 34 128,35 | |
| 7 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 3,300 | 28,50 | 94,05 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávající chodník u vstupu "2,2*1,5 | | 3,300 | | | |
| 8 | K | 113107111 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm | m2 | 58,484 | 74,10 | 4 333,66 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle okap.chodníku "5,5184/0,1 | | 55,184 | | | |
| | VV | | " výměra dle přístup.chodníku "3,3 | | 3,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,484 | | | |
| 9 | K | 113202111 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 3,000 | 51,30 | 153,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " přístup.chodník "1,5*2 | | 3,000 | | | |
| 10 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 2,000 | 399,00 | 798,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " schod u vstupu "2,0 | | 2,000 | | | |
| 11 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 5,518 | 2 166,00 | 11 951,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.okap.chodník - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " 1-01/08 (05) "(22,6+2*0,8+10,29)*2*0,8*0,1 | | 5,518 | | | |
| 12 | K | 997013831 | Skládkovné směsný odpad | t | 23,094 | 456,00 | 10 530,86 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle přesunu suti "23,0944 | | 23,094 | | | |
| 13 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 23,094 | 171,00 | 3 949,07 | CS ÚRS 2016 01 |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 23,094 | 28,50 | 658,18 | CS ÚRS 2016 01 |
| 15 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, připl. za každ další 1km | t | 207,850 | 7,98 | 1 658,64 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303e - 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Soupis:

## 162303e - 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **10 960,42**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 10 960,42 | 15,00% | 1 644,06 |

**Cena s DPH** **v CZK** **12 604,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303e - 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Soupis:

**162303e - 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS**

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **10 960,42** |
| 96 - Bourání konstrukcí | 10 960,42 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303e - 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Soupis:

**162303e - 03e Dům č.3- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **10 960,42** | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 10 960,42 | |
| 1 | K | 966080103 | Bourání KZS včet.omítky, z PLS desek tl. do 120 mm | m2 | 76,710 | 91,20 | 6 995,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | stávaj. KZS sever.štítu 80 mm: | | | | | |
| | VV | | výkr. 1- 02/07 (14) "(10,3+1,365+2*0,56)*6,0 | | 76,710 | | | |
| 3 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 1,074 | 171,00 | 183,65 | CS ÚRS 2016 01 |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,074 | 28,50 | 30,61 | CS ÚRS 2016 01 |
| 5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km | t | 9,665 | 7,98 | 77,13 | CS ÚRS 2016 01 |
| 2 | K | 997013831 | Skládkovné směsný odpad | t | 1,074 | 3 420,00 | 3 673,08 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | výměra dle přesunu suti "1,0739 | | 1,074 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303f - 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace

Soupis:

## 162303f - 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **690 660,82**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 690 660,82 | 15,00% | 103 599,12 |

**Cena s DPH** v CZK **794 259,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303f - 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace

Soupis:

**162303f - 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **690 660,82** |
| 1 - Zemní práce | 196 574,20 |
| 21 - Úprava podloží a základ.spáry | 65 616,26 |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce | 571,09 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | 5 080,24 |
| 62 - Úpravy povrchů vnější | 36 439,27 |
| 87 - Potrubí z trub z plastických hmot | 1 200,69 |
| 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení | 15 627,13 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 8 293,25 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 94 295,79 |
| 985 - Sanace | 123 194,39 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 15 667,31 |
| 711 - Izolace proti vodě | 87 894,54 |
| 713 - Izolace tepelné | 40 206,66 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303f - 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace

Soupis:

**162303f - 03f Dům č3- způsobilé RN- opravy hydroizolace**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **690 660,82** | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 196 574,20 | |
| 1 | K | 132201202 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 35,360 | 690,00 | 24 398,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro opravu svislé izolace - výkr. 1- 02/05: | | | | | |
| | VV | | "Začátek provozního součtu | | | | | |
| | VV | | " RŠ 1- RŠ2 "1,0*(10,29+1,365-0,88+2*1,0)*(2,91-(1,465+1,475)/2-0,3) | | 14,564 | | | |
| | VV | | " RŠ 2- RŠ3 "1,0*(22,6+2*0,88)*(2,91-(0,705+1,475)/2-0,3) | | 37,027 | | | |
| | VV | | " RŠ 3- RŠ4 "1,0*(10,29+1,365-0,88+2*1,0)*(2,91-(0,705-0,915)/2-0,3) | | 34,684 | | | |
| | VV | | " RŠ 4- RŠ1 "1,0*19,87*(2,91-(0,695+1,345)/2-0,3) | | 31,593 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 117,868 | | | |
| | VV | | "Konec provozního součtu | | | | | |
| | VV | | " výkop tř. 3 celkem - 30% "117,868*0,3 | | 35,360 | | | |
| 2 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 17,680 | 40,25 | 711,62 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " odhad 50% z hloubení "35,36*0,5 | | 17,680 | | | |
| 3 | K | 132301101 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 4,080 | 920,00 | 3 753,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pod bet.lože drenáže" | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 19 "0,4*0,15*68,0 | | 4,080 | | | |
| 4 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 2,040 | 40,25 | 82,11 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " odhad 50% z hloubení "4,08*0,5 | | 2,040 | | | |
| 5 | K | 132301202 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 96,545 | 345,00 | 33 308,03 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro nové kan.potrubí - odvod drenáž.vod: | | | | | |
| | VV | | " od RŠ5 "0,9*(7,0*1,414+0,5)*1,5 | | 14,037 | | | |
| | VV | | " pro opravy svis.hydroizol.+ drenáže: | | | | | |
| | VV | | " podíl tř. 4 - 70% z hloubení: | | | | | |
| | VV | | " dle prov.součtu tř. 3 "117,868*0,7 | | 82,508 | | | |
| | VV | | Součet | | 96,545 | | | |
| 6 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 48,273 | 34,50 | 1 665,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra 50% z hloubení "96,545*0,5 | | 48,273 | | | |
| 7 | K | 133301101 | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 | m3 | 9,426 | 747,50 | 7 045,94 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " vsakov.prostor - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " C- 04 "3,142*1,0*1,0*3,0 | | 9,426 | | | |
| 8 | K | 133301109 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 | m3 | 4,713 | 34,50 | 162,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra 50% z hloubení "9,426*0,5 | | 4,713 | | | |
| 9 | K | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 31,194 | 81,65 | 2 546,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro nové kan.potrubí - odvod drenáž.vod: | | | | | |
| | VV | | " od RŠ1 výkr. C- 04 "(7,0*1,414+0,5)*1,5*2 | | 31,194 | | | |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 31,194 | 34,50 | 1 076,19 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle zřízení "31,194 | | 31,194 | | | |
| 11 | K | 151101201 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 183,447 | 104,65 | 19 197,73 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " a/pro opravu svislé izolace - výkr. 1- 10/19: | | | | | |
| | VV | | " RŠ1- RŠ2 "(10,29+1,365-0,88+2*1,0)*(2,91-(1,345+1,475)/2) | | 19,163 | | | |
| | VV | | " RŠ2- RŠ3 "(22,6+2*0,88+2*1,0)*(2,91-(0,705+1,475)/2) | | 47,975 | | | |
| | VV | | " RŠ3- RŠ4 "(10,29+1,365-0,88+2*1,0)*(2,91-(0,705-0,915)/2) | | 38,517 | | | |
| | VV | | " RŠ4- RŠ1 "(19,87+2*1,0)*(2,91-(1,345-0,915)/2) | | 58,940 | | | |
| | VV | | " b/pro vsakov.prostor - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " C- 04 "3,142*2,0*3,0 | | 18,852 | | | |
| | VV | | Součet | | 183,447 | | | |
| 12 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 183,447 | 34,50 | 6 328,92 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle zřízení "183,447 | | 183,447 | | | |
| 13 | K | 151101301 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 127,294 | 34,50 | 4 391,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " a/pro opravy svis.hydroizolace a drenáž: | | | | | |
| | VV | | " dle hloubení rýhy "35,36+82,508 | | 117,868 | | | |
| | VV | | " b/pro obnovu vsakov.studny : | | | | | |
| | VV | | " výkr. C- 04 "3,142*1,0*1,0*3,0 | | 9,426 | | | |
| | VV | | Součet | | 127,294 | | | |
| 14 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 127,294 | 11,50 | 1 463,88 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle zřízení "127,294 | | 127,294 | | | |
| 15 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 223,510 | 57,50 | 12 851,83 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " na mezideponii: | | | | | |
| | VV | | " dle hloubení rýh "4,08+35,36+96,545 | | 135,985 | | | |
| | VV | | " dto šachty "9,426 | | 9,426 | | | |
| | VV | | " na zpětné zásypy "78,099 | | 78,099 | | | |
| | VV | | Součet | | 223,510 | | | |
| 16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 70,454 | 144,90 | 10 208,78 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle hloubení rýh "4,08+35,36+96,545 | | 135,985 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " dto šachty "9,426 | | 9,426 | | | |
| | VV | | " odečteme výměru: | | | | | |
| | VV | | " na zpětné zásypy "-74,957 | | -74,957 | | | |
| | VV | | Součet | | 70,454 | | | |
| 17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 145,411 | 80,50 | 11 705,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle hloubení rýh "4,08+35,36+96,545 | | 135,985 | | | |
| | VV | | " dto šachty "9,426 | | 9,426 | | | |
| | VV | | Součet | | 145,411 | | | |
| 18 | K | 171201211 | Skládkovné zemina | t | 140,908 | 230,00 | 32 408,84 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle odvozu přebyt.zeminy "70,454*2,00 | | 140,908 | | | |
| 19 | K | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 78,099 | 230,00 | 17 962,77 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " zásyp štěrkem celkem "3,142 | | 3,142 | | | |
| | VV | | " zásyp zeminou celkem "74,957 | | 74,957 | | | |
| 20 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2,831 | 230,00 | 651,13 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výkr. C-04: | | | | | |
| | VV | | " pro nové kan.potrubí - odvod drenáž.vod: | | | | | |
| | VV | | " od RŠ1 "0,9*7,5*1,414*0,3 | | 2,863 | | | |
| | VV | | " odpočet potrubí "-(7,5*1,414*0,055*0,055) | | -0,032 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,831 | | | |
| *21* | *M* | *583318026* | *Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj* | *T* | *5,231* | *471,50* | *2 466,42* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle zásypu štěrkem "3,142*1,665 | | 5,231 | | | |
| *22* | *M* | *58337310* | *Písek frakce 0-4 mm* | *T* | *5,354* | *408,25* | *2 185,77* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle obsypu kanaliz. "2,8312*1,891 | | 5,354 | | | |
| | D | 21 | Úprava podloží a základ.spáry | | | | 65 616,26 | |
| 23 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber kam. drcené fr. 4 - 16 mm včet.dodávky materiálu | m3 | 37,732 | 1 086,75 | 41 005,25 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " štěrk.filtr nad drenáží - výkr. 1-10/19: | | | | | |
| | VV | | " RŠ 1 - RŠ 2 "(10,29+1,365-0,88+2*1,0)*(1,0*0,5+0,4*0,08) | | 6,796 | | | |
| | VV | | " RŠ 2 - RŠ 3 "(22,6+2*0,88)*(1,05*0,5+0,4*0,08) | | 13,569 | | | |
| | VV | | " RŠ 3 - RŠ 4 "(10,29+1,365-0,88+2*1,0)*(1,0*0,5+0,4*0,08) | | 6,796 | | | |
| | VV | | " RŠ 4 - RŠ 1 "19,87*(1,0*0,5+0,4*0,08) | | 10,571 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,732 | | | |
| 24 | K | 211971121 | Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m | m2 | 173,002 | 17,25 | 2 984,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " štěrk.filtr nad drenáží - výkr. 1-10/19: | | | | | |
| | VV | | " RŠ 1/2+ RŠ 3/4 "(1,05+0,43+1,15)*(10,29+1,365-0,88)*2 | | 56,677 | | | |
| | VV | | " RŠ 2/3+ RŠ 4/1 "(1,05+0,43+1,15)*(22,6+2*0,88+19,87) | | 116,325 | | | |
| | VV | | Součet | | 173,002 | | | |
| 25 | K | 211971122 | Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m | m2 | 9,426 | 17,25 | 162,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " vsakovací prostor pro drenáž.vedení: | | | | | |
| | VV | | " výkr. C-04 "3,142*2,0+3,142*1,0*1,0 | | 9,426 | | | |
| 26 | K | 212312111 | Lože trativodu z betonu prostého | m3 | 4,080 | 2 472,50 | 10 087,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro uložení drenáže - výkr. C-04/1-19: | | | | | |
| | VV | | " výměra dle drenáže "0,4*0,15*68,0 | | 4,080 | | | |
| 27 | K | 212312119A | Příplatek za provedení žlábku pro drenáž | m | 68,000 | 69,00 | 4 692,00 | vlastní |
| | VV | | " výměra dle drenáže "68,0 | | 68,000 | | | |
| 28 | K | 212755214 | Trativod plast trubka D100 bez lože včet.dodávky perfor.trubek | m | 68,000 | 40,25 | 2 737,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. C-04 "68,0 | | 68,000 | | | |
| *29* | *M* | *69311148* | *Geotextilie 400 g/m2, š. do 880 cm z polypropylen vláken* | *m2* | *191,548* | *20,61* | *3 947,33* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle opláštění odvod.žeber "173,0014*1,05 | | 181,651 | | | |
| | VV | | " dto pro vsakov.prostor "9,426*1,05 | | 9,897 | | | |
| | VV | | Součet | | 191,548 | | | |
| | D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | | | | 571,09 | |
| 30 | K | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm včet.dodávky materiálu | m3 | 0,764 | 747,50 | 571,09 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro nové kan.potrubí - odvod drenáž.vod: | | | | | |
| | VV | | " od RŠ1 výkr. C-04 "0,9*(7,0*1,141+0,5)*0,1 | | 0,764 | | | |
| | D | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 5 080,24 | |
| 31 | K | 612121101 | Zatření spár MC vnitřní stěna cihla | m2 | 27,610 | 184,00 | 5 080,24 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pod miner.stěrk.hydroizolaci: | | | | | |
| | VV | | " výměra dle pol. 55/711 "27,61 | | 27,610 | | | |
| | D | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 36 439,27 | |
| 32 | K | 622131101 | Cem postřik vně stěna plošně ručně | m2 | 138,671 | 51,75 | 7 176,22 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pod novou svislou izolací - výkr. 1-10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " dle pohledů - výkr. 1-16/18: | | | | | |
| | VV | | " S "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(0,915+0,705)/2+0,25) | | 25,321 | | | |
| | VV | | " J "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(1,475+1,465)/2+0,25) | | 18,210 | | | |
| | VV | | " Z "19,87*(2,91-(1,345+0,695)/2+0,25) | | 42,522 | | | |
| | VV | | " V "(22,6+2*0,88)*(2,91-(0,525+1,475)/2+0,25) | | 52,618 | | | |
| | VV | | Součet | | 138,671 | | | |
| 33 | K | 622331121 | Cem omítka hladká 1vr vně stěna ručně | m2 | 138,671 | 207,00 | 28 704,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle cement.postřiku "138,671 | | 138,671 | | | |
| 34 | K | 629995101 | Očištění vně povrch omytí tlak voda | m2 | 138,671 | 4,03 | 558,15 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pod novou svislou izolací - výkr. 1-10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " výměra dle cement.postřiku "138,671 | | 138,671 | | | |
| | D | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | | | | 1 200,69 | |
| 35 | K | 871265211 | Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN110 | m | 8,558 | 140,30 | 1 200,69 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " pro odvod drenáž.vod do vsak.: | | | | | |
| | VV | | " prostoru - dle výkr. C-04 "7,5*1,141 | | 8,558 | | | |
| | D | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | 15 627,13 | |
| 36 | K | 894812113 | Šachta PP dno DN 315/150 pravý+levý | kus | 4,000 | 1 161,50 | 4 646,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. C-04 RŠ 1-RŠ 4 "4 | | 4,000 | | | |
| 37 | K | 894812132 | Šachta PP DN315 roura korug hl 2000 | kus | 2,000 | 1 008,55 | 2 017,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr . C-04 RŠ 1+RŠ 2 "2 | | 2,000 | | | |
| 38 | K | 894812133 | Šachta PP DN315 roura korug hl 3000 | kus | 2,000 | 1 449,00 | 2 898,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr . C-04 RŠ 3+RŠ 4 "2 | | 2,000 | | | |
| 39 | K | 894812149 | Přípl šach PP roura DN 315 uříznutí | kus | 4,000 | 57,50 | 230,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. C-04 RŠ 1-RŠ 4 "4 | | 4,000 | | | |
| 40 | K | 894812156 | Šachta PP DN 315 poklop plast+rám pro zat do 1,5 t včet.dodávky poklopu | kus | 4,000 | 1 420,25 | 5 681,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. C-04 RŠ 1-RŠ 4 "4 | | 4,000 | | | |
| 41 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstraž fólií z PVC š 34 cm včet.dodávky folie | m | 8,987 | 17,25 | 155,03 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " odvod drenáž.vod do vsak.prostoru "7,0*1,141+1,0 | | 8,987 | | | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 8 293,25 | |
| 42 | K | 949101111 | Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m | m2 | 69,780 | 96,60 | 6 740,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro proved.svislé izolace: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1-10 "(22,6+2*1,0+10,29)*2*1,0 | | 69,780 | | | |
| 43 | K | 949959021A | Dočasné přemostění výkopu u vstupu do domu včet.demontáže | m2 | 3,000 | 517,50 | 1 552,50 | vlastní |
| | VV | | " odhad "1,5*2,0 | | 3,000 | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 94 295,79 | |
| 44 | K | 711131821 | Odstraň izolace S | m2 | 118,688 | 40,25 | 4 777,19 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávající hydroizolace - výkr. 1-10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " výměra dle odsek.přizdívky "118,688 | | 118,688 | | | |
| 45 | K | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 118,688 | 97,75 | 11 601,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávající přizdívka - výkr. 1-01/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " pod novou svislou izolaci - výkr. 1-10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " dle pohledů - výkr. 1-16/18: | | | | | |
| | VV | | " S "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(0,915+0,705)/2) | | 22,628 | | | |
| | VV | | " J "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(1,475+1,465)/2) | | 15,516 | | | |
| | VV | | " Z "(19,87+2*0,1)*(2,91-(1,345+0,695)/2) | | 37,932 | | | |
| | VV | | " V "(22,6+2*0,1+2*0,88)*(2,91-(0,875+1,475)/2) | | 42,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 118,688 | | | |
| 46 | K | 977131114 | Vrt příklep D 14mm cihel.zdivo nebo beton | m | 635,762 | 92,00 | 58 490,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměry dle injektáže "63,5762/0,1 | | 635,762 | | | |
| 47 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 22,890 | 575,00 | 13 161,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| 48 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 6 m | t | 22,890 | 172,50 | 3 948,53 | CS ÚRS 2016 01 |
| 49 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22,890 | 28,75 | 658,09 | CS ÚRS 2016 01 |
| 50 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za každ další 1km | t | 206,010 | 8,05 | 1 658,38 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 22,89*9 "Přepočtené koeficientem množství | | 206,010 | | | |
| | D | 985 | Sanace | | | | 123 194,39 | |
| 51 | K | 985509002A | Tlaková chem. injektáž pomocí silan-siloxan krému ( vč.vyčištění a vyhřátí vrtů+ dod. injektáž.mat ) | m2 | 63,576 | 1 937,75 | 123 194,39 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-10/19 (c): | | | | | |
| | VV | | " obvod.zdi "0,63*(22,6+10,29-2*0,63)*2 | | 39,854 | | | |
| | VV | | " střední zdi "0,47*18,61+(0,35+0,45)*3,97+0,25*3,65 | | 12,835 | | | |
| | VV | | " příčky "0,15*(3,97+2,37)*2+0,1*1,975*2 | | 2,297 | | | |
| | VV | | " propojení 2 úrovní vrtů: | | | | | |
| | VV | | " svsle "(0,63*2+0,35+0,45)*3*(2,38-0,99) | | 8,590 | | | |
| | VV | | Součet | | 63,576 | | | |
| | D | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 15 667,31 | |
| 52 | K | 998018001 | Přesun ruční budova v -6 m | t | 90,825 | 172,50 | 15 667,31 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 711 | Izolace proti vodě | | | | 87 894,54 | |
| 53 | K | 711112001 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena | m2 | 138,671 | 11,50 | 1 594,72 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nová svislá izolace - výkr. 1-10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " dle pohledů - výkr. 1-16/18: | | | | | |
| | VV | | " S "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(0,915+0,705)/2+0,25) | | 25,321 | | | |
| | VV | | " J "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(1,475+1,465)/2+0,25) | | 18,210 | | | |
| | VV | | " Z "19,87*(2,91-(1,345+0,695)/2+0,25) | | 42,522 | | | |
| | VV | | " V "(22,6+2*0,88)*(2,91-(0,525+1,475)/2+0,25) | | 52,618 | | | |
| | VV | | Součet | | 138,671 | | | |
| 54 | K | 711142559 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením | m2 | 138,671 | 133,40 | 18 498,71 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle penetrace "138,671 | | 138,671 | | | |
| 55 | K | 711152101A | Provedení minerální stěrkové hydroizolace (bez dodávky materiálu) | m2 | 27,610 | 161,00 | 4 445,21 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-10/19 - soklík výš. 20 cm: | | | | | |
| | VV | | " sklep.boxy "((18,61+3,92)*2-(1,0*2+0,8)+2*0,53)*0,2 | | 8,664 | | | |
| | VV | | " sklepy "((4,74+4,33+2*3,79+0,53)*2-(1,0+0,8*2))*0,2*2 | | 12,704 | | | |
| | VV | | " dto "((1,975+2,27)*2-0,8)*0,2*2 | | 3,076 | | | |
| | VV | | " schodiště "((2,98+0,25+0,35+3,0+1,47+1,065)*2-0,8*3)*0,2 | | 3,166 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,610 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | K | 711161531 | Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 | m2 | 122,226 | 172,50 | 21 083,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " ochrana svislé izolace - výkr. 1- 10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " dle pohledů - výkr. 1- 16/18: | | | | | |
| | VV | | " S "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(0,915+0,705)/2) | | 22,628 | | | |
| | VV | | " J "(10,29-0,88+1,365)*(2,91-(1,475+1,465)/2) | | 15,516 | | | |
| | VV | | " Z "19,87*(2,91-(1,345+0,695)/2) | | 37,554 | | | |
| | VV | | " V "(22,6+2*0,88)*(2,91-(0,525+1,475)/2) | | 46,528 | | | |
| | VV | | Součet | | 122,226 | | | |
| 57 | K | 711161572 | Ukončení nop.izolace, provětráv.profil vč.dodávky | m | 67,540 | 155,25 | 10 485,59 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro vyvedení svislé izolace - výkr. 1- 10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " (a) "(22,6+2*0,22*2+10,29)*2 | | 67,540 | | | |
| *58* | M | *11163150* | *Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný* | *T* | *0,049* | *47 414,50* | *2 323,31* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle penetrace "138,671*0,00035 | | 0,049 | | | |
| *59* | M | *231160103* | *Minerální hydroizolační stěrka* | *kg* | *132,528* | *74,75* | *9 906,47* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro adhézní můstek a izol.vrstvu "27,61*4,8 | | 132,528 | | | |
| *60* | M | *62833158A* | *Pás asfaltovaný těžký modif.s nos.vložkou ze skel. tkaniny* | *m2* | *166,405* | *91,89* | *15 290,12* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle natavení "138,671*1,2 | | 166,405 | | | |
| 61 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 5,000 | 853,28 | 4 266,42 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 40 206,66 | |
| 62 | K | 713131141 | Montáž izolace stěn lepením celoplošně | m2 | 74,206 | 181,41 | 13 461,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " tepelná izolace - výkr. 1- 10/19 (a): | | | | | |
| | VV | | " dle pohledů - výkr. 1- 16/18: | | | | | |
| | VV | | " S "(10,29-0,88+1,365)*(2,48-(0,915+0,705)/2-0,3) | | 14,762 | | | |
| | VV | | " J "(10,29-0,88+1,365)*(2,48-(1,475+1,465)/2-0,3) | | 7,650 | | | |
| | VV | | " Z "19,87*(2,48-(1,345+0,695)/2-0,3) | | 23,049 | | | |
| | VV | | " V "(22,6+2*0,88)*(2,48-(0,525+1,475)/2-0,3) | | 28,745 | | | |
| | VV | | Součet | | 74,206 | | | |
| *63* | M | *28376354A* | *Deska z extrud. polystyrenu EPS tl. 100 mm* | *m2* | *75,690* | *326,03* | *24 676,83* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "74,206*1,02 | | 75,690 | | | |
| 64 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 5,000 | 413,59 | 2 067,93 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303g - 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

Soupis:

## 162303g - 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **7 421,40**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 7 421,40 | 15,00% | 1 113,21 |

**Cena s DPH** **v CZK** **8 534,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303g - 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

Soupis:

**162303g - 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **7 421,40** |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 7 421,40 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303g - 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

Soupis:

**162303g - 03g Dům č3- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **7 421,40** | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 7 421,40 | |
| 1 | K | 766839001A | Montáž čtyřkomorové budky pro Rorýsa obecného | kus | 2,000 | 285,00 | 570,00 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu truhl.výrobků - 1/T "2 | | 2,000 | | | |
| 2 | M | *611130901* | *Budka čtyřkomorová pro Rorýsa obecného* | *ks* | *2,000* | *3 249,00* | *6 498,00* | *vlastní* |
| | VV | | " dle montáže (1/T) "2 | | 2,000 | | | |
| 3 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 5,000 | 70,68 | 353,40 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Soupis:

## 162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **612 245,45**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 612 245,45 | 15,00% | 91 836,82 |

**Cena s DPH** **v CZK** **704 082,27**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Soupis:

**162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část**

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **612 245,45** |
| 1 - Zemní práce | 13 233,99 |
| 31 - Zdi podpěrné a volné | 3 450,00 |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce | 1 283,40 |
| 59 - Dlažby a předlažby komunikací | 4 156,54 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | 79 308,07 |
| 62 - Úpravy povrchů vnější | 50,23 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 18 935,33 |
| 64 - Výplně otvorů | 12 903,00 |
| 91 - Doplňující práce na komunikaci | 1 038,45 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 16 625,05 |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 233 222,20 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 26 604,19 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 4 443,26 |
| 721 - Vnitřní kanalizace | 15 456,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 34 663,79 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 7 150,82 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 26 295,90 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 26 180,11 |
| 781 - Obklady keramické | 50 316,53 |
| 783 - Nátěry | 4 655,42 |
| 784 - Malby | 23 653,80 |
| M21 - Elektromontáže | 163,01 |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 632,50 |
| M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení | 7 823,86 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Soupis:

**162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **612 245,45** | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 13 233,99 | |
| 1 | K | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jílem | m3 | 13,748 | 230,00 | 3 162,04 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " po opravě svislé izolace - výkr. 1- 11/19: | | | | | |
| | VV | | " pod okap.chodník : | | | | | |
| | VV | | " (b) "0,9*(22,62+2*1,0*2+10,3+0,87+2*0,2)*2*0,2 | | 13,748 | | | |
| 2 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 42,242 | 12,65 | 534,36 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle rozprostření ornice "42,2416 | | 42,242 | | | |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 36,590 | 28,75 | 1 051,96 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pod nové dlažby okap.chodniku: | | | | | |
| | VV | | " dle pol. 23/63 "36,59 | | 36,590 | | | |
| 4 | K | 181301102 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 42,242 | 17,25 | 728,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výkr. C- 04: | | | | | |
| | VV | | " pro nové kan.potrubí - odvod drenáž.vod: | | | | | |
| | VV | | " od RŠ1 "1,2*(7,0*1,414+0,5) | | 12,478 | | | |
| | VV | | " na vsakov.prostoru "2,5*2,5 | | 6,250 | | | |
| | VV | | " po opravě svislé hydroizolace - výkr. 1- 11/19: | | | | | |
| | VV | | " (b) "0,3*(22,62+2*1,0*2+10,3+0,87+2*0,2+2*0,5)*2 | | 23,514 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,242 | | | |
| 5 | M | *001140001* | *Pořízení ornice vč.dovozu* | *m3* | *6,336* | *448,50* | *2 841,70* | *vlastní* |
| | VV | | " výměra dle rozprostření "42,2416*0,15 | | 6,336 | | | |
| 6 | M | *001140002* | *Pořízení jílovitá zeminy vč.dovozu* | *m3* | *13,748* | *333,50* | *4 584,96* | *vlastní* |
| | VV | | " výměra dle jíl.zásypu "13,7484 | | 13,748 | | | |
| 7 | M | *00572415* | *Směs travní parková* | *kg* | *3,379* | *97,75* | *330,30* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle založení trávníku "42,2416*0,08 | | 3,379 | | | |
| | D | 31 | Zdi podpěrné a volné | | | | 3 450,00 | |
| 8 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm | kus | 12,000 | 287,50 | 3 450,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " po vybour.topidel *Gamat*: | | | | | |
| | VV | | " 1.+ 2.n.p.- výkr. 1- 02/03 (07,18) "6+6 | | 12,000 | | | |
| | D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | | | | 1 283,40 | |
| 9 | K | 452313131 | Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 0,144 | 2 875,00 | 414,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " obeton.nových lapačů: | | | | | |
| | VV | | " pro svody 8/KL "0,3*0,4*0,3*4 | | 0,144 | | | |
| 10 | K | 452353101 | Bednění bloků pod potrubí včet. odbednění | m2 | 1,680 | 517,50 | 869,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " obeton.nových lapačů: | | | | | |
| | VV | | " pro svody 8/KL "(0,3+0,4)*2*0,3*4 | | 1,680 | | | |
| | D | 59 | Dlažby a předlažby komunikací | | | | 4 156,54 | |
| 11 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 39,890 | 71,30 | 2 844,16 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle okap.chodníku "36,59 | | 36,590 | | | |
| | VV | | " pro přístup.chodník "2,2*1,5 | | 3,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,890 | | | |
| 12 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 2,310 | 230,00 | 531,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " u vstupu - ze 70% "2,2*1,5*0,7 | | 2,310 | | | |
| 13 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 0,990 | 230,00 | 227,70 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " u vstupu - ze 30% "2,2*1,50*0,3 | | 0,990 | | | |
| 14 | K | 979054441 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 2,310 | 138,00 | 318,78 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " u vstupu - ze 70% "2,2*1,5*0,7 | | 2,310 | | | |
| 15 | M | *59245703* | *Dlaždice betonová Standard 50x50x5,5 cm šedá* | *m2* | *1,020* | *230,00* | *234,60* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " u vstupu - ze 30% "2,2*1,5*0,3*1,03 | | 1,020 | | | |
| | D | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 79 308,07 | |
| 16 | K | 611311135 | Váp omítka štuk 1vr vni schod ručně | m2 | 41,094 | 149,50 | 6 143,55 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " strop "2,28*(1,6+2,4+1,15) | | 11,742 | | | |
| | VV | | " podesty "2,28*(0,8+2*1,4+2*1,1) | | 13,224 | | | |
| | VV | | " ramena "(1,14+0,3)*(3,3+2,5+2,7*2) | | 16,128 | | | |
| | VV | | Součet | | 41,094 | | | |
| 17 | K | 612311131 | Váp omítka štuk1vr vni stěna ručně | m2 | 357,035 | 138,00 | 49 270,83 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | na oprav.omítce v bytech: | | | | | |
| | VV | | výměra dle 30% oprav "239,6947 | | 239,695 | | | |
| | VV | | schod.stěny "(2,28+3,98+0,88)*2*(2,1+2,625+2,63+1,85) | | 131,447 | | | |
| | VV | | otvory : | | | | | |
| | VV | | 1.n.p. "(1,445+2*2,1)*0,15-1,445*2,1-0,8*1,97*3 | | -6,916 | | | |
| | VV | | 2.n.p. "(1,1+2*1,45)*0,27-1,1*1,45-0,8*1,97*3 | | -5,243 | | | |
| | VV | | půda "(1,1+2*1,2)*0,27-1,1*1,2-0,85*1,85 | | -1,948 | | | |
| | VV | | Součet | | 357,035 | | | |
| 18 | K | 612325211 | VC hladká omítka stěna - 0,09m2 | kus | 2,000 | 230,00 | 460,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.p.p.- po osazení mřížek 8/Z "2 | | 2,000 | | | |
| 19 | K | 612325222 | VC štuková omítka stěna - 0,25m2 | kus | 12,000 | 230,00 | 2 760,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | po vybour.topidel "Gamat": | | | | | |
| | VV | | 1.+ 2.n.p.- výkr. 1- 02/03 (07) "6+6 | | 12,000 | | | |
| 20 | K | 612325412 | Oprav VC omítka hladká stěna do 30% | m2 | 239,695 | 86,25 | 20 673,69 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | obvod.stěny v bytech: | | | | | |
| | VV | | 1.n.p. "(4,555+2,74*2+4,565+3,97*2)*2,625 | | 59,168 | | | |
| | VV | | dto "(4,555+2,74+1,89+2,84+4,425+3,97*2)*2,625 | | 64,024 | | | |
| | VV | | 2.n.p. "(4,49+2,74+7,33+4+3,97*2)*2,63 | | 69,695 | | | |
| | VV | | dto "(4,49+2,74+3,97)*2*2,63 | | 58,912 | | | |
| | VV | | okna "((1,36+2*1,45)*0,27-1,36*1,45)*8*2 | | -13,149 | | | |
| | VV | | dto "((0,57+2*0,775)*0,27-0,57*0,775)*4*2 | | 1,045 | | | |
| | VV | | Součet | | 239,695 | | | |
| | D | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 50,23 | |
| 21 | K | 629995101 | Očištění vně povrch omytí tlak voda | m2 | 12,480 | 4,03 | 50,23 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | výměra dle nátěru "12,48 | | 12,480 | | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 18 935,33 | |
| 22 | K | 637211122 | Okap chod beton dlažd tl 6cm písek včet.podklad lože do 40 mm a dodávky dlaždic | m2 | 36,590 | 517,50 | 18 935,33 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | výkr.1- 11/19 - kolem domu: | | | | | |
| | VV | | (b) "0,5*(22,62+2*(0,2+0,5)*2+10,3+0,87)*2 | | 36,590 | | | |
| | D | 64 | Výplně otvorů | | | | 12 903,00 | |
| 23 | K | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. | kus | 6,000 | 402,50 | 2 415,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | dle výpisu truhlář.výrobků: | | | | | |
| | VV | | pro dveře 1 + 2/D "3+3 | | 6,000 | | | |
| 24 | M | 55330335014 | *Zárubeň ocelová protipožární ZH 160/1970/800 L,P EI, EW 30* | *kus* | *6,000* | *1 748,00* | *10 488,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | pro dveře 1+ 2/D "3+3 | | 6,000 | | | |
| | D | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 1 038,45 | |
| 25 | K | 916231213 | Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet | m | 3,000 | 230,00 | 690,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | u vstupu "1,50*2 | | 3,000 | | | |
| 26 | M | 59217410 | *Obrubník chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm* | *kus* | *3,030* | *115,00* | *348,45* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | výměra dle osazení "3,0*1,01 | | 3,030 | | | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 16 625,05 | |
| 27 | K | 949101111 | Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m | m2 | 172,102 | 96,60 | 16 625,05 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | pro opravy omítek: | | | | | |
| | VV | | obvod.stěny v bytech: | | | | | |
| | VV | | 1.n.p. "(4,555+2,74*2+4,565+3,97*2)*1,2 | | 27,048 | | | |
| | VV | | dto "(4,555+2,74+1,89+2,84+4,425+3,97*2)*1,2 | | 29,268 | | | |
| | VV | | 2.n.p. "(4,49+2,74+7,33+4+3,97*2)*1,2 | | 31,800 | | | |
| | VV | | dto "(4,49+2,74+3,97)*2*1,2 | | 26,880 | | | |
| | VV | | ve sdodišti "2,28*(3,97+0,87)*3 | | 33,106 | | | |
| | VV | | pro úpravy komínů: | | | | | |
| | VV | | půda "(2,1+0,5+2*1,2)*2*1,2*2 | | 24,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 172,102 | | | |
| | D | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 233 222,20 | |
| 28 | K | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 529,751 | 17,25 | 9 138,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.p.p. "19,87*(10,29-0,88)+1,365*4,95*2+3,28*0,88 | | 203,377 | | | |
| | VV | | 1.n.p. "(19,89*(10,3-0,87)+1,365*4,97*2+3,28*0,87)*0,3 | | 61,195 | | | |
| | VV | | 2.n.p. dle 1.n.p. "61,1953 | | 61,195 | | | |
| | VV | | podkroví "19,89*(10,3-0,87)+1,365*4,97*2+3,28*0,87 | | 203,984 | | | |
| | VV | | Poznámka - rozsah čištění v 1.a 2.n.p. bude dohodnut: | | | | | |
| | VV | | během realizace.: | | | | | |
| | VV | | Součet | | 529,751 | | | |
| 29 | K | 952902121 | Zametení drsná podlaha | m2 | 201,131 | 5,75 | 1 156,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | před zateplením půdy (S02): | | | | | |
| | VV | | výkr. 1- 13 "19,89*(10,3-0,87)+1,365*4,97*2 | | 201,131 | | | |
| 30 | K | 953941311 | Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 nebo oken.mříží | kus | 14,000 | 327,75 | 4 588,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | dle výpisu zámečn.výrobků: | | | | | |
| | VV | | 1 až 3/Z "10+3+1 | | 14,000 | | | |
| 31 | K | 953941411 | Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 vč.vysekání kapes pro kotvení | kus | 2,000 | 1 092,50 | 2 185,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1.p.p. - větrací mřížka do komína: | | | | | |
| | VV | | 8/Z 15/15 cm "2 | | 2,000 | | | |
| 32 | K | 953941419A | Vyčištění komín. průduchu+ násled.frézování | m | 121,800 | 1 437,50 | 175 087,50 | vlastní |
| | VV | | výkr. 1- 01/04 (24) "(9,2+0,6+2,38)*5*2 | | 121,800 | | | |
| 33 | K | 953961212 | Kotva chem patr M10 hl 90 cm cihel zdivo vč.vyvrtá ní bez dodávky kotev.šroubu | kus | 124,000 | 57,50 | 7 130,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | pro osazení mříží oken 1.p.p.: | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " 1 až 3/Z "4*(10+3+1)*2 | | 112,000 | | | |
| | VV | | " pro kotvení žebříku k výlezu: | | | | | |
| | VV | | " 9/Z "6*2 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 124,000 | | | |
| 34 | K | 953965115 | Kotevní šroub chem kotv M10 hl 13cm | kus | 124,000 | 57,50 | 7 130,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle chem.kotev "124 | | 124,000 | | | |
| 35 | K | 955909001A | Demontáž a opětná montáž informačních tabulek | kus | 2,000 | 402,50 | 805,00 | vlastní |
| | VV | | " číslo ev.a pop. "2 | | 2,000 | | | |
| *36* | *M* | *553160101* | *Mříž z tahokovu před okna 56/36cm (1/Z) vč.žárov.pozinkování* | *kus* | *10,000* | *1 725,00* | *17 250,00* | *vlastní* |
| *37* | *M* | *553160102* | *Mříž z tahokovu před okna 76/36cm (2/Z) vč.žárov.pozinkování* | *kus* | *3,000* | *2 012,50* | *6 037,50* | *vlastní* |
| *38* | *M* | *553160103* | *Mříž z tahokovu před okna 76/56cm (3/Z) vč.žárov.pozinkování* | *kus* | *1,000* | *2 300,00* | *2 300,00* | *vlastní* |
| *39* | *M* | *553160108* | *AL větrací mřížka 150/150 mm (8/Z)* | *kus* | *2,000* | *207,00* | *414,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 26 604,19 | |
| 40 | K | 721242803 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 | kus | 4,000 | 402,50 | 1 610,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle střeš.svodů (30) "4 | | 4,000 | | | |
| 41 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 6,000 | 402,50 | 2 415,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1-02/03 (08) "3+3 | | 6,000 | | | |
| 42 | K | 725650805 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 12,000 | 287,50 | 3 450,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.topidla "Gamat": | | | | | |
| | VV | | " 1.+ 2.n.p.- výkr. 1-02/03 (07) "6+6 | | 12,000 | | | |
| 43 | K | 725662809A | Demontáž infrazářiče elektr. | soubor | 6,000 | 172,50 | 1 035,00 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-02/03 1.+ 2.n.p. "3+3 | | 6,000 | | | |
| 44 | K | 731200825 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW | kus | 2,000 | 632,50 | 1 265,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1-02/03 1.+ 2.n.p. "1+1 | | 2,000 | | | |
| 45 | K | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 23,400 | 40,25 | 941,85 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1-02/03 - 1.+ 2.n.p.: | | | | | |
| | VV | | " (33) radiátory "0,2*0,65*30*(3+3) | | 23,400 | | | |
| 46 | K | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 7,000 | 40,25 | 281,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nových prahů "6+1 | | 7,000 | | | |
| 47 | K | 965082959A | Odstranění růz. nepotřebného materiálu nebo odpadů | t | 0,250 | 575,00 | 143,75 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-04 půda (29) "0,25 | | 0,250 | | | |
| 48 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 včet.vyvěšení dveří | m2 | 6,000 | 299,00 | 1 794,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výkr. 1-02/03 - 1.+ 2.n.p. (19): | | | | | |
| | VV | | " dle nových dveří 1 + 2/D "3+3 | | 6,000 | | | |
| 49 | K | 968072458A | Demontáž stávaj.plastové elektroskříně | kus | 1,000 | 103,50 | 103,50 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-09 (23) "1 | | 1,000 | | | |
| 50 | K | 968072459A | Vybourání dvířek HUP | kus | 1,000 | 103,50 | 103,50 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-09 (11) "1 | | 1,000 | | | |
| 51 | K | 969059001A | Demontáž stávaj.vedení nn | soubor | 1,000 | 2 012,50 | 2 012,50 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-09 (17) "1 | | 1,000 | | | |
| 52 | K | 971033241 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 2,000 | 69,00 | 138,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro osazení větr.mřížky do komína: | | | | | |
| | VV | | " 1.p.p. pro 8/Z 15/15 cm "2 | | 2,000 | | | |
| 53 | K | 978013141 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 239,695 | 10,35 | 2 480,84 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra 30% oprav omítek "239,6947 | | 239,695 | | | |
| 54 | K | 978059541 | Odsek vnitř obkl pl >1m2 | m2 | 48,000 | 63,25 | 3 036,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro opravy ZTI - odhad "8,0*3*2 | | 48,000 | | | |
| 55 | K | 997013831 | Skládkovné směsný odpad | t | 6,560 | 460,00 | 3 017,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle přesunu suti celkem "10,1424 | | 10,142 | | | |
| | VV | | " odečteme spotřebiče ÚT: | | | | | |
| | VV | | " kotle, ohřívače ap. "-(2,0804+0,261+0,0579+0,9188+0,2643) | | -3,582 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,560 | | | |
| 56 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 10,142 | 172,50 | 1 749,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 57 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 10,142 | 28,75 | 291,58 | CS ÚRS 2016 01 |
| 58 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km | t | 91,282 | 8,05 | 734,82 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 4 443,26 | |
| 59 | K | 998018002 | Přesun ruční budova v -12m | t | 25,758 | 172,50 | 4 443,26 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 15 456,00 | |
| 60 | K | 721171916 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 4,000 | 517,50 | 2 070,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 61 | K | 721173316 | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 | m | 4,000 | 402,50 | 1 610,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " pro napojení nových lapačů: | | | | | |
| | VV | | " odhad "1,0*4 | | 4,000 | | | |
| 62 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin plast. DN 110 | kus | 4,000 | 2 760,00 | 11 040,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle nových střeš.svodů 8/KL "4 | | 4,000 | | | |
| 63 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 147,20 | 736,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 34 663,79 | |
| 64 | K | 762083122 | Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plis (exteriér) | m3 | 0,844 | 402,50 | 339,71 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nové prvky krovu - výkr. 1-13: | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " (1) sloupky "0,16*0,16*1,65*4 | | 0,169 | | | |
| | VV | | " (2) kleštiny "0,07*0,15*4,42*4 | | 0,186 | | | |
| | VV | | " (3) krokve "0,1*0,14*5,84*4 | | 0,327 | | | |
| | VV | | " (4) pásky "0,1*0,13*1,0*4 | | 0,052 | | | |
| | VV | | " příložky u okapu: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 22 "0,04*0,1*0,4*(17+11*2+20+10) | | 0,110 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,844 | | | |
| 65 | K | 762111811 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 10,533 | 17,25 | 181,69 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " odřezání příček sklep.boxů: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 01 (16) "(18,61+2,75*6)*0,3 | | 10,533 | | | |
| 66 | K | 762331911 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m | m | 27,600 | 86,25 | 2 380,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " příložky krokví - výkr. 1- 22 "0,4*(17+11*2+20+10) | | 27,600 | | | |
| 67 | K | 762331912 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m | m | 17,680 | 80,50 | 1 423,24 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " prvky krovu pro výměnu - výkr. 1- 13: | | | | | |
| | VV | | " (2) kleština "4,42*4 | | 17,680 | | | |
| 68 | K | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m | m | 4,000 | 109,25 | 437,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " prvky krovu pro výměnu - výkr. 1- 13: | | | | | |
| | VV | | " (4) pásky "1,0*4 | | 4,000 | | | |
| 69 | K | 762331923 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m | m | 23,360 | 86,25 | 2 014,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " prvky krovu pro výměnu - výkr. 1- 13: | | | | | |
| | VV | | " (3) krokve "5,84*4 | | 23,360 | | | |
| 70 | K | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m | m | 6,600 | 132,25 | 872,85 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " prvky krovu pro výměnu - výkr. 1-13: | | | | | |
| | VV | | " (1) sloupky "1,65*4 | | 6,600 | | | |
| 71 | K | 762332931 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 bez dodávky | m | 45,280 | 172,50 | 7 810,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nové prvky krovu - výkr. 1- 13: | | | | | |
| | VV | | " (2) kleštiny "4,42*4 | | 17,680 | | | |
| | VV | | " příložky krokví - výkr. 1-22 "0,4*(17+11*2+20+10) | | 27,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 45,280 | | | |
| 72 | K | 762332932 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 bez dodávky | m | 27,360 | 212,75 | 5 820,84 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nové prvky krovu - výkr. 1- 13: | | | | | |
| | VV | | " (3) krokve "5,84*4 | | 23,360 | | | |
| | VV | | " (4) pásky "1,0*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,360 | | | |
| 73 | K | 762332933 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 bez dodávky | m | 6,600 | 270,25 | 1 783,65 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nové prvky krovu - výkr. 1- 13: | | | | | |
| | VV | | " (1) sloupky "1,65*4 | | 6,600 | | | |
| 74 | K | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0,844 | 977,50 | 825,01 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle impregnace "0,844 | | 0,844 | | | |
| 75 | K | 997013811 | Skládkovné dřevo | t | 0,956 | 575,00 | 549,70 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle přesunu suti "0,9556 | | 0,956 | | | |
| *76* | *M* | *60512130* | *Řezivo jehlič. na stav.konstr. hranoly 10/10-14/14* | *m3* | *0,621* | *8 970,00* | *5 570,37* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " nové prvky krovu - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " (2) kleštiny "0,07*0,15*4,42*4*1,1 | | 0,204 | | | |
| | VV | | " (3) krokve "0,1*0,14*5,84*4*1,1 | | 0,360 | | | |
| | VV | | " (4) pásky "0,1*0,13*1,0*4*1,1 | | 0,057 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,621 | | | |
| *77* | *M* | *60512135* | *Řezivo jehlič. na stav.konstr. hranoly 16/16-18/18* | *m3* | *0,186* | *8 970,00* | *1 668,42* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " nové prvky krovu - výkr.: | | | | | |
| | VV | | " (1) sloupky "0,16*0,16*1,65*4*1,1 | | 0,186 | | | |
| *78* | *M* | *60512600* | *Fošna SM/JD omit.II.jak.tl.4,5 dl. 200-350 š.10-16* | *m3* | *0,121* | *8 970,00* | *1 085,37* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " příložky krokví - výkr. 1-21 "0,04*0,1*0,4*(17+11*2+20+10)*1,1 | | 0,121 | | | |
| 79 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 327,64 | 1 638,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| 80 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m | t | 0,956 | 172,50 | 164,91 | CS ÚRS 2016 01 |
| 81 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,956 | 28,75 | 27,49 | CS ÚRS 2016 01 |
| 82 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km | t | 8,601 | 8,05 | 69,24 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 7 150,82 | |
| 83 | K | 763164515 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm | m | 6,000 | 816,50 | 4 899,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | "zakrytí kouřovodů od plyn.kotlů" 6,00 | | 6,000 | | | |
| 84 | K | 763164615 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm | m | 2,000 | 862,50 | 1 725,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | "zakrytí kouřovodů od plyn.kotlů" 2,00 | | 2,000 | | | |
| 85 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,600 | 51,75 | 186,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 6,00*0,40 +2,00*0,60 | | 3,600 | | | |
| 86 | K | 998763402 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 5,000 | 68,10 | 340,52 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 26 295,90 | |
| 87 | K | 766660021 | Mtž dveře š do 80 1kř požár oc zárubeň | kus | 6,000 | 1 092,50 | 6 555,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhlář.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 1 + 2/D "3+3 | | 6,000 | | | |
| 88 | K | 766695213 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 6,000 | 115,00 | 690,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu truhlář.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 1 + 2/D 3+3 | | 6,000 | | | |
| *89* | *M* | *61165197B* | *Dveře bezpečnostní hladké plné 1kř 80x197cm vnitř tř.bezpeč. 4, požár.odolnost EI 30- DP3- S* | *kus* | *6,000* | *2 875,00* | *17 250,00* | *CS ÚRS 2016 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " včet.těsnění mezi dveřmi a zárubní,: | | | | | |
| | VV | | " zespod dveří kartáčové těsnění,: | | | | | |
| | VV | | " včet.kukátka.: | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu dveří 1+ 2/D "3+3 | | 6,000 | | | |
| 90 | M | 61187401 | *Prah bukový délka 82 cm šířka 15 cm 2 cm* | *kus* | *6,000* | *172,50* | *1 035,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " pro dveře 1+ 2/D "3+3 | | 6,000 | | | |
| 91 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 3,000 | 255,30 | 765,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 26 180,11 | |
| 92 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi | m | 5,000 | 287,50 | 1 437,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle výpisu výrobků - 9/Z "2,5*2 | | 5,000 | | | |
| 93 | K | 767990783 | Příplatek na povrch.úpravu "KOMAXIT" | m2 | 6,525 | 287,50 | 1 875,94 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu zámeč.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 1 až 3/Z "(0,56*0,36*10+0,76*0,36*3+0,76*0,56)*2 | | 6,525 | | | |
| 94 | K | 767995114 | Mtž atypická zámečnická kce -50kg | kg | 80,000 | 34,50 | 2 760,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nový stožár STA : | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu zámečn.výrobků - 5/Z "40,0*2 | | 80,000 | | | |
| 95 | K | 767996801A | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ( pro zpět.montáž ) | kg | 20,000 | 34,50 | 690,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " sateli.anténa vč.konzoly: | | | | | |
| | VV | | " výkr. 1- 03 (04) "20,0 | | 20,000 | | | |
| 96 | M | 553160105 | *Ocelový stožár STA (5/Z) včet. žár.pozinkování* | *kus* | *2,000* | *5 060,00* | *10 120,00* | *vlastní* |
| 97 | M | 553160109 | *Ocel. žebřík pro výlez na střechu (9/Z) včet. žár.pozinkování* | *kus* | *2,000* | *4 025,00* | *8 050,00* | *vlastní* |
| 98 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 249,33 | 1 246,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 781 | Obklady keramické | | | | 50 316,53 | |
| 99 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 48,000 | 28,75 | 1 380,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle montáže "48,0 | | 48,000 | | | |
| 100 | K | 781413114 | Mtž obklad pórov lepidlo -45ks/m2 | m2 | 48,000 | 517,50 | 24 840,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " po opravě ZTI - odhad "8,0*3*2 | | 48,000 | | | |
| 101 | K | 781419191 | Přípl obklad pórov plocha -10m2 | m2 | 48,000 | 17,25 | 828,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle montáže "48,0 | | 48,000 | | | |
| 102 | K | 781419194 | Přípl obklad pórov nerovný povrch | m2 | 48,000 | 97,75 | 4 692,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle montáže "48,0 | | 48,000 | | | |
| 103 | K | 781493611 | Mtž plast dvířka+rám lepená vana | kus | 6,000 | 172,50 | 1 035,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " po opravě ZTI - odhad "3*2 | | 6,000 | | | |
| 104 | M | 28349056 | *Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm* | *kus* | *6,000* | *109,25* | *655,50* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "6 | | 6,000 | | | |
| 105 | M | 597813554A | *Obkládačka Color One 14,8x14,8 cm,barva dle výběru* | *m2* | *50,400* | *287,50* | *14 490,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " výměra dle montáže "48,0*1,05 | | 50,400 | | | |
| 106 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 5,000 | 479,21 | 2 396,03 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 783 | Nátěry | | | | 4 655,42 | |
| 107 | K | 783315101 | Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5,471 | 92,00 | 503,33 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " nové ocel.zárubně pro dveře: | | | | | |
| | VV | | 1+ 2/D "(0,8+2*2,02)*0,16*(3+3) | | 4,646 | | | |
| | VV | | " stávaj.dvířka elektro: | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu klemp.výrobků - 7/KL "0,55*0,75*2 | | 0,825 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,471 | | | |
| 108 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 5,471 | 92,00 | 503,33 | CS ÚRS 2016 01 |
| 109 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0,825 | 92,00 | 75,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.dvířka elektro: | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu klemp.výrobků - 7/KL "0,55*0,75*2 | | 0,825 | | | |
| 110 | K | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 9,697 | 28,75 | 278,79 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " umývatelný soklík ve schodišti: | | | | | |
| | VV | | " 1.p.p. "(2,98+2*(1,065+1,47+0,5+0,25+0,35)-0,8*3)*0,15 | | 1,178 | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "((2,28+1,58+1,16+0,34)*2-0,8*3)*0,15 | | 1,248 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. "((2,28+1,15+1,8)*2-0,8*3)*0,15 | | 1,209 | | | |
| | VV | | " půda "((2,28+1,15+1,8)*2-0,85)*0,15 | | 1,442 | | | |
| | VV | | " schod.ramena "(2,1+2,5+2,7*4)*(0,15+0,15) | | 4,620 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,697 | | | |
| 111 | K | 783817421 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 9,697 | 120,75 | 1 170,91 | CS ÚRS 2016 01 |
| 112 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 12,480 | 17,25 | 215,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " komíny nad střechou "(2,1+0,5)*2*1,2*2 | | 12,480 | | | |
| 113 | K | 783827425 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 12,480 | 143,75 | 1 794,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 114 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 0,825 | 46,00 | 37,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| 115 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 0,413 | 46,00 | 19,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " dle odmaštění "0,825*0,5 | | 0,413 | | | |
| 116 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 0,825 | 69,00 | 56,93 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " stávaj.dvířka elektro: | | | | | |
| | VV | | " dle výpisu klemp.výrobků - 7/KL "0,55*0,75*2 | | 0,825 | | | |
| | D | 784 | Malby | | | | 23 653,80 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | K | 784181101 | Penetrace podkladu 1x akrylát v míst. výš.do 3,8 m | m2 | 251,799 | 17,25 | 4 343,53 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " obvod.stěny v bytech: | | | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "(4,555+2,74*2+4,565+3,97*2)*2,625 | | 59,168 | | | |
| | VV | | " dto "(4,555+2,74+1,89+2,84+4,425+3,97*2)*2,625 | | 64,024 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. "(4,49+2,74+7,33+4+3,97*2)*2,63 | | 69,695 | | | |
| | VV | | " dto "(4,49+2,74+3,97)*2*2,63 | | 58,912 | | | |
| | VV | | Součet | | 251,799 | | | |
| 118 | K | 784181107 | Penetrace podkladu 1x akrylát na schod v.do 3,8 m | m2 | 172,541 | 17,25 | 2 976,33 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " strop "2,28*(1,6+2,4+1,15) | | 11,742 | | | |
| | VV | | " podesty "2,28*(0,8+2*1,4+2*1,1) | | 13,224 | | | |
| | VV | | " ramena "(1,14+0,3)*(3,3+2,5+2,7*2) | | 16,128 | | | |
| | VV | | " stěny "(2,28+3,98+0,88)*2*(2,1+2,625+2,63+1,85) | | 131,447 | | | |
| | VV | | Součet | | 172,541 | | | |
| 119 | K | 784221101 | Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bílé v místn. výš.do 3,8 m | m2 | 251,798 | 28,75 | 7 239,19 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle penetrace "251,7983 | | 251,798 | | | |
| 120 | K | 784221107 | Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bílé na schod. výš.do 3,8 m | m2 | 172,541 | 28,75 | 4 960,55 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle penetrace "172,5414 | | 172,541 | | | |
| 121 | K | 784611007 | Linkování jednoduché na schod. výš. podl.do 3,80 m | m | 57,290 | 33,35 | 1 910,62 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " ve schodišti: | | | | | |
| | VV | | " 1.p.p. "2,98+2*(1,065+1,47+0,5+0,25+0,35) | | 10,250 | | | |
| | VV | | " 1.n.p. "(2,28+1,58+1,16+0,34)*2 | | 10,720 | | | |
| | VV | | " 2.n.p. "(2,28+1,15+1,8)*2 | | 10,460 | | | |
| | VV | | " půda "(2,28+1,15+1,8)*2 | | 10,460 | | | |
| | VV | | " schod.ramena "2,1+2,5+2,7*4 | | 15,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 57,290 | | | |
| 122 | K | 784621007 | Válečkování jednod.válečkem barvou na schod do 3,8 | m2 | 77,342 | 28,75 | 2 223,58 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | " výměra dle linkování "57,29*1,35 | | 77,342 | | | |
| | D | M21 | Elektromontáže | | | | 163,01 | |
| 123 | K | 210909811A | Demontáž stávaj svodů hromosvodu vč.odpojení od stávaj. soustavy na střeše ( vč.likvid materiálu) | m | 14,000 | 11,50 | 161,00 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-07/09 "6,5+7,5 | | 14,000 | | | |
| 124 | K | 201 | Podíl přidružených výkonů čl.26-1 | % | 1,000 | 2,01 | 2,01 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | 632,50 | |
| 125 | K | 220991009A | Demontáž zvonku | kus | 1,000 | 632,50 | 632,50 | vlastní |
| | VV | | " výkr. 1-09 (10) "1 | | 1,000 | | | |
| | D | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | 7 823,86 | |
| 126 | K | 240010291A | Montáž nové ventil turbiny na stávaj.potrubí vč.prodlouž.potrubí | kus | 2,000 | 862,50 | 1 725,00 | vlastní |
| | VV | | " dle výpisu klemp.výrobků: | | | | | |
| | VV | | " 15/KL "2 | | 2,000 | | | |
| 127 | M | 55381020 | *Ventilační turbina VIV 8/200+ lemování + potrubí d 200 dl. cca 250 mm* | *kus* | *2,000* | *3 010,70* | *6 021,40* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | VV | | " dle montáže 15/KL "2 | | 2,000 | | | |
| 128 | K | 201 | Podíl přidružených výkonů čl.26-1 | % | 1,000 | 77,46 | 77,46 | CS ÚRS 2016 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303l - 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Soupis:

**162303l - 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **637 898,59**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 637 898,59 | 15,00% | 95 684,79 |

**Cena s DPH** v **CZK** **733 583,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303l - 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Soupis:

**162303l - 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **637 898,59** |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 49 781,20 |
| 97 - Prorážení otvorů | 29 726,85 |
| 723 - Vnitřní plynovod | 147 498,45 |
| 730 - Ústřední vytápění | 32 639,76 |
| 731 - Kotelny | 322 256,34 |
| 734 - Armatury | 48 579,69 |
| 783 - Nátěry | 5 190,64 |
| 784 - Malby | 2 225,66 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303l - 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Soupis:

**162303l - 03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **637 898,59** | |
| | D | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 49 781,20 | |
| 1 | K | 953802112R00 | Montáž komínové vložky ohebné 130 mm,do 10 m vč. vyčištění stávajících průduchů - průduchy 3x8 m | m | 58,000 | 547,40 | 31 749,20 | CS RTS 2016 02 |
| 2 | K | SPC1 | Ocelové chráničky DN200-2 m, prostup kouřovodů půdou | m | 8,000 | 2 254,00 | 18 032,00 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 97 | Prorážení otvorů | | | | 29 726,85 | |
| 3 | K | 310236251R00 | Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm | kus | 8,000 | 228,16 | 1 825,29 | CS RTS 2016 02 |
| 4 | K | 346244461R00 | Zazdívka rýh - potrubí | m2 | 18,400 | 559,36 | 10 292,22 | CS RTS 2016 02 |
| 5 | K | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 4,000 | 257,60 | 1 030,40 | CS RTS 2016 02 |
| 6 | K | 971033351R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC | kus | 8,000 | 198,72 | 1 589,76 | CS RTS 2016 02 |
| 7 | K | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 4,000 | 177,56 | 710,24 | CS RTS 2016 02 |
| 8 | K | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 92,000 | 137,08 | 12 611,36 | CS RTS 2016 02 |
| 9 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,966 | 335,80 | 1 667,58 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 147 498,45 | |
| 10 | K | 722160223R00 | Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 18/1,0 | m | 52,000 | 303,60 | 15 787,20 | CS RTS 2016 02 |
| 11 | K | 722160225R00 | Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,0 | m | 32,000 | 667,92 | 21 373,45 | CS RTS 2016 02 |
| 12 | K | 722160226R00 | Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,0 | m | 24,000 | 984,40 | 23 625,60 | CS RTS 2016 02 |
| 13 | K | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 160,000 | 75,44 | 12 070,40 | CS RTS 2016 02 |
| 14 | K | 723150368R00 | Potrubí - chráničky DN 25-65 | kus | 16,000 | 379,91 | 6 078,54 | CS RTS 2016 02 |
| 15 | K | 723160204R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | kus | 8,000 | 1 104,00 | 8 832,00 | CS RTS 2016 02 |
| 16 | K | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kus | 8,000 | 298,07 | 2 384,56 | CS RTS 2016 02 |
| 17 | K | 723190202R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15 | kus | 8,000 | 821,55 | 6 572,40 | CS RTS 2016 02 |
| 18 | K | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 | kus | 8,000 | 1 002,80 | 8 022,40 | CS RTS 2016 02 |
| 19 | K | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 8,000 | 212,52 | 1 700,16 | CS RTS 2016 02 |
| 20 | K | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 8,000 | 243,80 | 1 950,40 | CS RTS 2016 02 |
| 21 | K | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 8,000 | 22,54 | 180,32 | CS RTS 2016 02 |
| 22 | K | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 108,000 | 19,87 | 2 146,18 | CS RTS 2016 02 |
| 23 | K | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 8,000 | 169,28 | 1 354,24 | CS RTS 2016 02 |
| 24 | K | 723230127U00 | Pojist vsuvka G2FM+protipož armatura | kus | 1,000 | 6 946,00 | 6 946,00 | CS RTS 2016 02 |
| 25 | K | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 8,000 | 61,00 | 487,97 | CS RTS 2016 02 |
| 26 | K | 723239102RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu | kus | 8,000 | 252,54 | 2 020,31 | CS RTS 2016 02 |
| 27 | K | 723239103RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 16,000 | 383,64 | 6 138,22 | CS RTS 2016 02 |
| 28 | K | 723239106R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 | kus | 1,000 | 158,24 | 158,24 | CS RTS 2016 02 |
| 29 | K | 723239106RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 včetně kulového kohoutu (HUP) | kus | 1,000 | 1 236,48 | 1 236,48 | CS RTS 2016 02 |
| 30 | K | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | kus | 8,000 | 79,49 | 635,90 | CS RTS 2016 02 |
| 31 | K | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | kus | 16,000 | 183,08 | 2 929,28 | CS RTS 2016 02 |
| 32 | K | PK1 | Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadprůtokovou pojistkou | kus | 8,000 | 685,40 | 5 483,20 | CS RTS 2016 02 |
| 33 | K | PK2 | Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m | kus | 8,000 | 414,00 | 3 312,00 | CS RTS 2016 02 |
| 34 | K | PU1 | Požární ucpávky pro potrubí 15-28 | kus | 12,000 | 506,00 | 6 072,00 | CS RTS 2016 02 |
| 35 | K | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 1,000 | 1,00 | 1,00 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 730 | Ústřední vytápění | | | | 32 639,76 | |
| 36 | K | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst. | hod | 72,000 | 302,22 | 21 759,84 | CS RTS 2016 02 |
| 37 | K | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Revize plynu, servis. uvedení kotle do provozu | hod | 36,000 | 302,22 | 10 879,92 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 731 | Kotelny | | | | 322 256,34 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | K | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % | 1,000 | 2,98 | 2,98 | CS RTS 2016 02 |
| 39 | K | Kot01 | Plynový kotel kondenzační - 6,6-24 kW průtokový ohřev TUV | kus | 8,000 | 29 900,00 | 239 200,00 | CS RTS 2016 02 |
| 40 | K | Kot14 | Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125 | kus | 4,000 | 3 634,00 | 14 536,00 | CS RTS 2016 02 |
| 41 | K | Kot15 | Koleno 87° DN80/125 | kus | 6,000 | 582,36 | 3 494,16 | CS RTS 2016 02 |
| 42 | K | Kot18 | Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zákl. délka 12,5 m vč. vymez. kroužků | kus | 4,000 | 5 069,20 | 20 276,80 | CS RTS 2016 02 |
| 43 | K | Kot19 | Koaxiální potrubí DN80/125 | m | 24,000 | 814,10 | 19 538,40 | CS RTS 2016 02 |
| 44 | K | Kot20 | Sada pro koaxiální odkouření přes šikmou střechu | kus | 4,000 | 6 302,00 | 25 208,00 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 734 | Armatury | | | | 48 579,69 | |
| 45 | K | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 16,000 | 18,86 | 301,76 | CS RTS 2016 02 |
| 46 | K | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 64,000 | 55,20 | 3 532,80 | CS RTS 2016 02 |
| 47 | K | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 16,000 | 69,00 | 1 104,00 | CS RTS 2016 02 |
| 48 | K | 734209114RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně filtru | kus | 8,000 | 147,66 | 1 181,28 | CS RTS 2016 02 |
| 49 | K | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 16,000 | 191,82 | 3 069,12 | CS RTS 2016 02 |
| 50 | K | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 16,000 | 116,37 | 1 861,92 | CS RTS 2016 02 |
| 51 | K | H02 | Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5 | kus | 24,000 | 305,44 | 7 330,56 | CS RTS 2016 02 |
| 52 | K | H03 | Šroubení svorné Cu15 | kus | 64,000 | 60,72 | 3 886,08 | CS RTS 2016 02 |
| 53 | K | H04 | Středová připojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krvtkv | kus | 8,000 | 1 370,79 | 10 966,32 | CS RTS 2016 02 |
| 54 | K | H10 | Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připojení těles se spodním připojením | kus | 24,000 | 639,40 | 15 345,60 | CS RTS 2016 02 |
| 55 | K | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 1,000 | 0,25 | 0,25 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 783 | Nátěry | | | | 5 190,64 | |
| 56 | K | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 124,000 | 41,86 | 5 190,64 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 784 | Malby | | | | 2 225,66 | |
| 57 | K | 784422371R00 | Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začištěním | m2 | 56,000 | 39,74 | 2 225,66 | CS RTS 2016 02 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Soupis:

## 162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **549 142,03**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 549 142,03 | 15,00% | 82 371,30 |

**Cena s DPH** v **CZK** **631 513,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Soupis:

**162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **549 142,03** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 46 930,30 |
| D16 - HSV STAVEB.OPRAVY | 12 386,88 |
| D17 - PSV MALBY | 6 266,30 |
| D18 - HSV SEKANI | 28 277,12 |
| M - Práce a dodávky M | 357 610,73 |
| D1 - PSV SILNOPROUD | 41 647,35 |
| D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD | 26 149,30 |
| D3 - PSV KABELY | 23 074,99 |
| D4 - SPECIF.PSV KABELY | 54 145,94 |
| D5 - PSV KOMPLETACE | 2 669,63 |
| D6 - SPECIF.PSV KOMPLETACE | 6 142,66 |
| D7 - PSV SVITIDLA | 10 819,81 |
| D8 - SPECIF.PSV SVITIDLA 2 | 2 518,78 |
| D8 - SPECIF.PSV SVITIDLA 2 | 32 563,40 |
| D9 - PSV HROMOSVOD | 21 462,66 |
| D10 - SPECIF.PSV HROMOSVOD | 6 319,56 |
| D11 - PSV SLABOPROUD | 12 914,59 |
| D12 - SPECIF.PSV SLABOPROUD | 23 948,65 |
| D13 - PSV ZEMNI PRACE | 3 624,43 |
| D14 - POPLATEK | 5 129,98 |
| D15 - HL.III-HZS | 84 479,00 |
| OST - Ostatní | 144 601,00 |
| D0 - REVIZE | 10 143,00 |
| D19 - ROZVADECE | 134 458,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Soupis:

**162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **549 142,03** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 46 930,30 | |
| | D | D16 | HSV STAVEB.OPRAVY | | | | 12 386,88 | |
| 1 | K | 611401111 | Oprava omitek stropu do pl 0.09m2 | kus | 12,000 | 97,06 | 1 164,72 | vlastní |
| 2 | K | 612401191 | Oprava omitky pl do 0.09m2 | kus | 36,000 | 78,66 | 2 831,76 | vlastní |
| 3 | K | 612401391 | Oprava omitky pl do 1m2 | kus | 3,000 | 317,40 | 952,20 | vlastní |
| 4 | K | 612403399 | Hruba vypln ryh ve stenach | m2 | 10,000 | 285,20 | 2 852,00 | vlastní |
| 5 | K | 612423531 | Omit ryh sten si5cm vap stuk | m2 | 10,000 | 423,20 | 4 232,00 | vlastní |
| 6 | K | 999281111 | Presun hmot do vysky do 25m | t | 1,000 | 354,20 | 354,20 | vlastní |
| | D | D17 | PSV MALBY | | | | 6 266,30 | |
| 7 | K | 784402801 | Oskrab maleb | m2 | 72,000 | 13,80 | 993,60 | vlastní |
| 8 | K | 784411301 | Malba | m2 | 144,000 | 36,62 | 5 272,70 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*v bytech* | | | | | |
| | D | D18 | HSV SEKANI | | | | 28 277,12 | |
| 9 | K | 971033131 | Otvor dgcm zdi ci tl15cm | kus | 24,000 | 52,90 | 1 269,60 | vlastní |
| 10 | K | 971033151 | Otvor dgcm zdi ci tl45cm | kus | 52,000 | 96,60 | 5 023,20 | vlastní |
| 11 | K | 972054241 | Otv 009m2 stropy klenby bz tl15cm | kus | 8,000 | 363,40 | 2 907,20 | vlastní |
| 12 | K | 973031151 | Vyklenky ve zdi ci mv mvc pl 025m2- | m3 | 0,200 | 4 130,80 | 826,16 | vlastní |
| 13 | K | 973031616 | Kapsy zdi ci spalik 10xiox5cm | kus | 16,000 | 32,84 | 525,50 | vlastní |
| 14 | K | 9730316160 | Kapsa ve zdivu p.100mm | kus | 140,000 | 35,88 | 5 023,20 | vlastní |
| 15 | K | 973031619 | Kapsy zdi ci spalik 15xi5xiocm | kus | 1,000 | 56,12 | 56,12 | vlastní |
| 16 | K | 974031121 | Ryhy zdi ci 3x3cm | m | 250,000 | 40,57 | 10 143,00 | vlastní |
| 17 | K | 974031122 | Ryhy zdi ci 3x7cm | m | 20,000 | 51,34 | 1 026,72 | vlastní |
| 18 | K | 979010000 | Popl.za ulozeni suti | t | 1,200 | 363,40 | 436,08 | vlastní |
| 19 | K | 979011111 | Svis doprava suti prve podlazi | t | 1,200 | 215,28 | 258,34 | vlastní |
| 20 | K | 979081111 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 1,200 | 280,60 | 336,72 | vlastní |
| 21 | K | 979081121 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 40,000 | 11,13 | 445,28 | vlastní |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 357 610,73 | |
| | D | D1 | PSV SILNOPROUD | | | | 41 647,35 | |
| 22 | K | 210010135 | Trubka KF 09050 | m | 9,000 | 35,32 | 317,91 | vlastní |
| 23 | K | 2100103012 | Krabice KP 67/2 | kus | 43,000 | 21,69 | 932,56 | vlastní |
| 24 | K | 210010313 | Krabice KO 125E | kus | 1,000 | 55,49 | 55,49 | vlastní |
| 25 | K | 2100103210 | Krabice 1903 odboc vcet zap | kus | 42,000 | 93,33 | 3 919,77 | vlastní |
| 26 | K | 210010351 | Krabice 6455-11 | kus | 26,000 | 161,46 | 4 197,96 | vlastní |
| 27 | K | 210020521 | Lista vkladaci ruzne provedeni | m | 140,000 | 98,07 | 13 730,08 | vlastní |
| 28 | K | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna | kg | 40,000 | 39,35 | 1 573,94 | vlastní |
| 29 | K | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 | kus | 271,000 | 12,08 | 3 273,57 | vlastní |
| 30 | K | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 | kus | 58,000 | 19,65 | 1 139,95 | vlastní |
| 31 | K | 210100251 | Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst.z. | kus | 18,000 | 73,12 | 1 316,08 | vlastní |
| 32 | K | 210100252 | Ukonceni kabelu do 4x35mm2 smrst.z. | kus | 4,000 | 118,52 | 474,09 | vlastní |
| 33 | K | 210120102 | Patrona nozova do 500V | kus | 3,000 | 3,75 | 11,24 | vlastní |
| 34 | K | 210190001 | Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg | kus | 9,000 | 121,11 | 1 090,03 | vlastní |
| 35 | K | 210190002 | Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg | kus | 1,000 | 206,91 | 206,91 | vlastní |
| 36 | K | 210190003 | Montaz rozvodnic celoplech do 100kg | kus | 2,000 | 277,55 | 555,10 | vlastní |
| 37 | K | 2101915010 | Montaz připojkové skrine | kus | 1,000 | 44,01 | 44,01 | vlastní |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | K | 2102203021 | Svorka hromosvodova SZ | kus | 1,000 | 84,24 | 84,24 | vlastní |
| 39 | K | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas | kus | 8,000 | 63,19 | 505,51 | vlastní |
| 40 | K | 211010002 | Hmozdinka HM 8 do cihl zdiva | kus | 286,000 | 14,35 | 4 104,67 | vlastní |
| 41 | K | 211190003 | Montaz protipozarni ucpavky 45min | kus | 8,000 | 514,28 | 4 114,24 | vlastní |
| | D | D2 | SPECIF.PSV SILNOPROUD | | | | 26 149,30 | |
| 42 | M | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A | kg | 42,000 | 23,00 | 966,00 | vlastní |
| 43 | M | 14125321 | Trubka KF 09050 A | m | 9,450 | 19,32 | 182,58 | vlastní |
| 44 | M | 34564010 | Krabice 6455-11 4mm2 - B | kus | 26,000 | 79,03 | 2 054,73 | vlastní |
| 45 | M | 34571518 | Krabice KP 67/2 B | kus | 43,000 | 7,73 | 332,30 | vlastní |
| 46 | M | 34571521 | Krabice univerz 1903- B | kus | 42,000 | 36,71 | 1 541,74 | vlastní |
| 47 | M | 34571524 | Krabice KO 125E B | kus | 1,000 | 48,30 | 48,30 | vlastní |
| 48 | M | 34574012 | Lista vkladaci ruzne provedeni B | m | 147,000 | 36,89 | 5 423,12 | vlastní |
| 49 | M | 35441925 | Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm B | kus | 1,000 | 29,07 | 29,07 | vlastní |
| 50 | M | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B | kus | 8,000 | 24,15 | 193,20 | vlastní |
| 51 | M | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B | kus | 8,000 | 8,92 | 71,39 | vlastní |
| 52 | M | 35711689 | Skrin připojková (3 x 63A) A | kus | 1,000 | 4 506,16 | 4 506,16 | vlastní |
| 53 | M | 35825135 | Pojist vykon PH0 -63A norm Cu- A | kus | 6,000 | 96,60 | 579,60 | vlastní |
| 54 | M | 56227008 | Hmozdinka 8 B | kus | 286,000 | 0,60 | 171,03 | vlastní |
| 55 | M | 58541113 | Sadra B | kg | 120,000 | 4,14 | 496,80 | vlastní |
| 56 | M | 607512537 | Protipozarni ucpavka A | kus | 8,000 | 1 194,16 | 9 553,28 | vlastní |
| | D | D3 | PSV KABELY | | | | 23 074,99 | |
| 57 | K | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou | m | 140,000 | 13,63 | 1 908,82 | vlastní |
| 58 | K | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou | m | 560,000 | 13,63 | 7 635,26 | vlastní |
| 59 | K | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou | m | 385,000 | 13,63 | 5 249,24 | vlastní |
| 60 | K | 2108001121 | Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omitkou | m | 170,000 | 14,11 | 2 399,18 | vlastní |
| 61 | K | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou | m | 105,000 | 13,63 | 1 431,61 | vlastní |
| 62 | K | 210810091 | Kabel CYKY 3x35+25-J ul volne | m | 22,000 | 25,20 | 554,31 | vlastní |
| 63 | K | 210800647 | Vodic CYA 10 ul pevne | m | 80,000 | 21,65 | 1 731,81 | vlastní |
| 64 | K | 210800648 | Vodic CYA 16 ul pevne | m | 100,000 | 21,65 | 2 164,76 | vlastní |
| | D | D4 | SPECIF.PSV KABELY | | | | 54 145,94 | |
| 65 | M | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B | m | 147,000 | 12,70 | 1 866,31 | vlastní |
| 66 | M | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B | m | 588,000 | 12,70 | 7 465,25 | vlastní |
| 67 | M | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B | m | 404,250 | 21,53 | 8 702,69 | vlastní |
| 68 | M | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B | m | 178,500 | 81,88 | 14 615,58 | vlastní |
| 69 | M | 34111090 | Kabel Cu 5Jx1,5 mm2- | m | 110,250 | 20,52 | 2 261,89 | vlastní |
| 70 | M | 34111637 | Kabel CYKY 3x35+25 mm2- B | m | 23,100 | 481,71 | 11 127,55 | vlastní |
| 71 | M | 34142338 | Vodic CYA 10 mm2 zelenozluty- B | m | 84,000 | 37,63 | 3 160,75 | vlastní |
| 72 | M | 34142339 | Vodic CYA 16 mm2 zelenozluty- B | m | 105,000 | 47,10 | 4 945,92 | vlastní |
| | D | D5 | PSV KOMPLETACE | | | | 2 669,63 | |
| 73 | K | 2101100011 | Spinac jednopolovy do vlhka | kus | 10,000 | 73,12 | 731,15 | vlastní |
| 74 | K | 2101100041 | Spinac stridavy do vlhka | kus | 2,000 | 78,14 | 156,28 | vlastní |
| 75 | K | 2101100051 | Spinac sériová do vlhka | kus | 4,000 | 83,20 | 332,81 | vlastní |
| 76 | K | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol | kus | 1,000 | 35,28 | 35,28 | vlastní |
| 77 | K | 210110047 | Spinac zap.raz.1/0 s pop.polem | kus | 8,000 | 40,35 | 322,76 | vlastní |
| 78 | K | 2101100471 | Spinac zapusteny raz 1/0 | kus | 4,000 | 40,35 | 161,38 | vlastní |
| 79 | K | 2101110110 | Zasuvka jednoducha zap 2p+Z | kus | 8,000 | 65,54 | 524,33 | vlastní |
| 80 | K | 2101110211 | Zasuvka 2p+Z do vlhka | kus | 1,000 | 101,90 | 101,90 | vlastní |
| 81 | K | 2101110212 | Zásuvka 230V uzamykatelná | kus | 1,000 | 101,90 | 101,90 | vlastní |
| 82 | K | 210192551 | Svorkovnice c.1241 | kus | 1,000 | 201,84 | 201,84 | vlastní |
| | D | D6 | SPECIF.PSV KOMPLETACE | | | | 6 142,66 | |
| 83 | M | 34535543 | Spinac jednopolovy IP44 n.o. B | kus | 10,000 | 81,88 | 818,80 | vlastní |
| 84 | M | 34535702 | Spinac stridavy IP 44 n.o. B | kus | 2,000 | 86,29 | 172,58 | vlastní |
| 85 | M | 34535773 | Spinac sériový IP44 n.o. B | kus | 4,000 | 93,84 | 375,36 | vlastní |
| 86 | M | 34535849 | Doutnavka orientacni B | kus | 4,000 | 16,65 | 66,61 | vlastní |
| 87 | M | 34535850 | Kryt jednoduchy B B | kus | 2,000 | 31,74 | 63,48 | vlastní |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | M | 34535852 | Kryt s popisnym polem zvvonku B | kus | 8,000 | 46,09 | 368,74 | vlastni |
| 89 | M | 345358520 | Kryt s pridrznou deskou B | kus | 4,000 | 46,09 | 184,37 | vlastni |
| 90 | M | 34535853 | Ramecek jednonasobny B B | kus | 22,000 | 20,15 | 443,26 | vlastni |
| 91 | M | 34535860 | Spinac jednopolovy 16A/250V IP20 B | kus | 1,000 | 69,83 | 69,83 | vlastni |
| 92 | M | 34535865 | Spinac raz.1/0 B | kus | 12,000 | 91,54 | 1 098,48 | vlastni |
| 93 | M | 34551441 | Zasuvka jedn.zap.16A/250V IP20 B | kus | 8,000 | 91,54 | 732,32 | vlastni |
| 94 | M | 34551476 | Zasuvka jedn.na povrch s ochr. B | kus | 1,000 | 913,93 | 913,93 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: krytem s vickem a s ochr.clonkami; vc.prepetoveho clenu 16A/250V IP44 | | | | | |
| 95 | M | 34551524 | Zásuvka 230V uzamykatelná | kus | 1,000 | 561,20 | 561,20 | vlastni |
| 96 | M | 34562775 | Svorkovnice c.1241 B | kus | 1,000 | 273,70 | 273,70 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: D.1.4.5.b - 01 až 04 | | | | | |
| | D | D7 | PSV SVITIDLA | | | | 10 819,81 | |
| 97 | K | 211207012 | Svitidla montaz | kus | 46,000 | 235,21 | 10 819,81 | vlastní |
| | D | D8 | SPECIF.PSV SVITIDLA 2 | | | | 2 518,78 | |
| 98 | M | 34711340 | Zarovka 40W cira E27 220V- B | kus | 33,000 | 10,67 | 352,18 | vlastni |
| 99 | M | 34753110 | Zarivka kompaktni 26W B | kus | 1,000 | 179,40 | 179,40 | vlastni |
| 100 | M | 34753111 | Trubice 26W B | kus | 12,000 | 165,60 | 1 987,20 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: D.1.4.3.b - 01 až 04 | | | | | |
| | D | D8 | SPECIF.PSV SVITIDLA 2 | | | | 32 563,40 | |
| 101 | M | 34880211 | Svitidlo zarovkove 1x40W | kus | 33,000 | 271,40 | 8 956,20 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: IP43 | | | | | |
| 102 | M | 34880212 | Svitidlo zar.1x26W,IP44,senzor | kus | 1,000 | 1 306,40 | 1 306,40 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: 5,8GHz CW radar dosah 8m 360 ,; nastaveni casu 5sec-15min,nastaveni; svetla 2-200lux | | | | | |
| 103 | M | 34880213 | Svitidlo zar.1x26W,IP20 | kus | 6,000 | 1 058,00 | 6 348,00 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: s kruhovou zarivkou | | | | | |
| 104 | M | 34880214 | Svitidlo zar.1x26W,IP20 | kus | 6,000 | 2 658,80 | 15 952,80 | vlastni |
| | P | | Poznámka k položce: s kruhovou zarivkou vc.nouz.modulem; D.1.4.3.b - 01 až 04 | | | | | |
| | D | D9 | PSV HROMOSVOD | | | | 21 462,66 | |
| 105 | K | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi | m | 15,000 | 29,46 | 441,93 | vlastni |
| 106 | K | 210220101 | Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery | m | 115,000 | 118,92 | 13 676,06 | vlastni |
| 107 | K | 210220201 | Tyc jimaci,upev-stres hreb 3m | kus | 2,000 | 424,18 | 848,36 | vlastni |
| 108 | K | 2102203010 | Svorka hromosvodova SS | kus | 21,000 | 60,16 | 1 263,33 | vlastni |
| 109 | K | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 | kus | 2,000 | 60,16 | 120,32 | vlastni |
| 110 | K | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 | kus | 3,000 | 60,16 | 180,48 | vlastni |
| 111 | K | 2102203021 | Svorka hromosvodova SZ | kus | 3,000 | 84,24 | 252,71 | vlastni |
| 112 | K | 2102203022 | Svorka hromosvodova SO | kus | 3,000 | 84,24 | 252,71 | vlastni |
| 113 | K | 2102203023 | Svorka hromosvodova SJ 01 | kus | 2,000 | 84,24 | 168,48 | vlastni |
| 114 | K | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 | kus | 6,000 | 84,24 | 505,43 | vlastni |
| 115 | K | 2102203027 | Svorka hromosvodova ST 06 | kus | 4,000 | 84,24 | 336,95 | vlastni |
| 116 | K | 210220361 | Zemnic tycovy,prip,zaraz do 2m | kus | 6,000 | 347,96 | 2 087,74 | vlastni |
| 117 | K | 210220372 | Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed | kus | 3,000 | 208,34 | 625,03 | vlastni |
| 118 | K | 210220391 | Vodive spoj ochr trubky s vodicem | kus | 3,000 | 146,07 | 438,21 | vlastni |
| 119 | K | 210220401 | Stitek smalt,um hmota-oznac svodu | kus | 3,000 | 43,02 | 129,05 | vlastni |
| 120 | K | 210220431 | Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel | kus | 2,000 | 67,93 | 135,87 | vlastni |
| | D | D10 | SPECIF.PSV HROMOSVOD | | | | 6 319,56 | |
| 121 | M | 15614225 | Drat FeZn p 8 B | kg | 53,130 | 29,26 | 1 554,36 | vlastni |
| 122 | M | 15614230 | Drat FeZn p 10 B | kg | 10,080 | 31,00 | 312,52 | vlastni |
| 123 | M | 35412900 | Stitek c. ..pro oznac.svodu B | kus | 3,000 | 4,51 | 13,52 | vlastni |
| 124 | M | 35441040 | Tyc jimaci JP20 2000mm bez os B | kus | 2,000 | 177,10 | 354,20 | vlastni |
| 125 | M | 35441212 | Drzak jim tyci DJ B | kus | 4,000 | 59,42 | 237,69 | vlastni |
| 126 | M | 35441425 | Podpera ved do zdi PV03 250mm B | kus | 40,000 | 14,35 | 574,08 | vlastni |
| 127 | M | 35441490 | Podpera ved task kyt PV15 120 B | kus | 17,000 | 23,46 | 398,82 | vlastni |
| 128 | M | 35441560 | Podpera ved lepenk kr PV23 B | kus | 20,000 | 11,04 | 220,80 | vlastni |
| 129 | M | 35441830 | Uhelnik ochr OU vodic d6-12mm/ B | kus | 3,000 | 115,00 | 345,00 | vlastni |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | M | 35441840 | Drzak ochr uhelnik DUz do zdi B | kus | 6,000 | 14,44 | 86,66 | vlastní |
| 131 | M | 35441860 | Svorka tyc SJ01 d20mm B | kus | 2,000 | 20,15 | 40,30 | vlastní |
| 132 | M | 35441885 | Svorka spoj SS lano d8-10mm B | kus | 21,000 | 9,94 | 208,66 | vlastní |
| 133 | M | 35441895 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm B | kus | 2,000 | 8,56 | 17,11 | vlastní |
| 134 | M | 35441905 | Svorka pripoj SO d6-12mm B | kus | 3,000 | 15,27 | 45,82 | vlastní |
| 135 | M | 35441925 | Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm B | kus | 3,000 | 29,07 | 87,22 | vlastní |
| 136 | M | 35441940 | Svorka vodov ST 06 G2" d6-12mm B | kus | 4,000 | 44,25 | 177,01 | vlastní |
| 137 | M | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B | kus | 6,000 | 33,21 | 199,27 | vlastní |
| | P | | Poznámka k položce: vc.bandaze a asfaltovani | | | | | |
| 138 | M | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B | kus | 3,000 | 27,69 | 83,08 | vlastní |
| 139 | M | 35442090 | Zemnic tyc ZT 20 2000mm/ B | kus | 6,000 | 227,24 | 1 363,44 | vlastní |
| | D | D11 | PSV SLABOPROUD | | | | 12 914,59 | |
| 140 | K | 220260002 | Krabice KP 67/2 p.o. | kus | 11,000 | 13,80 | 151,80 | vlastní |
| 141 | K | 220260003 | Krabice 1902 p.o. | kus | 2,000 | 21,62 | 43,24 | vlastní |
| 142 | K | 220260004 | Krabice KO 97 p.o. | kus | 8,000 | 14,90 | 119,23 | vlastní |
| 143 | K | 220260008 | Krabice RZ 2 | kus | 1,000 | 68,08 | 68,08 | vlastní |
| 144 | K | 220260551 | Trubka PVC 16 mm p.o. | m | 100,000 | 13,43 | 1 343,20 | vlastní |
| 145 | K | 220260552 | Trubka PVC 23 mm p.o. | m | 100,000 | 16,84 | 1 683,60 | vlastní |
| 146 | K | 220270301 | Vodic AY 2,5 ul v trubce | m | 200,000 | 3,36 | 671,60 | vlastní |
| 147 | K | 220280220 | Kabel JYSTY 2x2x0,6 v trub | m | 135,000 | 6,07 | 819,72 | vlastní |
| 148 | K | 220300001 | Forma do delky 0,5 kab do 5x2 | kus | 8,000 | 53,36 | 426,88 | vlastní |
| 149 | K | 220320322 | Montaz zv.tabla | kus | 1,000 | 859,28 | 859,28 | vlastní |
| 150 | K | 220440513 | Mont sitoveho napajece | kus | 1,000 | 177,56 | 177,56 | vlastní |
| 151 | K | 220490043 | Mont byt stanice hlasite | kus | 8,000 | 138,00 | 1 104,00 | vlastní |
| 152 | K | 220730001 | Mont ucast zasuvky PC | kus | 8,000 | 140,76 | 1 126,08 | vlastní |
| 153 | K | 2207300010 | Mont ucast zasuvky SAT | kus | 8,000 | 140,76 | 1 126,08 | vlastní |
| 154 | K | 220730222 | Mont kab koaxialniho | m | 140,000 | 11,41 | 1 597,12 | vlastní |
| 155 | K | 2207302220 | Mont kab datopveho | m | 140,000 | 11,41 | 1 597,12 | vlastní |
| | D | D12 | SPECIF.PSV SLABOPROUD | | | | 23 948,65 | |
| 156 | M | 34121049 | Kabel JYSTY 2x2x0,6 mm- B | m | 141,750 | 10,21 | 1 447,55 | vlastní |
| 157 | M | 34146510 | Vodic AY 2,5 mm2 cerny- B | m | 210,000 | 1,54 | 322,64 | vlastní |
| 158 | M | 34149600 | Kabel koaxialni B | m | 147,000 | 12,70 | 1 866,31 | vlastní |
| 159 | M | 34149601 | Kabel FTP cat.6 B | m | 147,000 | 9,38 | 1 379,45 | vlastní |
| 160 | M | 34571063 | Trubka 1423/1 B | m | 105,000 | 10,76 | 1 130,22 | vlastní |
| 161 | M | 34571071 | Trubka 1416/1 B | m | 105,000 | 7,91 | 830,76 | vlastní |
| 162 | M | 34571511 | Krabice KP 67/2 B | kus | 11,000 | 7,73 | 85,01 | vlastní |
| 163 | M | 34571522 | Krabice KO 97- B | kus | 8,000 | 12,14 | 97,15 | vlastní |
| 164 | M | 34571544 | Krabice RZ 2 B | kus | 1,000 | 339,48 | 339,48 | vlastní |
| 165 | M | 34571552 | Vicko KO 97- B | kus | 8,000 | 3,16 | 25,32 | vlastní |
| 166 | M | 34571560 | Krabice 1902 vc.8ks svorek A | kus | 2,000 | 63,94 | 127,88 | vlastní |
| | P | | Poznámka k položce: pro 6 vodicu do 1mm2 | | | | | |
| 167 | M | 35716112 | Tablo zvonkove vc.el.vratneho A | kus | 1,000 | 5 712,28 | 5 712,28 | vlastní |
| | P | | Poznámka k položce: p.o. s min.6 jmenovkami | | | | | |
| 168 | M | 3822661 | El.zamek A | kus | 1,000 | 427,80 | 427,80 | vlastní |
| 169 | M | 38226700 | Sitovy napajec B | kus | 1,000 | 1 413,12 | 1 413,12 | vlastní |
| 170 | M | 38227001 | Domaci telefon B | kus | 8,000 | 584,20 | 4 673,60 | vlastní |
| 171 | M | 38457005 | Zasuvka SAT B | kus | 8,000 | 261,28 | 2 090,24 | vlastní |
| 172 | M | 38457006 | Zasuvka PC B | kus | 8,000 | 247,48 | 1 979,84 | vlastní |
| | P | | Poznámka k položce: D.1.4.5.b - 01 až 04 | | | | | |
| | D | D13 | PSV ZEMNI PRACE | | | | 3 624,43 | |
| 173 | K | 460200164 | Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4 | m | 15,000 | 163,76 | 2 456,40 | vlastní |
| 174 | K | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm | m3 | 4,200 | 47,84 | 200,93 | vlastní |
| 175 | K | 460420001 | Zri kab loz bez zakr 35/ 5 cm zem | m | 15,000 | 17,30 | 259,44 | vlastní |
| 176 | K | 460560164 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4 | m | 15,000 | 35,33 | 529,92 | vlastní |
| 177 | K | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 | m2 | 5,250 | 33,86 | 177,74 | vlastní |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D14 | POPLATEK | | | | 5 129,98 | |
| 178 | K | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci | kus | 46,000 | 7,73 | 355,49 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*svitidlo* | | | | | |
| 179 | K | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci | kus | 46,000 | 4,79 | 220,49 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*zdroj* | | | | | |
| 180 | K | 50435107 | Poplatek za ekologickou likvidaci | kus | 1,000 | 4 554,00 | 4 554,00 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*demontovaneho materialu* | | | | | |
| | D | D15 | HL.III-HZS | | | | 84 479,00 | |
| 181 | K | 50435100 | Blize nespecifikovane prace, | hod | 14,000 | 197,80 | 2 769,20 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*uctovane v HZS-hromosvod* | | | | | |
| 182 | K | 50435101 | Blize nespecifikovane prace, | hod | 26,000 | 197,80 | 5 142,80 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*uctovane v HZS-elektroinstalace* | | | | | |
| 183 | K | 50435102 | Koordinace prace s investorem | hod | 8,000 | 197,80 | 1 582,40 | vlastní |
| 184 | K | 50435103 | Vypnuti verejne NN rozvodne site | hod | 6,000 | 197,80 | 1 186,80 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*SME* | | | | | |
| 185 | K | 504351030 | Ucast pracovniku CEZ | hod | 5,000 | 874,00 | 4 370,00 | vlastní |
| 186 | K | 50435104 | Demontaze elektroinstalace | hod | 128,000 | 197,80 | 25 318,40 | vlastní |
| 187 | K | 50435105.1 | Demontaze slaboproud | hod | 46,000 | 197,80 | 9 098,80 | vlastní |
| 188 | K | 50435106.1 | Demontaze hromosvod | hod | 35,000 | 197,80 | 6 923,00 | vlastní |
| 189 | K | 50435107.1 | Uvedeni do provozu signalizacnich | hod | 8,000 | 197,80 | 1 582,40 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*rozvodu a domacich telefonu* | | | | | |
| 190 | K | 50435108 | Demontaz puvodni pojistkove skrine, | hod | 6,000 | 197,80 | 1 186,80 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*odpojeni stavajiciho kabelu; AYKY a jeho opetne zapojeni* | | | | | |
| 191 | K | 50435109 | Demontaz z venkovni zdi a nove | hod | 60,000 | 197,80 | 11 868,00 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*upevneni satelitnich parabol na; nove stozary a uvedeni do puvodniho; provozniho stavu* | | | | | |
| 192 | K | 50435110 | Demontaz z venkovni zdi a nove | hod | 60,000 | 197,80 | 11 868,00 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*upevneni prijimacu WiFi na nove; stozary a uvedeni do puvodniho; provozniho stavu* | | | | | |
| 193 | K | 50435111 | Demontaz puvodni bytove rozvodnice | hod | 8,000 | 197,80 | 1 582,40 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*RB oznaceni vyvodu a pripojeni na; novou rozvodnici RB* | | | | | |
| | D | OST | Ostatní | | | | 144 601,00 | |
| | D | D0 | REVIZE | | | | 10 143,00 | |
| 194 | K | 38010001 | Vychozi revize elektroinstalace | hod | 18,000 | 271,40 | 4 885,20 | vlastní |
| 195 | K | 38010002 | Vychozi revize hromosvodu | hod | 15,000 | 271,40 | 4 071,00 | vlastní |
| 196 | K | 38010003 | Spoluprace s revizním technikem | hod | 6,000 | 197,80 | 1 186,80 | vlastní |
| | D | D19 | ROZVADECE | | | | 134 458,00 | |
| 197 | K | 35714513 | Rozvodnice PS+ | kus | 1,000 | 18 262,00 | 18 262,00 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*vc.svodice prepeti 1.supne; D.1.4.3.b - 05* | | | | | |
| 198 | K | 35714515 | Rozvodnice RE1 a RE2 | kus | 2,000 | 13 073,20 | 26 146,40 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*D.1.4.3.b - 06,07* | | | | | |
| 199 | K | 35714520 | Rozvodnice RSS | kus | 1,000 | 16 670,40 | 16 670,40 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*D.1.4.3.b - 08* | | | | | |
| 200 | K | 35714522 | Rozvodnice RB | kus | 8,000 | 9 172,40 | 73 379,20 | vlastní |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*D.1.4.3.b - 09* | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623VR3 - VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Soupis:

**1623VR3 - VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **78 153,52**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 78 153,52 | 15,00% | 11 723,03 |

**Cena s DPH** v **CZK** **89 876,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice
Objekt:
1623VR3 - VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)
Soupis:
1623VR3 - VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice
Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: MS-projekce s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **78 153,52** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 78 153,52 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623VR3 - VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Soupis:

1623VR3 - VR3 - Dům č.3- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **78 153,52** | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 78 153,52 | |
| 1 | K | 005121 R | Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | soubor | 1,000 | 39 076,76 | 39 076,76 | CS ÚRS 2016/I |
| 2 | K | 005211040R | Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | soubor | 1,000 | 39 076,76 | 39 076,76 | CS ÚRS 2016/I |
| | VV | | "Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, " | | | | | |
| | VV | | "a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu" | | | | | |
| | VV | | "celkem" 1 | | 1,000 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623ZT2 - 03l Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Soupis:

## 1623ZT2 - 03l Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **302 279,57**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 302 279,57 | 15,00% | 45 341,94 |

**Cena s DPH** **v CZK** **347 621,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623ZT2 - 03I Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Soupis:

**1623ZT2 - 03I Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **302 279,57** |
| 1 - Zemní práce | 8 362,19 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 14 529,32 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 5 931,51 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | 8 072,48 |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 196,99 |
| 97 - Prorážení otvorů | 21 289,43 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 4 135,01 |
| 721 - Vnitřní kanalizace | 128 994,42 |
| 722 - Vnitřní vodovod | 70 432,91 |
| 725 - Zařizovací předměty | 10 199,80 |
| 781 - Obklady keramické | 29 939,14 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | 196,37 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623ZT2 - 03I Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Soupis:

**1623ZT2 - 03I Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **302 279,57** | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 8 362,19 | |
| 1 | K | 111107111U00 | Ošetření travnatých ploch rovina | m2 | 3,900 | 2,34 | 9,14 | CS RTS 2016 02 |
| 2 | K | 120003111R00 | Ztížení vykopávky | m3 | 3,360 | 207,48 | 697,13 | CS RTS 2016 02 |
| 3 | K | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu | m3 | 0,113 | 3 926,99 | 443,75 | CS RTS 2016 02 |
| 4 | K | 121112200U00 | Sejmutí ornice ručně tř.2 15cm- | m3 | 0,585 | 259,92 | 152,05 | CS RTS 2016 02 |
| 5 | K | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 8,040 | 494,30 | 3 974,20 | CS RTS 2016 02 |
| 6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 8,040 | 67,21 | 540,40 | CS RTS 2016 02 |
| 7 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 4,380 | 309,17 | 1 354,16 | CS RTS 2016 02 |
| 8 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1,415 | 746,93 | 1 056,91 | CS RTS 2016 02 |
| 9 | K | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 3,900 | 34,47 | 134,45 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 14 529,32 | |
| 10 | K | 342264011RT3 | Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 2,500 | 414,05 | 1 035,12 | CS RTS 2016 02 |
| 11 | K | 342267112RT3 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | 12,960 | 767,90 | 9 952,04 | CS RTS 2016 02 |
| 12 | K | 346481112R00 | Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem | m2 | 8,100 | 437,30 | 3 542,16 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 5 931,51 | |
| 13 | K | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 21,000 | 253,08 | 5 314,68 | CS RTS 2016 02 |
| 14 | K | 451572110U00 | Lože pískové tl 10cm š -65cm | m | 13,500 | 45,69 | 616,83 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 8 072,48 | |
| 15 | K | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 16,000 | 156,41 | 2 502,53 | CS RTS 2016 02 |
| 16 | K | 612443541R00 | Omítka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 15 cm | m2 | 8,100 | 687,65 | 5 569,95 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 196,99 | |
| 17 | K | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 72,000 | 2,74 | 196,99 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 97 | Prorážení otvorů | | | | 21 289,43 | |
| 18 | K | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 19,000 | 280,44 | 5 328,37 | CS RTS 2016 02 |
| 19 | K | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 30,000 | 143,64 | 4 309,20 | CS RTS 2016 02 |
| 20 | K | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 40,000 | 67,03 | 2 681,28 | CS RTS 2016 02 |
| 21 | K | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 5,630 | 242,59 | 1 365,79 | CS RTS 2016 02 |
| 22 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5,630 | 186,05 | 1 047,45 | CS RTS 2016 02 |
| 23 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5,630 | 20,79 | 117,07 | CS RTS 2016 02 |
| 24 | K | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 5,630 | 124,94 | 703,43 | CS RTS 2016 02 |
| 25 | K | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 5,630 | 85,09 | 479,05 | CS RTS 2016 02 |
| 26 | K | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 5,630 | 614,69 | 3 460,69 | CS RTS 2016 02 |
| 27 | K | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5,630 | 319,20 | 1 797,10 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 4 135,01 | |
| 28 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 6,202 | 666,72 | 4 135,01 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 128 994,42 | |
| 29 | K | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 9,000 | 66,94 | 602,46 | CS RTS 2016 02 |
| 30 | K | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 34,000 | 94,39 | 3 209,26 | CS RTS 2016 02 |
| 31 | K | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 200 | m | 5,000 | 131,32 | 656,60 | CS RTS 2016 02 |
| 32 | K | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 7,000 | 143,18 | 1 002,26 | CS RTS 2016 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 14,000 | 149,11 | 2 087,54 | CS RTS 2016 02 |
| 34 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 6,000 | 466,03 | 2 796,18 | CS RTS 2016 02 |
| 35 | K | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m | 15,500 | 261,74 | 4 056,97 | CS RTS 2016 02 |
| 36 | K | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 14,000 | 384,86 | 5 388,04 | CS RTS 2016 02 |
| 37 | K | 721176126R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm | m | 4,500 | 591,88 | 2 663,46 | CS RTS 2016 02 |
| 38 | K | 721176127R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm | m | 8,500 | 598,27 | 5 085,30 | CS RTS 2016 02 |
| 39 | K | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 8,000 | 43,13 | 345,04 | CS RTS 2016 02 |
| 40 | K | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 8,000 | 50,70 | 405,60 | CS RTS 2016 02 |
| 41 | K | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 8,000 | 75,51 | 604,08 | CS RTS 2016 02 |
| 42 | K | 721273153U00 | Hlavice ventilační PP DN 110 | kus | 3,000 | 625,63 | 1 876,90 | CS RTS 2016 02 |
| 43 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 4,500 | 14,50 | 65,25 | CS RTS 2016 02 |
| 44 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 8,500 | 19,06 | 162,02 | CS RTS 2016 02 |
| 45 | K | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 56,500 | 17,24 | 973,83 | CS RTS 2016 02 |
| 46 | K | 721-01 | zápach.uzávěrka pro kondenzát klimatizace podomítk s mechan.zápach uzávěrkou-balónkem, DN32 | ks | 8,000 | 1 547,66 | 12 381,28 | CS RTS 2016 02 |
| 47 | K | 721-02 | Hzs-nezměřitelné práce čl.17.1a Práce v tarifní tř.7, zednická pomoc | h | 200,000 | 305,06 | 61 012,00 | CS RTS 2016 02 |
| 48 | K | 727-01 | Manžeta protipožární D110, EI45, vč. montáže | kus | 17,000 | 1 147,29 | 19 503,93 | CS RTS 2016 02 |
| 49 | K | 727-02 | Manžeta protipožární D50, EI45, vč. montáže | kus | 4,000 | 1 028,73 | 4 114,92 | CS RTS 2016 02 |
| 50 | K | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 1,000 | 1,50 | 1,50 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 70 432,91 | |
| 51 | K | 722131943U00 | Propoj záv potr svěrná spojka DN 25 | kus | 16,000 | 391,24 | 6 259,84 | CS RTS 2016 02 |
| 52 | K | 722170911R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 32 | kus | 16,000 | 355,68 | 5 690,88 | CS RTS 2016 02 |
| 53 | K | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm | m | 53,000 | 247,15 | 13 099,00 | CS RTS 2016 02 |
| 54 | K | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm | m | 53,000 | 252,62 | 13 389,07 | CS RTS 2016 02 |
| 55 | K | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 106,000 | 20,70 | 2 194,41 | CS RTS 2016 02 |
| 56 | K | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 8,000 | 48,15 | 385,23 | CS RTS 2016 02 |
| 57 | K | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20 | kus | 16,000 | 243,50 | 3 896,08 | CS RTS 2016 02 |
| 58 | K | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 106,000 | 29,18 | 3 093,50 | CS RTS 2016 02 |
| 59 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 106,000 | 19,33 | 2 048,98 | CS RTS 2016 02 |
| 60 | K | 722-01 | uzemnění | ks | 32,000 | 428,64 | 13 716,48 | CS RTS 2016 02 |
| 61 | K | 283772032 | Trubice izolační 28x13 mm | m | 53,000 | 34,15 | 1 809,95 | CS RTS 2016 02 |
| 62 | K | 283772034 | Trubice izolační 28x25 mm | m | 53,000 | 91,48 | 4 848,44 | CS RTS 2016 02 |
| 63 | K | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1,000 | 1,05 | 1,05 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 725 | Zařizovací předměty | | | | 10 199,80 | |
| 64 | K | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 8,000 | 134,97 | 1 079,78 | CS RTS 2016 02 |
| 65 | K | 725113122U00 | Mtž klozet mísa kombi | kus | 8,000 | 613,76 | 4 910,08 | CS RTS 2016 02 |
| 66 | K | 725210913R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily | kus | 8,000 | 526,21 | 4 209,68 | CS RTS 2016 02 |
| 67 | K | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 1,000 | 0,26 | 0,26 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 781 | Obklady keramické | | | | 29 939,14 | |
| 68 | K | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 40,000 | 93,93 | 3 757,06 | CS RTS 2016 02 |
| 69 | K | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 40,000 | 381,18 | 15 247,11 | CS RTS 2016 02 |
| 70 | K | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 40,000 | 3,19 | 127,67 | CS RTS 2016 02 |
| 71 | K | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl | m2 | 40,000 | 28,45 | 1 138,06 | CS RTS 2016 02 |
| 72 | K | 781-01 | Ker. obklad dle výběru | m2 | 40,000 | 241,66 | 9 666,23 | CS RTS 2016 02 |
| 73 | K | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,01 | 3,01 | CS RTS 2016 02 |
| | D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 196,37 | |
| 74 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,055 | 186,13 | 196,37 | CS RTS 2016 02 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

Soupis:

**162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **247 661,05**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 247 661,05 | 15,00% | 37 149,16 |

**Cena s DPH** v **CZK** **284 810,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice
Objekt:
162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)
Soupis:
162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice
Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: MS-projekce s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **247 661,05** |
| 713 - Izolace tepelné | 11 316,00 |
| 731 - Kotelny | 43 644,24 |
| 733 - Rozvod potrubí | 85 865,44 |
| 735 - Otopná tělesa | 106 835,37 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

Soupis:

162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **247 661,05** | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 11 316,00 | |
| 1 | K | 713463121U00 | Izol tep potrubí trubicemi vč. spoj. mat. | m | 250,000 | 31,00 | 7 750,00 | CS RTS 2016 02 |
| 2 | K | IZ02 | Izolace potrubí - 15/13 - 0,038 W/m2.K | m | 250,000 | 14,26 | 3 564,37 | CS RTS 2016 02 |
| 3 | K | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1,000 | 1,63 | 1,63 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 731 | Kotelny | | | | 43 644,24 | |
| 4 | K | Kot03 | Regulátor týdenní programovatelný, pro kond. kotel (dle vnitřní teploty)- kabeláž | kus | 8,000 | 5 455,53 | 43 644,24 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 733 | Rozvod potrubí | | | | 85 865,44 | |
| 5 | K | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 64,000 | 75,80 | 4 851,42 | CS RTS 2016 02 |
| 6 | K | 733161104R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 264,000 | 264,95 | 69 946,80 | CS RTS 2016 02 |
| 7 | K | 733161106R00 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 24,000 | 303,14 | 7 275,36 | CS RTS 2016 02 |
| 8 | K | 733291101U00 | Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35 | m | 288,000 | 13,16 | 3 788,93 | CS RTS 2016 02 |
| 9 | K | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 1,000 | 2,93 | 2,93 | CS RTS 2016 02 |
| | D | 735 | Otopná tělesa | | | | 106 835,37 | |
| 10 | K | 734209101R00 | Montáž hlavic TRV | kus | 32,000 | 18,86 | 603,52 | CS RTS 2016 02 |
| 11 | K | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 32,000 | 85,74 | 2 743,81 | CS RTS 2016 02 |
| 12 | K | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles | kus | 32,000 | 87,49 | 2 799,74 | CS RTS 2016 02 |
| 13 | K | 735159523R00 | Montáž panel.těles, s odvzduš. | kus | 24,000 | 418,14 | 10 035,36 | CS RTS 2016 02 |
| 14 | K | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 8,000 | 230,91 | 1 847,28 | CS RTS 2016 02 |
| 15 | K | 735191905R00 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 32,000 | 17,85 | 571,14 | CS RTS 2016 02 |
| 16 | K | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 70,000 | 8,92 | 624,68 | CS RTS 2016 02 |
| 17 | K | OT01 | Ručníkový radiátor 1220/500 středové připojení, plast. krytka | kus | 4,000 | 1 925,52 | 7 702,08 | CS RTS 2016 02 |
| 18 | K | OT02 | Ručníkový radiátor 1500/500 středové připojení, plast. krytka | kus | 4,000 | 2 160,16 | 8 640,64 | CS RTS 2016 02 |
| 19 | K | OT07 | Otopné těleso ocel. deskové 11/500/800 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 8,000 | 2 510,64 | 20 085,12 | CS RTS 2016 02 |
| 20 | K | OT08 | Otopné těleso ocel. deskové 21/500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 8,000 | 2 523,44 | 20 187,52 | CS RTS 2016 02 |
| 21 | K | OT09 | Otopné těleso ocel. deskové 22/500/900 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 8,000 | 3 874,05 | 30 992,40 | CS RTS 2016 02 |
| 22 | K | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 1,000 | 2,08 | 2,08 | CS RTS 2016 02 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162403r - 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Soupis:

## 162403r - 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 803 | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú.Ostrava-Radvanice | Datum: | 8. 11. 2016 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 25872494 |
| MS-projekce s.r.o. | | DIČ: | CZ25872494 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **5 000,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 5 000,00 | 21,00% | 1 050,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **6 050,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162403r - 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Soupis:

**162403r - 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **5 000,00** |
| OST - Ostatní náklady | 5 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162403r - 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Soupis:

**162403r - 03r Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu**

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **5 000,00** | |
| | D | OST | Ostatní náklady | | | | 5 000,00 | |
| 1 | K | 005281010R | Propagace - publicita projektu | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní |

PŘÍLOHA č. 3

**Statutární město Ostrava**
**Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice**
Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: RaB/01199/17/SŘDaŽP/Tom
Sp. Zn.: S-RaB/00006/17

Vyřizuje: Věra Tomášková
Telefon: 599 416 141
E-mail: vtomaskova@radvanice.ostrava.cz

Datum: 23. 2. 2017

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice

# SDĚLENÍ

## Stavební záměr „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova" v Ostravě - Radvanicích"

Dne 30. 12. 2016 podalo **statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 00845451** pod č. j. RaB/00006/17/SŘDaŽP, žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru **"Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova stojících na ul. Kobrova 557/1 stojící na poz. parc. č. 1167, Kobrova 646/2 stojící na poz. parc. č. 1181, Kobrova 578/3 stojící na poz. parc. č.1168, Kobrova 645/4 stojící na poz. parc. č. 1180, Kobrova 579/5 stojící na poz. parc. č.1171, Kobrova 644/6 stojící na poz. parc. č. 1172, Rokycanova 641/1 stojící na poz. parc. č.1185, Rokycanova 642/3 na poz. parc. č. 1177, Rokycanova 643/5 stojící na poz. parc. č. 1176, vše v k.ú. Radvanice".**

Jedná se o sanaci výše uvedených bytových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti. V rámci zateplení obálky budov bude opravena hydroizolace spodní stavby. Bude proveden odkop zeminy od suterénního zdiva, dojde k výměně stávajících sklepních oken za nová plastová. Před okna budou osazeny nové ocelové mříže z tahokovu. Bude vybourán stávající přístupový chodník v rozsahu 1,50 m od budovy včetně vybourání stávajícího schodu před vstupem do domu. Před vlastním zateplením objektu budou stávající omítky oklepány, fasáda očištěna tlakovou vodou a následně bude provedena hloubková penetrace stěn. Zateplení střechy bude provedeno v úrovni podlahy půdy pomocí minerální izolace kladené do dřevěného roštu, následně bude proveden záklop z OSB desek tl. 12 mm. Dále bude provedeno zateplení stěny schodiště na půdě pomocí šedého EPS tl. 200 mm s povrchovou úpravou a vybílením. Strop schodiště bude zateplen volně loženou minerální izolací kladenou ve dvou vrstvách tl. 2 x 160 mm. Stávající střešní plechová krytina bude odstraněna včetně stávajícího bednění, na krokve bude uložena pojistná difúzní fólie a kontralatě, následně bude položena nová plechová velkoformátová krytina na nové laťování. Stávající střešní okna budou nahrazena novými střešními okny bez prosklení v místě komínových těles, které budou sloužit jako střešní výlezy. Nová elektroinstalace bude provedena ve sklepních prostorech a nově budou provedeny rozvody k bytovým rozvaděčům. V bytech, ve kterých ještě nejsou instalovány plynové kotle, bude provedeno osazení nových plynových kotlů a s tím souvisí i nový rozvod ústředního vytápění.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl. 22 c), (Statut


Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
www.radvanice.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu [redacted]

města Ostravy), ve znění změn a doplňků, **sděluje**, že po přezkoumání podání, stavební úřad dospěl k závěru, že se jedná podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona o udržovací práce a dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, a tedy tyto stavební úpravy a udržovací práce **nevyžadují** stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Podle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce **nevyžadují** územní souhlas ani územní rozhodnutí o umístění stavby.

[redacted]

Věra Tomášková
referent stavebního úřadu

Na vědomí:
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, odbor majetkový, bytový a investic


Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
www.radvanice.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu [redacted]

PŘÍLOHA Č. 4

omlux

# „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích - část 8 - Rokycanova 642/3“

## realizace ve 3. etapě (1.3.2019 - 30.6.2019)

*Zhotovitel:*

*OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka*

*Termín zahájení: do 10 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy k zahájení plnění*

*Termín předání díla: nejpozději do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště*

*Doba realizace: 10 týdnů (70 dnů)*

## HARMONOGRAM PRACÍ

| týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | doba realizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výměna výplní otvorů vč. souvisejících prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| zateplení fasády vč. souvisejících prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| střešní krytina vč. souvisejících prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| zemní práce, hydroizolace vč. souvisejících prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| zdravotechnika vč. souvisejících prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| vytápění, plynofikace vč. souvisejících prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| elektroinstalace vč. souvisejícíh prací | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |
| ostatní a dokončovací práce | | | | | | | | | | | 10 týdnů (70 dnů) |

PŘÍLOHA Č. 5

# SEZNAM PODDODAVATELŮ

**Název veřejné zakázky:** **Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích - část 8 - Rokycanova 642/3**

**PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY**

| Poř. Číslo | Subdodavatel | | druh prací, dodávek a služeb | objem prací, dodávek a služeb v % |
|---|---|---|---|---|
| | **PO** (firma;sídlo; IČ, DIČ; statutární orgán) | **FO** (jméno a příjmení/obch. firma;bydliště/místo podnikání; IČ,DIČ,statutární orgán) | | |
| 1. | JPP Development Group s.r.o.<br>Datyňská 1827, 739 34 Šenov<br>IČ: 48393380, DIČ: CZ48393380<br>Jiří Borovička - jednatel společnosti | | ZTI, ÚT, plynofikace | 22% |
| 2. | Visi-on plus, s. r. o.<br>Dělnická I 950/5, 737 01 Český Těšín<br>IČ: 28613554, DIČ: CZ28613554<br>David Raszka - jednatel společnosti | | elektroinstalace | 10% |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |