

Název akce:

**MŠ Vsetín, Na Kopečku 13 - rekonstrukce školní kuchyně**

Stupeň: **DPS**

Číslo zakázky:

**1150/2017/IPR**

## PS 02 OPRAVA JÍDELNÍHO VÝTAHU

### Rozpočet

Cena		
Základní ZRN+VRN [Kč]	DPH 21% [Kč]	Celková [Kč]

D.2	Provozní soubory			
<b>PS 02</b>	<b>Oprava jídelního výtahu</b>			
1	Demontáž stávajícího stroje	12 000	2 520	14 520
2	Demontáž stávajícího výtahového rozvaděče, elektrické instalace strojovny a šachty	14 000	2 940	16 940
3	Dodávka a montáž nového výtahového stroje	70 000	14 700	84 700
4	Dodávka a montáž nového výtahového rozvaděče	32 000	6 720	38 720
5	Dodávka a montáž nové elektrické instalace strojovny	12 500	2 625	15 125
6	Dodávka a montáž nové elektrické instalace šachty včetně přivolávačů	15 000	3 150	18 150
7	Dodávka a montáž nové výplně klece v provedení nerez včetně dodání zadní stěny klece a přepážek v kleci ( výšku jednotlivých oddílů určí zákazník, uživatel)	25 000	5 250	30 250
8	Výměna stávajících bareier (2 ks) za jednokřídlové dveře v provedení nerez a s požární odolností EW30 DP1	60 000	12 600	72 600
9	Dodávka a montáž nového ostění z nerezového plechu v obou stanicích	28 000	5 880	33 880
10	Stávající strojovna výtahu bude předělena na strojovnu výtahu (horní část nad šachtou, kde bude umístěn rozvaděč a výtahový stroj) a místnost vedle šachty bude využita dle požadavku zákazníka na sklad	7 000	1 470	8 470
11	Dodavatelská projektová dokumentace	6 000	1 260	7 260
12	Provedení předepsaných zkoušek	3 500	735	4 200

	<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>285 000</b>		
	DPH 21 %		59 850	
	<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>344 850</b>