

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2018/040

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner(technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČO: 66364256

DIČ: CZ66364256

zapsán v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 49393

sídlo: Klášter 106, 364 61 Teplá

zastoupený: [REDACTED] předsedou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **P2020 - Pietní místo Jindřichovice**, evidenční číslo zakázky **S932/2018/040**, a to dle projektové dokumentace Pietní místo bývalého zajateckého tábora, Jindřichovice v Krušných horách vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.



2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 19.10.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 16.4.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dílčí termíny dokončení jednotlivých prací:

Číslo stavebního objektu	Název objektu	Termín dokončení prací:
---	----------------------	------------------------------------

Část 1 – Pietní místo Jindřichovice

001	Položky kaple	27.7.2018
002	Položky brána s lat.	27.7.2018
003	Položky s brána s prav	27.7.2018
004	Položky chodník	27.7.2018
005	Položky mobiliář	27.7.2018
006	Položky terén	27.7.2018
007	Položky zeleň	27.7.2018
009	VRN	27.7.2018

Část 2 – Pietní místo Jindřichovice

008	Údržba po výsadbě zeleně	19.10.2018
-----	--------------------------	------------

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.259.360,54 Kč bez DPH, slovy dvěmilionydvěstěpadesátitřistašedesát korun a padesátčtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH
----------------------	----------------------	---------------------

Část 1 – Pietní místo Jindřichovice

001	Položky kaple	750.270,04
002	Položky brána s lat.	116.682,20
003	Položky s brána s prav	116.704,02
004	Položky chodník	505.080,41
005	Položky mobiliář	65.255,15
006	Položky terén	229.208,73
007	Položky zeleň	429.159,99
009	VRN	39.000

Část 2 – Pietní místo Jindřichovice

008	Údržba po výsadbě zeleně	8 000
-----	--------------------------	-------

Celkem:

2.259.360,54 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační údaje: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Kraslice
Tyršova 648/30
358 01 Kraslice

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného MeÚ Kraslice dne 3.11.2017 pod č. j. 4912/17/SÚ/Har 240.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

- v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle čl. IV. odst. 1 této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o

opatření a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme části díla dle čl. III odst.3 po jejich provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelům. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla či části díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla či částí díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
 2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
 4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
 5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
 7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Teplé dne: 23.3.2018

V Karlových Varech dne: 11.4.2018



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Pietní místo Jindřichovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 259 360,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 259 360,54	474 465,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 733 826,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Pietní místo Jindřichovice

Místo: Datum: 02.03.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	Položky kaple	750 270,04	907 826,75	STA
002	Položky brána s lat.	116 682,20	141 185,46	STA
003	Položky brána s prav	116 704,02	141 211,86	STA
004	Položky chodník	505 080,41	611 147,30	STA
005	Položky mobiliář	65 255,15	78 958,73	STA
006	Položky terén	229 208,73	277 342,56	STA
007	Položky zeleň	429 159,99	519 283,59	STA
008	Údržba po výsadbě zeleně	8 000,00	9 680,00	STA
009	VRN	39 000,00	47 190,00	STA
		2 259 360,54	2 733 826,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

001 - Položky kaple

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 66364256

DIČ: CZ66364256

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

750 270,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	750 270,04	21,00%	157 556,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

907 826,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

001 - Položky kaple

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

750 270,04

1 - Zemní práce	10 289,24
2 - Základy a zvláštní zakládání	37 888,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	366 496,00
94 - Lešení a stavební výtahy	23 617,15
711 - Izolace proti vodě	1 721,74
762 - Konstrukce tesařské	117 224,47
764 - Konstrukce klempířské	54 678,85
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	80 858,17
783 - Nátěry	6 389,71
99 - Stavební přesun hmot	51 106,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

001 - Položky kaple

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

750 270,04

D	1	Zemní práce					10 289,24	
1	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,8695	31,00	181,95	
	VV		0,15*39,13		5,8695			
	VV		Součet		5,8695			
2	K	175101201R00	Podsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,2173	420,00	3 451,27	
	VV		0,21*39,13		8,2173			
	VV		Součet		8,2173			
3	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu a potrubí	m3	8,2173	190,00	1 561,29	
4	K	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	8,2173	620,00	5 094,73	

D	2	Základy a zvláštní zakládání					37 888,07	
5	K	273321311R00	Železobeton základových desek B 25/30	m3	5,8695	4 520,00	26 530,14	
	VV		0,15*39,13		5,8695			
	VV		Součet		5,8695			
6	K	274351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,8720	340,00	2 676,48	
	VV		0,30*26,24		7,8720			
	VV		Součet		7,8720			
7	K	274351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,8720	120,00	944,64	
8	K	631362021R00	Výztuž mazanin sítí z drátů, R8, oka 150x150 mm, svázaná na místě	t	0,0452		0,00	
	VV		8,76*1,2*2,099/1000*2*1,025		0,0452			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV							
Součet							
9	K	979083117R00	Vodorovné přemístění stavenišťe do 6000 m	t	14,5429	280,00	4 072,01
10	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	87,2572	42,00	3 664,80
P							
Poznámka k položce: za dalších 6 km, celkem do 12 km							

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 366 496,00

11	K	311271179R00	Pohledová zed' z prefabrikátu 4 ks	kpl	1,0000	280 000,00	280 000,00
----	---	--------------	------------------------------------	-----	--------	------------	------------

Poznámka k položce:
cena na klíč; výroba forem, CNC obrábění písmen, font písma - Trebuchet, výška písma 10 cm, frézování, broušení, nářety, transportní rámy

12	K	342255024R00	Doprava vozem s ramennem	km	312,0000	58,00	18 096,00
VV							
156*2							
Součet							
13	K	342255024R1	Práce strojníka - složení bet. prvků	h	2,0000	3 200,00	6 400,00
14	K	311271179R04	Čedičové pítko	kpl	1,0000	62 000,00	62 000,00

Poznámka k položce:
kruhové pítko pro ptáky, atypický čedičový výrobek, r = 250 mm, výška 250 mm, ve tvaru mísky, včetně ukotvení prvku pomocí chemické kotvy do ŽB desky kaple

D 94 Lešení a stavební výtahy 23 617,15

15	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	34,5280	480,00	16 573,44
VV							
3,32*2,6*4							
Součet							
16	K	941944041R00	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H do 10 m	m2	34,5280	120,00	4 143,36
17	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	34,5280	84,00	2 900,35

D 711 Izolace proti vodě 1 721,74

18	K	711111001RZ1	Montáž pojistné hydroizolační fólie střech	m2	19,3167	45,00	869,25
19	K	711111001RZ1.1	Pojistná hydroizolační fólie střech Isover TVEK SOLI	m2	21,2484	39,00	828,69
40	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,0017	14 000,00	23,80 CS URS 2018 01

D 762 Konstrukce tesářské 117 224,47

21	K	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	30,0000	240,00	7 200,00
22	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	72,1260	380,00	27 407,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> krokve 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100					
	VV		((1,95+1,15*2+0,35*2)*1,27)*4		25,1460			
	VV		3,32*8		26,5600			
	VV		0,305*4		1,2200			
	VV		(0,5+0,7)*2*8		19,2000			
	VV		Součet		72,1260			
23	K	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	41,7200	470,00	19 608,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sloupy 160/160; vaznice 160/160					
	VV		2,37*12		28,4400			
	VV		3,32*4		13,2800			
	VV		Součet		41,7200			
24	K	762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky	m2	19,7610	270,00	5 335,47	
	VV		15,21*1,27*1,023		19,7610			
	VV		Součet		19,7610			
25	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,9417	1 800,00	3 495,06	
26	K	762395000R01	Dodávka + montáž dřevěného latinského kříže	kpl	1,0000	24 000,00	24 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dřevo smrk, výška 92,5 cm, profil prvků 10x10 cm, včetně veškerých spojovacích prvků - viz výkres D.1.3.					
27	K	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kus	30,0000	590,00	17 700,00	
28	K	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	1,9419	6 000,00	11 651,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> krokve 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100; sloupy 160/160; vaznice 160/160					
	VV		25,15*0,08*0,14		0,2817			
	VV		26,56*0,12*0,12		0,3825			
	VV		1,22*0,12*0,12		0,0176			
	VV		19,20*0,1*0,1		0,1920			
	VV		28,44*0,16*0,16		0,7281			
	VV		13,28*0,16*0,16		0,3400			
	VV		Součet		1,9419			
29	K	998762102R00	Přesun hmot tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	1,6897	489,00	826,26	
D	764		Konstrukce klempířské				54 678,85	
30	K	764211402R00	Dřevěné šindele, perodrážka - dodávka + montáž	m2	19,3167	2 800,00	54 086,76	
31	K	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,6104	970,00	592,09	
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				80 858,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
32	K	771561240R00	D+M podlah ze štip, čediče,MC, 4,x6 cm, tl.7 cm	m2	35,9300	1 900,00	68 267,00	
33	K	627452313R00	Spárování dlažeb štipaných, cementovou směsí	m2	35,9300	69,00	2 479,17	
34	K	34225024R00.1	Doprava nákladním vozem	km	316,0000	32,00	10 112,00	
VV			158*2		316,0000			
VV			Součet		316,0000			

D 783

Nátěry

6 389,71

35	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	98,3032	24,00	2 359,28	
36	K	783780010R	Nátěr tesařských konstrukcí - LUXOL 020, odstín Kaštan	m2	98,3032	41,00	4 030,43	

P

Poznámka k položce:

krokve 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100; sloupky 160/160; vaznice 160/160; bednění x2

D 99

Staveništní přesun hmot

51 106,64

37	K	162301101R00	Vodorovné přemístění hmot do 500 m	t	58,2744	287,00	16 724,75	
38	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	58,2744	492,00	28 671,00	
39	K	998231311R00.1	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m	t	407,9206	14,00	5 710,89	

P

Poznámka k položce:

za dalších 7 km, celkem do 12 km

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

002 - Položky brána s lat.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 66364256

DIČ: CZ66364256

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 682,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 682,20	21,00%	24 503,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 185,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

002 - Položky brána s lat.

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

116 682,20

1 - Zemní práce	270,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	1 509,84
94 - Lešení a stavební výtahy	15 614,35
711 - Izolace proti vodě	824,00
762 - Konstrukce tesařské	66 296,77
764 - Konstrukce klempířské	26 174,75
783 - Nátěry	3 059,01
99 - Stavební přesun hmot	2 933,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

002 - Položky brána s lat.

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 682,20

D 1 Zemní práce 270,00

1	K	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	0,5400	346,00	186,84	
	VV		1*(0,3*0,3)*6		0,5400			
	VV		Součet		0,5400			
2	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,5400	30,00	16,20	
3	K	175101201R00	Podsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,0540	420,00	22,68	
	VV		0,3*0,3*0,1*6		0,0540			
	VV		Součet		0,0540			
4	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu a potrubí	m3	0,0540	180,00	9,72	
5	K	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	0,0540	640,00	34,56	

D 2 Základy a zvláštní zakládání 1 509,84

6	K	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,4860	2 500,00	1 215,00	
	VV		0,9*(0,3*0,3)*6		0,4860			
	VV		Součet		0,4860			
7	K	274351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,0800	187,00	201,96	
	VV		(0,30+0,30)*2*6*0,15		1,0800			
	VV		Součet		1,0800			
8	K	274351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,0800	86,00	92,88	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 94 Lešení a stavební výtahy

15 614,35

9	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,8280	480,00	10 957,44
	VV		3,32*2,6*2+1,07*2,6*2		22,8280		
	VV		Součet		22,8280		
10	K	941944041R00	Montáž lešení leh.řád.bez podlah,š.1,2 m,H do 10 m	m2	22,8280	120,00	2 739,36
11	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řád.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	22,8280	84,00	1 917,55

D 711 Izolace proti vodě

824,00

12	K	711111001RZ1	Montáž pojistné hydroizolační fólie střech	m2	9,2469	45,00	416,11
13	K	711111001RZ1.1	Pojistná hydroizolační fólie střech Isover TVEK SOLI	m2	10,1716	39,00	396,69
31	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,0008	14 000,00	11,20 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesářské

66 296,77

15	K	762311103R00	Montáž kotevnicích želez, příložek, patek, táhel	kus	30,0000	240,00	7 200,00
16	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	31,8500	380,00	12 103,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		kroky 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100		13,2000		
	VV		(1,15*3+0,5*2)*2+(1,15+0,5*2)*2		6,6400		
	VV		3,32*2		0,6100		
	VV		0,305*2		11,4000		
	VV		((0,5+0,7)*2+(0,75+0,9)*2)*2		31,8500		
	VV		Součet		31,8500		
17	K	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	23,0000	470,00	10 810,00

Poznámka k položce:
sloupky 160/160; vaznice 160/160
2,37*6
3,32*2+1,07*2
Součet

18	K	762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky	m2	9,2469	270,00	2 496,66
	VV		6,55*1,38*1,023		9,2469		
	VV		Součet		9,2469		
19	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,9550	1 800,00	1 719,00
20	K	762395000R01	Dodávka + montáž dřevěného latinského kříže	kpl	1,0000	14 000,00	14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P
Poznámka k položce:
dřevo smrk, výška 92,5 cm, profil prvků 10x10 cm, včetně veškerých spojovacích prvků - viz výkres.
D.1.3. (kříž stejný jako na kapli)

21	K	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kus	20,0000	590,00	11 800,00	
22	K	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,9550	6 000,00	5 730,00	

P
Poznámka k položce:
krokve 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100; sloupy 160/160; vaznice 160/160

23	K	998762102R00	Doprava a Přesun hmot tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,8996	487,00	438,11	
----	---	--------------	---	---	--------	--------	--------	--

D **764** **Konstrukce klempířské** **26 174,75**

24	K	764211402R00	Dřevěné šindele, perodrážka - dodávka + montáž	m2	9,2469	2 800,00	25 891,32	
25	K	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,2922	970,00	283,43	

D **783** **Nátěry** **3 059,01**

26	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	47,0618	24,00	1 129,48	
27	K	783780010R	Nátěr tesařských konstrukcí - LUXOL 020, odstín Kaštan	m2	47,0618	41,00	1 929,53	

P
Poznámka k položce:
krokve 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100; sloupy 160/160; vaznice 160/160; bednění x2

D **99** **Staveništní přesun hmot** **2 933,48**

28	K	162301101R00	Vodorovné přemístění hmot do 500 m	t	3,3449	287,00	959,99	
29	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	3,3449	492,00	1 645,69	
30	K	998231311R00.1	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m	t	23,4145	14,00	327,80	

P
Poznámka k položce:
za dalších 7 km, celkem do 12 km

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pietní místo Jindřichovice
Objekt:

003 - Položky brána s pravy

KSO:

CC-CZ:

Datum: 02.03.2018

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ: 66364256

DIČ: CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 704,02

DPH základní
snižená

Základ daně
116 704,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 507,84
0,00

Cena s DPH

V CZK

141 211,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

003 - Položky brána s prav

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

116 704,02

1 - Zemní práce

270,00

2 - Základy a zvláštní zakládání

1 509,84

94 - Lešení a stavební výtahy

15 614,35

711 - Izolace proti vodě

824,00

762 - Konstrukce tesařské

66 304,56

764 - Konstrukce klempířské

26 174,75

783 - Nátěry

3 059,01

99 - Stavební přesun hmot

2 947,51

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

003 - Položky brána s prav

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 704,02

D 1		Zemní práce	270,00				
1	K	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100 m3	m3	0,5400	346,00	186,84
	WV		1*(0,3*0,3)*6		0,5400		
	WV		Součet		0,5400		
2	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	0,5400	30,00	16,20
3	K	175101201R00	Podsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,0540	420,00	22,68
	WV		0,3*0,3*0,1*6		0,0540		
	WV		Součet		0,0540		
4	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu a potrubí	m3	0,0540	180,00	9,72
5	K	58337213	Štěrkopisec frakce 0-32 Z	m3	0,0540	640,00	34,56
D 2		Základy a zvláštní zakládání	1 509,84				
6	K	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,4860	2 500,00	1 215,00
	WV		0,9*(0,3*0,3)*6		0,4860		
	WV		Součet		0,4860		
7	K	274351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,0800	187,00	201,96
	WV		(0,30+0,30)*2*6*0,15		1,0800		
	WV		Součet		1,0800		
8	K	274351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,0800	86,00	92,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94 Lešení a stavební výtahy 15 614,35								
9	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,8280	480,00	10 957,44	
	WV		3,32*2,6*2+1,07*2,6*2		22,8280			
	WV		Součet		22,8280			
10	K	941944041R00	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H do 10 m	m2	22,8280	120,00	2 739,36	
11	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	22,8280	84,00	1 917,55	
D 711 Izolace proti vodě 824,00								
12	K	711111001RZ1	Montáž pojistné hydroizolační fólie střech	m2	9,2469	45,00	416,11	
13	K	711111001RZ1.1	Pojistná hydroizolační fólie střech Isover TYVEK SOLI	m2	10,1716	39,00	396,69	
31	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,0008	14 000,00	11,20	CS ÚRS 2018 01
D 762 Konstrukce tesařské 66 304,56								
15	K	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	30,0000	240,00	7 200,00	
16	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	31,8500	380,00	12 103,00	
P			Poznámka k položce: krokve 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zábradlí 100/100					
WV			(1,15*3+0,5*2)*2+(1,15+0,5*2)*2		13,2000			
WV			3,32*2		6,6400			
WV			0,305*2		0,6100			
WV			((0,5+0,7)*2+(0,75+0,9)*2)*2		11,4000			
WV			Součet		31,8500			
17	K	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	23,0000	470,00	10 810,00	
P			Poznámka k položce: sloupky 160/160; vaznice 160/160					
WV			2,37*6		14,2200			
WV			3,32*2+1,07*2		8,7800			
WV			Součet		23,0000			
18	K	762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky	m2	9,2469	270,00	2 496,66	
WV			6,55*1,38*1,023		9,2469			
WV			Součet		9,2469			
19	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,9550	1 800,00	1 719,00	
20	K	762395000R01	Dodávka + montáž dřevěného pravoslavného kříže	kpl	1,0000	14 000,00	14 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:
dřevo smrk, výška 137,5 cm, profil prvků 10x10 cm, včetně veškerých spojovacích prvků - viz výkres D.1.9.1

21	K	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kus	20,0000	590,00	11 800,00	
22	K	60596002	Řezivo - fošny, hranolý	m3	0,9550	6 000,00	5 730,00	

P Poznámka k položce:
kroke 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zadržadli 100/100; sloupky 160/160; vaznice 160/160

23	K	998762102R00	Doprava a Přesun hmot tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,9156	487,00	445,90	
----	---	--------------	---	---	--------	--------	--------	--

D 764 Konstrukce klempířské

26 174,75

24	K	764211402R00	Dřevěné šindele, perodrážka - dodávka + montáž	m2	9,2469	2 800,00	25 891,32	
25	K	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 6 m	t	0,2922	970,00	283,43	

D 783 Nátěry

3 059,01

26	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	47,0618	24,00	1 129,48	
27	K	783780010R	Nátěr tesařských konstrukcí - LUXOL 020, odstín Kaštan	m2	47,0618	41,00	1 929,53	

P Poznámka k položce:
kroke 80/140; vaznice 120/120; sloupky 120/120; zadržadli 100/100; sloupky 160/160; vaznice 160/160; bednění x2

D 99 Staveništní přesun hmot

2 947,51

28	K	162301101R00	Vodorovné přemístění hmot do 500 m	t	3,3609	287,00	964,58	
29	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	3,3609	492,00	1 653,56	
30	K	998231311R00.1	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m	t	23,5265	14,00	329,37	

P Poznámka k položce:
za dalších 7 km, celkem do 12 km

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Pietní místo Jindřichovice
Objekt:

004 - Položky chodník

KSO:
Místo: CC-CZ: 02.03.2018 Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 66364256 DIČ: CZ66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

505 080,41

DPH základní
snížená

Základ daně
505 080,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 066,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

611 147,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

004 - Položky chodník

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

505 080,41

4 - Vodovodné konstrukce

123 072,00

762 - Konstrukce tesařské

271 993,11

783 - Nátěry

92 720,16

99 - Staveništní přesun hmot

17 295,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

004 - Položky chodník

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

505 080,41

D	4	Vodorovné konstrukce		123 072,00				
1	K	411121221R00	Osazování trámů betonových, dl. do 100 cm	ks	21,0000	74,00	1 554,00	
	P		<i>Poznámka k položce: trámky 150/150/1000</i>					
2	K	411121232R00	Osazování trámů betonových, dl. do 180 cm	ks	234,0000	93,00	21 762,00	
	P		<i>Poznámka k položce: povaly 150/150/1700</i>					
3	K	411322323R00	Betonové povaly, C25/30 - XC4, výztuž 6xR8, třmeny R5 a 150 mm, dl. 100 cm,	ks	21,0000	140,00	2 940,00	
	P		<i>Poznámka k položce: povaly 170/170</i>					
4	K	411322323R01	Betonové povaly, C25/30 - XC4, výztuž 6xR8, třmeny R5 a 150 mm, dl. 170 cm	ks	234,0000	260,00	60 840,00	
	P		<i>Poznámka k položce: povaly 170/170</i>					
5	K	342255024R00	Doprava vozem s ramenem	km	312,0000	48,00	14 976,00	
	WV		156*2		312,0000			
	WV		Součet		312,0000			
6	K	342255024R00.1	Práce strojníka - složení bet. prvků	h	6,0000	3 500,00	21 000,00	

D 762

Konstrukce tesařské

271 993,11

7	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	863,0500	87,00	75 085,35	
---	---	--------------	---	---	----------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P *Poznámka k položce:*

tramky/120/120

8	K	762523108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen	m2	506,1029	41,00	20 750,22	
---	---	--------------	-------------------------------------	----	----------	-------	-----------	--

vv 589,52*0,85*1,01

vv Součet

9	K	762395000R00	Spojovací prostředky	m3	27,6109	380,00	10 492,14	
---	---	--------------	----------------------	----	---------	--------	-----------	--

10	K	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	27,6109	6 000,00	165 665,40	
----	---	----------	-------------------------	----	---------	----------	------------	--

P *Poznámka k položce:*

tramky 120/120; fošny

vv 863,05*0,12*0,12

vv 506,10*0,03

vv Součet

D **783** **Nátěry**

92 720,16

12	K	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí Boehemitem QB 2x	m2	1 426,4640	24,00	34 235,14	
----	---	--------------	--	----	------------	-------	-----------	--

13	K	783780010RAC	Nátěr tesářských konstrukcí - LUXOL 020, odstín Kaštan	m2	1 426,4640	41,00	58 485,02	
----	---	--------------	--	----	------------	-------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*

trámky 120/120; fošny

vv 863,05*0,12*0,12*2

vv 506,10*2

vv Součet

414,2640

1 012,2000

1 426,4640

D **99** **Staveništní přesun hmot**

17 295,14

14	K	162301101R00	Vodorovné přemístění hmot do 500 m	t	19,7208	287,00	5 659,87	
----	---	--------------	------------------------------------	---	---------	--------	----------	--

15	K	998231311R00	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	19,7208	492,00	9 702,63	
----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--

16	K	998231311R00.1	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m	t	138,0456	14,00	1 932,64	
----	---	----------------	---	---	----------	-------	----------	--

P *Poznámka k položce:*

za dalších 7 km, celkem do 12 km

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Pietní místo Jindřichovice
Objekt:

005 - Položky mobiliář

KSO:
Místo: CC-CZ: 02.03.2018
Zadavatel: IČ: Datum: 02.03.2018
Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256
Projektant: IČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH		65 255,15	
DPH základní	Základ daně	65 255,15	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	13 703,58
	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK		78 958,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

005 - Položky mobiliář

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 255,15

1 - Zemní práce	1 623,98
2 - Základy a zvláštní zakládání	671,04
762 - Konstrukce tesařské	53 151,94
764 - Konstrukce klempířské	2 495,67
783 - Nátěry	4 448,76
99 - Stavební přesun hmot	2 863,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

005 - Položky mobiliář

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 255,15

D	1	Zemní práce	1 623,98
1	K	131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100 m3	346,00

P Poznámka k položce:

pro patky pro sloupky; pro dřevěné kůly oplacení d= 250 mm

0,7*(0,3*0,3)*2*2

3,14*0,225*0,225*0,6*12

Součet

0,2520

1,1445

1,3965

483,19

2	K	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	30,00
3	K	175101201R00 Podsyp objektu bez prohození sypaniny	420,00

P Poznámka k položce:

pod patky pro sloupky; pro dřevěné kůly oplacení d= 250 mm

0,3*0,3*0,1*2*2

((3,14*0,225*0,225*0,6)-(3,14*0,125*0,5))*12

Součet

0,0360

0,8502

0,8862

41,90

372,20

4	K	175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu a potrubí	180,00
5	K	58337213 Štěrkopísek frakce 0-32 Z	640,00

159,52

567,17

D	2	Základy a zvláštní zakládání	671,04
6	K	275313611R00 Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	2 500,00

0,6*(0,3*0,3)*2*2

Součet

0,2160

0,2160

540,00

671,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	274351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,4800	187,00	89,76	
	W		(0,30+0,30)*2*2*0,10		0,4800			
	W		Součet		0,4800			
8	K	274351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,4800	86,00	41,28	

D 762

Konstrukce tesářské

53 151,94

9	K	762311103R00	Montáž kotveních želez, příložek, patek, táhel	kus	4,0000	240,00	960,00	
10	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	18,0000	380,00	6 840,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		sloupky 90/90; trámký 40/40		8,8000			
	W		2,2*2*2		5,0000			
	W		1,25*2*2		4,2000			
	W		1,05*2*2		18,0000			
	W		Součet					
11	K	762712150R00	Montáž vázaných dřevěných atypických konstrukcí	m	16,9600	470,00	7 971,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		lavíčka 4x		16,9600			
	W		(1,6+1,6+0,2*4+0,12*2)*4		16,9600			
	W		Součet					
12	K	762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 18 mm, včetně dodávky	m2	5,5087	270,00	1 487,35	
	W		1,7*0,375*2*2*1,023		2,6087			
	W		0,5*0,5/4*4*2		0,5000			
	W		1,2*1*2		2,4000			
	W		Součet		5,5087			
13	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,1000	1 800,00	180,00	
14	K	55399994	Kotvy, úhelníky apod. atypické prvky	kus	12,0000	590,00	7 080,00	
15	K	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	1,2700	6 000,00	7 620,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		sloupky 90/90; trámký 40/40; Lavíčka 4x		0,0713			
	W		0,09*0,09*2,2*2*2		0,0080			
	W		0,04*0,04*1,25*2*2		0,0067			
	W		0,04*0,04*1,05*2*2		1,1840			
	W		(0,12*1,6+0,05*1,6+0,02*0,15*2+0,03*0,15*4)*4		1,2700			
	W		Součet					
16	K	60596002-1	Dřevěná kulatina	m3	2,6345	2 800,00	7 376,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		stojan na kola, d=600 mm; stojan na kola d=250/2 mm, podstavec; dřevěné klívy oplacení d=250 mm, dl. 2 m					
17	K	60596002-1.1	Dřevěná tabulka 40 x 20 cm	ks	2,0000	1 500,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: s vyřezovaným logem : Nebezpečí pádu, tl. tabulky 4 cm, tabulka osazena na obou stranách - viz výkres D.1.13.1					
18	K	60596002-2	Dřevěná trojúhelníková tabulka o straně 30 cm	ks	2,0000	5 100,00	10 200,00	
P			Poznámka k položce: s vyřezovaným piktoogramem - nebezpečí pádu, tl. tabulky 4 cm, tabulka osazena na obou stranách - viz výkres D.1.13.3					
19	K	998762102R00	Doprava a Přesun hmot tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,8969	487,00	436,79	
D		764	Konstrukce klempířské				2 495,67	
20	K	764211402R00	Dřevěné šindele, perodrážka - dodávka + montáž	m2	8,4487	280,00	2 365,64	
P			Poznámka k položce: stříška informační tabule; stříška sloupů oplocení					
21	K	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,2670	487,00	130,03	
D		783	Nátěry				4 448,76	
22	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	68,4425	24,00	1 642,62	
23	K	783780010R	Nátěr tesařských konstrukcí - LUXOL 020, odstín Kaštan	m2	68,4425	41,00	2 806,14	
P			Poznámka k položce: sloupky 90/90; trámký 40/40; stojan na kola, d=600 mm; stojan na kola d=250/2 mm, podstavec; dřevěné kůly oplocení d= 250 mm, dl. 2 m; Lanvíčka 4x; bednění x2					
D		99	Staveništní přesun hmot				2 863,76	
24	K	162301101R00	Vodorovné přemístění hmot do 500 m	t	3,2654	287,00	937,17	
25	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	3,2654	492,00	1 606,58	
26	K	998231311R00.1	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m	t	22,8577	14,00	320,01	
P			Poznámka k položce: za dalších 7 km, celkem do 12 km					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

006 - Položky terén

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

66364256

CZ66364256

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

229 208,73

DPH základní
snižená

Základ daně

229 208,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

48 133,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

277 342,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

006 - Položky terén

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	29 039,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	151 179,60
9 - Ostatní konstrukce a bourací práce	4 226,27
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	8 766,21
99 - Staveništní přesun hmot	35 996,94

229 208,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

006 - Položky terén

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 208,73

D 1 Zemní práce

29 039,71

1	K	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období	har	0,6217	10 000,00	6 217,00	
2	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	42,2970	31,00	1 311,21	
P								
Poznámka k položce:								
srovnání terénu pod plochami u kaple, s lavíčkami a pod schodišti								
	VV		0,15*281,98		42,2970			
	VV		Součet		42,2970			
3	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh - oprava přilehlé komunikace 400 m2	m3	18,0000	48,00	864,00	
P								
Poznámka k položce:								
zasypání a zarovnání zpevněné cesty u hřbitova 30% z plochy								
	VV		400/100*30*0,15		18,0000			
	VV		Součet		18,0000			
4	K	174101101R01	Zásyp jam, rýh - zpevnění cesty ke hřbitovu 150 m2, tl. 5 cm	m3	7,5000	65,00	487,50	
VV								
150*0,05					7,5000			
Součet					7,5000			
5	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro opravu zpev. Cesty	m3	18,0000	120,00	2 160,00	
VV								
Součet					7,5000			
6	K	175101209R01	Příplatek za prohození sypaniny pro zpev. cesty	m3	7,5000	120,00	900,00	
7	K	583337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	18,0000	650,00	11 700,00	
8	K	58344169	Čedičový štěrk frakce 0-32	m3	7,5000	720,00	5 400,00	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

151 179,60

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K 311271179R00	Čedičové pilíře u křížů, nepravidelný pětiboký kvádr, d=250 mm, v. 450-700 mm, 1m3 = 2,9t	t	2,2620	3 000,00	6 786,00	
	W	2*0,45*0,04*2,9		0,1044			
	W	4*0,50*0,04*2,9		0,2320			
	W	4*0,55*0,04*2,9		0,2552			
	W	6*0,60*0,04*2,9		0,4176			
	W	8*0,65*0,04*2,9		0,6032			
	W	8*0,70*0,04*2,9		0,6496			
	W	Součet		2,2620			
24	K 311271179R01	Čedičové pilíře u křížů, nepravidelný pětiboký kvádr, d=250 mm, v. 750-1000 mm, 1m3 = 2,9t	t	9,4656	4 000,00	37 862,40	
	W	12*0,75*0,04*2,9		1,0440			
	W	14*0,80*0,04*2,9		1,2992			
	W	14*0,85*0,04*2,9		1,3804			
	W	16*0,90*0,04*2,9		1,6704			
	W	18*0,95*0,04*2,9		1,9836			
	W	18*1,0*0,04*2,9		2,0880			
	W	Součet		9,4656			
25	K 311271179R02	Čedičové pilíře u křížů, nepravidelný pětiboký kvádr, d=250 mm, v. 1050-1300 mm, 1m3 = 2,9t	t	12,2612	5 000,00	61 306,00	
	W	22*1,05*0,04*2,9		2,6796			
	W	20*1,10*0,04*2,9		2,5520			
	W	16*1,15*0,04*2,9		2,1344			
	W	14*1,20*0,04*2,9		1,9488			
	W	12*1,25*0,04*2,9		1,7400			
	W	8*1,3*0,04*2,9		1,2064			
	W	Součet		12,2612			
26	K 311271179R03	Čedičové pilíře u křížů, nepravidelný pětiboký kvádr, d=250 mm, v. 1350-1400 mm, 1m3 = 2,9t	t	1,5892	6 000,00	9 535,20	
	W	6*1,35*0,04*2,9		0,9396			
	W	4*1,4*0,04*2,9		0,6496			
	W	Součet		1,5892			
10	K 311271179R00.1	Osazení čedičových pilířů u křížů	ks	226,0000	95,00	21 470,00	
11	K 342255024R00	Doprava nákladním vozem	km	316,0000	45,00	14 220,00	
	W	158*2		316,0000			
	W	Součet		316,0000			
9						4 226,27	
12	K 916231212	Přemístění a osazení náhrobního kamene, přesun 50 m, betonové lože z prostého betonu	m	21,1000	96,00	2 025,60	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	961055111R00	Bourání železobetonových konstrukcí	m3	2,1600	870,00	1 879,20
P		<i>Poznámka k položce:</i>					
W		sloupy stávajícího oplocení					
W		0,2*0,2*2*27					
W		Součet					
14	K	961055111RST	Nakládka odstraněných pařezů	m3	0,7654	420,00	321,47
P		<i>Poznámka k položce:</i>					
W		celkem 26 pařezů - průměrný průměr kmenů 250 mm; viz. Vegetace VII. kapitola odstranění pařezů					
W		((3,14*0,125*0,125*0,6))*26					
W		Součet					

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

15	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	5,6050	54,00	302,67
----	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

P *Poznámka k položce:*
uvážováno s 5% z celkové tonáže - odvoz z míst nedostupných mechanizací k naložení na dopravni prostředek nebo kontejner

16	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,6050	150,00	840,75
17	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	33,6297	21,00	706,22

P *Poznámka k položce:*
za dalších 6 km, celkem do 12 km

18	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	5,6050	34,00	190,57
19	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,6050	1 200,00	6 726,00

D 99 Staveništní přesun hmot

20	K	162301101R00	Vodorovné přemístění hmot do 500 m	t	48,0600	364,00	17 493,84
----	---	--------------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------

35 996,94

21	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	48,0600	287,00	13 793,22
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

22	K	998231311R00.1	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m	t	336,4200	14,00	4 709,88
----	---	----------------	---	---	----------	-------	----------

P *Poznámka k položce:*
za dalších 7 km, celkem do 12 km

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Pietní místo Jindřichovice
Objekt:

007 - Položky zeleň

KSO:
Místo: CC-CZ: Datum: 02.03.2018

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		429 159,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	429 159,99	21,00%	90 123,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	519 283,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

007 - Položky zeleň

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

429 159,99

D1 -

145 620,94

D2 - a) Technologický celek : výsadba

36 334,00

D3 - b) Technologický celek : dokončovací péče v roce výsadby

2 794,40

ozn. - c) Specifikace rostlinného materiálu - stromy listnaté

89 600,00

D4 - d) Specifikace : Pomocného materiálu

16 892,54

D5 - II. Výsadba vzrostlých soliterních keřů do jamek bez výměny půdy

34 105,05

a) Technologický cel - a) Technologický celek : příprava stanoviště - přepočteno na ks

855,00

b) Technologický cel - b) Technologický celek : založení (ks)

5 095,80

c) Technologický cel - c) Technologický celek : dokončovací péče v roce výsadby

3 748,05

D6 - d) Specifikace rostlinného materiálu - keře listnaté

22 500,00

D7 - e) Specifikace : Pomocného materiálu

1 906,20

D8 - III. Výsadba trvalek v rovině nebo svahu 1:5

146 888,00

D9 - a) Technologický celek : příprava stanoviště - přepočteno na ks/0,2 m2

11 900,00

b) Technologický cel - b) Technologický celek : založení (ks)

49 875,00

D10 - c) Specifikace rostlinného materiálu - trvalky	61 250,00
D4 - d) Specifikace : Pomocného materiálu	23 863,00
D11 - IV. Výsadba cibulovin v rovině nebo svahu 1:5	28 000,00
D12 - Technologický celek : příprava stanoviště - přepočteno na ks	16 000,00
D13 - V. Regenerace stávajícího trávníku parkového v rovině nebo svahu 1:5 výsevem	41 512,00
D14 - a) Technologický celek : příprava stanoviště	21 632,00
D15 - b) Technologický celek : založení	9 600,00
c) Technologický cel - c) Technologický celek : dokončovací péče v roce výsadby	7 200,00
D4 - d) Specifikace : Pomocného materiálu	3 080,00
D16 - VI. Odstranění pařezů	33 034,00
Položka - Pracovní operace - popis	33 034,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

007 - Položky zeleně

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

429 159,99

D D1

145 620,94

D D2

36 334,00

a) Technologický celek : výsadba

1	K	183 10-1121	Hloubení jámy 0,4- 1,0m3 bez výměny půdy v rovině nebo svahu 1:5	ks	28,0000	320,00	8 960,00	
2	K	184 10-2115	Výsadba stromu s balem (500-600 mm průměr balu) v rovině nebo svahu 1:5	ks	28,0000	450,00	12 600,00	
3	K	185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením jednotlivě k rostlinám (40g)	ks	0,0011	220 000,00	242,00	
4	K	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly 2,5-3m, průměr do 8-10 cm s příčkami a úvazkem	ks	28,0000	145,00	4 060,00	
5	K	184 50-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 /2m2 strom	m2	28,0000	74,00	2 072,00	
6	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože 0,6 bm výška min 150 cm	m2	28,0000	42,00	1 176,00	
7	K	R	Zřízení závlahové sondy z flexibilní hadice	ks	28,0000	48,00	1 344,00	
8	K	184 21-5413	Zhotovení závlahové sondy v rovině - svah 1:5, o prům. přes 1m	ks	28,0000	49,00	1 372,00	
9	K	185 80-4311	Zálivka rostlin - 3x100 l/ks plocha do 20m2	m3	8,4000	140,00	1 176,00	
0	K	185 85-1121	Dovoz vody na vzdálenost 1000 m	m3	8,4000	240,00	2 016,00	
10	K	184 85-2312	Výchovný řez při výsadbě	ks	28,0000	47,00	1 316,00	

D D3

b) Technologický celek : dokončovací péče v roce výsadby

2 794,40

11	K	184 91-1431	Mulčování výsadby při tl. mulče 150 mm (drcená kůra) v rovině až svah 1:5 (1m2/ks)	ks	28,0000	35,00	980,00	
----	---	-------------	--	----	---------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	184 80-2613	Chemické odpl. po založení- herbicid s glyfosátem 5 l/ha (hnízdově v ohniskách výskytu vytr. plevelů - do 15% plochy) - min. 2x	m2	8,4000	6,00	50,40	
13	K	185 80-3511	Odstranění přerostlého dřvu (3bm/ks)	bm	84,0000	21,00	1 764,00	
D ozn.								
c) Specifikace rostlinného materiálu - stromy listnaté								
14	K	Bp	Betula pendula - solitér do krajiny	14-16	20,0000	3 200,00	64 000,00	
15	K	Qr	Quercus robur - solitér do krajiny	14-16	5,0000	3 200,00	16 000,00	
16	K	Tc	Tilia cordata - solitér do krajiny	14-16	3,0000	3 200,00	9 600,00	
D D4								
d) Specifikace : Pomocného materiálu								
17	K	Pol1	umělé hnojivo tablety, 40g/ks,	tabl.	112,0000	4,00	448,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
18	K	Pol2	kůly na ukotvení stromů, kůl frézovaný s fasetou a špicí, pr. 7cm, délka 250cm, 3ks/1strom	ks	84,0000	65,00	5 460,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
19	K	Pol3	příčka z púlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	84,0000	15,00	1 260,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
20	K	Pol4	flexibilní hadice	bm	84,0000	36,00	3 024,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
21	K	Pol5	víčko na flexibilní hadici	ks	28,0000	5,00	140,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
22	K	Pol6	juta na obalení kmene JT612 cca 4m/1strom	bm	112,0000	25,00	2 800,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
23	K	Pol7	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1m/1ks	bm	28,0000	25,00	700,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
24	K	Pol8	rákosová rohož a obalení kmene cca 0,75 x 150cm/1strom	bm	31,5000	31,00	976,50	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
27	K	Pol18	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1m/1ks	bm	7,0000	25,00	175,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								
25	K	Pol9	drčená kůra na mulčování	m3	2,8000	680,00	1 904,00	
Poznámka k položce: náklady na případné ztratiné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky								

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	Pol10					
		chemický postřik herbicid s glyfosátem 0,0005 l/m ²	l	0,0140	360,00	5,04	

P Poznámka k položce:
nklady na případně ztratné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

D5 II. Výsadba vzrostlých soliterních keřů do jamek bez výměny půdy 34 105,05

D a) Technologická) Technologický celek : příprava stanoviště - přepočteno na ks 855,00

1	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, postřikem hnízdovité (herbicid s glyfosátem 5 l / ha) v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	22,5000	3,00	67,50
2	K	181 11-1111	Plošná úprava terénu, s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, při nerovnostech 50-100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	22,5000	22,00	495,00
3	K	183 40-2121	Rozrušení půdy do 150 mm v rovině nebo svahu do1:5	ks	22,5000	4,00	90,00
4	K	185 80-4213	Vypleť s naložením odpadu v rovině nebo svahu do1:5	ks	22,5000	9,00	202,50

D b) Technologická b) Technologický celek : založení (ks) 5 095,80

5	K	183 11-1114	Hloubení jámek bez výměny půdy, o objemu do 0,01-0,02 m ³ v rovině nebo svahu do1:5	ks	90,0000	18,00	1 620,00
6	K	183 21-1322	Výsadba rostlin o pr. květináče přes 300 do 400 mm se zalitím (včetně urovňání povrchu půdy) v rovině nebo svahu do1:5	ks	90,0000	13,00	1 170,00
7	K	185 80-2114.1	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením jednotlivě k rostlinám (10g) v rovině nebo svahu do1:5	t	0,0009	22 000,00	19,80
8	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevín 0,5-1,0 m v rovině nebo svahu do 1:5	ks	90,0000	14,00	1 260,00
9	K	185 85-1121	Dovoz vody na vzdálenost 1000 m	m ³	2,7000	140,00	378,00
10	K	185 80-4311.1	Zálivka rostlin - 3x10 l/ks plocha do 20m ²	m ³	2,7000	240,00	648,00

D c) Technologická c) Technologický celek : dokončovací péče v roce výsadby 3 748,05

11	K	184 80-2613.1	Chemické odpl. po založení - herbicid s glyfosátem 5 l/ha (hnízdově v ohniskách výskytu vytr. plevelů - do 15% plochy) - min. 2x v rovině nebo svahu do1:5	ks	0,6750	6,00	4,05
12	K	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm v rovině nebo svahu do1:5	ks	22,5000	32,00	720,00
13	K	185 80-3511.1	Odstraňování přerostlého dřvu	ks	144,0000	21,00	3 024,00

D D6 d) Specifikace rostlinného materiálu - keře listnaté 22 500,00

14	K	Vo	Viburnum opulus	100-125 cm	90,0000	250,00	22 500,00
----	---	----	-----------------	------------	---------	--------	-----------

D D7 e) Specifikace : Pomocného materiálu 1 906,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol10	chemický postřik herbicid s glyfosátem 0,0005 l/m2	l	0,0450	360,00	16,20	

Poznámka k položce:

náklady na případné ztrátové uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

16	K	Pol11	umělé hnojivo tablety, 10g/ks,	tabl.	90,0000	4,00	360,00	
----	---	-------	--------------------------------	-------	---------	------	--------	--

Poznámka k položce:

náklady na případné ztrátové uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

17	K	Pol12	dirčená kúra na mulčování 0,025m3/ks	m3	2,2500	680,00	1 530,00	
----	---	-------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

náklady na případné ztrátové uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

D D8 III. Výsadba travlek v rovině nebo svahu 1:5

D D9 a) Technologický celek : příprava stanoviště - přepočteno na ks/0,2 m2 11 900,00

1	K	184 80-2111.1	Chemické odplevelení před založením, postřikem (herbicid s glyfosátem 5 l / ha)	m2	350,0000	3,00	1 050,00	
2	K	183 20-5121	Založení záhonu (místa) pro výsadbu rostlin (trvalek) v rovině nebo svahu do 1:5 na starém trávníku, podrostu	m2	350,0000	31,00	10 850,00	

D b) Technologický celek : založení (ks) 49 875,00

3	K	183 11-1113	Hloubení jamek v rovině, o objemu 0,005 - 0,01 m3	ks	1 750,0000	11,00	19 250,00	
4	K	183 21-1312	Výsadba výsadba květin do připravené půdy se zalitím - trvalek	ks	1 750,0000	6,00	10 500,00	
5	K	184 91-1421.1	Mulčování výsadby kůrou při tl. mulče 100 mm v rovině až svahu 1:5	m2	350,0000	36,00	12 600,00	
6	K	185 85-1121	Dovoz vody na vzdálenost 1000 m	m3	8,7500	140,00	1 225,00	
7	K	185 80-4311.2	Zálivka rostlin - 3x5 l/ks plocha do 20m2	m3	26,2500	240,00	6 300,00	

D D10 c) Specifikace rostlinného materiálu - trvalky 61 250,00

8	K	1	Aruncus dioicus	K10	150,0000	35,00	5 250,00	
9	K	2	Anemone sylvestris	K10	600,0000	35,00	21 000,00	
10	K	3	Polygonatum multiflorum	K10	200,0000	35,00	7 000,00	
11	K	4	Vínca minor "Colada"	K10	600,0000	35,00	21 000,00	
12	K	7	Astrantia major "Alba"	K10	200,0000	35,00	7 000,00	

D D4 d) Specifikace : Pomocného materiálu 23 863,00

13	K	Pol10	chemický postřik herbicid s glyfosátem 0,0005 l/m2	l	0,1750	360,00	63,00	
----	---	-------	--	---	--------	--------	-------	--

Poznámka k položce:

náklady na případné ztrátové uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

14	K	Pol12	dirčená kúra na mulčování 0,025m3/ks	m3	35,0000	680,00	23 800,00	
----	---	-------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P
Poznámka k položce:
náklady na případně ztratné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

D	D11	IV. Výsadba cibulovin v rovině nebo svahu 1:5				28 000,00	
0	K C1	Narcissus actea (poeticus) hybrid	DN. l.	2 000,0000	6,00	12 000,00	

D D12 Technologický celek : příprava stanoviště - přepočteno na ks

1	K	183 21 1313	Výsadby cibulovin do trávníku ke zplahění	ks	2 000,0000	8,00	16 000,00
---	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

D D13 V. Regenerace stávajícího trávníku parkového v rovině nebo svahu 1:5 výsevem 41 512,00

D D14 a) Technologický celek : příprava stanoviště 21 632,00

1	K	181 11-1111.1	Plášťová úprava terénu v zemiňe tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez dopl. ornice v rovině až svahu 1:5 (přes 50 do 100mm)	m2	800,0000	18,00	14 400,00
2	K	182 30-3111	Doplňení zeminy nebo substrátu na travnatých plochách v rovině nebo svahu 1:5	m2	800,0000	6,00	4 800,00
3	K	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním 20% v rovině až svahu 1:5	m2	160,0000	4,00	640,00
4	K	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním , 2x 80% , v rovině až svahu 1:5	m2	640,0000	1,00	640,00
5	K	183 40-3161	Obdělání půdy válením v rovině až svahu 1:5	m2	800,0000	1,00	800,00
6	K	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,0160	22 000,00	352,00

D D15 b) Technologický celek : založení 9 600,00

7	K	180 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (15g/m2) v rovině a svahu do 1:5	m2	800,0000	12,00	9 600,00
---	---	-------------	--	----	----------	-------	----------

D c) Technologický celek : dokončovací péče v roce výsadby 7 200,00

8	K	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového v rovině nebo svahu do 1:5 (odstupem min. 10-14 dní) - celkem 3x	m2	2 400,0000	3,00	7 200,00
---	---	-------------	--	----	------------	------	----------

D D4 d) Specifikace : Pomocného materiálu 3 080,00

9	K	Pol13	travní osivo - 15g/m2	kg	12,0000	115,00	1 380,00
---	---	-------	-----------------------	----	---------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
náklady na případně ztratné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

10	K	Pol14	Trávníkový substrát m2	kg /m2	50,0000	12,00	600,00
----	---	-------	------------------------	--------	---------	-------	--------

P
Poznámka k položce:

náklady na případně ztratné uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

11	K	Pol15	Trávníkové hnojivo 20g/m2	kg	16,0000	45,00	720,00
----	---	-------	---------------------------	----	---------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

náklady na případné ztrátové uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

12	K	Pol16	chemický postřik - selektivní herbicid proti dvouděložným rostl. 0,0005 l/m2	l	0,4000	950,00	380,00	
----	---	-------	--	---	--------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

náklady na případné ztrátové uchazeč ocení v jednotkové ceně položky

D D16 VI. Odstranění pařezů 33 034,00

D	Položka	Pracovní operace - popis					33 034,00	
1	K	112 21-1211	Odstranění pařezů ručně v rovině nebo svahu do 1:5 o průměru 100-200 mm	ks	50,0000	105,00	5 250,00	
2	K	113 21-1212	Odstranění pařezů ručně v rovině nebo svahu do 1:5 o průměru 200-300 mm	ks	26,0000	214,00	5 564,00	
3	K	114 21-1213	Odstranění pařezů ručně v rovině nebo svahu do 1:5 o průměru 300-400 mm	ks	10,0000	341,00	3 410,00	
4	K	115 21-1214	Odstranění pařezů ručně v rovině nebo svahu do 1:5 o průměru 400-500 mm	ks	10,0000	681,00	6 810,00	
5	K	116 21-1215	Odstranění pařezů ručně v rovině nebo svahu do 1:5 o průměru 500-600 mm	ks	10,0000	1 200,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

008 - Údržba po výsadbě zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 66364256

DIČ: CZ66364256

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
8 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 680,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

9 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

008 - Údržba po výsadbě zeleně

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 000,00

D17 - VII. Údržba po výsadbě

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

008 - Údržba po výsadbě zeleně

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 000,00

D		D17	VII. Údržba po výsadbě					
1	K	Pol17	Údržba po výsadbě zeleně - po dobu 4 měsíce	kpl	1,0000	8 000,00	8 000,00	

P

*Poznámka k položce:
ochranná síť stromků proti akusu zvířete, zálivka zeleně, sekání trávy, údržba stromů a kerů*

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Pietní místo Jindřichovice
Objekt:

009 - VRN

KSO:
Místo: CC-CZ: 02.03.2018
Datum: 02.03.2018
Zadavatel: IČ: 66364256
DIČ: CZ66364256
Uchazeč: IČ: 66364256
DIČ: CZ66364256
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 000,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
39 000,00	21,00%	8 190,00
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 47 190,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

009 - VRN

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo Jindřichovice

Objekt:

009 - VRN

Místo:

Datum: 02.03.2018

Zadavatel:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

39 000,00

1	K	012103000	Vytýčení stavby a geodetické práce	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012303000	Zaměření skutečného provedení (3.paré)	kpl	1,0000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (3.paré)	kpl	1,0000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	070001000	Návod k používání stavby	kpl	1,0000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

PMAD
PROFESSIONAL

Public Mark
Úpová 906/1 | 602 01
zapeřná u Krajského soudu v