

Cenová nabídka - oprava učebny č.4, školní objekt Senovážné

| Číslo pol. | Název položky | Výměra | Jednotka | Cena za jednotku | Celkem bez DPH |
|----------------------------|--|--------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | Oškrabání stěn | 95,6 | m2 | | |
| 2 | Penetrace podkladu | 95,6 | m2 | | |
| 3 | Oprava nesoudržných částí omítek do 15% | 15 | m2 | | |
| 4 | Vyrovnaní stěn lepícím tmelem vč. Perlinky | 95,6 | m2 | | |
| 5 | Štukování | 95,6 | m2 | | |
| 6 | Malba | 156,1 | m2 | | |
| 7 | Zasekání elektroinst. vč. Sádrování a dod. a montáž nových vypínačů | 1 | soub. | | |
| 8 | provedení zaházení šliců | 72 | m | | |
| 9 | Odvoz a likvidace suti | 1 | soub. | | |
| 10 | Doprava | 1 | soub. | | |
| 11 | Vybourání stávajícího obkladu | 2 | m2 | | |
| 12 | Provedení vyrovnávky podkladu pro nový obklad -stěrka | 2 | m2 | | |
| 13 | Dodávka a montáž obkladu lep. Flex(obklad v cenové relaci 180,-) | 2 | m2 | | |
| 14 | Demontáž stávajícího umyvadla a baterie | 1 | soub. | | |
| 15 | Montáž umyvadla a baterie | 1 | soub. | | |
| 16 | Demontáž stávající PVC krytiny | 62,5 | m2 | | |
| 17 | Dodávka a montáž PVC krytiny (cena dle výběru investora) | 62,5 | m2 | | |
| 18 | D+M SDK podhledu | 62,5 | m2 | | |
| 19 | Demontáž a zpětná montáž topení | 3 | ks | | |
| 20 | Odpoj+připoj. rozvodů 220V pro počítače, koordinace počítač.sítí+dat.rozvodů | 1 | soub. | | |
| 21 | Zasekání koryt včetně začistění | 26 | m | | |
| 22 | Zasekání rozvodových krabic včetně zapravení a jejich dodání | 10 | ks | | |
| Celkem cena bez DPH | | | | | 230 757 Kč |
| DPH 21% | | | | | 48 459 Kč |
| Celkem cena vč. DPH | | | | | 279 216 Kč |

podpis oprávněné osoby :

dne: 28.6.2016