

Časový harmonogram "Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky"																	
	2016																
	rok	měsíc	září				říjen				listopad				prosinec		
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01 Přípravné práce																	
02 Zemní práce																	
03 Úprava hráze, opevnění návodní strany, opevnění břehů, zpevněné																	
04 Vypouštěcí zařízení, trubní vedení																	
05 Bourání konstrukcí																	
09 Vedlejší rozpočtové náklady																	

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161-4



HYDRO & KOV s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dodavatel HYDRO & KOV s. r. o., IČ: 277 20 161, čestně prohlašuje, že veřejnou zakázku

“Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky”

bude realizovat pouze vlastními zaměstnanci.

V Třeboni 5.10.2016.

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 4

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 801
379 01 Třeboň
Bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA
č.ú: 576 303 389 / 0800

e-mail: info@hydrokov.cz
tel. / fax: 384 722 033
<http://www.hydrokov.cz>

IČ: 277 20 161
DIČ: CZ 277 20 161

Společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16 097

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Revitalizace rybníka Okrouhлік PR Postřekovské rybníky 423,8	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	MVN	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Postřekov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.09.2015	Konec výstavby:	Položek: 53
JKSO:		Zpracovali:	Datum: 10.09.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 615,88
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Rozp.rez.	129 248,08	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	13 733,84
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		1 846 401,20	DN celkem	129 248,08	NUS celkem	24 349,72

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	1 999 999,00	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	419 999,79
	Celkem bez DPH	1 999 999,00
	Celkem včetně DPH	2 419 998,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 80
 Třeborž 379 01
 DIČ: CZ272246174

Poznámka:

35	457531111R00	Fillr.vrstvy z nezhuť.kam. hrubého dírcen. 16-32 mm	m3	85,60	850,00	68 961,68	3 798,32	72 760,00	1,89	161,78	RTS I / 2013
36	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				348 088,01	198 401,99	546 490,00		843,13	
37	462512270R00	Zához z kamene s proštětk. z terénu do 200 kg	m3	289,20	1 150,00	280 668,60	51 911,40	332 580,00	2,42	700,33	RTS I / 2013
38	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kamery do 200 kg	m2	964,00	145,00	0,00	139 780,00	139 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
39	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	70,00	1 059,00	67 419,41	6 710,59	74 130,00	2,04	142,80	RTS I / 2013
40	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				2,23	381,77	384,00		0,00	
41	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	12,90	32,00	2,23	381,77	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
42	88	Potrubi z drenážek				92 000,00	0,00	92 000,00		47,88	
43	888001VD	Trubní výust čelní na kanále DN 300-600 kam. čelo	ks	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	47,88	47,88	RTS I / 2013
44	8880003VD	Požerák PREFA 2100/300 vč.základu1,0m	m	1,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
45	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 384,53	1 049,47	7 434,00		9,09	
46	899623111R00	Obetonování: potrubí nebo zdíva stok betonem C -/5	m3	3,60	2 065,00	6 384,53	1 049,47	7 434,00	2,53	9,09	RTS I / 2013
47	96	Bourání konstrukcí				263,37	1 913,13	2 176,50		1,40	
48	966077141R00	Odstanění doplňkových konstrukcí do 500 kg žel.požerák	kus	1,00	1 074,00	175,18	898,82	1 074,00	0,82	0,82	RTS I / 2013
49	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	6,30	175,00	88,19	1 014,31	1 102,50	0,09	0,59	RTS I / 2013
50	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	238 464,60	238 464,60		0,00	
51	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1 083,93	220,00	0,00	238 464,60	238 464,60	0,00	0,00	RTS I / 2013
52	S	Přesuny sutí				0,00	188,00	188,00		0,00	
53	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
54	979088212R00	Naládání sutí na dopravní prostředky	t	1,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
55	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
56	105 VDVD	Ostatní materiál				237 113,10	0,00	237 113,10		0,06	
57	41111111VD	Trouba Bockr TKP SN 4 315/6000	ks	2,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
58	41111112VD	Klamač	ks	1,00	11 343,10	11 343,10	0,00	11 343,10	0,00	0,00	RTS I / 2013
59	41111113VD	gabonová síť včetně položení 2000/1000 oka 100/50mm	ks	7,00	11 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
60	41111113VD	gabonová síť 2000/500 oka 100/50 včetně položení	ka	14,00	6 650,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
61	00572471	Směs travní luční II. - střednědobá PROFIL	kg	63,00	90,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,06	RTS I / 2013
Celkem:									1 846 401,20		

Poznámka:

