

Soupis prací						C E N A				
Název stavby:		Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě				Číslo stavby:		SCU 99		
Název SO:		SO 03 - Přípojka vody				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		17.6.2017				Datum aktualizace :		17.6.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky jednotková	celkem	montáže jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 Hloubené vykopávky										
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,264	0,000	0,000			68,10	426,58
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,706	0,000	0,000		250,00		13 676,50
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,353	0,000	0,000		50,00		1 367,65
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	152,424	0,001	0,130			160,00	24 387,84
5	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	152,420	0,000	0,000			40,00	6 096,80
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,706	0,000	0,000			80,10	4 381,95
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	18,792	0,000	0,000			245,00	4 604,04
7/1	dodávka	Těžný žlutý písek	t	30,100	1,000	30,100	290,00	8 729,00		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	35,914	0,000	0,000			490,00	17 597,86
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,792	0,000	0,000			230,00	4 322,16
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,792	0,000	0,000			15,00	281,88
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,100	0,000	0,000			120,00	3 612,00
12	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	0,037	0,037			600,00	600,00
13	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	0,000	0,000			890,00	2 670,00
13 celkem						30,266		8 729,00		84 025,26
18 Povrchové úpravy terénu										
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,264	0,000	0,000			290,00	1 816,56
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,264	0,000	0,000			69,00	432,22
3	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	41,760	0,000	0,000			41,10	1 716,34
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	41,760	0,000	0,000			23,40	977,18
18 celkem						0,000		0,00		4 942,30
87 Potrubí z trub plastických a skleněných										
1	871 16-1211	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných elektrotvarovkou vnější průměr 32 m	m	52,200	0,000	0,000			10,00	522,00
1/1	dodávka	Potrubí HDPE 100RC SDR 11 D32x3,0	m	53,000	0,000	0,000	27,50	1 457,50		
2	877 16-1121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	6,000	0,000	0,000			10,00	60,00
2/1	dodávka	Elektrokoleno 45° D32	ks	2,000	0,000	0,000	184,80	369,60		
2/2	dodávka	Elektrospojka D32	ks	4,000	0,000	0,000	100,00	400,00		
3	877 35-1123	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z trub D 200/32	kus	1,000	0,000	0,000			100,00	100,00
4	891 18-1111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	0,001	0,001			100,00	100,00
4/1	dodávka	Navrtávací pas DN 200/2"	ks	1,000	0,000	0,000	1,00	1,00		
4/2	dodávka	Kombinované navrtávací šoupátko DN1"	ks	1,000	0,000	0,000	1,00	1,00		
4/3	dodávka	Napojovací tvarovka pro PE D32	ks	1,000	0,000	0,000	1,00	1,00		
4/4	dodávka	Zemní souprava pro vodovodní přípojky 1,30-1,80m teleskopická	ks	1,000	0,000	0,000	1,00	1,00		
5	899 40-1112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	0,115	0,115			100,00	100,00
5/1	dodávka	Uliční poklop pro domovní přípojky	ks	1,000	0,000	0,000	1,00	1,00		
5/2	dodávka	Podkladová deska	ks	1,000	0,000	0,000	1,00	1,00		
6	893 81-1113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubkou	kus	1,000	0,362	0,362			1 000,00	1 000,00
6/1	dodávka	Tubusová vodoměrná šachta pro potrubí HDPE 32 vč.vystrojení	ks	1,000	0,000	0,000	9 508,40	9 508,40		
7	899 72-1111	Signalizační vodič	m	52,200	0,000	0,000			3,41	178,00
8	899 72-2112	Výstražná folie bílá	m	52,200	0,000	0,000			2,09	109,10
9	899 71-3111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	0,000	0,000			931,70	1 863,40

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	892 24-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,200	0,000	0,000			10,00	522,00
11	879 17-1111	Mtž napojení vodovodní přípojky	ks	1,000	0,000	0,000			5 131,50	5 131,50
12	892 23-3111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	52,200	0,000	0,000			10,00	522,00
13	mtž	Zajištění provedení mikrobiologického a chemického rozboru vč. odběru vzorku vody	ks	1,000	0,000	0,000			2 860,00	2 860,00
		87 celkem				0,478		11 741,50		13 068,00
	99	Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,744	0,000	0,000			200,00	6 148,80
		99 celkem				0,000		0,00		6 148,80

Rekapitulace soupisu prací					
Název stavby : Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě					
Číslo stavby : SCU 99			Datum: 17.6.2017		
Název SO : SO 03 - Přípojka vody					
Číslo SO : 01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
13	Hloubené vykopávky	8 729,00	84 025,26	92 754,26	30,266
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	4 942,30	4 942,30	0,000
87	Potrubí z trub plastických a sklenených	11 741,50	13 068,00	24 809,50	0,478
99	Přesun hmot	0,00	6 148,80	6 148,80	0,000
Celkem		20 470,50	108 184,36	128 654,86	30,74

Položkový soupis prací										
Název stavby: Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě						Číslo stavby: SCU 99				
Název SO: SO 03 - Přípojka vody						Číslo SO: 01				
Datum zpracování: 17.6.2017						Datum aktualizace: 17.6.2017				
						C E N A				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 Hloubené vykopávky										
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 52,20*0,80*0,15	m3	6,264	0,000	0,000				0,00
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 52,20*0,80*(1,46-0,15)	m3	54,706	0,000	0,000				0,00
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50% 54,706*0,50	m3	27,353	0,000	0,000				0,00
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 52,20*1,46*2	m2	152,424	0,001	0,130				0,00
5	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	152,420	0,000	0,000				0,00
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,706	0,000	0,000				0,00
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 52,20*0,80*0,45	m3	18,792	0,000	0,000				0,00
7/1	dodávka	Těženy žlutý písek	t	30,100	1,000	30,100		0,00		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 52,20*0,80*(1,46-0,15-0,45)	m3	35,914	0,000	0,000				0,00
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytek výkopu 54,706-35,914	m3	18,792	0,000	0,000				0,00
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,792	0,000	0,000				0,00
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,100	0,000	0,000				0,00
12	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	0,037	0,037				0,00
13	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	0,000	0,000				0,00
18 Povrchové úpravy terénu										
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ornice 6,264	m3	6,264	0,000	0,000				0,00
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,264	0,000	0,000				0,00
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 52,20*0,80	m2	41,760	0,000	0,000				0,00
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 vč.dodávky osiva a hnojení 41,76	m2	41,760	0,000	0,000				0,00
87 Potrubí z trub plastických a skleněných										
1	871 16-1211	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu svařovaných elektrotvarovkou vnější průměr 32	m	52,200	0,000	0,000				0,00
1/1	dodávka	Potrubí HDPE 100RC SDR 11 D32x3,0	m	53,000	0,000	0,000		0,00		
2	877 16-1121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	6,000	0,000	0,000				0,00
2/1	dodávka	Elektrokoleno 45° D32	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		
2/2	dodávka	Elektrospojka D32	ks	4,000	0,000	0,000		0,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	877 35-1123	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z trub D 200/32	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
4	891 18-1111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	0,001	0,001				0,00
4/1	dodávka	Navrtávací pas DN 200/2"	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
4/2	dodávka	Kombinované navrtávací šoupátko DN1"	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
4/3	dodávka	Napojovací tvarovka pro PE D32	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
4/4	dodávka	Zemní souprava pro vodovodní přípojky 1,30-1,80m teleskopická	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
5	899 40-1112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	0,115	0,115				0,00
5/1	dodávka	Uliční poklop pro domovní přípojky	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
5/2	dodávka	Podkladová deska	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
6	893 81-1113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubk	kus	1,000	0,362	0,362				0,00
6/1	dodávka	Tubeová vodoměrná šachta pro potrubí HDPE 32 vč.vystrojení	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
7	899 72-1111	Signalizační vodič	m	52,200	0,000	0,000				0,00
8	899 72-2112	Výstražná folie bílá	m	52,200	0,000	0,000				0,00
9	899 71-3111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
10	892 24-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,200	0,000	0,000				0,00
11	879 17-1111	Mtž napojení vodovodní přípojky	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
12	892 23-3111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	52,200	0,000	0,000				0,00
13	mtž	Zajištění provedení mikrobiologického a chemického rozboru vč.odběru vzorku vody	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
99	Přesun hmot									
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,744	0,000	0,000				0,00

Krycí list soupisu prací

Stavba:	Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě		
Objekt:	SO 03 - Přípojka vody		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Ing.Jaromír Provazník, Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:	8271911	Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			CÚ 2017
Reg. Číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	20 471	13			0
2		Montáž	108 184	14			0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15			0
4		PSV	0	16			0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		128 655	17			0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18			0
7	Jiné náklady		0	19			0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		128 655	20			0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21			0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22			0
11	Rezerva		0	23			0
12	Součet (ř. 8-11)		128 655	24			0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)		0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	128 655
27	DPH 21%	0
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	128 655

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	13.6.2017