

Soupis prací						Číslo stavby:	SCU 99				
Název stavby:						Číslo SO:	01				
Název SO:						Datum zpracování :		Datum aktualizace :		17.10.2017	
Datum zpracování :						17.10.2017		C E N A			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže		
pol.	položky		jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>											
1	919 73-5112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,000	0,000	0,000			100,00	800,00	
2	113 10-7141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	7,320	0,098	0,717			50,00	366,00	
3	113 10-7113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	2,745	0,500	1,373			60,00	164,70	
4	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	0,145	0,290			50,00	100,00	
5	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,380	0,000	0,000			200,00	476,00	
6	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	21,419	0,000	0,000			30,00	642,57	
7	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,717	0,000	0,000			950,00	681,15	
8	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,663	0,000	0,000			150,00	249,45	
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>3 479,87</b>	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>											
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,925	0,000	0,000			68,10	62,99	
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,944	0,000	0,000			250,00	3 736,00	
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,472	0,000	0,000			50,00	373,60	
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	37,704	0,001	0,032			200,00	7 540,80	
5	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	37,704	0,000	0,000			50,00	1 885,20	
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,944	0,000	0,000			80,10	1 197,01	
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,346	0,000	0,000			245,00	1 309,77	
7/1	dodávka	Těžený žlutý písek	t	8,600	1,000	8,600	290,00	2 494,00			
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	4,419	0,000	0,000			490,00	2 165,31	
8/1	dodávka	Přírodní těžené kamenivo	t	7,100	1,000	7,100	290,00	2 059,00			
9	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	5,179	0,000	0,000			490,00	2 537,71	
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,765	0,000	0,000			230,00	2 245,95	
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,765	0,000	0,000			15,00	146,48	
12	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,600	0,000	0,000			120,00	1 992,00	
13	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	0,037	0,074			600,00	1 200,00	
14	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	0,000	0,000			890,00	2 670,00	
		<b>13 celkem</b>				<b>15,806</b>		<b>4 553,00</b>		<b>29 062,82</b>	
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>											
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,925	0,000	0,000			290,00	268,25	
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,925	0,000	0,000			69,00	63,83	
3	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,165	0,000	0,000			41,10	253,38	
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	6,165	0,000	0,000			23,40	144,26	
		<b>18 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>729,72</b>	
<b>5 Komunikace</b>											
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,490	0,000	0,000			158,49	870,11	
2	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	2,745	0,000	0,000			590,00	1 619,55	
3	577 13-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,745	0,000	0,000			390,00	1 070,55	
4	919 12-2111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	8,000	0,000	0,000			150,00	1 200,00	
5	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	0,155	0,311			180,00	360,00	
5/1	dodávka	Bet obrubník 100/250/1000	ks	2,000	0,055	0,110	99,00	198,00			

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
6	mtž	Hutnící zkoušky	ks	1,000	0,000	0,000		2 500,00	2 500,00	
7	mtž+dmťž	Dočasné dopravní značení	Kč	1,000	0,000	0,000		3 900,00	3 900,00	
		<b>5 celkem</b>				<b>0,421</b>		<b>198,00</b>	<b>11 520,21</b>	
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a skleněných</b>								
1	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	9,900	0,005	0,048		265,00	2 623,50	
2	dod+mtž	Napojení potrubí PVC DN 200 na stávající šachtu vč. vysekání otvoru a přeplečné manžety 2A DN 200	ks	1,000	0,000	0,000		900,00	900,00	
3	899 72-2112	Krytí potrubí výstražnou folií	m	10,000	0,000	0,000		15,00	150,00	
4	dod+mtž	Napojení potrubí na vnitřní rozvody ZTI	ks	1,000	0,000	0,000		300,00	300,00	
5	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	9,900	0,000	0,000		50,00	495,00	
		<b>87 celkem</b>				<b>0,048</b>		<b>0,00</b>	<b>4 468,50</b>	
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
1	894 81-2207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	0,059	0,059		4 091,00	4 091,00	
2	894 81-2232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	0,018	0,018		2 683,10	2 683,10	
3	894 81-2241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	0,006	0,006		714,00	714,00	
4	894 81-2249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	0,000	0,000		300,00	300,00	
5	894 81-2257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí (1,5t)	kus	1,000	0,008	0,008		612,00	612,00	
		<b>89 celkem</b>				<b>0,092</b>		<b>0,00</b>	<b>8 400,10</b>	
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,367	0,000	0,000		200,00	3 273,40	
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>3 273,40</b>	

<b>Rekapitulace soupisu prací</b>						
Název stavby :	Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě					
Číslo stavby :	SCU 99		Datum:	17.10.2017		
Název SO :	SO 04 - Přípojka splaškové kanalizace					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 479,87	3 479,87	0,000	
13	Hloubené vykopávky	4 553,00	29 062,82	33 615,82	15,806	
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	729,72	729,72	0,000	
5	Komunikace	198,00	11 520,21	11 718,21	0,421	
87	Potrubí z trub plastických a sklenených	0,00	4 468,50	4 468,50	0,048	
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	8 400,10	8 400,10	0,092	
99	Přesun hmot	0,00	3 273,40	3 273,40	0,000	
	<b>Celkem</b>	<b>4 751,00</b>	<b>60 934,62</b>	<b>65 685,62</b>	<b>16,37</b>	

Položkový soupis prací										
Název stavby:		Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě				Číslo stavby:		SCU 99		
Název SO:		SO 04 - Přípojka splaškové kanalizace				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		17.10.2017				Datum aktualizace :		17.10.2017		
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		montáže	
	1	2	3	4	5	6	dodávky jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	919 73-5112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 3,10*2+0,90*2	m	8,000	0,000	0,000				0,00
2	113 10-7141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm 3,05*1,50+3,05*0,90	m2	7,320	0,098	0,717				0,00
3	113 10-7113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm 3,05*0,90	m2	2,745	0,500	1,373				0,00
4	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	0,145	0,290				0,00
5	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,380	0,000	0,000				0,00
6	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	21,419	0,000	0,000				0,00
7	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,717	0,000	0,000				0,00
8	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,663	0,000	0,000				0,00
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 6,85*0,90*0,15	m3	0,925	0,000	0,000				0,00
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 6,85*0,90*(1,59-0,15)+3,05*0,90*(2,61-0,40)	m3	14,944	0,000	0,000				0,00
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50% 14,944*0,50	m3	7,472	0,000	0,000				0,00
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 6,85*1,59*2+3,05*2,61*2	m2	37,704	0,001	0,032				0,00
5	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	37,704	0,000	0,000				0,00
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,944	0,000	0,000				0,00
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 9,90*0,90*0,60	m3	5,346	0,000	0,000				0,00
7/1	dodávka	Těžný žlutý písek	t	8,600	1,000	8,600		0,00		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním v komunikaci 3,05*0,90*(2,61-0,40-0,60)	m3	4,419	0,000	0,000				0,00
8/1	dodávka	Přírodní těžené kamenivo	t	7,100	1,000	7,100		0,00		
9	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním V zeleni 6,85*0,90*(1,59-0,15-0,60)	m3	5,179	0,000	0,000				0,00
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytek výkopu 14,944-5,179	m3	9,765	0,000	0,000				0,00
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	9,765	0,000	0,000				0,00
12	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,600	0,000	0,000				0,00
13	119 00-1421	Dočasný zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	0,037	0,074				0,00
14	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> ornice 0,925	m <sup>3</sup>	0,925	0,000	0,000				0,00
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,925	0,000	0,000				0,00
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 6,85*0,90	m <sup>2</sup>	6,165	0,000	0,000				0,00
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:2 vč.dodávky osiva a hnojení 6,165	m <sup>2</sup>	6,165	0,000	0,000				0,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>								
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 3,05*0,90*2	m <sup>2</sup>	5,490	0,000	0,000				0,00
2	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 3,05*0,90	m <sup>2</sup>	2,745	0,000	0,000				0,00
3	577 13-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	2,745	0,000	0,000				0,00
4	919 12-2111	Těsnění spár záilkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	8,000	0,000	0,000				0,00
5	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	0,155	0,311				0,00
5/1	dodávka	Bet obrubník 100/250/1000	ks	2,000	0,055	0,110		0,00		
6	mtž	Hutnicí zkoušky	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
7	mtž+dmž	Dočasné dopravní značení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
<b>87</b>		<b>Potrubí z trub plastických a skleněných</b>								
1	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	9,900	0,005	0,048				0,00
2	dod+mtž	Napojení potrubí PVC DN 200 na stávající šachtu vč.vysekání otvoru a převlečné manžety 2A D	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
3	899 72-2112	Krytí potrubí výstražnou folií	m	10,000	0,000	0,000				0,00
4	dod+mtž	Napojení potrubí na vnitřní rozvody ZTI	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
5	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	9,900	0,000	0,000				0,00
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
1	894 81-2207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	0,059	0,059				0,00
2	894 81-2232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 r	kus	1,000	0,018	0,018				0,00
3	894 81-2241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	0,006	0,006				0,00
4	894 81-2249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
5	894 81-2257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí (1,5t)	kus	1,000	0,008	0,008				0,00
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,367	0,000	0,000				0,00

## Krycí list soupisu prací

Stavba:	Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě		
Objekt:	SO 04 - Přípojka splaškové kanalizace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Ing.Jaromír Provazník, Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	8272911	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň: <span style="float: right;">CÚ 2017</span>
Reg. Číslo:	Zakázka:	ÚRS Praha	

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	4 751	13	0
2		Montáž	60 935	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>65 686</b>	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>65 686</b>	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>65 686</b>	24	0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
					0

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>65 686</b>
27	DPH 21%	0
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>65 686</b>

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	102
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	17.10.2017