

Soupis prací						Číslo stavby:	SCU 99			
Název stavby:						Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě				
Název SO:						SO 05 - Odvod dešťových vod				
Datum zpracování :						17.10.2017				
						Datum aktualizace :				
						17.10.2017				
						C E N A				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>										
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,810	0,000	0,000		68,10	55,16	
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,020	0,000	0,000		250,00	1 755,00	
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,510	0,000	0,000		50,00	175,50	
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	17,400	0,001	0,015		200,00	3 480,00	
5	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	17,400	0,000	0,000		50,00	870,00	
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,020	0,000	0,000		80,10	562,30	
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,970	0,000	0,000		245,00	727,65	
7/1	dodávka	Těžený žlutý písek	t	4,800	1,000	4,800	290,00	1 392,00		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	4,050	0,000	0,000		490,00	1 984,50	
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,970	0,000	0,000		230,00	683,10	
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,970	0,000	0,000		15,00	44,55	
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,800	0,000	0,000		120,00	576,00	
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,970	0,000	0,000		15,00	44,55	
13	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,800	0,000	0,000		120,00	576,00	
14	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	0,037	0,037		600,00	600,00	
15	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,200	0,000	0,000		890,00	1 958,00	
<b>13 celkem</b>						<b>4,852</b>		<b>1 392,00</b>	<b>14 092,31</b>	
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>										
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,810	0,000	0,000		290,00	234,90	
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,810	0,000	0,000		69,00	55,89	
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,400	0,000	0,000		41,10	221,94	
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	5,400	0,000	0,000		23,40	126,36	
<b>18 celkem</b>						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>639,09</b>	
<b>87 Potrubí z trub plastických a skleněných</b>										
1	871 31-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	0,003	0,020		200,00	1 200,00	
2	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	0,000	0,000		150,00	300,00	
2/1	dodávka	Redukce PVC KG 160/200	ks	1,000	0,001	0,001	105,00	105,00		
2/2	dodávka	Lapač sítěšních splavenin PVC	ks	1,000	0,000	0,000	750,00	750,00		
3	899 72-2112	Krytí potrubí výstražnou folií	m	6,000	0,000	0,000		15,00	90,00	
4	dod+mtž	Napojení potrubí na sítěšní svod	ks	1,000	0,000	0,000		300,00	300,00	
5	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	0,000	0,000		50,00	300,00	
<b>87 celkem</b>						<b>0,021</b>		<b>855,00</b>	<b>2 190,00</b>	
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>										
1	894 81-2202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průběžné 90°	kus	1,000	0,054	0,054		3 877,00	3 877,00	
2	894 81-2231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	0,011	0,011		2 196,90	2 196,90	
3	894 81-2241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	0,006	0,006		714,00	714,00	
4	894 81-2249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1,000	0,000	0,000		300,00	300,00	
5	894 81-2257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochází (1,5t)	kus	1,000	0,008	0,008		612,00	612,00	
<b>89 celkem</b>						<b>0,080</b>		<b>0,00</b>	<b>7 699,90</b>	

Poř. číslo	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>									
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,952	0,000	0,000			200,00	990,40	
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>990,40</b>	

<b>Rekapitulace soupisu prací</b>					
Název stavby :	Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě				
Číslo stavby :	SCU 99		Datum:	17.10.2017	
Název SO :	SO 05 - Odvod dešťových vod				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
13	Hloubené vykopávky	1 392,00	14 092,31	15 484,31	4,852
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	639,09	639,09	0,000
87	Potrubí z trub plastických a sklenených	855,00	2 190,00	3 045,00	0,021
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	7 699,90	7 699,90	0,080
99	Přesun hmot	0,00	990,40	990,40	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>2 247,00</b>	<b>25 611,70</b>	<b>27 858,70</b>	<b>4,95</b>

Položkový soupis prací										
Název stavby: Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě						Číslo stavby: SCU 99				
Název SO: SO 05 - Odvod dešťových vod						Číslo SO: 01				
Datum zpracování: 17.10.2017						Datum aktualizace: 17.10.2017				
C E N A										
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>										
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 6,00*0,90*0,15	m3	0,810	0,000	0,000				0,00
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 6,00*0,90*(1,45-0,15)	m3	7,020	0,000	0,000				0,00
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50% 7,020*0,50	m3	3,510	0,000	0,000				0,00
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 6,00*1,45*2	m2	17,400	0,001	0,015				0,00
5	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	17,400	0,000	0,000				0,00
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,020	0,000	0,000				0,00
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 6,00*0,90*0,55	m3	2,970	0,000	0,000				0,00
7/1	dodávka	Těžený žlutý písek	t	4,800	1,000	4,800		0,00		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním potrubí 6,00*0,90*(1,45-0,15-0,55)	m3	4,050	0,000	0,000				0,00
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytek výkopu 7,020-4,050	m3	2,970	0,000	0,000				0,00
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,970	0,000	0,000				0,00
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,800	0,000	0,000				0,00
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,970	0,000	0,000				0,00
13	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,800	0,000	0,000				0,00
14	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	0,037	0,037				0,00
15	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,200	0,000	0,000				0,00
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>										
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ornice 0,810	m3	0,810	0,000	0,000				0,00
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,810	0,000	0,000				0,00
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 6,00*0,90	m2	5,400	0,000	0,000				0,00
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 vč.dodávky osiva a hnojení 5,40	m2	5,400	0,000	0,000				0,00
<b>87 Potrubí z trub plastických a skleněných</b>										
1	871 31-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	0,003	0,020				0,00
2	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 1	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
2/1	dodávka	Redukce PVC KG 160/200	ks	1,000	0,001	0,001		0,00		

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/2	<i>dodávka</i>	Lapač sítěšních splavenin PVC	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		
3	<b>899 72-2112</b>	Krytí potrubí výstražnou folií	m	6,000	0,000	0,000				0,00
4	<b>dod+mtž</b>	Napojení potrubí na sítěšní svod	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
5	<b>892 35-1111</b>	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	0,000	0,000				0,00
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
1	<b>894 81-2202</b>	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průběžné 90°	kus	1,000	0,054	0,054				0,00
2	<b>894 81-2231</b>	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	0,011	0,011				0,00
3	<b>894 81-2241</b>	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	0,006	0,006				0,00
4	<b>894 81-2249</b>	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
5	<b>894 81-2257</b>	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí (1,5t)	kus	1,000	0,008	0,008				0,00
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	<b>998 27-6101</b>	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,952	0,000	0,000				0,00

## Krycí list soupisu prací

Stavba:	Vybudování K - Centra v Orlové-Porubě		
Objekt:	SO 05 - Odvod dešťových vod		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Ing.Jaromír Provazník, Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:	8272911	Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			CÚ 2017
Reg. číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	2 247	13	0
2		Montáž	25 612	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>27 859</b>	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>27 859</b>	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>27 859</b>	24	0
				25	0
				<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	
					<b>0</b>

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>27 859</b>
27	DPH 21%	0
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>27 859</b>

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	103
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	17.10.2017