

Stavba: Vybudování K - CENTRA v Orlové - Porubě

SO.01.04 Elektronický zabezpečovací systémRekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	25686
2	Montáž	20470
3	HZS	4700
4	Celkem (bez DPH) Kč:	50856
5	základ daně pro DPH 21%	50856
6	DPH 21%	10680
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	61536

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.cejk.	jedn.	pol.cejk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	elektroinstalační lišta 18x13	m	25	18	450	39	975
2	elektroinstalační lišta 30x25	m	15	18	270	39	585
3							
4	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace</u>						
5	kabel SYKFY (2x2x0,5) v liště	m	185	8	1480	39	7215
6	Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM	ks	1	1999	1999	385	385
7	PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsů	ks	10	546	5460	429	4290
8	Magnetický kontakt - povrchový, šroubovací, svorky, krytka bílý/hnědý	ks	2	350	700	429	858
9	Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 4(8ATZ) zón na PCB , 3 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj	ks	1	10001	10001	2178	2178
10	Drátový expandér zón, připojený na BUS sběrnice ústředn. Expandér obsahuje 8 vstupů, krabice	ks	1	379	379	220	220
11	Kryt ústředny 390 x 290 x 85mm, tamper.	ks	1	721	721	0	0
12	GSM brána s integrovaným modulem	ks	1	693	693	858	858
13	Akumulátor 12V 17Ah	ks	1	1157	1157	0	0
14	Miniaturní venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací. Zálohování je pomocí Ni-MH akumulátoru	ks	1	1958	1958	1089	1089
15	Tísňové tlačítko bílý plast se stříbrnou aktivní plochou a s červeným nápisem EMERGENCY, výstup NC/NO, rozměry 23x75x15mm	ks	2	209	418	429	858
16	uvedení do provozu, zaškolení uživatele	ks	1	0	0	759	759
17							
18	nosný, podružný a režijní materiál	kg	10	0	0	20	200
19	součet				25686		20470
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště	hod	2			250	500
2	koordinace s ostatními profesemi	hod	4			250	1000
3	spolipráce s pultem PCO - bezpečnostní agentura investora	hod	4			300	1200
4	dokumentace skut. provedení	hod	4			500	2000
5	celkem						4700