

## ZADÁVACÍ LIST

### Část A

**Název akce: Oprava LB a PB zdi Svitávky v Kunraticích u čp. 250**

**Číslo PL: 3 02 17 037**

**Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:**

Jedná se o opravu LB a PB zdi na toku Svitávka v úseku cca 100 m v k.ú. Kunratice u Cvikova u čp. 250. Stávající zeď je značně poškozená, nestabilní a dochází k zborcení opěrného zdiva, sesuvu břehu a tím k poškození místní příjezdové komunikace na PB. PB zeď je navržena z LK na CM v délce cca 70 m od lávky s napojením na novější zdivo, výška zdi 1,2 – 1,5 m. Na LB je rekonstrukce zdiva naplánována v úseku mezi zdívem ve vlastnictví SUS a základem budovy (zdivo základ budovy) a dále v délce 30 m s napojením na zdivo u lávky. LB zeď je navržena z LK na CM v celkové délce cca 32 m a výšce zdiva 1,5 – 1,8 m. Nadzákladové zdivo z pískovcových kvádrů bude rozebráno a odvezeno na PD v České Lípě. Založení zdi (základové) bude v hloubce 0,8 m pod úroveň nivelety dna, zdivo nadzákladové navrhujeme ve sklonu 10:1 v jednotné výškové úrovni PB 1,2 – 1,5 m, LB 1,5 – 1,8 m, šířka v koruně 0,5 – 0,6 m. Materiál nového zdiva bude zvolen po dohodě s CHKO.

V rámci právního narovnání pozemků, kdy v případě této lokality s katastrální mapou v měřítku 1:2880 je každý lomový bod „chráněn“ mezní polohovou odchylkou up 2,83 m, předpokládáme, že narovnání hranic bude provedeno po skončení stavby souhlasným prohlášením vlastníků pozemků.

**Závěr z IK:**

**Datum zápisu IK: 12.09.2017**

**3 02 17 037 - Oprava LB a PB zdi Svitávky v Kunraticích u čp. 250**


ZTE informoval majitele zdi pana Machalíka, že jeho zeď nebude součástí naší rekonstrukce, doloženo v MOI.

Závěr IK PŘ bere tuto informaci na vědomí.

**Předpokládaný stupeň PD: DSJ (DSP+DPS)**

**Předpokládaný termín zpracování PD: 05/2018**

**Manažer projektu:**




**Objednatel předal projektantovi následující podklady:**

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
1. Souřadnice GIS: x: -714,800 / y: -969,738 do x: - 714,773/ y: - 969,677
2. Tok Svitávka, ř. km od 26,026 do 26,100
3. Dostupné dokumentace:
  - a. Studie proveditelnosti, studie záplavového území – ano (poskytne investor)
  - b. Zpráva STP, diagnostika - ne
  - c. Archivní dokumentace - ne
  - d. Manipulační řád, provozní řád - ne
  - e. Zprávy TBD - ne
  - f. Další - ne

**část B**

**Místní šetření dne:** 05. 02. 2018



### **Soulad s požadavkovým listem, doporučení účastníků:**

Záměr stavby je v souladu s požadavkovým listem. S ohledem na charakter stavby – oprava koryta v původních parametrech, nebude provedeno hydraulické posouzení kapacity koryta.

Účastníci doporučují zvážit případnou nutnost stabilizace dna v daném úseku toku po provedení podrobného geodetického zaměření koryta a na základě zjištěných sklonových poměrů v daném úseku toku, či případného výskytu výmolů ve dně. Opatření by spočívalo v navržení stabilizačních příčných prahů v korytě a vyrovnání nivelety dna.

Stávající schodiště na PB bude kompletně opraveno. Horní schodiště na LB (na konci úseku) nad parcelou st.na začátku opravy 168/1 bude pouze očištěno, v případě nutnosti budou pouze dozděny chybějící kameny s ohledem na špatný technický stav navazující zdi výše po toku. Obdobně bude řešeno i dolní schodiště pod domem na parcele st. 168/1.

### **Zjištění vedení IS viditelných v terénu:**

Při pravém břehu je uloženo vedení vodovodu. Nad tokem je umístěno nadzemní vedení elektrické energie a pravděpodobně vedení sdělovací techniky.

### **Závěr z místního šetření:**

Přítomní souhlasí s rozsahem opravy dle požadavkového listu a dle výše uvedených doporučení.

## **Část C**

### **Zjištění dodavatele:**

#### **1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:**

Není znám žádný záměr ovlivňující stavbu.

#### **2. Zabezpečení vstupních podkladů, např:**

- Geodetická dokumentace: Ano
- Hydrologická data: Ano
- Havarijní a povodňový plán: Ano
- Plán BOZP: Ano

- DIO: nutnost zpracování vyplyne dle požadavku DOSS při zpracování projektové dokumentace
- Kontrolní a zkušební plán (KZP): Na vyžádání
- Laboratorní rozbory: Ne
- Průzkumné práce: cca 4 – 5 kopaných sond za rubem zdi, pasportizace nemovitosti na parcele st. 168/1 k.ú. Kunratice u Cvikova (Kunratice u Cvikova č.p. 192).
- Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.): Ne
- Biologická studie: Ne
- Geometrický plán: Dle dohody, v případě potřeby bude jeho zpracování doplněno nad rámec smlouvy.
- Cestovní výdaje: Ano
- Další: Ne

**Dodavatel: HG partner s.r.o**

**IČO: 27221253**

**Razítko a podpis autorizované osoby:**

**V Kunraticích u Cvikova dne 5. 2. 2018**

