

## PODMÍNKY

za kterých budou prováděny stavební práce  
v objektu KS Ústí nad Labem

Stavební a montážní práce v objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. **Bourací práce a práce způsobující hluk (zejména vrtání a prorážení technických průchodů):**

v pracovních dnech:	od 17:00 do 24:00 hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	od 7:00 do 24:00 hod

2. **Ostatní práce (nezpůsobující hluk):**

v pracovních dnech:	od 6:00 do 24:00 hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	od 7:00 do 24:00 hod

3. **vykládka materiálu, odvoz odpadu a sutí, atd.), a veškeré práce blokující boční vchod, průjezd, chodby, výtahy a schodiště, zásobování materiálem a vybavením:**

v pracovních dnech:	od 6:00 do 7:00 hod a od 17:00 do 24:00 hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	od 7:00 do 24:00 hod

**Případné změny termínů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby zadavatele.**

### PODMÍNKY REALIZACE

- Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
- Veškeré bourací práce budou prováděny postupem odshora dolů. Nesmí dojít k hromadění sutí na podlaze místnosti, suť je nutné ihned odvázet mimo budovu.
- Při skladování materiálu musí zhotovitel materiál rozložit tak aby rovnoměrně zatěžoval podlahu místnosti!

V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto

pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.

➤ Zhotovitel je povinen vždy, i po dílčích montážích, neprodleně zakrýt a utěsnit dokončené i rozpracované konstrukce tak, aby:

- nedocházelo k případnému průniku zápachu do místností budovy;
- byly pohledově (vizuálně) zakryty nevzhledné stavební a technologické konstrukce
- bylo znemožněno nebo minimalizováno nebezpečí úrazu
- nebyly porušeny bezpečnostní a požární předpisy.