

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SMSML/00012/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977 DIČ: CZ236977

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Vladimír Váňa (tel: 778 431 139, email: vladimir.vana@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

Tomáš Cinádr

se sídlem: Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 685 77 575; DIČ: CZ605230677

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupený: Tomáš Cinádr

Korespondenční adresa: Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Zástupce pro věci smluvní a technické [REDAKCE]

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vybudování nových parkovacích stání u rekreační chaty s č.p. 103 v obci Černý Důl, dle projektové dokumentace stavby: „Zpevněná plocha u objektu čp. 103, Černý Důl“. Nová parkovací stání budou umístěna na pozemcích par. č. 950/4 a 1133 v k.ú. Černý Důl v délce 20 m a šíři 2,5 m. Tato plocha bude provedena ze zatravnovacích tvárníc včetně zpevnění zářezu svahu. Vegetační tvárnice o rozměrech 0,6 x 0,4 x 0,1 m budou osazeny do štěrkového lože s podkladem geotextílií, následně zasypány ornici a osety travním semenem.
2. Předmět díla bude proveden v rozsahu a v kvalitě dle projektové dokumentace stavby: „Zpevněná plocha u objektu čp. 103, Černý Důl“, vypracované Janem Jedličkou, Čechova 506, 277 46 Veltrusy, z 05/2016.

II.
Doba plnění

Zahájení prací na díle:	2. 5. 2018
Dokončení stavby:	10. 6. 2018

III.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně za zhotovení díla specifikovaného v cenové nabídce výpisu prací, a to ve výši:

	90 015,60 Kč bez DPH
DPH:	18 903,28 Kč
Celková cena:	108 918,90 Kč vč. DPH


2. Objednatel uplatňuje přenesenou daňovou povinnost, zhotovitel bude fakturovat bez DPH.
3. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra, dle Zákonu o registru smluv a jeho předpisu č. 340/2015 Sb. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kralupech nad Vltavou, dne 9.4. 2018

V Kralupech nad Vltavou, dne 9.4. 2018



Petr Holeček
starosta města



Tomáš Cinádr
jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zpevněná plocha	Objednatel:	MěÚ Kralupy nad Vltavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	parkovací stání	Projektant:	Ing. Jan Jedlička	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Černý Důl, par.č. 1133, 950	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:	8225511	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 865,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	39 373,86	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		15 776,00						
ZRN celkem		90 015,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	90 015,60
Základ 21%	90 015,60	DPH 21%	18 903,28	Celkem včetně DPH	108 918,90

Projektant	[Redacted]	Zhotovitel	[Redacted]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	[Redacted]

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Zpevněná plocha	Objednatel: MeÚ Kralupy nad Vltavou
Druh stavby: parkovací stání	Projektant: Ing. Jan Jedlička
Lokalita: Černý Důl, par.č. 1133, 950	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	8,11	6 379,39	6 387,50	3,56
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	51,21	2 248,79	2 300,00	0,00
27	Základy	261,22	111,12	372,34	0,53
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	4 262,76	1 596,99	5 859,75	0,10
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	13 364,71	2 010,29	15 375,00	22,60
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	13 327,22	11 297,78	24 625,00	8,89
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	3 590,50	2 409,50	6 000,00	3,76
H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00

Celkem: 90 015,60

cké práce
5
stavou
62 589
opcin.cz

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Zpevněná plocha	Objednatel:	MŠÚ Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:	parkovací stání	Projektant:	Ing. Jan Jedlička
Lokalita:	Černý Důl, par.č. 1133, 950	Zhotvitel:	
JKSO:	8225511	Zpracoval:	
Doba výstavby:			
Začátek výstavby:			
Konec výstavby:			
Zpracováno dne:			

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11		Právní a příručené práce				8,11	6 379,39	6 387,50		3,68	
1	113202111R00	Vyřízení obnů obrubníků silničních s přemístěním hmot do 3 m	m	24,55	250,00	0,00	6 137,50	6 137,50	0,15	3,56	RTS / 2017
2	111200001RA0	Odstředění křovin	m2	2,50	100,00	8,11	241,89	250,00	0,00	0,00	RTS / 2017
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	13 320,00	13 320,00		0,00	
3	121100001RAB	Selmuť omítky, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 7 km	m3	12,00	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS / 2017
4	122100010RAB	Odkopávky nezapežené v hornině 1-4, naložení, odvoz 7 km, uložení	m3	9,00	500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS / 2017
5	122201109R00	Připíatek za lepkavost - odkopávky v hor. 3	m3	21,00	100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS / 2017
6	120001101R00	Připíatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,80	400,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS / 2017
18		Povrchové úpravy terénu				61,21	2 248,79	2 300,00		0,00	
7	181301101R00	Rozproštění omítky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	11,50	100,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	RTS / 2017
8	180401212R00	Založení trávníku lučního výševem ve svahu do 1:2	m2	11,50	100,00	51,21	1 098,79	1 150,00	0,00	0,00	RTS / 2017
27		Základy				281,22	111,12	372,34		0,63	
9	389381001RT2	Dobetonování spáry š. 10 cm mezi žlábkem a zatrav. tvárniciemi betonem třídy C 16/20	m3	0,20	1 800,00	254,62	105,38	360,00	2,57	0,51	RTS / 2017
10	274361214R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10505 (R)	l	0,01	1 000,00	6,80	5,74	12,34	1,00	0,01	RTS / 2017
28		Zpevnění hornin a konstrukcí				4 284,76	1 696,99	5 859,75		0,10	
11	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 do 6 m	m2	61,50	15,00	31,02	891,48	922,50	0,00	0,00	RTS / 2017
12	563691124R00	Generální vrstva 100% F16	m2	64,50	50,00	1 931,24	0,00	1 937,25	0,00	0,00	RTS / 2017
13	289972140R00	Kotvení ochrany svahů trny z žebír oceli dl. 1000mm	kus	20,00	150,00	2 294,49	705,51	3 000,00	0,00	0,06	RTS / 2017
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 384,71	2 010,29	15 375,00		22,60	
14	564861111R00	Podklad ze štrkocedi po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,25	300,00	13 384,71	2 010,29	15 375,00	0,44	22,60	RTS / 2017
59		Křivý pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlážby)				13 327,22	11 172,78	24 625,00		8,89	
15	596921111R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 50 m2	m2	60,00	200,00	827,22	11 172,78	12 000,00	0,03	1,89	RTS / 2017
16	552483320	Dlažba betonové zatrubňovací 600x400x50 zhm.	kus	250,00	50,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,03	7,00	RTS / 2017
17	832459111R00	Připíatek za provedení žlábků 200 x 100 mm	m	2,50	50,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	RTS / 2017
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				3 590,50	2 409,50	6 000,00		3,76	
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 s použitím stávajících obrubníků	m	20,00	300,00	3 590,50	2 409,50	6 000,00	0,19	3,76	RTS / 2017
H16		Objekty pozemní zvláštní				0,00	16 776,00	16 776,00		0,00	
19	988152111R00	Pressun hmot, zdi a valy samostatně z dílců do 20 m	l	39,44	400,00	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00	0,00	RTS / 2017
Celkem:							90 016,60				

Poslímka

