

Příloha č. 4 výkaz výměr

číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
	Tunelový vodovod v úseku NH-VL, 1.TK				
1	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN150	m			3 308 440,00 Kč
2	Dtto,ale DN100	m			384 800,00 Kč
3	Dtto,ale DN65	m			35 460,00 Kč
4	Dtto,ale DN50	m			16 390,00 Kč
5	Tepelná izol. kaš.minerál.vlna tl.50mm vč. oplech. pozink.plech tl.055mm pro potr. DN150	m			189 440,00 Kč
6	Dtto,ale DN100	m			76 640,00 Kč
7	Victaulic spojky S75 DN150	ks			266 420,00 Kč
8	Dtto, ale DN100	ks			36 160,00 Kč
9	Elektrošoupě DN100	ks			128 745,00 Kč
10	Filtr DN100	ks			6 680,00 Kč
11	Šoupe DN150	ks			56 280,00 Kč
12	Šoupě DN100	ks			74 820,00 Kč
13	Kulový kohout DN65	ks			34 560,00 Kč
14	Kulový kohout DN50	ks			7 960,00 Kč
15	Zhotovení odbočky DN150/50-80	ks			29 700,00 Kč
16	Regulátor tlaku DN65	ks			48 990,00 Kč
17	Pojistný ventil DN50/7bar	ks			26 190,00 Kč
18	Manometr 0-1,6MPa	ks			5 330,00 Kč
19	Redukce DN100/65	ks			3 202,00 Kč
20	Redukce DN150/100	ks			2 161,00 Kč
21	T-kus DN100/100/100	ks			7 350,00 Kč
22	T-kus DN100/50/100	ks			4 800,00 Kč
23	Koleno DN150	ks			11 970,00 Kč
24	Koleno DN100	ks			4 100,00 Kč
25	Koleno DN65	ks			3 360,00 Kč
26	příruby nerez do DN 150	ks			208 560,00 Kč
27	příruby nerez do DN 100	ks			155 520,00 Kč
28	příruby nerez do DN 50	ks			15 900,00 Kč
29	Redukce B75/C52	ks			7 680,00 Kč

30	Spojka B75	ks		9 440,00 Kč
31	Spojka C52	ks		980,00 Kč
32	Víčko C52	ks		6 300,00 Kč
33	Desky vláknocement. bránící ostřihu PK při souběhu s trasou potrubí	m		52 360,00 Kč
34	Tlakové prostupy vč. protokolů	kpl		76 500,00 Kč
35	Protipožární ucpávky vč. protokolů	kpl		5 000,00 Kč
36	Nosné konstrukce	kpl		140 000,00 Kč
	Mezistaniční objekty HGBt			
37	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN50	m		52 448,00 Kč
38	potrubí Cu DN 15-22 vč. tvarovek	m		8 250,00 Kč
39	Victaulic spojky S75 DN50	ks		10 600,00 Kč
40	Šoupě DN100	ks		12 470,00 Kč
41	Kulový kohout DN50	ks		3 980,00 Kč
42	Kulový kohout DN25	ks		1 800,00 Kč
43	Zahradní výtok.ventil DN 20	ks		1 440,00 Kč
44	Hydrantový ventil C52 vč.spojky	ks		10 400,00 Kč
45	Tvarovky nerez DN50	ks		18 000,00 Kč
46	Zhotovení odbočky DN150/50-80	ks		4 000,00 Kč
47	Protipožární ucpávky vč. protokolů	kpl		10 000,00 Kč
48	Nosné konstrukce	kpl		15 650,00 Kč
49	Ostatní těsnící a spojovací materiál	kpl		9 000,00 Kč
50	Lešení, pomocné konstrukce a zařízení	kpl		7 500,00 Kč
51	Elektropráce vč. výchozí revize	kpl		5 000,00 Kč
52	Zemnění potrubí a připojení meř.bodů skříní KMO	ks		17 850,00 Kč
53	Odvoz a likvidace odpadu	kpl		6 600,00 Kč
54	Vlaková souprava (Drezína) - motorová část	ks		81 000,00 Kč
55	Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks		10 500,00 Kč
56	Přesun hmot+mimostaveništní doprava	kpl		40 000,00 Kč
57	Demontáže potrubí vč.izolací a armatur	kpl		473 430,00 Kč
58	Proplach+desinfekce vodovodního potrubí	m		52 848,00 Kč
59	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 150	m		41 838,00 Kč
Cena celkem bez DPH				6 342 792,00 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) potrubí, které vede pod kolejemi musí být vzdáleno minimálně 10 cm od dolní hrany kolejnice a musí být uzemněno; nesmí dojít k trvalému vodivému spojení kolejnic ani k nahodilému při manipulaci s kov. materiálem.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.