



10125/2018/MUZB



2018/313/TS-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZábřehIČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 64/9/18/7000

VYŘIZUJE:

Ing. Jiří Štěřba

DATUM: 9. 2. 2018

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 64/9/18/7000

Objednáváme u Vás opravu účelové komunikace podél M. Sázavy v délce 1, 3 km od bývalého lomu v ul. U Sázavy směrem k Lupěnému dle cenové nabídky z 8.2.2018 (štěrkování výmolů a vyjetých kolejí, lokální zpevnění podloží, lokální odvodnění, lokální podkladní souvrství UK ze štěrkodrti a související terénní úpravy).

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.oprava UK podél M. Sázavy - cena smluvní	1	ks		145 885,16
Cena bez DPH				
Sazba DPH 21 %				

Převezme: Ing. Jiří Štěřba, [REDACTED]

Termín dodání: 30. 4. 2018

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 64/9/18/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Vyšší daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:Cena vč. DPH **176 521,04 Kč**

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 23. 2. 2018

Ing. Petr Kostal

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace [REDACTED]

Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC
22	12	51	71	0	0	0	9810	0	6010

Správce rozpočtu: 9.2.2018 [REDACTED]

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,

E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, IČ: 003 03 640, DIČ: CZ 003 03 640, www.zabreh.cz

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Účelová komunikace pod "Amerikou"	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	6.2.2018	Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem	145 885,16	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	145 885,16	Celkem bez DPH	145 885,16
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	30 635,88	Celkem včetně DPH	176 521,04

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Účelová komunikace pod "Amerikou"

Doba výstavby: Město Zábřeh

Druh stavby: Oprava

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování 6.2.2018 Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celková	Jednot.	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky				16 084,80	19 996,88	36 081,68			43,4754
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	22,5	297,00	0,00	6 682,50	6 682,50	0,0000	0,0000	0,0000
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,5	167,00	0,00	3 757,50	3 757,50	0,0000	0,0000	0,0000
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,5	53,91	0,00	1 212,98	1 212,98	0,0000	0,0000	0,0000
4	171203111R00	Uložení výkopku bez ztuhnění na svahu do 1 : 5	m3	22,5	244,50	0,00	5 501,25	5 501,25	0,0000	0,0000	0,0000
5	564671111R00	Podklad z kaménka drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	45	199,50	7 976,25	1 001,25	8 977,50	0,4817	21,8752	21,8752
6	564761111R00	Podklad z kaménka drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	45	170,50	6 579,00	1 093,50	7 672,50	0,3663	17,3813	17,3813
7	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnění tloušťky 5 cm	m2	45	50,61	1 529,55	747,90	2 277,45	0,0962	4,4190	4,4190
	21	Úprava podloží a základové spáry				5 746,95	8 404,65	14 151,60			19,3613
8	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	45	314,48	5 746,95	8 404,65	14 151,60	0,4303	19,3613	19,3613
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				55 161,85	34 105,30	89 267,15			146,5735
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	354	19,91	0,00	7 048,14	7 048,14	0,0000	0,0000	0,0000
10	215901101RTS	Ztuhnění podloží z horní nesoudržných do 92% PS(vibrační deskou)	m2	354	36,50	0,00	12 921,00	12 921,00	0,0000	0,0000	0,0000
11	938909611R00	Odstranění nánosu z výmolů v 1 do 10 cm(bahna)	m2	100	21,10	0,00	2 110,00	2 110,00	0,1260	12,6000	12,6000
12	138405411R00	Dolamování dna tunelu v litě skále (odsekání části skály v cestě)	m3	0,5	3 115,01	0,00	1 557,51	1 557,51	0,0000	0,0000	0,0000
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnění tloušťky 15 cm	m2	415	137,50	47 837,05	9 225,45	57 062,50	0,2799	116,1751	116,1751
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnění tloušťky 20 cm	m2	48	178,50	7 324,80	1 243,20	8 568,00	0,3708	17,7984	17,7984
	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 100,00	1 284,73	6 384,73			3,7469
15	919511011R00	Zřízení propustku z beton. štěrbinových žlebů	m	3	1 843,78	4 500,00	1 031,34	5 531,34	1,0222	3,0566	3,0566

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
16	91951112R00	Čela propustku z lomového kamene krycí deska ŽB	m3	0,2	4 266,97	800,00	253,39	853,39	3,4023	0,6805

Celkové náklady:

145 885,16 Kč