

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23026**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Interná ambulance, úpravy  
vnitřních prostor“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

**Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822

**Zhotovitel:**

**PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

Sídlo - adresa: **Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim**  
Zastoupen: **Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva**

IČ: **46504621**  
DIČ: **CZ46504621**  
Bankovní spojení:

Spisová značka **B 600 vedená u Krajského soudu v Hradci**  
rejstříkového soudu: **Králové**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23026 na zhotovení díla „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 7. 11. 2017 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy jsou změny dispozičního uspořádání místností, posuny dveřních otvorů, změna rozsahu dodávek a montáže zdravotně-technických instalací a medicínálních plynů, bourání a vyzdění nových přiček.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 6, 7 a 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**10 627 502,22 Kč bez DPH**

**DPH činí 2 231 775,47 Kč.**

**Sazba DPH je 21 %.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **316 dní** od předání staveniště.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 3. 2018“

b) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Příloha č. 7: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

Příloha č. 3: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4

Příloha č. 4: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 3. 2018

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se přílohy č. 1, 2 a 3 dodatku stávají přílohami č. 6, 7 a 8 smlouvy a příloha č. 4 dodatku se stává novou přílohou č. 3 smlouvy, kdy původní přílohu č. 3 v plném rozsahu nahrazuje.

## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 3. 2018 a schválen usnesením číslo **R/954/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 10. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

1. náměstek hejtmána



Ing. Roman Líněk, MBA

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



PRVNÍ  
STAVEBNÍ  
CHRUDIM  
a.s.  
Tovární 1130, 53  
Č. 46504621 DI

3

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Ing. Michal Hejzlar  
člen představenstva

## Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 2

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Investor: Pardubický kraj Datum:

Název akce: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**Změna v rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných skutečností vzniklých při provádění stavby**Popis a zdůvodnění změny:**

- 1) Navrhujeme a žádáme o schválení rozšíření rozsahu bouracích prací příčkového zdiva. Jedná se o příčky mezi místnostmi 311,316 x 312; 334,335 x 336; 341; 321,322,333 x 320; 314 x 315. Tyto příčky jsou v převážné většině zhotoveny z dutých příčkových cihel a při demolici omítek a následné přípravě tras instalačních rozvodů, došlo k nadměrnému narušení kompaktnosti a celistvosti zdiva, které nelze považovat za odpovídající požadavkům, které na ně bude klást plánovaný provoz a které by bylo s velkou pravděpodobností příčinou následného dotvarování a vzniku trhlin v povrchových vrstvách.
- 2) Z důvodu nutnosti demolice původních a vyzdívání nových příček mezi místnostmi č. 312 x 311,316 a 336 x 334,335 navrhujeme a žádáme o schválení provedení demontáže stávajících instalací ZTI a zřízení nových přípojovací potrubí vody a kanalizace. Tyto práce nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.
- 3) V místnosti č. 312 – koupelna pacientů dojde vlivem demolice nesoudržné příčky (viz. předchozí bod) k poškození krajní řady stávající maloformátové dlažby. Navrhujeme a žádáme o schválení k odstranění této části dlažby a na jejím místě provedení dlažby nové, včetně přechodových můstků, stěrkové hydroizolace, ... Tyto dodávky nebyly obsaženy v původním nabídkovém rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.
- 4) V místnosti č. 336 – koupelna pacientů došlo zřejmě vlivem otřesů k narušení nepropustnosti mezi stávající odvodňovací vpustí a povlakovou hydroizolací. Netěsnost se projevuje průsaky na stropě o patro níž, které v rámci přípravy zadávací dokumentace stavby nebyly patrné. Vzhledem k nutnosti omezení dalších průsaků při plném provozu v místnosti koupelny navrhujeme a žádáme o schválení k výměně vpustí v této místnosti, což si vyžádá demolici stávající dlažby vč. podkladních vrstev a provedení dlažby nové, včetně přechodových můstků, stěrkové hydroizolace, ... Tyto dodávky nebyly obsaženy v původním nabídkovém rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.
- 5) V příčkách oddělující místnosti č. 338x334, 341x340, 323x319 došlo při provádění drážkování pro instalace ZTI, silnoproud a slaboproud k uvolnění většího množství příčkového zdiva v jinak soudržném zbytku dělicí příčky. Navrhujeme a žádáme o schválení provedení těchto dozdivek, které nejsou zahrnuty do původního nabídkového rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko provozovatele:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
 Kylevská 44, 532 03 Pardubice  
 IČ: 275 20 536  
 Provozně technický úsek  
 pracoviště Litomyšl  
 J. E. Purkyně 652, 570 04

Příloha :

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 2</b>
Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><u>Změna v rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných skutečností vzniklých při provádění stavby</u></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Navrhujeme a žádáme o schválení rozšíření rozsahu bouracích prací příčkového zdiva. Jedná se o příčky mezi místnostmi 311,316 x 312; 334,335 x 336; 341; 321,322,333 x 320; 314 x 315. Tyto příčky jsou v převážné většině zhotoveny z dutých příčkových cihel a při demolici omítek a následné přípravě tras instalačních rozvodů, došlo k nadměrnému narušení kompaktnosti a celistvosti zdiva, které nelze považovat za odpovídající požadavkům, které na ně bude klást plánovaný provoz a které by bylo s velkou pravděpodobností příčinou následného dotvarování a vzniku trhlin v povrchových vrstvách.</li> <li>2) Z důvodu nutnosti demolice původních a vyzdívání nových příček mezi místnostmi č. 312 x 311,316 a 336 x 334,335 navrhujeme a žádáme o schválení provedení demontáže stávajících instalací ZTI a zřízení nových přípojovací potrubí vody a kanalizace. Tyto práce nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.</li> <li>3) V místnosti č. 312 – koupelna pacientů dojde vlivem demolice nesoudržné příčky (viz. předchozí bod) k poškození krajní řady stávající maloformátové dlažby. Navrhujeme a žádáme o schválení k odstranění této části dlažby a na jejím místě provedení dlažby nové, včetně přechodových můstků, stěrkové hydroizolace, ... Tyto dodávky nebyly obsaženy v původním nabídkovém rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.</li> <li>4) V místnosti č. 336 – koupelna pacientů došlo zřejmě vlivem otřesů k narušení nepropustnosti mezi stávající odvodňovací vpustí a povlakovou hydroizolací. Netěsnost se projevuje průsaky na stropě o patro níž, které v rámci přípravy zadávací dokumentace stavby nebyly patrné. Vzhledem k nutnosti omezení dalších průsaků při plném provozu v místnosti koupelny navrhujeme a žádáme o schválení k výměně vpustí v této místnosti, což si vyžádá demolici stávající dlažby vč. podkladních vrstev a provedení dlažby nové, včetně přechodových můstků, stěrkové hydroizolace, ... Tyto dodávky nebyly obsaženy v původním nabídkovém rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.</li> <li>5) V příčkách oddělující místnosti č. 338x334, 341x340, 323x319 došlo při provádění drážkování pro instalace ZTI, silnoproud a slaboproud k uvolnění většího množství příčkového zdiva v jinak soudržném zbytku dělící příčky. Navrhujeme a žádáme o schválení provedení těchto dozdivek, které nejsou zahrnuty do původního nabídkového rozpočtu a pro dokončení stavby je nezbytné je provést.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>59.797,25 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>59.797,25 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

## Krycí list rozpočtu (změnový list 2)

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interní ambulance, úpravy vnitřních prostor	Objednatel:	Pardubický kraj	IČ/DIČ:	70892822 / CZ70892822
Druh stavby:	Interní - 3. NP - změnový list č. 2	Projektant:	K I P spol. s r.o.	IČ/DIČ:	15036499 / CZ15036499
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	IČ/DIČ:	46504621 / CZ46504621
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	14 554,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	10 436,67	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	16 446,01	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	14 847,94			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		3 512,26				
<b>ZRN celkem</b>		59 797,25	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;">59 797,25</span>
<b>Základ 21%</b>	<b>59 797,25</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>12 557,42</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;">72 354,67</span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet (změnový list 2)

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Interna - 3. NP - změnový list č. 2		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Litomyšl		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>ZL2 CELKEM ZL2</b>							<b>31 000,38</b>	<b>28 796,87</b>	<b>59 797,25</b>		
01			<b>nové příčky, dlažba, sprchové kouty, rozvody v příčkách</b>				31 000,38	28 796,87	59 797,25		7,31
01	31		<b>Zdi podpěrné</b>				1 289,05	648,95	1 938,00		0,22
1	01	317167210R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/100 cm ;nová položka, překlady nade dveřmi v 320 a 341; 6	kus	6,00	323,00	1 289,05	648,95	1 938,00	0,04	0,22
01	34		<b>Stěny a příčky</b>				13 098,66	8 420,90	21 519,56		3,23
2	01	342255024RT1	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm ;dle položky č. 7, příčka mezi 334 a 336; 3,75*(1,97+1,12+0,3) ;mezl 315 a 314; 3,75*(1,71+0,65) ;mezi 312 a 311; 3,75*(1,97+1,1+1,0)	m2	36,83	480,00	11 148,71	6 527,29	17 676,00	0,05	1,93
3	01	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl 65 mm ;nová položka, vyzdění příček nade dveřmi v 341 a 320; 1,75*2,96*2	m2	10,36	371,00	1 949,95	1 893,61	3 843,56	0,13	1,30
01	711		<b>Izolace proti vlhkosti</b>				1 050,37	2 673,63	3 724,00		10,29
4	01	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou ;dle pol.č. 234; m.č. 336; oprava dlažby - protékající vpust; 9,65 ;dle pol.č. 234; oprava pásu dlažby; 0,99	soubor	10,64	350,00	1 050,37	2 673,63	3 724,00	0,00	0,00
01A	721		<b>Vnitřní kanalizace</b>				1 096,36	3 040,28	4 126,64		0,01
5	01A	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm ;v bourané příčce v 312, dle pol. č.4 ZTI kanal. ; 4,9 ;v bourané příčce v 336, dle pol. č.4 ZTI kanal. ; 4,15	m	9,05	43,20	0,00	390,96	390,96	0,00	0,00
6	01A	721170962R00	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 ;dle pol.č. 5 zti kanal.; 2	kus	2,00	486,00	263,99	708,01	972,00	0,00	0,00
7	01A	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm ;dle pol. 7 zti kanal., v nové vazdéných příčkách; 4,15+4,9	m	9,05	240,30	746,98	1 427,73	2 174,72	0,00	0,01
8	01A	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm ;dle pol. 8 zti kanal., ve sprchách - nově vyzd. příčky; 0,5+0,45	m	0,95	244,80	75,38	157,18	232,56	0,00	0,00
9	01A	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 ;dle pol. 11 zti kanal.; 4	kus	4,00	52,20	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00
10	01A	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 ;dle pol. č. 12 zti kanal.; 2	kus	2,00	52,20	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00
11	01A	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m ;dle pol. 23 zti kanal.; 0,048	t	0,05	900,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00
01A	722		<b>Vnitřní vodovod</b>				2 750,70	3 304,14	6 054,84		5,11
12	01A	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 ;dle pol. 1 zti vodovod, bourané příčky; 4,9*2+3,9*2	m	17,60	25,20	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00
13	01A	722130831R00	Demontáž nástěnky ;dle pol. 2 zti- vodovod; 12	kus	12,00	16,20	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00
14	01A	722176212R00	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa násuvná objímka z polymerových a kovových materiálů D 20x2,8 mm ;dle pol. 3 zti - vodovad; 17,6	m	17,60	160,20	2 317,08	502,44	2 819,52	0,00	0,00
15	01A	722181212R00	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm ;dle pol. č. 6 zti vodovod; 18	m	18,00	21,60	90,03	298,77	388,80	0,28	5,10
16	01A	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 ;dle pol. č.7 zti vodovod; 12	kus	12,00	103,50	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
17	01A	722202212R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR1/2 ;dle pol.č. 8 zti vodovod; 12	kus	12,00	76,50	343,59	574,41	918,00	0,00	0,00
18	01A	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m ;dle pol.č.21 zti; 0,054	t	0,05	900,00	0,00	48,60	48,60	0,05	0,00
01	725		<b>Zařizovací předměty</b>				3 682,58	4 537,42	8 220,00		0,06



## Stavební rozpočet (změnový list 2)




Název stavby:		NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Interna - 3. NP - změnový list č. 2			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Litomyšl			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
19	01	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček ;dle pol.č. 3 - dodatek 1;336; 1 ;dle pol.č. 3 - dodatek 1;312; 1	soubor	2,00 1,00 1,00	3 160,00	1 782,58	4 537,42	6 320,00	0,00	0,00
20	01	642938113	Vanička sprch. keram. obd. 900x800mm bílá, v. = 40 mm ;dle pol.č. 4 - dodatek 1; ;336; 1	kus	1,00 1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,03	0,03
21	01	642938114	Vanička sprch. keram. 900x900 mm, bílá, v. 40 mm ; nová položka; 312; 1	kus	1,00 1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,03	0,03
	01	771	Podlahy z dlaždic				7 876,01	1 408,13	9 284,14		0,52
22	01	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m ; nová položka; 0,056	t	0,06 0,06	426,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00
23	01	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm ; nová položka, zadáždění pruhu v míst.č. 312; (1,97+0,3+0,1+0,3)*10	kus	26,70 26,70	58,00	164,33	1 384,27	1 548,60	0,00	0,02
24	01	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 10x10 cm ;dle položky č. 281; m.č. 336; oprava dlažby - protékající vpust; 9,65	m2	9,65 9,65	400	3 860,00	0,00	3 860,00	0,03	0,28
25	01	771579790R00	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousoškovým ;dle pol.č. 283; m.č. 336; oprava dlažby - protékající vpust; 9,65 ;dle pol.č. 283; oprava pásu dlažby; 0,99	m2	10,64 9,65 0,99	30	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00
26	01	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby ;dle pol.č. 284; m.č. 336; oprava dlažby - protékající vpust; 9,65 ;dle pol.č. 284; oprava pásu dlažby; 0,99	m2	10,64 9,65 0,99	32	340,48	0,00	340,48	0,00	0,01
27	01	59764203	Dlažba ;dle pol.č. 279; m.č. 336; oprava dlažby - protékající vpust; 9,65 ;dle pol.č. 279; oprava pásu dlažby; 0,99	m2	10,64 9,65 0,99	300,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,02	0,20
	01	96	Bourání konstrukcí				166,66	1 366,82	1 533,48		3,28
28	01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm ;dle položky č. 204, příčka mezi 334 a 336; 3,75*(1,97+1,12+0,3) ; mezi 315 a 314; 3,75*(1,5+0,65) ; mezi 312 a 311; 3,75*(1,97+1,1+1,0)	m2	36,04 12,71 8,06 15,26	40,00	166,66	1 274,84	1 441,50	0,09	3,24
29	01	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ;dle pol.č.44, osekání pruhu dlažby u bouraných příček, m.č. 312; 0,1*(1,97+0,4+0,2)+0,9*0,9 ; m.č. 336; 0,1*(1,97+0,5+0,1)+0,8*0,9	m2	2,04 1,07 0,98	45,00	0,00	91,98	91,98	0,02	0,04
	01	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 035,00	1 035,00		0,00
30	01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ;dle pol.č.226;3,45	t	3,45 3,45	300,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
	01	S	Přesuny suti				0,00	2 361,60	2 361,60		0,00
31	01	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m ;dle pol.č. 63; 3,28	t	3,28 3,28	150,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
32	01	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP ;dle pol.č. 63; 3,28	t	3,28 3,28	150,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
33	01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ;dle pol.č. 59; 3,28	t	3,28 3,28	180,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
34	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ;dle pol.č. 60; 3,28*2	t	6,56 6,56	5,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00
35	01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti ;dle pol.č. 61; 3,28	t	3,28 3,28	80,00	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00
36	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti ;dle pol.č. 62; 3,28	t	3,28 3,28	150,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00

Poznámka:

Celkem:	59 797,25
z toho méněpráce	0
z toho vícepráce	59 797,25

## Příloha č. 2

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
<u>Změna dispozičního uspořádání místností, posuny dveřních otvorů, změna tvaru dělicí SDK příčky, SDK obložení stávajících instalací, prostříky omítky nad podhledem.</u>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Na základě požadavku epidemiologické sestry navrhujeme a žádáme o schválení zrušení dělicí příčky u sprchového koutu v koupelně izolačního pokoje m.č. 307a, zvětšení vstupních dveří z šířky 700 na 800 mm a změněné typu sprchové vaničky z výšky 150 mm na 40 mm. Důvodem je zvýšení bezbariérovosti koupelny, lepší manipulační prostor pro obsluhující personál a zvýšení bezpečnosti pacienta při případném pádu.</li> <li>Na základě požadavku vedení interního oddělení navrhujeme a žádáme o schválení zrušení dodávky a montáže sprchové vaničky v koupelně izolačního pokoje m.č. 332a, zvětšení vstupních dveří z šířky 700 na 800 mm. Důvodem je zvýšení bezbariérovosti koupelny, lepší manipulační prostor pro obsluhující personál a zvýšení bezpečnosti pacienta při případném pádu.</li> <li>Na základě požadavku vedení interního oddělení a epidemiologické sestry navrhujeme a žádáme o schválení posunutí pozice nově osazovaných ocelových zárubní do m.č. 309, 315, 343 a 340. Důvodem je zvýšení komfortu užívání místností personálem, dále změna uspořádání nábytkových sestav v místnostech a změna účelu užití místnosti díky snížení počtu lůžek na oddělení.</li> <li>Na základě stále se zvyšující potřeby na uskladnění veškerého materiálu a pomůcek mimo průchozí prostory chodeb na odděleních a z důvodu zachování požadované šíře požárních únikových pruhů navrhujeme a žádáme o schválení změny tvaru stávající SDK příčky mezi chodbou a m.č. 339 (pracovna lékařů) a vytvoření 2 nik pro umístění vestavných skříní.</li> <li>Z důvodu lepší čistitelnosti, možnosti úklidu a z důvodu snadnější proveditelnosti detailů při podlaze navrhujeme a žádáme o schválení obložení stávajících instalačních vedení rozvodů ÚT do 4. NP v m.č. 337 SDK obkladem do stropu.</li> <li>Navrhujeme a žádáme o schválení provedení prostříků omítky v tl. do 1,0 cm nad rastrovým podhledem, které je nutné provést z důvodu nepředvídatelného stavu zdiva pod původními omítkami, kde při demolici omítek došlo k velkému poškození zdiva s velkým množstvím děr mezi jednotlivými místnostmi. Z důvodu zachování úrovně zvukové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí – příček mezi místnostmi bylo investičním technikem navrženo provedení omítkových prostříků pro sjednocení celé plochy i nad podhledem, kde nebyly omítky plánovány.</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko provozovatele:			
Příloha :			
<p style="text-align: right;"> <b>Nemocnice Pardubického kraje, a.s.</b>  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  IČ: 275 20 536  Provozně-technický úsek -2-  pracoviště Litomyšl  J. E. Purkyně 652, 570 14 </p>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 3</b>
Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><u>Změna dispozičního uspořádání místností, posuny dveřních otvorů, změna tvaru dělicí SDK příčky, SDK obložení stávajících instalací, prostříky omítky nad podhledem.</u></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Na základě požadavku epidemiologické sestry byla v koupelně izolačního pokoje m.č. 307a zrušena dělicí příčka u sprchového koutu, zvětšeny vstupní dveře z šířky 700 na 800 mm a změněn typ sprchové vaničky z výšky 150 mm na 40 mm. Důvodem bylo zvýšení bezbariérovosti koupelny, lepší manipulační prostor pro obsluhující personál a zvýšení bezpečnosti pacienta při případném pádu.</li> <li>2) Na základě požadavku vedení interního oddělení byla v koupelně izolačního pokoje m.č. 332a zrušena dodávka a montáž sprchové vaničky, zvětšeny vstupní dveře z šířky 700 na 800 mm. Důvodem bylo zvýšení bezbariérovosti koupelny, lepší manipulační prostor pro obsluhující personál a zvýšení bezpečnosti pacienta při případném pádu.</li> <li>3) Na základě požadavku vedení interního oddělení a epidemiologické sestry byly posunuty pozlce nově osazovaných ocelových zárubní do m.č. 309, 315, 343 a 340. Důvodem bylo zvýšení komfortu užívání místností personálem, dále změna uspořádání nábytkových sestav v místnostech a změna účelu užití místnosti díky snížení počtu lůžek na oddělení.</li> <li>4) Na základě stále se zvyšující potřeby na uskladnění veškerého materiálu a pomůcek mimo průchozí prostory chodeb na odděleních a z důvodu zachování požadované šíře požárních únikových pruhů byl epidemiologickou sestrou vznesen požadavek na změnu tvaru stávající SDK příčky mezi chodbou a m.č. 339 (pracovna lékařů) a vytvoření 2 nik pro umístění vestavných skříní.</li> <li>5) Z důvodu lepší čistitelnosti, možnosti úklidu a z důvodu snadnější proveditelnosti detailů při podlaze, byly stávající instalační vedení rozvodů ÚT do 4. NP v m.č. 337 obloženy SDK obkladem do stropu.</li> <li>6) Prostříky omítky v tl. do 1,0 cm nad rastrovým podhledem bylo nutné provést z důvodu nepředvídatelného stavu zdíva pod původními omítkami, kde při demolici omítek došlo k velkému poškození zdíva s velkým množstvím děr mezi jednotlivými místnostmi. Z důvodu zachování úrovně zvukové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí – příček mezi místnostmi bylo nutné provést omítkový prostřík pro sjednocení celé plochy i nad podhledem, kde nebyly omítky plánovány.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-19.493,66 Kč</b>	<b>46.349,65 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>26.856,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

## Krycí list rozpočtu (změnový list 3)

Název stavby:	<b>NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor</b>	Objednatel:	Pardubický kraj	IČ/DIČ:	70892822 / CZ70892822
Druh stavby:	Interna - 3. NP - změnový list č. 3	Projektant:	K I P spol. s r.o.	IČ/DIČ:	15036499 / CZ15036499
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	IČ/DIČ:	46504621 / CZ46504621
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>26 856,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>26 856,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>5 639,76</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>26 856,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>32 495,76</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

### Stavební rozpočet (změnový list 3)

Název stavby:		NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Interna - 3. NP - změnový list č. 3			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Litomyšl			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			<b>CELKEM ZL3</b>				<b>13 505,88</b>	<b>13 350,11</b>	<b>26 856,00</b>		
	02		posunutí dveří				5 971,35	5 506,85	11 478,20		2,91
	02	31	Zdi podpěrné a volné				1 268,58	456,42	1 725,00		0,31
1	02	317121251R00	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm ;dle pol.č. 155, nový překlad do m.č. 340,301, 315; 3	kus	3,00	190,00	113,58	456,42	570,00	0,03	0,09
2	02	59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 ;dle pol. č. 165, nové překlady do m.č. 340,301,315; 3	kus	3,00	385,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,07	0,22
3	02	340238212R00	<b>Stěny a příčky</b> Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm ;nová položka, zazdění otvorů po posunutí dveří v m.č. 340,315,301; 0,25*2,0+0,5*2,0+0,4*2,0	m2	2,30	626,00	785,85	653,95	1 439,80	0,28	0,65
4	02	612422491R00	<b>Úprava povrchů vnitřní</b> Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm ;dle pol. č. 174, zazdění otvorů po posunutí dveří v m.č. 340,315,301; 0,25*2,0+0,5*2,0+0,4*2,0)*2	m2	4,60	50,00	64,11	165,89	230,00	0,01	0,06
5	02	642944121R00	<b>Výplně otvorů</b> Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 ;dle položky 190, nové zárubně do m.č. 340; 1	kus	1,00	400,00	44,13	355,87	400,00	0,05	0,05
6	02	553310010	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění typ U 160 DV 700 L/P - nemocniční, vč. nátěru ;dle pol. č. 170; 1	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,02	0,02
7	02	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2 ;dle položky č. 191, do míst. č. 315 a 301; 2	kus	2,00	1 000,00	410,40	1 589,60	2 000,00	0,49	0,98
8	02	553310012	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění typ U 160 DV 800 L/P - nemocniční, vč. nátěru ;dle pol. č. 171; 2	kus	2,00	1 100,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,02	0,03
	02	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				0,00	0,00	0,00		0,00
	02	97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				98,28	913,52	1 011,80		0,81
9	02	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ;nová položka, pro osazení překladů; 1,5*3	m	4,50	140,00	38,49	591,51	630,00	0,04	0,18
10	02	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC ;nová položka, posun dveří v m.č. 340,315,301; 0,25*2,0+0,5*2,0+0,4*2,0	m2	2,30	166,00	59,79	322,01	381,80	0,27	0,62
	02	H99	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				0,00	630,00	630,00		0,00
11	02	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ;dle pol.č.226; 2,1	t	2,10	300,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
	02	S	<b>Přesuny sutí</b>				0,00	741,60	741,60		0,00
12	02	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m ;dle pol.č. 63; 0,8+0,23	t	1,03	150,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00
13	02	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 3.NP ;dle pol.č. 63; 1,03	t	1,03	150,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00
14	02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km ;dle pol.č. 59; 1,03	t	1,03	180,00	0,00	185,40	185,40	0,00	0,00
15	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ;dle pol.č. 60; 1,03*2	t	2,06	5,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00

16	02	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti ;dle pol.č. 61; 1,03	t	1,03	80,00	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
17	02	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti ;dle pol.č. 62; 1,03	t	1,03	150,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00
	<b>03</b>		<b>sdk</b>					<b>4 610,69</b>	<b>6 099,71</b>	<b>10 710,40</b>	<b>1,10</b>
	<b>03</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					<b>4 049,64</b>	<b>4 657,23</b>	<b>8 706,86</b>	<b>0,00</b>
1	03	342012222RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláště.,RF 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, E1 45 ;dle položky č. 240, příčka do m.č. 339; 3,75*(0,375*2+0,7*2)+1,5*1,8	m2	10,76	809,00	4 049,64	4 657,23	8 706,86	0,00	0,00
	<b>03</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>0,00</b>	<b>801,90</b>	<b>801,90</b>	<b>0,14</b>
2	03	766111820R00	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě ;dle položky č. 241, demontáž příčky do 339; 1,8*1,5	m2	2,70	297,00	0,00	801,90	801,90	0,05	0,14
	<b>03</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>					<b>561,06</b>	<b>408,14</b>	<b>969,20</b>	<b>0,95</b>
3	03	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x ;pol.č. 152, bílení nové příčky do 339; 10,76*2	m2	21,52	35,00	514,16	239,04	753,20	0,04	0,95
4	03	784255322R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m ;dle položka č. 153, bílení příčky do 339; (1,5*1,8)*2	m2	5,40	40,00	46,90	169,10	216,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,01</b>
5	03	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ;dle pol.č.226;0,35	t	0,35	300,00	0,00	105,00	105,00	0,03	0,01
	<b>03</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>					<b>0,00</b>	<b>127,44</b>	<b>127,44</b>	<b>0,00</b>
6	03	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m ;dle pol.č. 63; 0,11+0,067	t	0,18	150,00	0,00	26,55	26,55	0,01	0,00
7	03	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP ;dle pol.č. 63; 0,177	t	0,18	150,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
8	03	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ;dle pol.č. 59; 0,177	t	0,18	180,00	0,00	31,86	31,86	0,00	0,00
9	03	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ;dle pol.č. 60; 0,177*2	t	0,35	5,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
10	03	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti ;dle pol.č. 61; 0,177	t	0,18	80,00	0,00	14,16	14,16	0,00	0,00
11	03	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti ;dle pol.č. 62; 0,177	t	0,18	150,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
	<b>04</b>		<b>koupelna 332a</b>					<b>-716,00</b>	<b>-4 669,60</b>	<b>-5 385,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					<b>-681,18</b>	<b>-398,82</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>0,00</b>
1	04	342255024RT1	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm ;dle pol.č.160; odpočet - menší koupelna v 332; -0,6*3,75	m2	-2,25	480,00	-681,18	-398,82	-1 080,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>-34,81</b>	<b>-149,99</b>	<b>-184,80</b>	<b>0,00</b>
2	04	612421626R00	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká ;dle pol.č.181; odpočet omítky pod obklady v 332a; -0,6*2,20	m2	-1,32	140,00	-34,81	-149,99	-184,80	0,00	0,00
	<b>04</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>0,00</b>	<b>-4 068,00</b>	<b>-4 068,00</b>	<b>0,00</b>
3	04	72524112	Vanička sprchová akrylátová 900/900/150 D+M ;položka č.6 - ZTI v 332a ; -1	ks	-1,00	4 068,00	0,00	-4 068,00	-4 068,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>-52,80</b>	<b>-52,80</b>	<b>0,00</b>
4	04	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ;dle pol.č.226; -0,176	t	-0,18	300,00	0,00	-52,80	-52,80	0,00	0,00
	<b>05</b>		<b>koupelna 307a</b>					<b>-475,74</b>	<b>-4 363,31</b>	<b>-4 839,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					<b>-532,84</b>	<b>-311,96</b>	<b>-844,80</b>	<b>0,00</b>
1	05	342255024RT1	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm ;dle pol.č.160; odpočet - příčka ve sprše v 307a; -0,8*2,2	m2	-1,76	480,00	-532,84	-311,96	-844,80	0,00	0,00
	<b>05</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>-92,84</b>	<b>-399,96</b>	<b>-492,80</b>	<b>0,00</b>

2	05	612421626R00	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká ;dle pol.č.181; odpočet omítky po zrušení příčky v 307a; - 0,8*2,2*2	m2	-3,52	140,00	-92,84	-399,96	-492,80	0,00	0,00
	<b>05</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>-815,23</b>	<b>-522,37</b>	<b>-1 337,60</b>	<b>0,00</b>
3	05	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ;dle položky č. 235, odpočet v 307a; -0,8*2,2*2	m2	-3,52	380,00	-815,23	-522,37	-1 337,60	0,00	0,00
	<b>05</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>1 841,29</b>	<b>-1 799,29</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
4	05	72524112	Vanička sprchová akrylátová 900/900/150 D+M ;položka č.6 - ZTI v 307a; -1	ks	-1,00	4 068,00	0,00	-4 068,00	-4 068,00	0,00	0,00
5	05	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček ;dle pol.č. 3 - dodatek 1;307a; 1	soub.	1,00	3 160,00	891,29	2 268,71	3 160,00	0,00	0,00
6	05	642938113	Vanička sprch. keram. obd. 900x800mm bílá, v. = 40 mm ;dle pol.č. 3 - dodatek 1;307a; 1	kus	1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>					<b>-876,13</b>	<b>-1 245,73</b>	<b>-2 121,86</b>	<b>0,00</b>
7	05	59781346	Obkládačky keramické ;pol.č. 306, odpočet; -3,52 ;ztratné 8%; -0,2816	m2	-3,80	160,00	-608,26	0,00	-608,26	0,00	0,00
8	05	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem ;pol.č. 307, odpočet obkladů v 307a; - 0,8*2,2*2	m2	-3,52	400,00	-212,60	-1 195,40	-1 408,00	0,00	0,00
9	05	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady ;pol. č. 311, odpočet za mís.č.307a; - 3,52	m2	-3,52	30,00	-55,27	-50,33	-105,60	0,00	0,00
	<b>05</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>
10	05	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ;dle pol.č.226; -0,28	t	-0,28	300,00	0,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00
	<b>05</b>		<b>Ostatní materiál</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	05	553310741	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění typ U 110 DV 700 L/P - nemocniční, vč. nátěru ;položka č. 168, změna dveří v 307a; -1	kus	-1,00	900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
12	05	553310742	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění typ U 110 DV 800 L/P - nemocniční, vč. nátěru ;pol.č. 169, změna dveří v 307a; 1	kus	1,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
13	05	61160156	T/11 - Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové HPL 70x197 cm ;pol.č. 247, změna dveří v 307a; -1	kus	-1,00	4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00
14	05	61160186	T/1a - Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové HPL 80x197 cm + mřížka ;pol.č. 251, změna dveří 307a; 1	kus	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
	<b>06</b>		<b>obklad SDK</b>					<b>325,89</b>	<b>1 933,86</b>	<b>2 259,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					<b>325,89</b>	<b>1 942,86</b>	<b>2 268,75</b>	<b>0,00</b>
1	06	342267111RT1	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15 ;dle pol. č. 243, obklad v m.č. 337, přípočet; 3,75	m	3,75	605,00	325,89	1 942,86	2 268,75	0,00	0,00
	<b>06</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>
2	06	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ;dle pol.č.226; -0,03	t	-0,03	300,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00
	<b>07</b>		<b>prostřiky omítky</b>					<b>3 789,69</b>	<b>8 842,61</b>	<b>12 632,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>3 789,69</b>	<b>8 842,61</b>	<b>12 632,30</b>	<b>0,00</b>
1	07	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm mč 301 (1,85+0,75+0,6+3+2,9+0,65+0,65+1,85)*0,5 mč 302 ((22,05+3,2)*2+0,3*2*7-0,6-0,7*4-0,8*2-1,1*9-1,2-1,3)*0,5 mč 303 ((5,71+5,66)*2-1,1)*0,5 mč 304 ((3,07+5,66)*2-1,1)*0,5 mč 305 ((2,78+5,66)*2-1,1)*0,5 mč 306 ((2,68+5,66)*2-1,1)*0,5	m2	252,65	50	3 789,69	8 842,61	12 632,30	0,00	0,00



mč 307  
 $((2,925+4,48)*2+0,35*2-0,7-1,1-1,63)*0,5$   
 mč 308  
 $((2,62+4,48)*2-1,1)*0,5$   
 mč 309  
 $((2,8+4,48)*2+0,35*2-1,1-1,63)*0,5$   
 mč 311  
 $((1,4+1,55)*2-0,7*2)*0,5$   
 mč 313  
 $((2,92+7,695)*2-1,1)*0,5$   
 mč 314  
 $((0,95+1,35)*2-0,7)*0,5$   
 mč 315  
 $((3,7+2,95)*2-0,8)*0,5$   
 mč 316  
 $((0,85+1,3)*2-0,7)*0,5$   
 mč 317  
 $((1+0,55)*2-0,6)*0,5$   
 mč 319  
 4,2  
 mč 320  
 3,8  
 mč 321-323  
 6,45  
 mč 324  
 $((22,025+2,565)*2+0,35*2*8-0,7*4-0,8*2-1,1*10-1,2)*0,5$   
 mč 325  
 $((3,05+5,66)*2-1,1)*0,5$   
 mč 326  
 $((2,95+5,66)*2-1,1)*0,5$   
 mč 327  
 $((2,61+5,66)*2-1,1)*0,5$   
 mč 328  
 $((2,781+5,66)*2-1,1)*0,5$   
 mč 329  
 $((2,56+5,66)*2-1,1)*0,5$   
 mč 330  
 $((2,885+4,56)*2+0,35*2-1,1-1,63)*0,5$   
 mč 331  
 $((2,68+4,56)*2+0,35*2-1,1-1,63)*0,5$   
 mč 332  
 $((2,78+4,56)*2+0,35*2-1,1-1,63)*0,5$   
 mč 334  
 $((1,35+1,55)*2-0,7*2)*0,5$   
 mč 335  
 $((0,85+1,3)*2-0,7)*0,5$   
 mč 337  
 $((2,96+7,715)*2-1,1)*0,5$   
 mč 338  
 $((3,65+2,95)*2+0,45*2-0,8*2)*0,5$   
 mč 339  
 $(0,6+2,95+1,95+0,35+0,45+0,7+0,6+3,6+0,6+0,7+0,45+0,35+0,6)*0,5$   
 4,2  
 mč 341

mč 307  
 6,04  
 mč 308  
 6,55  
 mč 309  
 6,27  
 mč 311  
 2,25  
 mč 313  
 10,07  
 mč 314  
 1,95  
 mč 315  
 6,25  
 mč 316  
 1,80  
 mč 317  
 1,25  
 mč 319  
 4,20  
 mč 320  
 3,80  
 mč 321-323  
 6,45  
 mč 324  
 19,09  
 mč 325  
 8,16  
 mč 326  
 8,06  
 mč 327  
 7,72  
 mč 328  
 7,89  
 mč 329  
 7,67  
 mč 330  
 6,43  
 mč 331  
 6,23  
 mč 332  
 6,33  
 mč 334  
 2,20  
 mč 335  
 1,80  
 mč 337  
 10,13  
 mč 338  
 6,25  
 mč 339  
 6,95  
 mč 340  
 4,20  
 mč 341

4,3  
mč 341 c-c  
6,45  
mč 342  
 $((2,95+2,95)*2-0,8)*0,5$   
mč 343  
 $((6,875+2,95)*2-0,8*2)*0,5$   
mč 344  
 $((10,925+1,375)*2-0,7)*0,5$

4,30  
mč 341 c-c  
6,45  
mč 342  
5,50  
mč 343  
9,03  
mč 344  
1,95

Poznámka:

<b>Celkem:</b>	<b>26 856,00</b>
<b>z toho méněpráce</b>	<b>-19 493,66</b>
<b>z toho vícepráce</b>	<b>46 349,65</b>

## Příloha č. 3

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Interní ambulance, úpravy vnitřních prostor			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
<u>Změna v rozsahu dodávek a montáží – profese ZTI, medicínální plynů</u>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>1) Na základě rozhodnutí vedení interního oddělení došlo k plánované redukci počtu lůžek a ke změně užití 2l. pokoje m.č. 309 na sklad. Z uvedeného důvodu došlo k redukci v počtu dodávaných lůžkových instalačních ramp o 2ks. Veškerá příprava pro následnou montáž je provedena.</p> <p>2) Z důvodu lepší čistitelnosti, možnosti úklidu a z důvodu snadnější proveditelnosti detailů při podlaze bylo stávající viditelné venkovní stoupační potrubí medicínálního kyslíku přeloženo do stávající niky a obezděno. Ze stejného důvodu byly změněny typy ventilových krabic z předsazených na zapuštěné a vypuštěna dodávka SDK obložení stávající stoupaček.</p> <p>3) Během doby mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací II. podetapy došlo k nadměrnému opotřebením stávající výlevky v m.č. 319 a nelze tuto znovu zabudovat do stavby, jak bylo plánováno. Z uvedeného důvodu dodá zhotovitel novou výlevku, včetně horní splachovací nádržky.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko provozovatele:</b>			
<i>Václav Anzorel</i> Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kýlejská 44, 532 03 Pardubice IČ: 275 20 536 Provozně-technický úsek pracoviště Litomyšl -2-		<i>Dr. Tomáš Ducháček</i>	
Příloha	J. E. Purkyně 652, 570 14		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 4</b>	
Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b><u>Změna v rozsahu dodávek a montáží – profese ZTI, medicínální plyny</u></b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Na základě rozhodnutí vedení interního oddělení došlo k plánované redukci počtu lůžek a ke změně užití 2L pokoje m.č. 309 na sklad. Z uvedeného důvodu došlo k redukci v počtu dodávaných lůžkových instalačních ramp o 2ks.</li> <li>2) Z důvodu lepší čistitelnosti, možnosti úklidu a z důvodu snadnější proveditelnosti detailů při podlaze bylo stávající vlditelné venkovní stoupačí potrubí medicínálního kyslíku přeloženo do stávající niky a obezděno. Ze stejného důvodu byly změněny typy ventilových krabic z předsazených na zapuštěné a vypuštěna dodávka SDK obložení stávající stoupaček.</li> <li>3) Během doby mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací II. podetapy došlo k nadměrnému opotřebení stávající výlevky v m.č. 319 a nelze tuto znovu zabudovat do stavby, jak bylo plánováno. Z uvedeného důvodu dodá zhotovitel novou výlevku, včetně horní splachovací nádržky.</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
<b>-35.832,00 Kč</b>	<b>21.017,20 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>-14.814,80 Kč</b>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Ověřil:

Schválil:

## Krycí list rozpočtu (změnový list 4)

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor	Objednatel:	Pardubický kraj	IČ/DIČ:	70892822 / CZ70892822
Druh stavby:	Interna - 3. NP - změnový list č. 4	Projektant:	K I P spol. s r.o.	IČ/DIČ:	15036499 / CZ15036499
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	IČ/DIČ:	46504621 / CZ46504621
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-14 814,80
Základ 21%	-14 814,80	DPH 21%	-3 111,11	Celkem včetně DPH	-17 925,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 22.2.2018

Poznámka:

## Stavební rozpočet (změnový list 4)

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Interna - 3. NP - změnový list č. 4	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Litomyšl	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>ZL4</b>							<b>-14 556,00</b>	<b>-258,80</b>	<b>-14 814,80</b>		
<b>CELKEM ZL4</b>							<b>3 119,59</b>	<b>1 177,01</b>	<b>4 296,60</b>	<b>0,05</b>	
<b>08 725 Zařizovací předměty</b>							<b>3 119,59</b>	<b>1 177,01</b>	<b>4 296,60</b>	<b>0,05</b>	
1	08	725119105R00	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený ;DLE POL. 2 ZTI, NOVÁ VÝLEVKA; 1		kus	972,00	254,93	717,07	972,00	0,00	0,00
2	08	725019101R00	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm ;DLE POL. Č.11 ZTI, NOVÁ VÝLEVKA; 1		soubor	3 222,00	2 864,66	357,34	3 222,00	0,01	0,01
3	08	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové ;DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ- POŠKOZENÉ, DLE POL.Č. 10 ZTI; 1		soubor	102,60	0,00	102,60	102,60	0,03	0,03
<b>09 34 obklad SDK Stěny a přičky</b>							<b>-556,18</b>	<b>-3 315,82</b>	<b>-3 872,00</b>	<b>0,00</b>	
1	09	342267111RT1	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15 ;odpočet v m.č. 302; -3,2*2		m	605,00	-556,18	-3 315,82	-3 872,00	0,00	0,00
<b>10 Medicinální plyny - změny 3. NP</b>							<b>-17 119,40</b>	<b>1 880,00</b>	<b>-15 239,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 Rozvody medicinálních plynů</b>							<b>-17 119,40</b>	<b>1 880,00</b>	<b>-15 239,40</b>	<b>0,00</b>	
1	10	4	Trubka Cu průměr 22x1		m	325,00	975,00	0	975,00		
2	10	8	Tvarovky Cu pr. 22		ks	141,40	141,40	0	141,40		
3	10	9	Pájka Ag 45 + pasta		kg	12 500,00	625,00	0	625,00		
4	10	12	Nátěrové hmoty		m	17,00	170,00	0	170,00		
5	10	17	Konzola trubek (jednoduchá)		ks	101,00	101,00	0	101,00		
6	10	20	Objímka 1/2", (pr. 20-23)		ks	68,60	137,20	0	137,20		
7	10	21	Napojení na stávající rozvody <b>STOUPAČKA PRÁCE</b>		kpl	750,00	0	1 500,00	1 500,00		
8	10	22	Terminální nástěnná jednotka - odběrný panel O2 (nový panel o2 pod povrch) <b>ROZDÍL CENY NOVÁ/REPAS</b>		ks	1 215,00	1 215,00	0	1 215,00		
9	10	23	Uzávěr plynů pro 3 plyny (VS-3) vč. manometru, čidla klinické signalizace a nouzového vstupu (podpovrchová montáž, cena zůstává jako za povrchovou montáž)		ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10	24	Uzávěr plynů pro 2 plyny (VS-2) ( <b>NOVÁ VS2</b> podpovrchová montáž ) <b>ROZDÍL CENY NOVÁ/REPAS</b>		ks	11 476,00	11 476,00	0	11 476,00		
11	10	26	Demontáž stávající VS-2		ks	380,00	0	380,00	380,00		
12	10	29	Nástěnná rampa (NR-2) - 1500 mm (1 lůžko): 1xO2, 2x230 V (MDO), 2x230 V (DO), 4x 1PA, 1x RJ45, dorozumivání sestra pacient (HCC-07), osvětlení-přímé, nepřímé, noční		ks	15 980,00	-31 960,00	0	-31 960,00		

**Celkem:** -14 814,80  
 z toho méněpráce -35 832,00  
 z toho vícepráce 21 017,20

Poznámka:

## Příloha č. 4

Aktualizovaný harmonogram realizace díla  
ke dni 6. 3. 2018



