

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 600518

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Město Valtice**
se sídlem nám. Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice
Zastoupený : Ing. Pavlem Trojanem, starostou města
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Trojan, starosta města
ve věcech technických : Ing. Petr Mahovský, TDI
IČ : 00283665
DIČ : CZ00283665
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Břeclav
číslo účtu : 1382007359/0800

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: **Stavba a údržba silnic s.r.o.**
se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar
ve věcech technických : Milan Kolesík DiS. nebo Ing. Pavel Balcar
IČ : 26264081
DIČ : CZ26264081
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., pob. Břeclav
číslo účtu : 157380996/0600
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 40630

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavební akce „**Valtice – ul. Růžová, chodník**“.
- 2.2. Předmětem díla je oprava chodníku na ulici Růžová, pravá strana v úseku od domu č. p. 36 po křižovatku s ulicí Vinařská, oprava chodníku na ulici Vinařská, v úseku od křižovatky s ulicí Růžová po dům č.p. 97.
- 2.3. Místem plnění je město Valtice, ulice Růžová a Vinařská, k.ú. Valtice.
- 2.4. Rozsah prací je definován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby.

- 2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou stran. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 9.8 této smlouvy.

3. DOHODA O CENĚ

- 3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	1 198 123,70 Kč
DPH 21%	251 605,98 Kč
Cena včetně DPH	1 449 729,68 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

- 3.2. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce.
3.3. Dohodnutá cena je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl. 2 smlouvy a lze ji překročit za podmínek daných v bodu 9.8 smlouvy.
3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
3.5. Pokud při realizaci díla dojde ke změnám výměr uvedených v nabídce zhotovitele, bude fakturace na základě skutečného objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době do 15. 7. 2018.
Dřívější plnění je možné.
4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodloužení.
4.3. V případě posunu zahájení stavby či omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s bodem 9.7 uzavřen dodatek k této smlouvě.
4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, apod.), výskytem nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu díla, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Dojde-li k přerušení provádění nebo nezahájení prací na díle dle podmínek viz výše, bude termín dokončení díla prodloužen o dobu takového prodloužení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Provedené práce budou fakturovány po předání a převzetí předmětu díla jednorázovou fakturou vystavenou na základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
5.2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5.3. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 157380996/0600

- 5.4. Objednatel je oprávněn fakturu do 10-ti dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. 5.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců na provedené stavební práce.
- 7.2. Vadou díla nejsou škody způsobené v záruční době nevhodnou údržbou, poškozením nadměrnou dopravou a nezvyklým způsobem užívání pro daný typ zpevněné plochy.
- 7.3. Zhotovitel po převzetí písemného oznámení vady od objednatele svolá do 10-ti dnů jednání s ním, aby se stanovila příčina vady, způsob jejího odstranění a termín odstranění. Zjistí-li se, že se nejedná o vadu, ale přesto bude třeba ji odstranit, objednatel se zhotovitelem dohodnou způsob jejího odstranění včetně způsobu úhrady.
- 7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady.
- 7.5. Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.6. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit. Taktéž zhotovitel nezodpovídá za vady na podzemních stavbách v místě plnění, na které nebyl před započítím prací na díle objednatelem upozorněn či informován.

8. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel protokolárně.
- 8.2. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá objednateli, který je povinen dílo převzít. Předání a převzetí se provede protokolárně.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
- 8.4. Zhotovitel při předání dokončeného díla předá objednateli veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky.

9. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

- 9.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- 9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
- 9.5 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 9.6 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 9.7 Veškeré změny, dodatky a storna k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným způsobem, odsouhlaseným k tomu pověřenými zástupci obou stran.
- 9.8 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 9.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1. rozpočet díla
- 9.10 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměly a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Valticích dne 16. 4. 2018


V Břeclavi dne 6. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Pavel Trojan
starosta města



STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
e-mail: info@stb-bc.cz

Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti

PŘEZKOUMAL

KRAJ

Výkaz výměr

Stavba: Valdice - ul. Růžová, chodník
Objekt: Chodník
Část: Chodník
JKSO:

Objednatel: Město Valdice
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	730,200	34,00	24 826,80	21,0
				"bet. dlažba 30x30"690		690,000			
				"předláždění"40,2		40,200			
				Součet		730,200			
2	K	221	113107164	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	128,000	79,00	10 112,00	21,0
				"stáv. kce. vjezdů tl.320mm"128		128,000			
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	566,000	27,00	15 282,00	21,0
				"stáv. kce. chodníku tl.500mm"566		566,000			
4	K	221	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	80,500	75,00	6 037,50	21,0
				"podél obrub"80,5		80,500			
5	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	633,000	42,00	26 586,00	21,0
				"silniční"374		374,000			
				"chodníková"259		259,000			
				Součet		633,000			
6	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	39,563	109,00	4 312,37	21,0
				"odkop obruba"633*0,25*0,25		39,563			
7	K	001	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	39,563	1,00	39,56	21,0
8	K	001	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	39,563	190,00	7 516,97	21,0
				"odkop obruba"633*0,25*0,25		39,563			
9	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	39,563	11,00	435,19	21,0
10	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce	t	71,213	100,00	7 121,30	21,0
				39,563*1,8		71,213			
11	K	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	79,800	35,00	2 793,00	21,0
				"za chod. obrubou"266*0,3		79,800			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	M	MAT	103641010	zemina pro terénní úpravy – ornice 79,8*0,1*1,8	t	14,364	350,00	5 027,40	21,0
13	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 693,8	m2	693,800	9,00	6 244,20	21,0
14	K	221	564851111	Komunikace pozemní Podklad ze štěrkuřtřídě ŠD tl 150 mm "chodník"571,3 "vjezdy"96+26,6 Součet	m2	693,900	106,00	514 231,10 73 553,40	21,0
15	K	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm "vjezdy"26,6+96	m2	122,600	195,00	23 907,00	21,0
16	K	221	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 80,5*2	m2	161,000	17,60	2 833,60	21,0
17	K	221	577144111.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - RUČNĚ "dobalení u obrub tl.2x50mm"2*80,5	m2	161,000	600,00	96 600,00	21,0
18	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 "chodník"571,3	m2	571,300	195,00	111 403,50	21,0
19	M	MAT	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní "571,3+2%"582,8	m2	582,800	182,00	106 069,60	21,0
20	K	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 "vjezdy"26,6+96	m2	122,600	195,00	23 907,00	21,0
21	M	MAT	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní "96+2%"98	m2	98,000	240,00	23 520,00	21,0
22	M	MAT	59245005.R	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm - slepecká barevná "26,6+2%"27	m2	27,000	510,00	13 770,00	21,0
23	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	40,200	210,00	8 442,00	21,0
24	K	221	599141111	"napojení na stáv. mat. dlažba 30x30"40,2 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou Trubní vedení	m	403,000	75,00	30 225,00	21,0
25	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	825,00	1 650,00	21,0
26	K	221	912111111	Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm zabetonovaného <i>Zpětné osazení.</i>	kus	3,000	400,00	318 674,00 1 200,00	21,0
27	K	221	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	750,00	2 250,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zpětné osazení									
28	M	MAT	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	380,00	1 140,00	21,0
29	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	403,000	198,00	79 794,00	21,0
				"stojatá"297		297,000			
				"snížená"67		67,000			
				"přechodová"39		39,000			
				Součet		403,000			
30	M	MAT	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	303,000	130,00	39 390,00	21,0
				"297+2%"303		303,000			
31	M	MAT	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	68,000	100,00	6 800,00	21,0
				"67+2%"68		68,000			
32	M	MAT	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	39,000	315,00	12 285,00	21,0
				39		39,000			
33	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	266,000	184,00	48 944,00	21,0
				"chodníková"266		266,000			
34	M	MAT	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	271,000	105,00	28 455,00	21,0
				"266+2%"271		271,000			
35	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	403,000	80,00	32 240,00	21,0
36	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	26,000	320,00	8 320,00	21,0
37	M	MAT	59227006.R	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	m	26,000	1 100,00	28 600,00	21,0
38	M	MAT	56241016.R	rošt mřístkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíží: C250	m	52,000	528,00	27 456,00	21,0
39	K	221	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	350,00	1 050,00	21,0
40	K	221	966006251	Odstanění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	3,000	250,00	750,00	21,0
				Přesun sutě				185 669,63	
41	K	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	162,930	120,00	19 551,60	21,0
				75,9+76,67+10,36		162,930			
42	K	013	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	19,320	150,00	2 898,00	21,0
				19,32		19,320			
43	K	013	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	308,320	110,00	33 915,20	21,0
				226,4+81,92		308,320			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	K	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	490,570	99,00	48 566,43	21,0
				"beton"		0,000			
				"bet. dlažba 30x30*690*0,05*2,2		75,900			
				"silniční"374*0,205		76,670			
				"chodníková"259*0,04		10,360			
				"kamenivo"		0,000			
				"stáv. kce. chodníku tl.200mm"566*0,2*2		226,400			
				"stáv. kce. vjezdů tl.320mm"128*0,32*2		81,920			
				"živice"		0,000			
				"podél obrub tl.100mm"80,5*0,1*2,4		19,320			
				Součet		490,570			
45	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	5 382,560	15,00	80 738,40	21,0
				"příplatek kamenivo"8*308,32"		2 466,560			
				"příplatek betony a asfalty"16*(162,93+19,32)		2 916,000			
				Součet		5 382,560			
				Přesun hmot				36 310,68	
46	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	315,745	115,00	36 310,68	21,0
				Práce a dodávky PSV				5 254,00	
				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 254,00	
47	K	711	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	35,500	99,00	3 514,50	21,0
				"při styku s budovami š.0,5m"71*0,5		35,500			
48	M	MAT	28323024	fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m	m2	35,500	49,00	1 739,50	21,0
				Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
				Zařízení staveniště				20 000,00	
49	K	000	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0
50	K	000	012303000.R	Geodetické práce po výstavbě vč. dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
				Celkem bez DPH				1 198 123,70	