

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Stradonice

Rekonstrukce mostu ev.č.2396-1 Stradonice

číslo a název SO:

SO 901

Dopravně inženýrská opatření

číslo a název rozpočtu:

901

Dopravně inženýrská opatření

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP	02940	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasportizace objízdnych tras a místních komunikací	KPL	1,00	12 880,00	12 880,00
1	2017_OTSKP	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE aktualizace DIO, včetně získání DIR	KPL	1,00	20 240,00	20 240,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				33 120,00
1				Zemní práce				
3	2017_OTSKP	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění 2*5,0=10,00 [A]	M3	10,00	736,00	7 360,00
1				Zemní práce				7 360,00
5				Komunikace				
4		55551R		LOKÁLNÍ OPRAVY POVRCHU VOZOVKY OBJÍZDNÝCH TRAS položka zahrnuje frézování, položení opravné vrstvy, zálivky po obnově přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdnych tras - nutno odsouhlasit TDI	M2	200,00	640,55	128 110,00
5				Komunikace				128 110,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
5	2017_OTSKP	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění odhad zakrytí 12=12,00 [A] vyznačení oranžovou reflexní páskou neplatnost 6=6,00 [B] Celkem: A+B=18,00 [C]	KUS	18,00	86,25	1 552,50
6	2017_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní B1 2=2,00 [A] E12 2=2,00 [B] IP10a 2=2,00 [C] IP10b 4=4,00 [D] E3a 6=6,00 [E] IS11b 2=2,00 [F] IS11c 6=6,00 [G] ostatní 6=6,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=30,00 [I]	KUS	30,00	51,75	1 552,50

7	2017_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní	KUS	30,00	40,25	1 207,50
8	2017_OTSKP	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní předpoklad 17 týdnů 30*17*7=3 570,00 [A]	KSDEN	3 570,00	8,05	28 738,50
9	2017_OTSKP	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IP22 6=6,00 [A] ostatní 2=2,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C]	KUS	8,00	51,75	414,00
10	2017_OTSKP	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní	KUS	8,00	40,25	322,00
11	2017_OTSKP	914429		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní předpoklad 17 týdnů 8*17*7=952,00 [A]	KSDEN	952,00	19,55	18 611,60
12	2017_OTSKP	916122		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,00 [A]	KUS	2,00	51,75	103,50
13	2017_OTSKP	916123		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,00 [A]	KUS	2,00	40,25	80,50
14	2017_OTSKP	916129		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 17 týdnů 2*17*7=238,00 [A]	KSDEN	238,00	356,50	84 847,00
15	2017_OTSKP	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,00 [A]	KUS	2,00	51,75	103,50
16	2017_OTSKP	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,00 [A]	KUS	2,00	40,25	80,50
17	2017_OTSKP	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 17 týdnů 2*17*7=238,00 [A]	KSDEN	238,00	20,70	4 926,60
9								142 540,20
Celkem								311 130,20