

# DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

č. zhotovitele:

č objednatele: SML 021/2018

dle § 2586 zák.č. 89/2012 Sb.- Občanského zákona

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Městská část Praha-Suchdol**  
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem  
IČ: 00231231  
DIČ: CZ00231231  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:



Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a plnění dodávky je oprávněn jednat:

Ing. Čestmír Mudruňka

Tel: 725 011 021

E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

2. Zhotovitel: **COMMATEL-Uher, s.r.o.**  
Sídlo: Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4  
Zastoupený: jednateli společnosti: Ing. Štěpánem Hanzíkem a  
Lukášem Matviakem  
IČ: 27092348  
DIČ: CZ27092348  
Bank.spojení:   
Číslo účtu: 

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 95654

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy :

Osoby pověřené řízením provádění díla:

Korespondenční adresa: Kralupská 393, Statenice – Černý Vůl, 252 62 Horoměřice

## II. Předmět plnění smlouvy

**Oprava povrchu komunikace ul. Ke Kladivům**

## III. Doba provedení díla

Dokončení prací: Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a z důvodu podstatného zvýšení rozsahu požadovaných prací se termín dokončení díla stanovuje na 20.4.2018.

#### IV. Cena

Z důvodu změny objednatelem požadovaného rozsahu prací, se mění celková cena díla vymezené v čl. II body 1 a 2 smlouvy:

**Nová celková cena díla:**

**Celkem dle SOD, bez DPH: 644 571,00 Kč**

**Celkem vícepráce – méněpráce, bez DPH: 328 932,00 Kč**

**Celkem, bez DPH: 973 503,00 Kč**

Jednotkové ceny prací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku SOD. – výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele – vícepráce, méněpráce.

V případě dalších změn rozsahu díla bude fakturace provedena dle skutečného rozsahu provedených prací

#### V. Ostatní ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny

Přílohy tohoto dodatku smlouvy:

Příloha č.1 – Aktualizovaná nabídka zhotovitele

V Praze-Suchdole dne: 3. 3. 2018

Objednatel




Ing. Petr Hejl

Starosta městské části Praha-Suchdol

V Praze dne: 14.3.2018

Zhotovitel



Lukáš Matviak

Jednatel společnosti

ČiS, s.r.o.  
Střítežská 2144, 149 00 Praha 4  
IČ: 27092348 DIČ: CZ27092348

č.	popis	m.j.	poč.m.j.	Kč/m.j.	Kč
<b>Rozšíření komunikace</b>					
1	Výkop pro rozšíření komunikace ( odtěžení svahu a konstrukce pro zatrav. Panely ) - odhad	m3	98.63	150.0	14 794.50
2	Výkop pro osazení betonové palisády do hl 300 mm	m3	14.88	350.0	5 208.00
3	Dodávka a osazení betonové palisády v barvě přírodní beton - prvky palisády do výšky 500 mm nad terén (předpokl. dl. prvků 800 mm), do betonového základu	mb	99.20	1 775.0	176 080.00
3a	Dodávka a osazení betonové palisády v barvě přírodní beton - prvky palisády do výšky 500 mm nad terén (předpokl. dl. prvků 1 200 mm) do betonového základu	mb	0.00	2 315.0	0.00
4	Úprava terénu kolem palisád - zasypaní hlínou (horních 200 mm bude zasypano ornici)	mb	99.20	450.0	44 640.00
<b>Zemní práce</b>					
5	Stržení a odvoz stávajícího povrchu na úroveň -250 mm od stávajícího povrchu (nyní je v úrovni -100) - odhad	m3	183.08	175.0	32 039.00
6	Prohloubení vsakovací rýhy na úroveň -650 mm	m3	33.00	350.0	11 550.00
7	Odvoz a uložení zemiňy na skládku	m3	329.59	475.0	156 555.25
8	Zhutnění pláně	m2	450.00	22.0	9 900.00
9	Ochrana pláně geotextilií (10% proféz)	m2	422.40	36.0	15 206.40
<b>Vsak</b>					
10	Zřízení vsakovací rýhy ze šterkodrti 32/63 tloušťka 500 mm	m3	41.25	875.0	36 093.75
10a	Dodávka a osazení drenážního potrubí DN 80 - vyhrábnutí rýhy v již provedeném šterkovém zásepě na hloubku cca tloušťky drenážní trubky, osazení, zahrnutí ( bez napojení na	mb	165.00	88.0	14 520.00
11	Obal vsakovací rýhy geotextilií	m2	363.00	36.0	13 068.00
<b>Zatravňovací dlažba nad vsakem - šířky 400 mm</b>					
12	Zřízení lože ze šterkodrti 4/8 tl 50 mm	m2	66.00	45.0	2 970.00
13	Dodávka (vč. profézu) a montáž zatravňovací dlažby + zásep otvoru šterkodrti 8/16 se	m2	66.00	440.0	29 040.00
<b>Zatravňovací dlažba - rozšíření ulice do svahu</b>					
13a	Zhutnění pláně	m2	144.80	22.0	3 185.60
14	Zřízení podkladních vrstev ze šterkodrti 0/63 tloušťka 200 mm se zhutněním	m2	144.80	150.0	21 720.00
15	Zřízení lože ze šterkodrti 4/8 tl 50 mm	m2	144.80	45.0	6 516.00
16	Dodávka (vč. profézu) a montáž zatravňovací dlažby + zásep otvoru šterkodrti 8/16 se	m2	144.80	440.0	63 712.00
17	Úprava rozměrů prvků zatravňovací dlažby řezáním - dle potřeby	bm	99.20	57.0	5 654.40
17a	Pokládka RM materiálu tloušťka 150mm	m2	0.00	180.0	0.00
<b>Úprava výšky armatur vodovodu, kanalizace</b>					
18	odbourání stávající betonové ochrany	ks	9.00	200.0	1 800.00
19	Úprava výšky armatur	ks	9.00	750.0	6 750.00
20	Úprava výšky poklopu kanalizace	ks	6.00	2 250.0	13 500.00
<b>Vozovka</b>					
21	Zřízení podkladních vrstev ze šterkodrti 0-63 tl 270 mm se zhutněním	m2	450.00	185.0	83 250.00
22	Asfaltový beton ACO11 (40+40 mm)	m2	450.00	445.0	200 250.00
<b>Ostatní</b>					
23	Doprava	kpl	1.00	2 500.0	2 500.00
24	Zřízení staveniště	kpl	1.00	1 000.0	1 000.00
25	Ostatní	kpl	1.00	2 000.0	2 000.00
<b>Celkem Kč bez DPH</b>					
					<b>973 502.90</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>					
					<b>1 177 938.51</b>

Pozn: Položka č. 4 - úprava terénu kolem palisád nezahrnuje naložení, odvoz, uložení a skládkovné přebytečné stržené zeminy

Zřízení vsaku a povrchu v ul. Ke Kladivům, Praha-Suchbát

vícepráce - méněpráce

č.	popis	m.j.	poč.m.j.	Kč/m.j.	Kč
<b>Rozšíření komunikace</b>					
1	Výkop pro rozšíření komunikace (odlštění svahu a konstrukce pro zatrav. Panely) - odhad	m3	93.63	150.0	14 044.50
2	Výkop pro osazení betonové palisády do hl 300 mm	m3	13.38	350.0	4 683.00
3	Dodávka a osazení betonové palisády v barvě přírodní beton - prvky palisády do výšky 500 mm nad terén (předpokl. dl. prvku 800 mm) do betonového základu	mb	89.20	1 775.0	158 330.00
3a	Dodávka a osazení betonové palisády v barvě přírodní beton - prvky palisády do výšky 500 mm nad terén (předpokl. dl. prvku 1 200 mm) do betonového základu	mb	0.00	2 315.0	0.00
4	Úprava terénu kolem palisád - zasypaní hlínou (horních 200 mm bude zasypano ornici)	mb	89.20	450.0	40 140.00
<b>Zemní práce</b>					
5	Střžení a odvoz stávajícího povrchu na úroveň -250 mm od stávajícího povrchu (nyní je v úrovni -100) - odhad	m3	48.08	175.0	8 414.00
6	Prohloubení vsakovací rýhy na úroveň -650 mm	m3	-3.00	350.0	-1 050.00
7	Odvoz a uložení zeminy na skládku	m3	152.09	475.0	72 242.75
8	Zhutnění pláně	m2	-18.00	22.0	-396.00
9	Ochrana pláně geotextilií (10% profez)	m2	-92.40	36.0	-3 326.40
<b>Vsák</b>					
10	Zřízení vsakovací rýhy ze štěrku 32/63 tloušťka 500 mm	m3	-3.75	875.0	-3 281.25
10a	Dodávka a osazení drenážního potrubí DN 80 - vyhrábnutí rýhy v již provedeném štěrkovém zášypu na hloubku cca tloušťky drenážní trubky, osazení, zahrnutí ( bez napojení na	mb	165.00	88.0	14 520.00
11	Obal vsakovací rýhy geotextilií	m2	-33.00	36.0	-1 188.00
<b>Zatrávňovací dlažba nad vsakem - šířky 400 mm</b>					
12	Zřízení lože ze štěrku 4/8 tl 50 mm	m2	-6.00	45.0	-270.00
13	Dodávka (vč. profezu) a montáž zatrávňovací dlažby + zášyp otvorů štěrku 8/16 se	m2	-6.00	440.0	-2 640.00
<b>Zatrávňovací dlažba - rozšíření ulice do svahu</b>					
8	Zhutnění pláně	m2	144.80	22.0	3 185.60
14	Zřízení podkladních vrstev ze štěrku 0/63 tloušťka 200 mm se zhutněním	m2	63.60	150.0	9 540.00
15	Zřízení lože ze štěrku 4/8 tl 50 mm	m2	63.60	45.0	2 862.00
16	Dodávka (vč. profezu) a montáž zatrávňovací dlažby + zášyp otvorů štěrku 8/16 se	m2	63.60	440.0	27 984.00
17	Úprava rozměrů prvků zatrávňovací dlažby řezáním - dle potřeby	bm	-61.80	57.0	-3 522.60
17a	Pokládka RM materiálu tloušťka 150mm	m2	0.00	180.0	0.00
<b>Úprava výšky armatur vodovodu, kanalizace</b>					
18	odbourání stávající betonové ochrany	ks	0.00	200.0	0.00
19	Úprava výšky armatur	ks	0.00	750.0	0.00
20	Úprava výšky poklopu kanalizace	ks	0.00	2 250.0	0.00
<b>Vozovka</b>					
21	Zřízení podkladních vrstev ze štěrku 0-63 tl 270 mm se zhutněním	m2	-18.00	185.0	-3 330.00
22	Asfaltový beton ACO11 (40+40 mm)	m2	-18.00	445.0	-8 010.00
<b>Ostatní</b>					
23	Doprava	kpl	0.00	2 500.0	0.00
24	Zařízení staveniště	kpl	0.00	1 000.0	0.00
25	Ostatní	kpl	0.00	2 000.0	0.00
<b>Celkem Kč bez DPH</b>					
					<b>328 932</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>					
					<b>398 007</b>

Pozn: Položka č. 4 - úprava terénu kolem palisád nezahrnuje naložení, odvoz, uložení a skládkovně přebytečné stržené zeminy