

Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava venkovních nátěrů**
 Objekt: **1. pavilon**
 Rozpočet:

Objednatel: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť** IČ: **00559105**
Lesní čtvrť III 1364 DIČ: **CZ0059105**
76001 Zlín

Zhotovitel: **Karel Bazika** IČ: **13090631**
 DIČ:

Vypracoval: **LUTONSKÝ - VIZOVICE s.r.o.**
 Pardubská 214, 763 12 Vizovice
 Karel Lutonský - jednatel

Rozpis ceny	Celkem
HSV	153 035,40
PSV	242 671,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	16 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	411 706,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH 411 706,40 CZK

v **e Zlíně**



 Za zhotovitele

dne **7.7.2016**

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364
761 37 Zlín ①


 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvť - Oprava venkovních nátěrů - 1. pavilon
O:	Vedlejší a ostatní náklady
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 000,00
1	005121 R1	Zařízení a provoz staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	soub	1,00000	16 000,00	16 000,00

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvť - Oprava venkovních nátěrů - 1. pavilon
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				8 075,40
1	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	258,00000	31,30	8 075,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				144 960,00
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	800,00000	48,00	38 400,00
3	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 600,00000	32,00	51 200,00
4	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	800,00000	32,20	25 760,00
5	R001	Příplatek za vzdálenost montáže a demontáže, od místa možného složení	m2	800,00000	37,00	29 600,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				110 411,00
6	766492100R00	Montáž obložení ostění-výměna poškozených částí, do 10% plochy	m2	34,00000	319,00	10 846,00
7	R002	Dodávka nového dřev.obložení, palubky tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	34,00000	250,00	8 500,00
8	R003	Upevnění deformovaných částí dřev.obložení, nerez šrouby-do 50% plochy	m2	170,00000	34,60	5 882,00
9	R004	Mechanické obroušení stávajícího obložení vč.spar, (až na dřevo)	m2	340,00000	250,00	85 000,00
10	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,25000	732,00	183,00
Díl:	783	Nátěry				132 260,00
11	R005	Napouštění prostředkem proti zamodrání dřeva,, s protihnilobným účinkem	m2	340,00000	77,80	26 452,00
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	340,00000	77,80	26 452,00
13	R006	Lazura na dřevo ve vnějš. prostředí-odstín mahagon, základní nátěr, mezinátěr, vrchní nátěr-tj. 3 x	m2	340,00000	233,40	79 356,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava venkovních nátěrů**

Objekt: **4 a 5. pavilon**

Rozpočet:

Objednatel: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť**
Lesní čtvrť III 1364
76001 Zlín

IČ: **00559105**
 DIČ: **CZ0059105**

Zhotovitel: **Karel Bazika**

IČ: **13090631**
 DIČ:

Vypracoval: **LUTONSKÝ - VIZOVICE s.r.o.**
 Pardubská 214, 763 12 Vizovice
 Karel Lutonský - jednatel

Rozpis ceny	Celkem
HSV	244 480,50
PSV	256 964,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	21 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	522 444,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 522 444,78 CZK

v **e Zlíně**

dne

7.7.2016



 Za zhotovitele

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364
761 37 Zlín ①

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava venkovních nátěrů - 4. a 5. pavilon
O:	Vedlejší a ostatní náklady
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 000,00
1	005121 R1	Zařízení a provoz staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	soub	1,00000	21 000,00	21 000,00

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvť - Oprava venkovních nátěrů - 4. a 5. pavilon
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				8 920,50
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	285,00000	31,30	8 920,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				235 560,00
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 300,00000	48,00	62 400,00
3	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 600,00000	32,00	83 200,00
4	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 300,00000	32,20	41 860,00
5	R001	Příplatek za vzdálenost montáže a demontáže, od místa možného složení	m2	1 300,00000	37,00	48 100,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				116 924,28
6	766492100R00	Montáž obložení ostění-výměna poškozených částí, do 10% plochy	m2	36,00000	319,00	11 484,00
7	R002	Dodávka nového dřev.obložení, palubky tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	36,00000	250,00	9 000,00
8	R003	Upevnění deformovaných částí dřev.obložení, nerez šrouby-do 50% plochy	m2	180,00000	34,60	6 228,00
9	R004	Mechanické obroušení stávajícího obložení vč.spar, (až na dřevo)	m2	360,00000	250,00	90 000,00
10	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,29000	732,00	212,28
Díl: 783		Nátěry				140 040,00
11	R005	Napouštění prostředkem proti zamodrání dřeva,, s protihnilobným účinkem	m2	360,00000	77,80	28 008,00
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	360,00000	77,80	28 008,00
13	R006	Lazura na dřevo ve vnějš. prostředí-odstín mahagon, základní nátěr, mezinátěr, vrchní nátěr-tj. 3 x	m2	360,00000	233,40	84 024,00