

SMLOUVA O DÍLO



LCR0922006

č. S915/2018/031

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Pikner (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289, 687 08 Buchlovice**

(dále jen „objednatel“)

a

JASS-UNI, s.r.o.

IČO:60743638

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18565

sídlo: Jalubí 288, 687 05 Jalubí

zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Sochorec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy lesních cest na revíru Tabarky**, evidenční číslo zakázky **S915/2018/031** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadání, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.6.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **16.4.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **789 948 Kč** bez DPH, slovy sedmsetosmdesátdevětisícdevětsetčtyřicet osm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I-adresa pro doručování faktur; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadání k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadání. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaného zadání plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadání, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadání, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadání dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle zadání, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Miroslav Sochorec , telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činy výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se zadáním a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

- Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
- Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
- Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - prohlášení o shodě použitých materiálů

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
- Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.01 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
- V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


v Jalučích, dne: 9. 4. 2017

v Brně, dne: 13. 04. 2018



Milan Mašlík
jednatel

Jass - Uni
obchodní a servisní společnost
572 05 JALUBÍ 288, tel/fax: 572 573 515
IČ: CZ260743230, DIČ: CZ260743230



Ing. Martin Pavlíček
ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/1015

Opravy LC na revíru Tabarky

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.
Jalubí 288
68705 Jalubí

IČ: 60743638
DIČ: CZ60743638

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Milan Mašlík

Základ pro DPH	21,00 %	789 948,08
DPH	21,00 %	165 888,00

Cena celkem za stavbu **955 836,08**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	Oprava LC Tabarky-Obranica	113 481,00	93 786,44	19 695,00
2	Oprava LC Branci	99 177,00	81 964,42	17 213,00
3	Oprava LC Na Vápenky	19 108,00	15 791,72	3 316,00
4	Oprava LC Košárová	95 650,00	79 049,52	16 600,00
5	Oprava LC Sázenka-Valnice	68 493,00	56 606,40	11 887,00
6	Oprava LC Pod Čajetínem	65 786,00	54 369,00	11 417,00
7	Oprava LC Zborovská	75 181,00	62 132,92	13 048,00
8	Oprava LC Klučatka	83 604,00	69 093,76	14 510,00
9	Oprava LC Nětčická	335 356,00	277 153,90	58 202,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	Oprava LC Tabarky-Obranica	113 481,00	93 786,44	19 695,00
2	Oprava LC Branci	99 177,00	81 964,42	17 213,00
3	Oprava LC Na Vápenky	19 108,00	15 791,72	3 316,00
4	Oprava LC Košárová	95 650,00	79 049,52	16 600,00
5	Oprava LC Sázenka-Valnice	68 493,00	56 606,40	11 887,00
6	Oprava LC Pod Čajetínem	65 786,00	54 369,00	11 417,00
7	Oprava LC Zborovská	75 181,00	62 132,92	13 048,00
8	Oprava LC Klučatka	83 604,00	69 093,76	14 510,00
9	Oprava LC Nětčická	335 356,00	277 153,90	58 202,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	94 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23
5 Komunikace	575 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,86
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	47 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	789 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,09

VRN, rezerva a kompletace


Přirážka	
Zúžené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
	0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Oprava LC Tabarky-Obranica	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	93 786,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	93 786,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	93 786,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	93 786,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašlík Datum: 29.3.2018 Podpis:	Jméno:  <small>687 05 JALUBI 700, tel: 522 573 518 DIČ: CZ60243638 IČ: 60743638</small>	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	93 786,44 Kč
DPH	21,0% činí:	19 695,00 Kč
Cena za objekt celkem:		113 481,44 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	Oprava LC Tabarky-Obranica	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8
5 Komunikace	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	93 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	93 786,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	93 786,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	93 786,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	93 786,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	93 786,00	0,00
Provoz investora	0,00	93 786,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	93 786,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	93 786,00	0,00
			0,00

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 1	Oprava LC Tabarky-Obranica	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,6000	95,0000	1 482,00	0,00000	0,00000
2	122 20-1109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	15,6000	15,0000	234,00	0,00000	0,00000
3	129 20-3101	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor. 3	m3	24,0000	240,0000	5 760,00	0,00000	0,00000
4	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	6,4800	250,0000	1 620,00	0,00000	0,00000
5	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	61,0800	15,0000	916,20	0,00000	0,00000
6	181 10-2301	Úprava pláně v zářezech bez zhuťnění	m2	60,0000	10,0000	600,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				10 612,20		0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání						
7	211 52-1111	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	6,4800	802,0000	5 196,96	1,63000	10,56240
8	291 21-1111	Mtž zpev ploch silniční panel+lože	m2	30,0000	160,0000	4 800,00	0,10800	3,24000
	2	Základy a zvláštní zakládání				9 996,96		13,80240
5		Komunikace						
9	564 65-1111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	200,0000	105,0000	21 000,00	0,28900	57,80000
10	564 86-1111	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	120,0000	135,0000	16 200,00	0,37080	44,49600
11	593 81-0009	panel silniční 300x100x15 cm	kus	2,0000	3 500,0000	7 000,00	0,00000	0,00000
12	593 81-004	panel silniční 300x200x15 cm	kus	4,0000	5 700,0000	22 800,00	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				67 000,00		102,29600
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
13	938 90-2113	Čištění příkop rypadlo 0,5m3	m	30,0000	35,0000	1 050,00	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				1 050,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
14	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	128,1820	40,0000	5 127,28	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				5 127,28		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 2	Název objektu: Oprava LC Branci	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	81 964,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	81 964,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	81 964,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	81 964,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašlík Datum: 29.3.2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	81 964,42 Kč
DPH	21,0% činí:	17 213,00 Kč
Cena za objekt celkem:		99 177,42 Kč

avba:	18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.9
jekt:	2	Oprava LC Branci	Datum tisku: 29.3.2018	
zpočet:				

Rekapitulace stavebních dílů

stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
Zemní práce	19 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Základy a zvláštní zakládání	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4
i Komunikace	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
13 Dokončovací práce inženýrských staveb	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29 Staveništní přesun hmot	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	81 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	81 964,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	81 964,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	81 964,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	81 964,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	81 964,00	0,00
Provoz investora	0,00	81 964,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	81 964,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	81 964,00	0,00
			0,00

ja: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 10
kt: 2	Oprava LC Branci	Datum tisku: 29.3.2018	
počet:			


č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
	122 20-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3		72,5000	95,0000	6 887,50	0,00000	0,00000
	122 20-1109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3		72,5000	15,0000	1 087,50	0,00000	0,00000
	129 20-3101	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor. 3 m3		10,0000	240,0000	2 400,00	0,00000	0,00000
	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 m3		10,0800	250,0000	2 520,00	0,00000	0,00000
	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3		102,5800	15,0000	1 538,70	0,00000	0,00000
	181 10-2301	Úprava pláň v zářezích bez zhutnění m2		460,0000	10,0000	4 600,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				19 033,70		0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání						
	7 211 52-1111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm m3		10,0800	802,0000	8 084,16	1,63000	16,43040
	2	Základy a zvláštní zakládání				8 084,16		16,43040
5		Komunikace						
	8 564 85-1111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm m2		190,0000	105,0000	19 950,00	0,27994	53,18860
	9 564 87-1116	Podklad ze štěrku tl 300 mm m2		135,0000	210,0000	28 350,00	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				48 300,00		53,18860
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
	10 938 90-2113	Čištění příkop rypadlo 0,5m3 m		20,0000	35,0000	700,00	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				700,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
	11 998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		146,1640	40,0000	5 846,56	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				5 846,56		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: Oprava LC Na Vápenky	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 15 792,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	15 792,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		15 792,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		15 792,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašík Datum: 29.3.2018 Podpis:		Jméno:  Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
		687 05 JALUBÍ 2018, tel/fax: 572 573 5 IČO: 176074303 IČ: 60744	
Základ pro DPH		21,0% činí:	15 791,72 Kč
DPH		21,0% činí:	3 316,00 Kč
Cena za objekt celkem:			19 107,72 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 3	Oprava LC Na Vápenky	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
99 Staveništní přesun hmot	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	15 792,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	15 792,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	15 792,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	15 792,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	15 792,00	0,00
Provoz investora	0,00	15 792,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	15 792,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	15 792,00	0,00
			0,00

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 3	Oprava LC Na Vápenky	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,0000	95,0000	570,00	0,00000	0,00000
2	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,0000	15,0000	90,00	0,00000	0,00000
3	181 10-2301	Úprava pláně v zářezech bez zhuťnění	m2	150,0000	10,0000	1 500,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				2 160,00		0,00000
5		Komunikace						
4	564 73-1111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	150,0000	83,0000	12 450,00	0,19695	29,54250
	5	Komunikace				12 450,00		29,54250
99		Staveništní přesun hmot						
5	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	29,5430	40,0000	1 181,72	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 181,72		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 4	Název objektu: Oprava LC Košárová	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	79 050,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	79 050,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		79 050,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		79 050,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašlík			Jméno:
Datum: 29.3.2018			Datum:
Podpis:			Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	79 049,52 Kč
DPH		21,0% činí:	16 600,00 Kč
Cena za objekt celkem:			95 649,52 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 4	Oprava LC Košárová	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	51 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	79 050,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	79 050,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	79 050,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	79 050,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	79 050,00	0,00
Provoz investora	0,00	79 050,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	79 050,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	79 050,00	0,00
			0,00

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.16
Objekt: 4	Oprava LC Košárová	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných m3		88,0000	15,0000	1 320,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				1 320,00		0,00000
5		Komunikace						
2	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2		600,0000	48,0000	28 800,00	0,09820	58,92000
3	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2		150,0000	79,0000	11 850,00	0,18907	28,36050
4	571 90-4111	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 m2		750,0000	14,9000	11 175,00	0,02111	15,83250
	5	Komunikace				51 825,00		103,11300
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
5	938 90-2112	Čištění příkopů do 0,3 m3/m m		90,0000	32,0000	2 880,00	0,00000	0,00000
6	938 90-2204	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m ručně m		60,0000	55,0000	3 300,00	0,00000	0,00000
7	938 90-9611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm m2		1 040,0000	15,0000	15 600,00	(-0,12600)	(-131,04000)
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				21 780,00		(-131,04000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
8	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		103,1130	40,0000	4 124,52	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 124,52		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 5	Název objektu: Oprava LC Sázenka-Valnice	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	56 606,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	56 606,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	56 606,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	56 606,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Milan Mašlík Datum: 29.3.2018 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno:  Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	56 606,40 Kč
DPH	21,0% činí:	11 887,00 Kč
Cena za objekt celkem:		68 493,40 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 5	Oprava LC Sázenka-Valnice	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 56 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	56 606,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	56 606,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	56 606,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	56 606,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	56 606,00	0,00
Provoz investora	0,00	56 606,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	56 606,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	56 606,00	0,00
			0,00

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 5	Oprava LC Sázenka-Valnice	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	129 20-3101	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor. 3 m3		2,5000	240,0000	600,00	0,00000	0,00000
2	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3		40,0000	15,0000	600,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				1 200,00		0,00000
5		Komunikace						
3	564 73-1111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm m2		300,0000	83,0000	24 900,00	0,19695	59,08500
4	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2		150,0000	135,0000	20 250,00	0,37080	55,62000
	5	Komunikace				45 150,00		114,70500
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
5	938 90-9611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm m2		375,0000	15,0000	5 625,00	(-0,12600)	(-47,25000)
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				5 625,00		(-47,25000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
6	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny t		115,7850	40,0000	4 631,40	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 631,40		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: Oprava LC Pod Čajetinem	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	54 369,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	54 369,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		54 369,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		54 369,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašlík Datum: 29.3.2018 Podpis:		Jméno:  Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	54 369,00 Kč
DPH		21,0% činí:	11 417,00 Kč
Cena za objekt celkem:			65 786,00 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 6	Oprava LC Pod Čajetínem	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	54 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	54 369,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	54 369,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	54 369,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	54 369,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	54 369,00	0,00
Provoz investora	0,00	54 369,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	54 369,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	54 369,00	0,00
			0,00

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 6	Oprava LC Pod Čajetínem	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3		36,0000	15,0000	540,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				540,00		0,00000
5		Komunikace						
2	564 86-1111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2		325,0000	135,0000	43 875,00	0,37080	120,51000
	5	Komunikace				43 875,00		120,51000
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
3	938 90-9612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm m2		180,0000	28,0000	5 040,00	(-0,25200) 0,00000	(-45,36000) 0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				5 040,00		(-45,36000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
4	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		122,8500	40,0000	4 914,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 914,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 7	Název objektu: Oprava LC Zborovská	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 62 133,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	62 133,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		62 133,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		62 133,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašlík Datum: 29.3.2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
		 -2- 05	
		IČO: JALUBI 388, tel/fax: 572 573 515 IČ: CZ60743638 IČ: 66243638	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	62 132,92 Kč
DPH		21,0 % činí:	13 048,00 Kč
Cena za objekt celkem:			75 180,92 Kč


stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 7	Oprava LC Zborovská	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,6
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	62 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	62 133,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	62 133,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	62 133,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	62 133,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	62 133,00	0,00
Provoz investora	0,00	62 133,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	62 133,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	62 133,00	0,00
			0,00



stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 7	Oprava LC Zborovská	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			




Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 30-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	2,0000	220,0000	440,00	0,00000	0,00000
2	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	20,0000	15,0000	300,00	0,00000	0,00000
3	181 10-2301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	90,0000	10,0000	900,00	0,00000	0,00000
4	181 10-2302	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	445,0000	13,0000	5 785,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				7 425,00		0,00000
5		Komunikace						
5	564 85-1111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	445,0000	105,0000	46 725,00	0,27994	124,57330
	5	Komunikace				46 725,00		124,57330
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
6	938 90-9611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,0000	15,0000	3 000,00	(-0,12600)	(-25,20000)
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				3 000,00	0,00000	(-25,20000)
								0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
7	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	124,5730	40,0000	4 982,92	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 982,92		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 8	Název objektu: Oprava LC Klučatka	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	69 094,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	69 094,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		69 094,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		69 094,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašík		Jméno: 	Jméno:
Datum: 29.3.2018		Datum: 	Datum:
Podpis:		Podpis: 	Podpis:
		<small>DIČ: CZ00244004 IČ: 60249057</small>	
Základ pro DPH		21,0% činí:	69 093,76 Kč
DPH		21,0% činí:	14 510,00 Kč
Cena za objekt celkem:			83 603,76 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 27
Objekt: 8	Oprava LC Klučatka	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	69 094,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	69 094,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	69 094,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	69 094,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	69 094,00	0,00
Provoz investora	0,00	69 094,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	69 094,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	69 094,00	0,00
			0,00

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: 8	Oprava LC Klučatka	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3		66,0000	15,0000	990,00	0,00000	0,00000
2	181 10-2302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2		130,0000	10,0000	1 300,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				2 290,00		0,00000
5		Komunikace						
3	564 81-1111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2		720,0000	48,0000	34 560,00	0,09820	70,70400
4	564 86-1111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2		130,0000	135,0000	17 550,00	0,37080	48,20400
	5	Komunikace				52 110,00		118,90800
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
5	938 90-9611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm m2		660,0000	15,0000	9 900,00	(-0,12600) 0,00000	(-83,16000) 0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				9 900,00		(-83,16000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
6	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		119,8440	40,0000	4 793,76	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 793,76		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 9	Název objektu: Oprava LC Nětčická	JKSO:
Stavba: 18/1015	Název stavby: Opravy LC na revíru Tabarky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 277 154,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1015	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	277 154,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	277 154,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	277 154,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Milan Mašlík Datum: 29.3.2018 Podpis:	Jméno:  Datum: Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
	21,0% činí:	277 153,90 Kč
	21,0% činí:	58 202,00 Kč
Cena za objekt celkem:		335 355,90 Kč

Stavba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 30
Objekt: 9	Oprava LC Nětčická	Datum tisku: 29.3.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	50 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	207 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,0
99 Staveništní přesun hmot	19 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 277 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	277 154,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	277 154,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	277 154,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	277 154,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	277 154,00	0,00
Provoz investora	0,00	277 154,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	277 154,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	277 154,00	0,00
			0,00

avba: 18/1015	Opravy LC na revíru Tabarky	Základní rozpočet	List č. 31
jekt: 9	Oprava LC Nětčická	Datum tisku: 29.3.2018	
rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3		188,5000	95,0000	17 907,50	0,00000	0,00000
2	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných m3		188,5000	15,0000	2 827,50	0,00000	0,00000
3	181 10-2302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním m2		2 960,0000	10,0000	29 600,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				50 335,00		0,00000
5		Komunikace						
4	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm m2		2 560,0000	74,0000	189 440,00	0,18907	484,01920
5	R01 -	Podklad z kameniva 32-63 tl 15 cm bez dodání kamen m2		522,5000	35,0000	18 287,50	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				207 727,50		484,01920
99		Staveništní přesun hmot						
6	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		636,3800	30,0000	19 091,40	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				19 091,40		0,00000