

## OPRAVA CHODNÍKŮ Z AC

	Měr. jedn.	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
Odstranění AC tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	1,000	25,00	25,00
Odstranění stávajícího betonového podkladu tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	1,000	65,00	65,00
Odvoz stavební suti na skládku včetně uložení	t	0,240	320,00	76,80
Odvoz živičných směsí na skládku včetně uložení	t	0,110	380,00	41,80
Úprava pláně se zhutněním min. 30 Mpa	m <sup>2</sup>	1,000	15,00	15,00
Zhotovení betonového podkladu tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	1,000	190,00	190,00
Postřík - mezinátěr podkladní vrstvy 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000	14,00	14,00
Pokládka ACO 8 tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	1,000	320,00	320,00
<b>Cena celkem</b>	<b>Kč</b>			<b>747,60</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>157,00</b>
<b>Cena celkem za 1 m2</b>	<b>Kč</b>			<b>904,60</b>

## Doplňující práce - jednotkové ceny bez DPH

Odstranění stávajících zahradních obrubníků, včetně betonové patky	m	1,000	75,00	75,00
Odstranění stávajících silničních obrubníků, včetně betonové patky	m	1,000	102,00	102,00
Odstranění stávajícího podkladu tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	1,000	72,00	72,00
Odvoz stávajícího podkladu tl. 15 na skládku, včetně uložení	t	0,300	520,00	156,00
Štěrka 16-32, tl. 15 cm, včetně hutnění min. 50 Mpa	m <sup>2</sup>	1,000	135,00	135,00
Zařízení AC tl. 5 cm	m	1,000	95,00	95,00
Uložení nových silničních obrubníků vč. dodání obrub, 1000x150x250	m	1,000	378,00	378,00
Uložení nových zahradních obrubníků vč. dodání obrub, 1000x150x250	m	1,000	265,00	265,00
Výšková úprava stávajících silničních žulových obrub	m	1,000	482,00	482,00
Výšková úprava stávajících zahradních obrub	m	1,000	278,00	278,00
Výšková úprava stávajících silničních betonových obrub	m	1,000	360,00	360,00