




DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ (dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 5. 5. 2016 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: **Porr a.s.**
Zastoupený: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Mgr. Petrem Cechem, ředitelem PS Morava a prokuristou,
Ing. Janem Skácelem, výrobním náměstkem pobočky Morava,
na základě plné moci a Ing. Janem Kvardou, ekonomem správy
staveb pobočky Morava, na základě plné moci
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: C43005560

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluv.:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech techn.:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ tak, jak vyplývá z obsahu Evidenčního listu změny stavby, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ uzavřené dne 12. 5. 2016.

II.1 Článek IX. **Cena**, odst. 1, který zní:

Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy se sjednává na částku 37.723.648,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy se sjednává na částku 39 720 589,84 Kč bez DPH.

II.2 Článek IX. **Cena**, odst. 3, který zní:

*Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení Obnovy** dle této smlouvy se sjednává na částku 37.703.648,- Kč bez DPH, přičemž*

*cena včetně DPH činí 45.621.414,- Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 7.917.766,- Kč.*

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení Obnovy** dle této smlouvy se sjednává **na částku 39 700 589,84 bez DPH**,
přičemž

*cena včetně DPH činí 48 037 713,70 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 8 337 123,87 Kč.*

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 01.
- III.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.5 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 30. 09. 2016 na 158. schůzi usnesením č. 10916/16/R158.

V Brně dne 04. 10. 2016

Za objednatele:



JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

V Brně dne 04. 10. 2016

Za zhotovitele:



Mgr. Petr Cech
ředitel PS Morava a prokurista



Ing. Jan Skácel
výrobní náměstek pobočky Morava,
na základě plné moci



Ing. Jan Kvarda
ekonom správy staveb pobočky
Morava, na základě plné moci

Evidenční list změny stavby													
Název a evidenční číslo stavby:								Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:				Číslo změny stavby:	
Stavební obnova objektu, Česká 11												01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):						SO - 01		SO 01		/	2		
Speciální zakládání - zajištění výkopu pro schodiště a podchycení stávající obvodové stěny objektu a základů sousedního objektu													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.4.2016													
Objednavatel: Jihomoravský kraj													
TDS: Ikis s.r.o.													

Přílohy:										Počet paré:	Příjemce :
1) Rozdílové položkové rozpočty											
Práce požadované investorem není v objemu položkového rozpočtu stavby											
Popis a zdůvodnění změny:											
<p>Dokumentace pro provádění stavby zahrnuje zbudování nového přístupu do prostor 1.PP. V daném prostoru nebylo možné provést bez odstanění stávajících konstrukcí průzkum na úroveň budoucí základové spáry. Prostor je zároveň dotčen archeologickým průzkumem. Soupis prací dodávek a služeb obsahuje pažení jámy, přičemž tento postup vycházel z předpokladu, že stávající obvodové stěny jsou založeny na úrovni základů sklepů v 1.PP. Po provedených bouracích pracích a provedeném archeologickém průzkumu po vrstvách bylo dosaženo úrovně základové spáry obvodové konstrukce, ta se však nachází v úrovni cca 4 m nad úrovní která má být dosažena a zároveň cca 2,4 m nad úrovní základových konstrukcí sousedního objektu. Pro provedení konstrukce je tedy nutné podchytit základové konstrukce rekonstruovaného objektu a zároveň základové konstrukce sousedního objektu, neboť i ty jsou v úrovni cca 1,6 m nad úrovní založení budoucího schodiště. Bylo nutné navrhnout takové technické řešení, které bude realizováno pouze na pozemku stavebníka, jiné řešení kotevními pilotami pod sousední objekt by znamenalo zastavení stavby, řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky sousední nemovitosti a v důsledku i stavební řízení o změně stavby před dokončením. Navržené řešení umožní dokončit stavbu v původním rozsahu, t.j. včetně zpřístupnění a využívání prostor 1.PP. Technické řešení bylo odsouhlaseno zhotovitelem dokumentace pro provádění stavby včetně nutného rozsahu stavebních prací.</p>											
časový vliv na plnění SoD:											
										Údaje v Kč bez DPH:	

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-70 856,23	-0,19%	2 067 798,06	5,48%	1 996 941,83
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno Ateliér Velehradský, s. r. o.	datum	podpis	
TDS:	jméno ikis, s.r.o.	datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno Porr a.s.	datum	podpis	
Objednatel:	jméno Jihomoravský kraj	datum	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č.1															
Objekt		Stavební obnova objektu, Česká 11													
Část:		Speciální zakládání - zajištění výkopu pro schodiště a podchycení stávající obvodové stěny objektu a základů sousedního objektu													
Objednatel:		Jihomoravský kraj													
Zhotovitel:		Porr a.s.													
Datum:		13.9.2016													
										SoD		VcP		MP	
P.Č.	T	K	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce			Méně práce			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	množství	cena jednotková	cena	množství	cena		
								70 856,23			2 067 798,06		-70 856,23		
			1511011	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. 5 m	m2	95,5	627,3	59914				95,5	-59		

		03x01	dle výrobní dokumentace			8	,79				00	914,79		
			mč.016:3,25*5*2+(0,3+2,3)/2*5		39									
			(5,3+7,3)/2*5+5*5		56,5									
		1511011 12x01	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m dle výrobní dokumentace	m2	95,5	114,57	10941,435				95,500	-10941,44		
	Díl:	27	Základy											
		2753200 30	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění, výztuž 120 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3				6,060	10595,28	64207,40			RT S	
			Rozpěrné dno - betonáž, armování, beton, včetně osazení atryp. ocel kce.	m3				2,184	15500	33852,00			vlastní kalkulace	
			Přesun hmot pro monolitické kce budov do 6m - částeně ruční včetně dopravy betonu a výztuže	t				28,000	750	21000,00			vlastní kalkulace	
	Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí											
		2163411 12	Beton stříkaný stěn,C16/20 z cem.struskop.tl.10 cm	m2				66,000	744	49104,00			RT S	
		2163411 19	Přípl.za dalších 5 cm tl.-beton stř.struskop.,stěn - doplnění do tloušťky 250 mm a vyplnění prostoru mezi mikropilotou a pažícím rámem	m2				379,500	430,5	163374,75			RT S	
		2299421 22	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm	m				190,000	3325	631750,00			RT S	
		2299461 12	Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm	kus				19,000	2435	46265,00			RT S	
		2853711	Příplatek za dodání a osaz. tyčov. kotev v	m				190,	95,7	18			RT	

			19	podzemí					000		183,00			S	
			285371211	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m				190,000	1208	229520,00			RTS	
				Bourání injektáže z mikropiloty v místě pažicích ráků	m3				7,200	900,5	6483,60			SoD	
				Jádrové vrty průměru 200 mm do klenby stropu nad 1.pp pro vrtání mikropilot v 1.pp	m				4,000	3800	15200,00				vlastní kalkulace
ám	u			Skřípky pro zavrtání mikropilot, kotvení, zpevnění - vysekání, bourání, včetně vodorovné a svislé dopravy suti, odvoz a uložení na skládku, zapravení, včetně osazení spec. zámečnického prvku pro ukotvení vrtací hlavy	ks				11,000	7500	82500,00				vlastní kalkulace
				Podstojkování sklepa v 1.pp pro pojezd vrtací plošiny	Soubor				1,000	8750	8750,00				
			998004011	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t				98,696	418,5	41304,39			RTS	
		Díl:	767	Konstrukce zámečnické											
			767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg				2540,000	79,2	201168,00			RTS	
				Ocelová kce doplňující - kotvení ráků, roznášecí a pomocné prvky, další speciální zámečnické pomocné kce.	Soubor				1,000	97600	97600,00				vlastní kalkulace
				Trny HEB U - vysekání niky včetně zapravení, vodorovná a svislá doprava suti včetně uložení na skládku, příprava kotvení včetně trnů	ks				6,000	25860	155160,00				vlastní kalkulace

				vlepených na chemii a a osazením patního plechu											
				Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m - vodorovný a svislý, ruční přesun hmot	%			2 011,680	6,5	13 075,92					vlastní kalkulace
		Díl:	ON	Ostatní náklady											
			005123010R	Extrémní místo provádění, příprava pro práce	Soubor			1,000	88500	88 500,00					RTS
				Zaměření sousedního objektu - polohopis výškopis	Soubor			1,000	15800	15 800,00					vlastní kalkulace
				Dozor statika při provádění	Soubor			1,000	15000	15 000,00					vlastní kalkulace
				Přesun vrtné techniky	kpl			2,000	35000	70 000,00					vlastní kalkulace
				<u>Vícepráce</u>				<u>2 067 798,06</u>							
				<u>Méněpráce</u>				<u>-70 856,23</u>							
				<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>				<u>1 996 941,83</u>							
				<u>DPH 21%</u>				<u>419 357,7</u>							

								<u>8</u>							
				<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>				<u>2 416</u>							
								<u>299,6</u>							
								<u>2</u>							