EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

S004P01E3TSG

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: PROGRES Hodonín, s.r.o.
Sídlo: U Cihelny 4127/12, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl C vložka 39961

Zastoupený: Ing. Petrem Kempným, jednatelem společnosti
IČ: 26244195
DIČ: CZ26244195
Bankovní spojení: [redacted]

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: [redacted]

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Ing. Petr Kempný
- objednatele: [redacted]

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: **REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ AZYLOVÉHO DOMU PSYCHOCENTRA DOMEČEK HODONÍN, o.p.s.**

Místo: **Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s., Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín**

Projektant: Geprostav projekce s.r.o., Plucárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo **„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s."** v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněným soupisem stavebních prací). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo. Zhotovitel prohlašuje, že pokud zjistil vady, opomenutí, rozpory a neúplnost zadávacích podkladů ve vztahu k předpokládanému způsobu provádění díla, tyto si s objednatelem před podpisem smlouvy vyjasnil. Zhotovitel není po podpisu smlouvy oprávněn namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky zadávacích podkladů, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit. Budou-li zhotovitelem zjištěny eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů po podpisu smlouvy a v průběhu provádění díla, nejsou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla a termínu jeho dokončení. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a jeho okolím a všemi okolnostmi tykajícími se realizace díla. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

Stavební práce jsou prováděny v rámci realizace projektu **Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.**, číslo projektu **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250**, a jsou finančně podpořeny z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, stavebních prací a dodávek obsažených v nabídce vč. oceněného soupisu stavebních prací, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec oceněného soupisu stavebních prací, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

3.6. Předmětem smlouvy je Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.

3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný soupis stavebních prací, který bude u obdobných či stejných položek jako u soupisu stavebních prací, dle ust. 3.3. této smlouvy (tj. původní soupis stavebních prací), vycházet z cen dle tohoto původního soupisu stavebních prací. V případě položek neřešených v původním soupisu stavebních prací, bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení stavebních prací	**do 5 dní od předání staveniště**
ukončení stavebních prací	**do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy**
termín předání díla	**do 5 dní od ukončení prací**

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména: vhodnými klimatickými podmínkami

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla - se posune o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8, 9 a 11 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci: STAVENIŠTĚ.

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele učiněné v rámci poptávkového řízení k zadání veřejné zakázky s názvem **„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s."** a zapracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací) zhotovitele a je cenou maximální.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 152 020,- Kč bez DPH
322 803,- Kč DPH 15 %
2 474 823,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy.
V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění. Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků, vytýčení inženýrských sítí, apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín."

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc. Povinnou přílohou faktury bude soupis provedených stavebních prací, odsouhlasený TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně označení předmětu plnění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen bezodkladně vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.6. Každá faktura musí být označena číslem projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250**.

7.7. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitostí vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektant pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen „PD"), podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.8. Jako místo kontrolních dní se stanovuje místo stavby. Zhotovitel díla spolu se smlouvou dodá harmonogram s postupem prací včetně rozpisu kontrolních dní.

8.9. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.

8.10. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých stavebních prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.12. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

8.13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí na své náklady všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Při realizaci stavebních prací si dodavatel zajistí samostatné počítadlo spotřeby elektřiny a vody.

9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.9. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti smluvní. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala po celou dobu realizace díla.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.

V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

12.3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména PD skutečného stavu včetně položkového rozpočtu skutečného stavu oceněného dle jednotkových cen z nabídkové ceny.

12.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.

Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky
- datum zjištění vady
- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou.

U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.14. a 8.15. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Stavební část
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Zdravotně technická instalace

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím financováním (účetní, daňové záznamy) a to po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů umožní přístup ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (Centru pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalším kontrolním orgánům státní správy), je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících se zakázkou.

16.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

16.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

16. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:
Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Stavební část
Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Zdravotně technická instalace

V Hodoníně dne 18.4.2018

Objednatel

Ra[redacted]

Po[redacted]

Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Hodoníně dne 18.4.2018

Zhotovitel

Razítko:

Podpis

Ing. Petr Kempný
jednatel spol[redacted]

PŘÍLOHA č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01.1 Stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
FK82016	Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	PROGRES Hodonín,s.r.o.	Zakázkové číslo	FK82016
Rozpočtoval	Ing.Kempný Petr	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady
	HSV celkem [redacted]	Ztížené výrobní podmínky [redacted]
Z	PSV celkem	Oborová přirážka
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS		Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing.Kempný	Jméno :
Datum :	Datum : 16.2.2018	Datum :
Podpis :	[redacted]	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	2 152 020 Kč
DPH	15,0	%	322 803 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 474 823 Kč**

Poznámka :

[redacted]

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet : SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	[redacted]	[redacted]	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
64	Výplně otvorů			0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb			0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0
97	Prorážení otvorů			0	0	0
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0
711	Izolace proti vodě			0	0	0
713	Izolace tepelné			0	0	0
720	Zdravotechnika			0	0	0
728	VZT			0	0	0
766	Konstrukce truhlářské			0	0	0
767	Konstrukce zámečnické			0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady			0	0	0
776	Podlahy povlakové			0	0	0
781	Obklady keramické			0	0	0
783	Nátěry			0	0	0
784	Malby			0	0	0
M21	Elektroinstalace			0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
	CELKEM OBJEKT	680 028	1 409 312	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	[redacted]	
Oborová přirážka	0	0,0		
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		
Mimostaveništní doprava	0	0,0		
Zařízení staveniště	0	1,0		
Provoz investora	0	1,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0		
Rezerva rozpočtu	0	0,0		
CELKEM VRN				62 680

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,05	[redacted]	
		1,2*4*0,011		0,05		
2	342247133R00	Příčky POROTHERM Profi na TM tl. 14 cm	m2	6,62		
		2.NP:2,8*0,4		1,12		
		2*2,75		5,50		
3	342248111R00	Příčky POROTHERM Profi na TM tl. 6,5 cm	m2	31,31		
		2.NP:(3,28+4,68+1*2+1,1*2+0,8+1,55)*2,75		40,45		
		-0,7*2*7		-9,80		
		3,28*0,2		0,66		
		Mezisoučet		31,31		
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,58		
		1,2*0,12*4		0,58		
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
5	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	328,10		
		1.NP:				
		42:11,62		11,62		
		2.NP:14,27+42,92+18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39 +18,46		243,41		
		10,07+9,18+9,12+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		73,07		
		Mezisoučet		328,10		
6	611471411R00	Úprava stropů sádrovým štukem tl. 2 - 3 mm vč.přípravy podkladu	m2	328,10		
		1.NP:				
		42:11,62		11,62		
		2.NP:14,27+42,92+18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39 +18,46		243,41		
		10,07+9,18+9,12+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		73,07		
		Mezisoučet		328,10		
7	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	961,00		
		1.NP:				
		42:(2,85*2+4,05*2)*2,92		40,30		
		-1,16*0,82-1,8*1,5-1*2+0,15*(1,16+0,82*2)		-5,23		
		Mezisoučet		35,06		
		2.NP:				
		1,2:(30*2+4,8*2+4,04*2+0,35*2)*2,65		207,71		
		-0,8*2*14-2,09*2,45-0,9*1,45-0,*2-0,6*2-1,2*1,22-2,8*0,4-3,2*0,51		-34,24		
		0,3*(2,09+2,45*2+0,9+1,45*2+1,2+1,55*2)		4,53		
		3-12:(2,85*2+6,65*2+0,8*4)*2,65*10		588,30		
		-0,8*2*10		-16,00		
		-0,8*1,55*10		-12,40		
		0,3*(1,8+1,55*2)*10		14,70		
		0,45*(0,9+2,05*2)*10		22,50		
		13:(2,96*2+3,28*2+0,2*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		31,21		
		14:(2,8*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,30		
		15:(2,78*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,20		
		16:(1,49*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-0,85*1,45+0,3*(0,85+1,45*2)		23,57		
		17,18,21:(9,2*2+3,28*2+0,5*2+0,3*4)*0,6		16,30		
		22:(3,28+1,55*2)*0,6		3,83		

[redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		23:(2,2*2+3,28)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		17,43	[redacted]	
		Mezisoučet		925,94		
8	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	114,43		
		Hodnota:114,434				
		;2.NP!				
		;16!(3,28+0,6*2)*0,6		2,69		
		;17!(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2-0,7)*2,1		47,00		
		;-1,8*1,25+0,3*1,25*2+0,3*1,8		-0,96		
		;18,21!(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2-0,7*12)*2,1-0,85*0,95*2+0,3*0,95*6+0,85*0,3*3		43,53		
		;22!(3,28*2+1,55*4-0,8-0,7*2)*2,1		22,18		
		;				
9	612471411R00	Úprava vnitřních stěn sádrovým štukem vč.přípravy podkladu	m2	961,00		
		1.NP:				
		42:(2,85*2+4,05*2)*2,92		40,30		
		-1,16*0,82-1,8*1,5-1*2+0,15*(1,16+0,82*2)		-5,23		
		Mezisoučet		35,06		
		2.NP:				
		1,2:(30*2+4,8*2+4,04*2+0,35*2)*2,65		207,71		
		-0,8*2*14-2,09*2,45-0,9*1,45-0,*2-0,6*2-1,2*1,22-2,8*0,4-3,2*0,51		-34,24		
		0,3*(2,09+2,45*2+0,9+1,45*2+1,2+1,55*2)		4,53		
		3-12:(2,85*2+6,65*2+0,8*4)*2,65*10		588,30		
		-0,8*2*10		-16,00		
		-0,8*1,55*10		-12,40		
		0,3*(1,8+1,55*2)*10		14,70		
		0,45*(0,9+2,05*2)*10		22,50		
		13:(2,96*2+3,28*2+0,2*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		31,21		
		14:(2,8*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,30		
		15:(2,78*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,20		
		16:(1,49*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-0,85*1,45+0,3*(0,85+1,45*2)		23,57		
		17,18,21:(9,2*2+3,28*2+0,5*2+0,3*4)*0,6		16,30		
		22:(3,28+1,55*2)*0,6		3,83		
		23:(2,2*2+3,28)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		17,43		
		Mezisoučet		925,94		
10	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	24,10		
		2.NP:				
		17-23:(1*4+0,1*4+1,1*4+2*2+4,8*2)*0,6		13,44		
		3,28*0,6		1,97		
		3,28*2,65		8,69		
	Celkem za	*61 Úpravy povrchů vnitřní*				
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
11	632413160R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	27,69		
		1.NP:0				
		Mezisoučet				
		2.NP:11,35+3,63+1,65+2,62+8,44		27,69		
		Mezisoučet		27,69		
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
12	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	23,00		
		13+1+1+1+5+1+1		23,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
13	5531	Zárubeň ocelová 800/1970mm lisovaná z Pz oc.plechu tl.1,5mm, vč.závěsů	kus	15,00	[redacted]	
		13+1+1		15,00		
14	5532	Zárubeň ocelová 700/1970mm lisovaná z Pz oc.plechu tl.1,5mm, vč.závěsů	kus	8,00		
		7+1		8,00		
	Celkem za	*64 Výplně otvorů*				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	368,83		
		1.NP:11,62		11,62		
		Mezisoučet		11,62		
		2.NP:18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39+18,46+10,07 +9,18+9,12		214,59		
		Mezisoučet		214,59		
		2.NP:42,92+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		87,62		
		Mezisoučet		87,62		
		55		55,00		
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
16	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	30,10		
		2.NP:(1*2+1,25*2)*2,1		9,45		
		(2,6+2,8+1,75+2,54)*2,75		26,65		
		-0,6*2*5		-6,00		
		Mezisoučet		30,10		
17	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	18,14		
		2.NP:(3+1,535+1,19+2,4)*2,75-0,7*2-0,6*2-0,8*2		18,14		
		Mezisoučet		18,14		
18	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	1,12		
		2,8*,4		1,12		
19	965042131R00	Bourání mazanin betonových	m3	2,22		
		2.NP:(11,35+3,63+1,65+2,62+8,44)*0,08		2,22		
20	965081213U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	27,69		
		1.NP:0				
		Mezisoučet				
		2.NP:11,35+3,63+1,65+2,62+8,44		27,69		
		Mezisoučet		27,69		
21	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm	m2	27,69		
		2.NP:11,35+3,63+1,65+2,62+8,44		27,69		
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	23,00		
		2.NP:13		13,00		
		4		4,00		
		6		6,00		
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	33,60		
		2.NP:0,8*2*13		20,80		
		0,7*2*4		5,60		
		0,6*2*6		7,20		
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
24	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	2,00		
		2.NP:2		2,00		
25	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	2,60		
		1,3*2		2,60		
26	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	328,10		

[redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:			[redacted]	
		42:11,62		11,62		
		2.NP:14,27+42,92+18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39 +18,46		243,41		
		10,07+9,18+9,12+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		73,07		
		Mezisoučet		328,10		
27	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	961,00		
		1.NP:				
		42:(2,85*2+4,05*2)*2,92		40,30		
		-1,16*0,82-1,8*1,5-1*2+0,15*(1,16+0,82*2)		-5,23		
		Mezisoučet		35,06		
		2.NP:				
		1,2:(30*2+4,8*2+4,04*2+0,35*2)*2,65		207,71		
		-0,8*2*14-2,09*2,45-0,9*1,45-0,*2-0,6*2-1,2*1,22-2,8*0,4-3,2*0,51		-34,24		
		0,3*(2,09+2,45*2+0,9+1,45*2+1,2+1,55*2)		4,53		
		3-12:(2,85*2+6,65*2+0,8*4)*2,65*10		588,30		
		-0,8*2*10		-16,00		
		-0,8*1,55*10		-12,40		
		0,3*(1,8+1,55*2)*10		14,70		
		0,45*(0,9+2,05*2)*10		22,50		
		13:(2,96*2+3,28*2+0,2*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		31,21		
		14:(2,8*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,30		
		15:(2,78*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,20		
		16:(1,49*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-0,85*1,45+0,3*(0,85+1,45*2)		23,57		
		17,18,21:(9,2*2+3,28*2+0,5*2+0,3*4)*0,6		16,30		
		22:(3,28+1,55*2)*0,6		3,83		
		23:(2,2*2+3,28)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		17,43		
		Mezisoučet		925,94		
28	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	57,59		
		2.NP:				
		16:(0,6*2+3,28)*0,6		2,69		
		17:(3,28+3,57*2+1,2-0,7)*2,1-1,8*1,25+0,3*(1,25*2+1,8)		21,97		
		18:(2,54+1,4-0,7*2)*2,1		5,33		
		19:0,94*2,1		1,97		
		20:(1,5+0,3)*2,1		3,78		
		21:(2,8*2+3,3+0,2*4+0,4+0,3)*2,1		21,84		
		Mezisoučet		57,59		
	Celkem za	*97 Prorážení otvorů*				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	60,31		
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
30	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti tlakové vodě	m2	88,14		
		podlaha:				
		2.NP:12,3+5,95+10,25+4,34		32,84		
		Mezisoučet		32,84		
		stěny:				
		2.NP:				
		16:				
		17:(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2-0,7)*2,1		47,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,8*1,25+0,3*1,25*2+0,3*1,8		-0,96	[redacted]	
		18,21:(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2-0,7*12)*0,3		6,10		
		22:(3,28*2+1,55*4-0,8-0,7*2)*0,3		3,17		
	Celkem za	*711 Izolace proti vodě*				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
31	713100822R00	Odstr. tepelné izolace v podlahách	m2	27,69		
		1.NP:0				
		Mezisoučet				
		2.NP:11,35+3,63+1,65+2,62+8,44		27,69		
		Mezisoučet		27,69		
32	713121111RU1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky min desky tl. 40mm	m2	27,69		
		1.NP:0				
		Mezisoučet				
		2.NP:11,35+3,63+1,65+2,62+8,44		27,69		
		Mezisoučet		27,69		
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
33	SP	Sanitární příčka 1240/2100mm D+M	kus	4,00		
34	V/1	Vni dř dveře 1kř 800/1970mm D+M vč.kování , zámku	kus	13,00		
35	V/2	Vni dř dveře 1kř 700/1970mm D+M vč.kování , zámku, mřížky	kus	2,00		
36	V/3	Okno dřevěné vni 2kř 1160/820mm D+M	kus	1,00		
37	V/4	Vni dř dveře 1kř 800/1970mm D+M vč.kování , zámku	kus	1,00		
38	V/5	Vni dř dveře 1kř 700/1970mm D+M vč.kování , zámku.	kus	1,00		
39	V/6	Vni dř dveře 1kř 700/1970mm D+M vč.WC kování , zámku,	kus	5,00		
40	V/7	Vni dř dveře 1kř 800/1970mm D+M vč.kování , zámku	kus	1,00		
41	V/8	Vnitřní okenní žalizie na okno vč rámu 0,85*1,45m	kus	28,00		
42	V/9	Zrcadlo závěsné 2ks závěsů 600*450mm	kus	5,00		
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 402,68		
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
44	C	Madlo schodiště montované na stávající kotvy D+M ocel.trubka 60,3/3,2mvč.povrch.úpravy nátěr	m	13,00		
45	OM	Odstranění pův.madla schodiště vč.likvidace	m	13,00		
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	65,00		
	Celkem za	*767 Konstrukce zámečnické*				
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
47	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	87,62		
		2.NP:42,92+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		87,62		
		Mezisoučet		87,62		
48	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	87,62		
		2.NP:42,92+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		87,62		
		Mezisoučet		87,62		
49	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do tmele H do 10 cm	m	70,60		
		30*2+2*2+0,3*2-0,8*15-0,7*2		51,20		
		3,28*2+1,49*2-0,7+0,2*2		9,24		
		3,28*2+2,2*2-0,8		10,16		
50	771575109RT2	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (Schomburg)	m2	87,62		
		2.NP:42,92+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		87,62		
		Mezisoučet		87,62		

[redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	165,42	[redacted]	
		30*2+2*2+0,3*2		64,60		
		3,28*2+1,49*2+0,2*2		9,94		
		3,28*2+2,2*2		10,96		
		4,16*2+3,28*2+1*4*1,1*4+3,28*2		39,04		
		5,5*2+3,28*2+4,88*2+0,2*4		28,12		
		3,28*2+1,55*4		12,76		
52	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	32,84		
		2.NP:12,3+5,95+10,25+4,34		32,84		
		Mezisoučet		32,84		
53	24551347.A	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	8,76		
		87,62*0,1		8,76		
54	58581721.A	Nivelit - samonivelační podlah hmota na bázi cem	kg	657,15		
		87,62*1,5*5		657,15		
55	59764231	Dlažba keram 300x300x9 mm	m2	100,76		
		87,62*1,15		100,76		
56	59764241	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm	kus	282,40		
		70,6/0,3*1,2		282,40		
57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	941,62		
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic a obklady*				
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
58	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	226,21		
		1.NP:11,62		11,62		
		Mezisoučet		11,62		
		2.NP:18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39+18,46+10,07+9,18+9,12		214,59		
59	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	255,00		
		255		255,00		
60	776421100RU1	Lepení podlahových vinylových soklíků v.60mm včetně dodávky soklíku	m	271,45		
		226,21*1,2		271,45		
61	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	242,29		
		1.NP:1,42		1,42		
		Mezisoučet		1,42		
		2.NP:47,7+18,73+18,46+18,8+18,66+18,53+18,66+18,39+18,46+10,07+9,18+9,12		224,76		
		4,89+0,96+10,26		16,11		
		Mezisoučet		240,87		
62	776591100R00	Lepení podlah vinylových z pásů	m2	226,21		
		1.NP:11,62		11,62		
		Mezisoučet		11,62		
		2.NP:18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39+18,46+10,07+9,18+9,12		214,59		
63	776992111R00	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců	m2	226,21		
		1.NP:11,62		11,62		
		Mezisoučet		11,62		
		2.NP:18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39+18,46+10,07+9,18+9,12		214,59		
64	2839	Vinylová podlahovina na nalepení povlaková	m2	260,14		
		226,21*1,15		260,14		
65	LO	Poplatek za likvidaci odpadu pův.PVC krytina podl.	t	0,30		
66	24551347.A	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	22,62		
		226,21*0,1		22,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 222,21	[redacted]	
	Celkem za	*776 Podlahy povlakové*				
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
68	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	114,43		
		Hodnota:114,434				
		;2.NP!				
		;16!(3,28+0,6*2)*0,6		2,69		
		;17!(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2-0,7)*2,1		47,00		
		;-1,8*1,25+0,3*1,25*2+0,3*1,8		-0,96		
		;18,21!(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2-0,7*12)*2,1-0,85*0,95*2+0,3*0,95*6+0,85*0,3*3		43,53		
		;22!(3,28*2+1,55*4-0,8-0,7*2)*2,1		22,18		
		;				
69	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	114,43		
		Hodnota:114,434				
		;2.NP!				
		;16!(3,28+0,6*2)*0,6		2,69		
		;17!(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2-0,7)*2,1		47,00		
		;-1,8*1,25+0,3*1,25*2+0,3*1,8		-0,96		
		;18,21!(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2-0,7*12)*2,1-0,85*0,95*2+0,3*0,95*6+0,85*0,3*3		43,53		
		;22!(3,28*2+1,55*4-0,8-0,7*2)*2,1		22,18		
		;				
70	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	114,43		
		Hodnota:114,434				
		;2.NP!				
		;16!(3,28+0,6*2)*0,6		2,69		
		;17!(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2-0,7)*2,1		47,00		
		;-1,8*1,25+0,3*1,25*2+0,3*1,8		-0,96		
		;18,21!(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2-0,7*12)*2,1-0,85*0,95*2+0,3*0,95*6+0,85*0,3*3		43,53		
		;22!(3,28*2+1,55*4-0,8-0,7*2)*2,1		22,18		
		;				
71	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	114,43		
		Hodnota:114,434				
		;2.NP!				
		;16!(3,28+0,6*2)*0,6		2,69		
		;17!(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2-0,7)*2,1		47,00		
		;-1,8*1,25+0,3*1,25*2+0,3*1,8		-0,96		
		;18,21!(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2-0,7*12)*2,1-0,85*0,95*2+0,3*0,95*6+0,85*0,3*3		43,53		
		;22!(3,28*2+1,55*4-0,8-0,7*2)*2,1		22,18		
		;				
72	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	123,40		
		2,1*22+1,85+1,25*2		50,55		
		2*22+0,85*3+0,85*6		51,65		
		2*10		20,00		
		0,6*2		1,20		
73	781493511U00	Plastový profil lepený ukončovací	m	77,29		
		2.NP:				
		16:(3,28+0,6*2)*2		8,96		
		17:(4,16*2+3,28*2+1*4+1,1*2+0,6*2+0,4*2)		23,08		
		0,3*1,25*2+0,3*1,8		1,29		

[redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		18,21:(5,6*2+0,2*2+3,28*2+0,4*2+4,88*2)+0,3*0,95*6+0,85*0,3*3		31,20	[redacted]	
		22:(3,28*2+1,55*4)		12,76		
74	24551347.A	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	11,44		
		114,43*0,1		11,44		
75	597813531	Obkládačka barva rozměr do 300/300/9mm	m2	131,59		
		114,43*1,15		131,59		
76	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	753,74		
	Celkem za	*781 Obklady keramické*				
Díl:	**783**	**Nátěry**				
77	783	Nátěr zámečnických výrobků základ+2xvrchní nátěr	m2	46,00		
		23*2		46,00		
	Celkem za	*783 Nátěry*				
Díl:	**784**	**Malby**				
78	784	Malby vnitřní	m2	1 289,10		
		1.NP:				
		42:11,62		11,62		
		2.NP:14,27+42,92+18,73*2+18,46+18,8*2+18,66+18,53+18,66+18,39 +18,46		243,41		
		10,07+9,18+9,12+4,89+12,3+5,95+10,25+4,34+6,97		73,07		
		Mezisoučet		328,10		
		1.NP:				
		42:(2,85*2+4,05*2)*2,92		40,30		
		-1,16*0,82-1,8*1,5-1*2+0,15*(1,16+0,82*2)		-5,23		
		Mezisoučet		35,06		
		2.NP:				
		1,2:(30*2+4,8*2+4,04*2+0,35*2)*2,65		207,71		
		-0,8*2*14-2,09*2,45-0,9*1,45-0,*2-0,6*2-1,2*1,22-2,8*0,4-3,2*0,51		-34,24		
		0,3*(2,09+2,45*2+0,9+1,45*2+1,2+1,55*2)		4,53		
		3-12:(2,85*2+6,65*2+0,8*4)*2,65*10		588,30		
		-0,8*2*10		-16,00		
		-0,8*1,55*10		-12,40		
		0,3*(1,8+1,55*2)*10		14,70		
		0,45*(0,9+2,05*2)*10		22,50		
		13:(2,96*2+3,28*2+0,2*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		31,21		
		14:(2,8*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,30		
		15:(2,78*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		29,20		
		16:(1,49*2+3,28*2)*2,65-0,8*2-0,85*1,45+0,3*(0,85+1,45*2)		23,57		
		17,18,21:(9,2*2+3,28*2+0,5*2+0,3*4)*0,6		16,30		
		22:(3,28+1,55*2)*0,6		3,83		
		23:(2,2*2+3,28)*2,65-0,8*2-1,8*1,55+0,3*(1,8+1,55*2)		17,43		
		Mezisoučet		925,94		
79	784.1	Omyvatelný nátěr stěn	m2	130,16		
		2.NP:				
		1,2:(30*2+4,8*2+0,4*2+4,04*2-0,8*15-0,7*2)*2		130,16		
	Celkem za	*784 Malby*				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,04		
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,04		
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,04		
83	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	48,04		

Položkový rozpočet

Stavba :	**FK82016 Rekonstrukce azylového domu PC Domeček**	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	**SO01 Psychocentrum Domeček Stav.úpravy**	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	979999998R00	Poplatek za skládku	t	48,04	[redacted]	
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				

REKAPITULACE NÁKLADŮ
- D.1.4.3. Vzduchotechnika

Stavba: Rekonstrukce azylového domu – 2. NP - Psychocentra Domeček – stavební úpravy		Místo stavby: Hodonín
Stupeň dokumentace: Pro provedení stavby (DPS)		
Vzduchotechnická zařízení celkem		[redacted]
Doprava 3% z dodávky		
Podružný materiál 3%		
PPV 0 % z montáže		
Zednické výpomoci 0% z montáže		
Dodávka celkem, Montážní náklady		
Hodinové zúčtovací sazby		
Lešení		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0% z montážních nákladů, lešení a izolací		
Provozní vlivy 0% z montážních nákladů		
Vedlejší náklady celkem		
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 15% z montáže zařízení		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		

Vypracoval dne: 09/2016 [redacted]

Přehled nákladů na jednotlivá zařízení

Zařízení		celková cena dodávky	celková cena mont	celková cena dod. a mont	celková hmotnost
Zařízení č. 01 - Větrání předsíňky WC - m.2.21		[redacted]			
Zařízení č. 02 - Větrání úklidové komory - m.2.22					
Zařízení č.2a - M+R pro zař. č.2					
celkem					

[redacted]

Rozpočet - D.1.4.3. Vzduchotechnika

Stavba: Rekonstrukce azylového domu - 2. NP - Psychocentra Domeček - stavební úpravy

Místo stavby: Hodonín

Stupeň dokumentace: Pro provedení stavby DPS

Vypracoval [redacted]

Pos.	Název	Značení d	m.j.	počet mj	Hmotnost jednotk. kg	MATERIÁL	MATERIÁL CELKEM.	MONTÁŽ	MONTÁŽ CELKEM.	HMOTNOST CELKEM.
	UPOZORNĚNÍ									
	Výkaz výměr a rozpočet je vypracován v rozsahu dokumentace pro výběr dodavatele									
	Zařízení č. 01 - Větrání předsíňky WC - m.2.21									
01	**Axiální stěnový ventilátor**									
01.01	Axiální stěnový ventilátor s doběhem - ventilátor plastový s dvojitou izolací									
	Qv=125m³/h, pext= 45 Pa									
	230 V, 50 Hz, 30 W									
03	**GRAVITAČNÍ MŘÍŽKA**									
01.03	Gravitační mřížka D=150/160									
15	**DVEŘNÍ MŘÍŽKA**									
01.15	Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm²									
30	**POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO**									
01.30	průměr d=160									
99	**Montážní a spojovací materiál, závěsy**									
01.99	Spojovací materiál, závitové tyče, mont. materiál a poc									
	Zařízení č. 01 CELKEM									
	Zařízení č. 02 - Větrání úklidové komory - m.2.22									
01	**Axiální stěnový ventilátor**									
02.01	Axiální stěnový ventilátor s doběhem - ventilátor plastový s dvojitou izolací									
	Qv=130 m³/h, pext= 45 Pa									
	230 V, 50 Hz, 30 W,									
03	**GRAVITAČNÍ MŘÍŽKA**									
02.03	Gravitační mřížka D=150/160									
15	**DVEŘNÍ MŘÍŽKA**									
02.15	Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm²									
30	**POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO**									
02.30	průměr d=160									
99	**Montážní a spojovací materiál, závěsy**									
02.99	Spojovací materiál, závitové tyče, mont. materiál apod									
	Zařízení č.02 CELKEM									

[redacted]

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	[redacted]
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	
3	Podružný materiál	
4	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	
5	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	
6	Přesun dodávek	
	CELKEM URN	
B.	**HZS**	
7	Hodinová zúčtovací sazba	
	CELKEM HZS	
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	
8	Dodávka zařízení (specifikace)	
9	Doprava dodávek	
	CELKEM DODÁVKA	
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
	CELKEM VRN	
	REKAPITULACE CELKEM	
	DPH 21 %	
	REKAPITULACE CELKEM VČ. DPH	

[redacted]

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	210010002	trubka ohebná instalační pr.16mm - PVC (uložení pod omítku)	[redacted]			
2	210010003	trubka ohebná instalační pr.23mm - PVC (uložení pod omítku)				
3	210010301	krabice přístrojová bez zapojení				
4	210010321	krabice odbočná kruhová pr.68mm s víčkem a svorkovnicí vč. zapojení				
5	210010322	krabice odbočná kruhová pr.97mm s víčkem a svorkovnicí vč. zapojení				
6	210020303	drátěný kabelový žlab 50/50mm				
7	210100001	ukončení vodičů na svorkovnici el. zařízení vč. zapojení do 2,5mm2				
8	210100001	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2				
9	210100003	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2				
10	210110001	spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné				
11	210110001	spínač 1-pólový - řazení 1- provedení těsné				
12	210110003	přepínač sériový - řazení 5 - provedení obyčejné				
13	210110082	sporáková přípojka 400V/25A, instalační krabice v provedení pod omítku				
14	210111011	zásuvka polozapuštěná 250V/16A 2P+Z				
15	210120451	jistič 3-pólový bez krytu				
16	210140501	kouřový hlásič				
17	210150481	multifunkční časové relé pro osazení do instalační krabice				
18	210190002	montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg				
19	210192582	místní ochranná přípojnice pro osazení do koupelen				
20	210220451	ochranné pospojování v koupelně Cu 4-16 mm2 - pod omítkou				

[redacted]

21	210800105	CYKY 3Ax1,5 mm2 750V - pod omítkou	[redacted]		
22	210800105	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V - pod omítkou			
23	210800106	CYKY 3Cx2,5 mm2 750V - pod omítkou			
24	210800115	CYKY 5Cx1,5 mm2 750V - pod omítkou			
25	210800116	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V - pod omítkou			
26	210800119	CYKY 5Cx10 mm2 780V - pod omítkou			
27	210800120	CYKY 7Cx1,5 mm2 750V - pod omítkou			
28	210800506	CY 4 mm2 zelenožlutý - v trubce			
29	210800607	CYA 10 mm2 zelenožlutý - v trubce			
30	210802319	CYSY 5Cx2,5 mm2 - v trubce			
31	210803511	UTP Cat.5e - v trubce			
32	211200101	nouzové orientační svítidlo nástěnné			
33	211200101	nouzové orientační svítidlo závěsné			
34	215112223	ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0So s orientační doutnavkou - prostory obyčejné			
35	215121121	svítidlo zářivkové stropní - 1 zdroj			
36	215142150	přístroj domácího dorozumívacího zařízení			
37	215142171	prvek pro vyvážení linky domácího dorozumívacího zařízení			
38	215201212	svítidlo zářivkové - 1 zdroj kompaktní			
39	215201214	svítidlo zářivkové - 2 zdroje kompaktní			
40	215202112	svítidlo zářivkové průmyslové - 1 zdroj			

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem: 108428,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	97103-3131	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm	[redacted]		
2	97103-3141	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm			

3	97103-3151	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm
4	97303-1616	vysekení kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm
5	97303-1619	vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm
6	97403-1122	vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm
7	97403-1134	vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

Výchozí revi

poř.č.	číslo pol.	popis položky	je
1	320410002	celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací	

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

Materi

poř.č.	číslo pol.	popis položky	je
1	00201	trubka ohebná instalační pr.16mm - PVC	
2	00202	trubka ohebná instalační pr.23mm - PVC	
3	00225	multifunkční relé pro ovládání ventilátorů	
4	00303	krabice rozvodná pr.68mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku	
5	00305	krabice rozvodná pr.97mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku	
6	00313	krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků	

7 00401	drátěný kabelový žlab 50/50mm vč. příslušenství	[redacted]
8 00512	místní ochranná připojnice pro osazení do koupelen	
9 00614	sporáková přípojka 400V/25A, instalační krabice v provedení pod omítku	
10 00710	spínač 1-pólový - řazení 1- provedení těsné - krytí IP65	
11 00766	zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací	
12 00766	zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami	
13 00931	jistič In=3/40A/B	
14 01723	rámeček jednonásobný, vodorovný, barva bílá	
15 01724	rámeček dvounásobný, vodorovný, barva bílá	
16 01737	strojek spínače - řazení 1	
17 01739	strojek přepínače - řazení 5	
18 01747	strojek tlačítkového ovladače - řazení 1/0So	
19 01748	kryt kolébky plný, barva bílá	
20 01749	kryt kolébky dělený, barva bílá	
21 01750	kryt kolébky s průzorem, barva bílá	
22 01814	doutnavka 0,5mA orientační	
23 02846	CYA-J 1x10mm2	
24 02920	CYKY-O 3x1,5mm2	
25 02960	CYKY-J 5x1,5mm2	
26 02961	CYKY-J 5x2,5mm2	
27 02964	CYKY-J 5x10mm2	
28 02970	CYKY-J 7x1,5mm2	
29 03183	CYSY 5Cx2.5mm2	
30 03650	vodič UTP Cat.5e rozvodu domácího dorozumívacího zařízení	
31 05179	nouzové svítidlo přisazené, 1x8W, 1hod, zapojeno jako pohotovostní, piktogram	

32 05179	nouzové svítidlo závěsné, 1x8W, 1hod, zapojeno jako pohotovostní, piktogram	[redacted]
33 31486	autonomní kouřový hlásič vč. instalačního materiálu na propojení s dalším hlásičem	
34 31512	domácí telefon se 6 tlačítky, funkce interkomu, barva bílá	
35 31518	prvek pro vyvážení linky domácího dorozumívacího zařízení	
36 32198	zářivkové svítidlo přisazené, 1x36W T8, elektronický předřadník, mikroprismatický kryt, IP44, vč. světelného zdroje	
37 32198	zářivkové svítidlo přisazené, 1x36W T8, elektronický předřadník, nouzový modul, mikroprismatický kryt, IP44, vč. světelného zdroje	
38 32218	zářivkové svítidlo přisazené, 1x26W kompaktní, opálový kryt, IP55, vč. světelného zdroje	
39 32222	zářivkové svítidlo přisazené, 2x26W kompaktní, opálový kryt, IP55, vč. světelných zdrojů	
40 32226	zářivkové svítidlo přisazené, 1x36W T8, elektronický předřadník, průmyslové provedení, IP65, vč. světelného zdroje	
41 33736	CY-J 1x4mm2	
42 33914	CYKY-J 3x1,5mm2	
43 33918	CYKY-J 3x2,5mm2	
Celkem za materiály:		

Cena za materiály celkem [redacted]

Dodávky zařize

pof.č.	číslo pol.	popis položky
1	00001	projektová dokumentace skutečného provedení

[redacted]

[redacted]

2	00002	rozvaděč RP2 - viz specifikace na výkrese č.4
3	00003	SDK zákryt kabelové trasy v 1.np (montáž + kompletní dodávka)

Celkem za dodávky: [redacted]

Cena za dodávky celkem: [redacted]

Práce [redacted]

poř.č.	číslo pol.	popis položky
1	00001	vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí
2	00002	demontáž stávající elektroinstalace
3	00003	uvedení do provozu domácího dorozumívacího zařízení

Celkem za práci v HZS: [redacted]

Cena za práci v HZS celkem: [redacted]

PŘÍLOHA Č. 2

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	5 suterén	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
5	suterén	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
446	psychocentrum Domeček	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	PROGRES Hodonín,s.r.o.	Zakázkové číslo	446
Rozpočtoval	Ing.Kempný Petr	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	[redacted]	Ztížené výrobní podmínky	[redacted]
Z	PSV celkem		Oborová přirážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing.Kempný	Jméno :
Datum :	D [redacted] 018	Datum :
Podpis :	P [redacted]	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	[redacted]
DPH	15,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

[redacted]

Zpracováno programem **BUILDpower**, © **RTS, a.s.**

Stavba :	**446 psychocentrum Domeček**	Rozpočet :	5
Objekt :	**5 suterén**	suterén	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Úpravy povrchů vnitřní	[redacted]		0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0
97	Prorážení otvorů			0	0	0
721	Vnitřní kanalizace			0	0	0
722	Vnitřní vodovod			0	0	0
725	Zařizovací předměty			0	0	0
784	Malby			0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
	CELKEM OBJEKT			**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	[redacted]	
Oborová přirážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora		2,0		
Kompletační činnost (IČD)		2,0		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	446 psychocentrum Domeček	Rozpočet: 5
Objekt :	5 suterén	suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	**Upravy povrchů vnitřní**				
1	612453521R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem	m2	[redacted]		
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
2	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m			
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				
Díl:	97	**Prorážení otvorů**				
3	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m			
	Celkem za	*97 Prorážení otvorů*				
Díl:	721	**Vnitřní kanalizace**				
4	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus			
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m			
6	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			
7	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				
Díl:	722	**Vnitřní vodovod**				
8	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 32	kus			
9	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m			
10	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m			
11	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m			
12	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus			
13	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus			
14	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m			
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m			
16	283771093	Izolace potrubí 25x20 mm šedočerná	m			
17	283771141	Izolace potrubí 35x20 mm šedočerná	m			
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				
Díl:	725	**Zařizovací předměty**				
19	725980123U00	Dvířka 15/30	kus			
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*				
Díl:	784	**Malby**				
20	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2			
	Celkem za	*784 Malby*				
Díl:	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
23	979081311R00	Vodor dopr suti	t			
24	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			
25	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				

[redacted]

Stavba :	466 Psychocentrum Domeček - Zdravotechnika	Rozpočet : 2
Objekt :	2 2.NP	2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	[redacted]	[redacted]	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	[redacted]	[redacted]	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	[redacted]	[redacted]	0	0	0
97	Prorážení otvorů	[redacted]	[redacted]	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	[redacted]	[redacted]	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	[redacted]	[redacted]	0	0	0
725	Zařizovací předměty	[redacted]	[redacted]	0	0	0
784	Malby	[redacted]	[redacted]	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	[redacted]	[redacted]	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	[redacted]	[redacted]	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	[redacted]	[redacted]
Oborová přirážka	0	0,0	[redacted]	[redacted]
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	[redacted]	[redacted]
Mimostaveništní doprava	0	0,0	[redacted]	[redacted]
Zařízení staveniště	0	0,0	[redacted]	[redacted]
Provoz investora	0	2,0	[redacted]	[redacted]
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	[redacted]	[redacted]
Rezerva rozpočtu	0	0,0	[redacted]	[redacted]
CELKEM VRN			[redacted]	[redacted]

[redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	446 psychocentrum Domeček	Rozpočet: 2
Objekt :	2 2.NP	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	**Upravy povrchů vnitřní**				
1	612453521R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem	m2	[redacted]		
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				
Díl:	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
2	631311135U00	Mazanina -24cm C20/25	m3			
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
3	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3			
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m			
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				
Díl:	97	**Prorážení otvorů**				
5	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m			
	Celkem za	*97 Prorážení otvorů*				
Díl:	721	**Vnitřní kanalizace**				
6	721151208R00	Potrubí D 110 x 2,3 předpokládané přeložení kanalizace	m			
7	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus			
8	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m			
9	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m			
10	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m			
11	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m			
12	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m			
13	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus			
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus			
15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus			
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			
17	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				
Díl:	722	**Vnitřní vodovod**				
18	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm předpokládané přeložení potrubí	m			
19	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m			
20	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m			
21	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m			
22	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m			
23	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m			
24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus			
25	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus			
26	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár			
27	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m			
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m			
29	283771008	Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná	m			
30	283771032	Izolace potrubí 22x20 mm šedočerná	m			
31	283771093	Izolace potrubí 25x20 mm šedočerná	m			
32	283771141	Izolace potrubí 35x20 mm šedočerná	m			
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				
Díl:	725	**Zařizovací předměty**				
34	725013131R00	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý	soubor			
35	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor			
36	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor			
37	725331111U00	Výlevka keramická plastová 425mm	soubor			

[redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	446 psychocentrum Domeček	Rozpočet: 2
Objekt :	2 2.NP	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	[redacted]		
39	725821316U00	Baterie dřez stěna páka	soubor			
40	725821322U00	Baterie výlevka stěna klas	soubor			
41	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus			
42	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus			
43	725851315U00	Ventil odpad dřez G 6/4 +přepadem	kus			
44	725860182RT1	Sifon , DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	kus			
45	725860213R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40	kus			
46	předb. cena	demontáž stávajících zařiz. předmětů	hod			
47	64281212	Dřez nerezový	kus			
48	předb. cena	podlahový žlábek štěrbinový mezi 3 stěny atyp	ks			
49	předb. cena	podlahový žlábek štěrbinový mezi 3 stěny atyp	ks			
50	předb. cena	podlahový žlábek štěrbinový mezi 3 stěny atyp	ks			
51	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*				
Díl:	**784**	**Malby**				
52	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2			
	Celkem za	*784 Malby*				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
55	979081311R00	Vodor dopr suti	t			
56	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			
57	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
4	1.NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
446	psychocentrum Domeček	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	PROGRES Hodonín,s.r.o.	Zakázkové číslo	446
Rozpočtoval	Ing.Kempný Petr	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	[redacted]	Ztížené výrobní podmínky	[redacted]
Z	PSV celkem		Oborová přirážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing.Kempný	Jméno :
Datum :	Da[redacted]8	Datum :
Podpis :	Po[redacted]	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	[redacted]
DPH	15,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	446 psychocentrum Domeček	Rozpočet :	4
Objekt :	4 1.NP	1.NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	[redacted]		0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0
97	Prorážení otvorů			0	0	0
721	Vnitřní kanalizace			0	0	0
722	Vnitřní vodovod			0	0	0
784	Malby			0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	[redacted]	
Oborová přirážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora		2,0		
Kompletační činnost (IČD)		2,0		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	446 psychocentrum Domeček	Rozpočet: 4	
Objekt :	4 1.NP		1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	**Upravy povrchů vnitřní**				
1	612453521R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem	m2	[redacted]		
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				
Díl:	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
2	631311135U00	Mazanina -24cm C20/25	m3			
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
3	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3			
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m			
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				
Díl:	97	**Prorážení otvorů**				
5	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m			
	Celkem za	*97 Prorážení otvorů*				
Díl:	721	**Vnitřní kanalizace**				
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m			
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			
8	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				
Díl:	722	**Vnitřní vodovod**				
9	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m			
10	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m			
11	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m			
12	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m			
13	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m			
14	283771093	Izolace potrubí 25x20 mm šedočerná	m			
15	283771141	Izolace potrubí 35x20 mm šedočerná	m			
16	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				
Díl:	784	**Malby**				
17	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2			
	Celkem za	*784 Malby*				
Díl:	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
20	979081311R00	Vodor dopr suti	t			
21	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t			
22	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				