

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2017

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
kontaktní os. ve věcech technických: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zastoupen: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Telefon: +420 513 076 377
ID datové schránky: 5ssf4h
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, ve znění Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V. Cena díla, v čl. VI Termín plnění a v čl. XXI. Závěrečná ujednání, a to takto:

III. Předmět smlouvy

Předmět díla se při realizaci akce „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava“ rozšiřuje o více a méně práce, které jsou vyspecifikované v Rekapitulaci změnových listů č. 9 až 27, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Potřeba a nezbytnost provedení jednotlivých prací je blíže zdůvodněna vždy v konkrétním změnovém listu, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Odůvodnění změn dle ZL 26 (Oprava dvorní fasády a výměna stávajících oken dvorních fasád)

Oprava dvorní fasády a výměna stávajících oken dvorních fasád za nová okna, která budou tvarově a materiálově řešena jako repliky původních oken dle podmínek závazného stanoviska orgánu státní památkové péče oddělení územního plánování a památkové péče Magistrátu města Ostravy ze dne 14. 3. 2018, č.j. SMO/093711/18/ÚHAaSR/Wil.

Podrobný rozsah prací je specifikován v projektové dokumentaci, kterou vypracoval ATELIER38 s.r.o., sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava pod názvem „Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – dvorní fasády malé scény „12“ a správní budovy“.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) se tedy předmět smlouvy rozšiřuje o dodatečné práce u objektu SO 02 – Správní budova a SO 03 – Malá scéna. Dodatek je uzavírán z důvodu hospodárnosti a ekonomických úspor, ke kterým dojde realizací dodatečných prací v návaznosti na celkovou rekonstrukci budovy.

Opravy dvorní fasády a výměna oken a dveří na dvorní fasádě je změnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce, které nebyly součástí předmětu původní smlouvy, je tímto Dodatkem č. 2 stanoven nový termín provedení opravy dvorní fasády a výměn oken a dveří na dvorní fasádě stanoven na:

Čs. legii 12 - malá scéna část - Kompletní dokončení včetně nových oken do 31. 8. 2018

Milíčova 3 a 1 - správní budova část - Kompletní dokončení včetně nových oken do dvora 30. 9. 2018.

Uvedená změna dle ZL č. 26, konkrétně nová okna, však bezprostředně ovlivňuje provádění navazujících prací v části Čs. legii 12 - malá scéna, které lze z technologických důvodů provádět až po dokončení prací dle ZL č. 26 (tj. zahájení omítek, maleb, podlah, kompletace ÚT, souvisejících zkoušek atd. blíže viz harmonogram, který tvoří přílohu č. 3).

Uvedená změna dle ZL č. 26, konkrétně nová okna, taktéž bezprostředně ovlivňuje provádění navazujících prací v části Milíčova 3 a 1 - správní budova, které lze z technologických důvodů provádět až po dokončení prací dle ZL. 26 (tj. zahájení omítek, maleb, podlah, kompletace ÚT, souvisejících zkoušek, atd. blíže viz harmonogram, který tvoří přílohu č. 3).

Odůvodnění změn dle ZL 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 a.b.c, 19, 20, 21, 22 a.b.c, 23, 24, 25, 27

Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou však nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů, a takováto změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (ani projektant, dodavatel či jiný odborník) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dále platí, že celkový cenový nárůst související se změnami dle ZL č. 9 – 27 (vyjma ZL č. 26) při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku (a to ani při zohlednění změn dle Dodatku č. 1 této smlouvy). Odůvodnění potřeby jednotlivých změn je blíže vysvětleno pro konkrétní práce v souvisejícím ZL.

Uvedené práce mají bezprostřední vliv na dobu plnění díla pro část Čs. legií 12 – Malá scéna, kdy v důsledku provádění prací – změna rozsahu a způsobu omítek dle ZL 18 a, b, c, dojde k posunu možného zahájení navazujících prací dle harmonogramu, které z technologických důvodů nelze řádně provádět před dokončením prací dle ZL 18 a, b, c (tj. zahájení maleb, provedení podlah, kompletace ÚT, souvisejících zkoušek atd. blíže viz harmonogram, který tvoří přílohu č. 3).

Uvedené práce mají taktéž bezprostřední vliv na dobu plnění díla pro část Milíčova 3 a 1 – správní budova, kdy v důsledku provádění prací – změna rozsahu a způsobu omítek dle ZL 18 a, b, c, dojde k posunu možného zahájení navazujících prací, které z technologických důvodů nelze řádně provádět před dokončením prací dle ZL 18 a, b, c (tj. zahájení maleb, podlahy, kompletace ÚT, souvisejících zkoušek atd. blíže viz harmonogram, který tvoří přílohu č. 3).

Rekapitulace dopadu změn dle ZL 18 a, b, c, a dle ZL 26:

Změny díla dle ZL 18 a, b, c, a dle ZL 26, tj. provedené nových oken a omítek jsou stěžejní pro další navazující postup dle harmonogramu. Dojde-li k prodloužení doby u těchto dílčích prací, má toto prodloužení bezprostřední dopad na navazující práce. Nedodržení předepsaného postupu dle harmonogramu a zahájení těchto navazujících prací před dokončením nových oken a omítek by pak v realizaci způsobilo nejenom estetické, ale zejména funkční nedostatky celého díla.

Čs. legií 12 - malá scéna:

Dopad změny rozsahu a způsobu provedení omítek dle ZL 18 a, b, c, činí 25 dní.
Dopad změny rozsahu dodávek nových oken do dvora dle ZL 26 činí 60 dní.
Celkový posun termínu dokončení je tak 30.8.2018.

Milíčova 3 a 1 – správní budova

Dopad změny rozsahu a způsobu provedení omítek dle ZL 18 a, b, c, činí 30 dnů.
Dopad změny rozsahu dodávek nových oken do dvora dle ZL 26 činí 20 dní.
Celkový posun termínu dokončení je tak 30.9.2018

V. Cena díla

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH
DPH 21 % celkem

135 900 911,55 Kč
28 539 191,43 Kč

Stránka 3 z 5

Cena díla celkem vč. DPH	164 440 102,98 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	137 073 765,40 Kč
DPH 21 % celkem	28 785 490,74 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 s DPH	165 859 256,14 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	5.631.526,71 Kč
DPH 21 % celkem	1.182.620,61 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	6.814.147,32 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH	142.705.292,11 Kč
DPH 21 % celkem	29.968.111,34 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 a 2 s DPH	172.673.403,45 Kč

VI. Termín plnění

Smluvní strany shodně konstatují, že změny díla uvedené v čl. III tohoto dodatku, konkrétně změny díla na základě změnových listů ZL č. 18 a, b, c, a ZL 26, blíže popsané v těchto změnových listech tvořících přílohu toho Dodatku č. 2, měly časový dopad na průběh realizace prací dle původní smlouvy o dílo. **Termíny pro níže uvedené částí jsou tímto dodatkem č. 2 upraveny následovně:**

Čs. legii 12 – malá scéna

dokončení nejpozději: 31.8.2018,

Milíčova 3 a 1 – správní budova

dokončení nejpozději: 30.9.2018,

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

- č. 1. Rekapitulace změnových listů
- č. 2. Změnové listy č. 9 až 27
- č. 3. Harmonogram - upravený

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Praze dne 29.3.2018

Jiří Nekvasil
ředitel

Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
a Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Rekapitulace změnových listů

Legenda:

	ZL - Dodatek k SOD č.1
	ZL - Dodatek k SOD č.2

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:**09**Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	24.1.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3, MS12, DJM14	Elektroodpad silnoproud - objekty M1, M3, MS12 Elektroodpad slaboproud - objekty M1, M3, MS12, DJM14	DPS

Popis změny / rozsah

Likvidace elektro M1,M3,MS12,DJM14

1. Závědnostní změny

Chybějící položky ve výkazu výměr. U části demontáže starých rozvodů elektro nebylo obsahem výkazu výměr zadávací dokumentace položka likvidace demontovaných rozvodů a tím související položky. Přesun, odvoz a uložení na skládku.
Elektroodpad silnoproud - objekty M1, M3, MS12
Elektroodpad slaboproud - objekty M1, M3, MS12, DJM14

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

56 910,64 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12,14, 1a2	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	56 910,64
2	Méněpráce	0,00
Celkem		56 910,64

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	56 911 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 0 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s. -58-			
Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.3.18	
Za TDC:		18.3.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vadačích a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 03	Ústřední vytápění			
Díl: 2	Montážní materiál a práce	56 910,64	0,00	56 910,64
		56 910,64	0,00	56 910,64
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M.			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		56 910,64	0,00	56 910,64

Realizované práce celkem bez DPH	56 910,64
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	56 910,64
DPH 21%	11 951,24
Realizované práce celkem včetně DPH	68 861,88

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10. Straš
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 09

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 09 Likvidace elektro M1,M3,MS12, DJM 14

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 24.1.2018

SoD						VcP		MP		Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce						cena jednotková
							množství	cena	množství	cena		množství	množství	množství	
CELKEM						9 179,14	56 910,64		0,00						
SO 03-2 Nový stav						9 179,14	56 910,64		0,00						
Díl:	2	Montážní materiál a práce													
1		Přesun, třídění, odvoz a kvalifikovaná likvidace demotovaného materiálu, stavebního odpadu a suti vč. nebezpečných	t	4,15	2 211,84	9 179,14	12,450	27 537,41	0,00	0,00	2 211,84	12,45	16,60	12,45	0,00
		Slaboproudá zařízení													
2		Přesun, třídění, odvoz a kvalifikovaná likvidace demotovaného materiálu, stavebního odpadu a suti vč. nebezpečných	t	0,00	0,00	0,00	13,280	29 373,24	0,00	0,00	2 211,84	13,28	13,28	13,28	0,00
OVN-celk															
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady													
3	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

56 910,64
 0,00
 56 910,64
 11 951,24
 68 861,88

Porr a.s.

Dubečska 3238/36
 100 00 Praha 10, Strahov
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 12, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

10

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezská
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jirího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Ocelový portál Malá scéna 12 včetně provizorního podepření

1. Závěrečná změna

Z důvodu obnovení skrytých nosných i profilů. Oproti ZDS je navýšení tonáže železa v rámci výrobní dokumentace. Ve stávajícím rozpočtu chybí jádrové vity a torkeř nadpraží včetně vysekání drážek pro nosné ocelové sloupky ve stávajícím zdívu.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

174 581,41 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jirího Myrona	
1	Vícepráce	174 581,41
2	Méněpráce	0,00
Celkem		174 581,41

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	174 581 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 3 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.	SS	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Střanice IČO: 43005560		27.1.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:			28.1.18	
Za TDO:			18.1.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 12, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 2	Zakládání, zvláštní zakládání	13 651,50	0,00	13 651,50
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	15 433,47	0,00	15 433,47
Díl: 96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 536,10	0,00	2 536,10
Díl: 97	Prorážení otvorů	31 175,42	0,00	31 175,42
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	901,35	0,00	901,35
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	80 883,57	0,00	80 883,57
		144 581,41	0,00	144 581,41
OVN-celk J.M	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo			
Díl: ON	Ostatní náklady	30 000,00	0,00	30 000,00
		30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem		174 581,41	0,00	174 581,41

Realizované práce celkem bez DPH	174 581,41
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	174 581,41
DPH 21%	36 662,10
Realizované práce celkem včetně DPH	211 243,51

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 10

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 10 - Ocelový portál Malá scéna 12 včetně provizorního podepření


Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						367 321,39	174 581,41		0.00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						367 321,39	144 581,41		0,00								
Díl:	2	Zaklady, zvláštní zakládání															
1	278311062.R00	Zalívka kotveních otvorů C 25/30 XF1 do 0,10 m3, včetně bednění a řešení	kus	0,00000	0,00	0,00	4,790	13 651,50	0,00	0,00	2 850,00	4,790	4,790	4,790	0,000	SUB+10% Kč	
Díl:	82	Úpravy povrchu vnější															
1	620470213.R00	Vnější omítka lortretová s pletivem II. do 3 cm	m2	0,00000	0,00	0,00	10,688	15 433,47	0,00	0,00	1 444,00	10,688	10,688	10,688	0,000	RTS -20%	
Díl:	98	Přesuny suti a vybouraných hmot															
1	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební suti	t	775,03200	527,15	408 555,65	4,81	2 536,10	0,00	0,00	527,15	4,81	779,84	4,81	0,00	SO 02-1	
Díl:	97	Prorážení otvorů															
1	970031250.R00	Vrtání jádrová do zdiva cihelného do Ø 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00	3,685	11 836,22	0,00	0,00	3 212,00	3,685	3,685	3,685	0,000	RTS -20%	
2	970031300.R00	Vrtání jádrová do zdiva cihelného Ø 350 mm	m	0,00000	0,00	0,00	1,440	9 360,00	0,00	0,00	6 500,00	1,440	1,440	1,440	0,000	SUB+10% Kč	
3	974031489.R00	Vysekání ryh zeď cihel. průduchy strop 30 x 45 cm	m	0,00000	0,00	0,00	19,800	9 979,20	0,00	0,00	504,00	19,800	19,900	19,900	0,000	RTS -20%	
Díl:	98	Staveništní přesun hmot															
1	995281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	202,57800	837,68	169 696,39	1,076	901,35	0,00	0,00	837,68	1,08	203,65	1,08	0,00	SO 01	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické															
1	767x111111	Ocelová konstrukce portálu	t	4,32000	65 028,10	367 321,39	0,405	34 436,38	0,00	0,00	85 028,10	0,405	4,725	0,405	0,000	SO 03-2	
2		Provizorní podepření vysokopevnostními podpěrami	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,000	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	1,000	1,000	1,000	0,000	SUB+10% Kč	
3	998767202.R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. Konstrukce 50 m vodorovně v objemech vůlku do 12 m	%	4 089,67000	2,14	8 751,89	115,508	247,19	0,00	0,00	2,14	115,508	4 205,178	115,508	0,000	SO 03-2	
OVN-celk						ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M		0,00		30 000,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON 22	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

174 581,41
 0,00
 174 581,41
 36 662,10
 211 243,51

Porr a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašň
 IČO: 43005560



ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

11

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	16.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
L12, L14, M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Oškrábání maleb

1. Zdůvodnění změny

Chybějící položky v zadávací dokumentaci (VV): Oškrábání stávajících maleb je nezbytné nutné k provedení nových omítek. Vychází také z odborného posouzení firmy Baumit pana Kramáře. Rozsah byl vypočten z ploch ke štukování dle VV na objektech Milíčova 1 a 3 a MS č.p. 12 dále pak z této výměry byly odečteny plochy otištěných omítek. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

719 680,86 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 21 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12,14, 1a2	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	719 680,86
2	Méněpráce	0,00
Celkem		719 680,86

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	719 681 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 14 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.

-58-

Jméno

Datum

/ Podpis

Za zhotovitele: Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

27.3.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

28.3.18

Za TDO:

28.4.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA


Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	427 723,47	0,00	427 723,47
Díl: 96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	79 599,17	0,00	79 599,17
Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	212 358,22	0,00	212 358,22
		719 680,86	0,00	719 680,86
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		719 680,86	0,00	719 680,86

Realizované práce celkem bez DPH	719 680,86
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	719 680,86
DPH 21%	151 132,98
Realizované práce celkem včetně DPH	870 813,84

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strahov
IČO: 43005560



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 11

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL 11 - Odlučení omítek a škrábání maleb

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 16.1.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						632 378,04	719 680,86		0,00								
SO 02-1 - Bourací práce						632 378,04	719 680,86		0,00								
DŘ:	63	Podlahy a podlahová konstrukce															
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 981,43000	112,96	223 822,39	3 786,503	427 723,47	0,00	0,00	112,96	3 786,50	5 767,93	3 786,50	0,00	SO 02-2	
DII:	086	Přesuny sutí a vyhození hmot															
2	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutí	t	775,03200	527,15	408 555,85	151,00	79 599,17	0,00	0,00	527,15	151,00	926,03	151,00	0,00	SO 02-1	
DŘ:	784	Dokončovací práce - malby a tapety															
3	784121003	Oškrábání malby v místnostech	m2	185,50000	28,04	5 201,69	7 573,01	212 358,22	0,00	0,00	28,04	7 573,01	7 758,51	7 573,01	0,00	D.1.1.2	
OVN-celk						0,00	0,00		0,00								
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00								
DŘ:	ON	Ostatní náklady															
4	ON Z2	Projektování řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10% Kč	

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

719 680,86
0,00
719 680,86
151 132,98
870 813,84

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Stra
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

12

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	15.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1	Divadlo Jiřího Myrona - Miličova 1	DPS

Popis změny / rozsah

Nadspotřeba omítek

1. Zdůvodnění změny

Nadspotřeba nových omítek objektu Miličova 1 - bývalé řeznictví. Vzhledem k nerovnoměrnostem stávajících zdí po osekání starých omítek bylo nutno provést vyrovnání pro zhotovení nových omítek v požadované rovině. Průměrná tl. vyrovnávky 3-5 cm. V ZD VV bylo uvažováno s tl. omítky do 2 cm. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

323 564,83 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12.14.1a2	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	323 564,83
2	Méněpráce	0,00
Celkem		323 564,83

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	323 565 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.

Za zhotovitele:	Jméno	Datum	Podpis
Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		23.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.3.18	
Za TDO:		28.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1	Divadlo Jiřího Myrona - Milíčova 1 - řeznictví			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	302 812,88	0,00	302 812,88
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	20 751,95	0,00	20 751,95
		323 564,83	0,00	323 564,83
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		323 564,83	0,00	323 564,83

Realizované práce celkem bez DPH	323 564,83
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	323 564,83
DPH 21%	67 948,61
Realizované práce celkem včetně DPH	391 513,45

Porr a.s.

Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 12

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA č.S. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 12 - Nadspolřeba omítka Milřřova 1 - řeznicřvř

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zřřovřtel: PORR a.s.
 Datum: 26.1.2018

SoD														VcP		MP		Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP			
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství			
CELKEM						390 600,32	323 564,83		0,00									
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						390 600,32	323 564,83		0,00									
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní																
1	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3 126,67600	70,65	220 903,93	4 286,016	302 812,88	0,00	0,00	70,65	4 286,02	7 412,69	4 286,02	0,00			
Díl:	88	Staveništní přesun hmot																
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	202,57800	837,68	169 696,39	24,773	20 751,95	0,00	0,00	837,68	24,77	227,35	24,77	0,00			
OVN-celk																		
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00									
Díl:	ON	Ostatní náklady																
3	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000			
Dodavatel +10% Kč																		

Viceprřce
 Měněprřce
 Celkem viceprřce - měněprřce
 DPH 21%
 Viceprřce - měněprřce vř. DPH

323 564,83
 0,00
 323 564,83
 67 848,61
 391 513,45

Porr a.s.

Dřbeřřska 3238/36
 100 00 Praha 10, Strř
 řřř: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

13

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.1.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M12	Divadlo Jiřího Myrona - Malá scéna, Čs. Legii 12	DPS

Popis změny / rozsah

Měření a regulace Malá scéna

1. Zdůvodnění změny

ZD neobsahovala VV ani PD části MaR na objektu Malá scéna č.p.12. Tyto práce je nutné realizovat pro funkčnost díla.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

603 712,15 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	603 712,15
2	Méněpráce	0,00
Celkem		603 712,15

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	603 712 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s.

-58-

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

24.3.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

24.3.18

Za TDO

24.3.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 12, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Divadlo Jiřího Myrona - Malá scéna, Čs. Legii 12			
SO 03-2	Nový stav			
Díl:	Dodávky řídicího systému RM4	77 378,00	0,00	77 378,00
Díl:	Dodávky rozvaděče RM4	32 050,16	0,00	32 050,16
Díl:	Dodávky polních přístrojů VZT4	22 761,66	0,00	22 761,66
Díl:	Montážní materiál a práce VZT4	30 866,09	0,00	30 866,09
Díl:	Dodávky řídicího systému RM5	77 378,00	0,00	77 378,00
Díl:	Dodávky rozvaděče RM5	31 270,27	0,00	31 270,27
Díl:	Dodávky polních přístrojů VZT5	27 187,22	0,00	27 187,22
Díl:	Montážní materiál a práce VZT5	31 207,69	0,00	31 207,69
Díl:	HZS	215 752,78	0,00	215 752,78
		545 851,86	0,00	545 851,86
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	57 860,30	0,00	57 860,30
		57 860,30	0,00	57 860,30
Celkem		603 712,15	0,00	603 712,15

Realizované práce celkem bez DPH	603 712,15
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	603 712,15
DPH 21%	126 779,55
Realizované práce celkem včetně DPH	730 491,71

Porr a.s.

Dubecská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43095560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 13

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 13 - Měření a regulace Malá scéna 12

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 25.1.2018

SoD						VcP		MP							Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Menší práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství
CELKEM						0,00	603 712,15		0,00						
SO 03-2 Nový stav						0,00	545 851,86		0,00						
DI:		Dodávky řídicího systému RM4													
		Desigo PX													
		PXC36-E.D Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP (v.2.37)	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	49 788,00	0,00	0,00	49 788,00	1,000	1,000	1,000	0,000
		PXM20-E Ovládací panel pro podstanice PX - rozhraní Ethernet	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	23 930,00	0,00	0,00	23 930,00	1,000	1,000	1,000	0,000
		SWITCH 5x Giga	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	1,000	1,000	1,000	0,000
DII:		Dodávky rozváděče RM4													
		Rozváděč nástěnný, ocelový, 800x600x400, s MD, IP66	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	5 239,00	0,00	0,00	5 239,00	1,000	1,000	1,000	0,000
		Hlavní vypínač 400V / 32A	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 060,89	0,00	0,00	1 060,89	1,000	1,000	1,000	0,000
		6B-1 Jistič	ks	0,00000	0,00	0,00	4,000	616,00	0,00	0,00	154,00	4,000	4,000	4,000	0,000
		10B-1 Jistič	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	154,00	0,00	0,00	154,00	1,000	1,000	1,000	0,000
		6B-3 Jistič	ks	0,00000	0,00	0,00	2,000	958,22	0,00	0,00	479,11	2,000	2,000	2,000	0,000
		Jistič C16/3, 10kA	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	499,64	0,00	0,00	499,64	1,000	1,000	1,000	0,000
		TRANSFORMÁTOR 1-FAZ, IP00													
		200VA, 230/24V	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	975,33	0,00	0,00	975,33	1,000	1,000	1,000	0,000
		SVORKA PRO POJISTKU													
		svorka pro pojistku	ks	0,00000	0,00	0,00	7,000	395,27	0,00	0,00	56,47	7,000	7,000	7,000	0,000
		Přepětová ochrana 16 230 V AC, 16 A, přerušení napájení, šířka 53 mm, signalizace poruchy	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	4 688,44	0,00	0,00	4 688,44	1,000	1,000	1,000	0,000
		ŘADOVÉ SVORNICE 4 A													
		Řadová svornice	ks	0,00000	0,00	0,00	55,000	941,11	0,00	0,00	17,11	55,000	55,000	55,000	0,000
		RELÉ													
		4 PŘEP.KONTAKTY, 6A, DO PATICE													
		relé - 24Vst, 42mA	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	1 813,78	0,00	0,00	362,76	5,000	5,000	5,000	0,000
		Patice 4P/6A	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	761,44	0,00	0,00	152,29	5,000	5,000	5,000	0,000
		Spona	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	111,22	0,00	0,00	22,24	5,000	5,000	5,000	0,000
		Štítek popisný na patici	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	51,33	0,00	0,00	10,27	5,000	5,000	5,000	0,000
		Ovládací tlačítko	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	278,91	0,00	0,00	278,91	1,000	1,000	1,000	0,000
		Pomocný montážní materiál	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 005,56	0,00	0,00	1 005,56	1,000	1,000	1,000	0,000
		Výroba rozváděče, zkoušky, alesty	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	1,000	1,000	1,000	0,000
		Dodávky polních přístrojů VZT4													
		Toč.pohon VZT klapky													
		24V, 2-bod													
		Pohon s hav.fun.	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	4 878,00	0,00	0,00	4 878,00	1,000	1,000	1,000	0,000
		Toč.pohon VZT klapky, 24V, 3-bod													
		Pohon 3-bod	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	3 499,89	0,00	0,00	3 499,89	1,000	1,000	1,000	0,000
		Venkovní čidlo teploty													
		Ni 1000, -50...+70°C	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 004,10	0,00	0,00	1 004,10	1,000	1,000	1,000	0,000
		Kanalové teplotní čidlo													
		Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	0,00000	0,00	0,00	3,000	5 405,46	0,00	0,00	1 801,82	3,000	3,000	3,000	0,000

		Priložené čílo teploty														
		Ni 1000	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 180,89	0,00	0,00	1 180,89	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		Diferenční tlakový spínač														
		50...500 Pa	ks	0,00000	0,00	0,00	2,000	3 396,66	0,00	0,00	1 698,33	2,000	2,000	2,000	0,000	D.1.4.c
		20...300 Pa	ks	0,00000	0,00	0,00	2,000	3 396,66	0,00	0,00	1 698,33	2,000	2,000	2,000	0,000	D.1.4.c
		Montážní materiál a práce VZT4														
		KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK														
		100/50	m	0,00000	0,00	0,00	6,000	2 355,20	0,00	0,00	392,53	6,000	6,000	6,000	0,000	D.1.4.c
		50/50	m	0,00000	0,00	0,00	14,000	4 680,98	0,00	0,00	334,36	14,000	14,000	14,000	0,000	D.1.4.c
		Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	585,78	0,00	0,00	117,16	5,000	5,000	5,000	0,000	D.1.4.c
		SVORKOVNICE KRABICOVÁ														
		2x1-2,5mm ²	ks	0,00000	0,00	0,00	100,000	2 822,22	0,00	0,00	28,22	100,000	100,000	100,000	0,000	D.1.4.c
		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST														
		d 20 mm, pevné	m	0,00000	0,00	0,00	30,000	744,00	0,00	0,00	24,80	30,000	30,000	30,000	0,000	D.1.4.c
		d 16 mm, pevné	m	0,00000	0,00	0,00	20,000	427,56	0,00	0,00	21,38	20,000	20,000	20,000	0,000	D.1.4.c
		TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ														
		d 20 mm, pevné	m	0,00000	0,00	0,00	40,000	1 539,56	0,00	0,00	38,49	40,000	40,000	40,000	0,000	D.1.4.c
		SVORKA UZEMNOVACÍ														
		ZSA16 na potrubí	ks	0,00000	0,00	0,00	4,000	385,69	0,00	0,00	96,42	4,000	4,000	4,000	0,000	D.1.4.c
		Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	0,00000	0,00	0,00	4,000	310,40	0,00	0,00	77,60	4,000	4,000	4,000	0,000	D.1.4.c
		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ														
		CY6 Žlutozelený, pevné	m	0,00000	0,00	0,00	50,000	2 437,78	0,00	0,00	48,76	50,000	50,000	50,000	0,000	D.1.4.c
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC														
		CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	0,00000	0,00	0,00	30,000	1 013,33	0,00	0,00	33,78	30,000	30,000	30,000	0,000	D.1.4.c
		CYKY-J 4x1.5 , pevné	m	0,00000	0,00	0,00	30,000	1 218,67	0,00	0,00	40,62	30,000	30,000	30,000	0,000	D.1.4.c
		CYKY-J 5x2.5 , pevné	m	0,00000	0,00	0,00	20,000	1 073,60	0,00	0,00	53,68	20,000	20,000	20,000	0,000	RTS -20%
		J-Y(SI)Y 1x2x0,8 , pevné	m	0,00000	0,00	0,00	210,000	6 374,67	0,00	0,00	30,36	210,000	210,000	210,000	0,000	D.1.4.c
		J-Y(SI)Y 2x2x0,8 , pevné	m	0,00000	0,00	0,00	50,000	1 860,00	0,00	0,00	37,20	50,000	50,000	50,000	0,000	D.1.4.c
		J-Y(SI)Y 3x2x0,8 , pevné	m	0,00000	0,00	0,00	50,000	2 031,11	0,00	0,00	40,62	50,000	50,000	50,000	0,000	D.1.4.c
		Pomocný montážní materiál	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 005,56	0,00	0,00	1 005,56	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		Dodávky řídicího systému RM5														
		Desigo PX														
		PXC36-E.D Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP (v.2.37)	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	49 788,00	0,00	0,00	49 788,00	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		PXM20-E Ovládací panel pro podstanice PX - rozhraní Ethernet	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	23 930,00	0,00	0,00	23 930,00	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		SWITCH 5x GLan	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		Dodávky rozvaděče RM5														
		Rozvaděč nástěnný, ocelový, 800x800x300, s MD, IP66	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	5 817,78	0,00	0,00	5 817,78	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		Hlavní vypínač 230V / 32A	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 060,89	0,00	0,00	1 060,89	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		6B-1 Jistič	ks	0,00000	0,00	0,00	6,000	924,00	0,00	0,00	154,00	6,000	6,000	6,000	0,000	D.1.4.c
		16B-1 Jistič	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	95,20	0,00	0,00	95,20	1,000	1,000	1,000	0,000	RTS -20%
		TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ. IP00														
		200VA, 230/24V	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	975,33	0,00	0,00	975,33	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		SVORKA PRO POJISTKU														
		svorka pro pojistku	ks	0,00000	0,00	0,00	7,000	395,27	0,00	0,00	56,47	7,000	7,000	7,000	0,000	D.1.4.c
		Přepěťová ochrana 16 230 V AC, 16 A, přerušení napájení, šířka 53 mm, signalizace poruchy	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	4 688,44	0,00	0,00	4 688,44	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
		ŘADOVÉ SVORKNICE 4 A														
		Řadová svornice	ks	0,00000	0,00	0,00	55,000	941,11	0,00	0,00	17,11	55,000	55,000	55,000	0,000	D.1.4.c
		RELÉ														
		4 PŘEP.KONTAKTY, 6A, DO PATICE														
		relé - 24Vst, 42mA	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	1 813,78	0,00	0,00	362,76	5,000	5,000	5,000	0,000	D.1.4.c
		Patice 4P/6A	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	761,44	0,00	0,00	152,29	5,000	5,000	5,000	0,000	D.1.4.c
		Spona	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	111,22	0,00	0,00	22,24	5,000	5,000	5,000	0,000	D.1.4.c
		Šířek popisný na patici	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	51,33	0,00	0,00	10,27	5,000	5,000	5,000	0,000	D.1.4.c

	Ovládací tlačítko	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	278,91	0,00	0,00	278,91	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Pomocný montážní materiál	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	855,56	0,00	0,00	855,56	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Dodávky polních přístrojů VZT5														
	Toč.pohon VZT klapky														
	24V, 2-bod														
	Pohon s hav.fun.	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	4 878,00	0,00	0,00	4 878,00	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Toč.pohon VZT klapky, 24V,3-bod														
	Pohon 3-bod	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	3 499,89	0,00	0,00	3 499,89	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Toč.pohon VZT klapky 24V, 0-10V-nast.														
	Pohon 0-10V	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	4 425,56	0,00	0,00	4 425,56	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Venkovní čidlo teploty														
	Ni 1000, -50...+70°C	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 004,10	0,00	0,00	1 004,10	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Kanálové teplotní čidlo														
	Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	0,00000	0,00	0,00	3,000	5 405,46	0,00	0,00	1 801,82	3,000	3,000	3,000	0,000	D.1.4.c
	Přiložené čidlo teploty														
	Ni 1000	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 180,89	0,00	0,00	1 180,89	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Diferenční tlakový spínač														
	50...500 Pa	ks	0,00000	0,00	0,00	2,000	3 396,66	0,00	0,00	1 698,33	2,000	2,000	2,000	0,000	D.1.4.c
	20...300 Pa	ks	0,00000	0,00	0,00	2,000	3 396,66	0,00	0,00	1 698,33	2,000	2,000	2,000	0,000	D.1.4.c
	Montážní materiál a práce VZT5														
	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK														
	100/50	m	0,00000	0,00	0,00	8,000	3 140,27	0,00	0,00	392,53	8,000	8,000	8,000	0,000	D.1.4.c
	50/50	m	0,00000	0,00	0,00	8,000	2 674,84	0,00	0,00	334,36	8,000	8,000	8,000	0,000	D.1.4.c
	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 ovl.	ks	0,00000	0,00	0,00	5,000	585,78	0,00	0,00	117,16	5,000	5,000	5,000	0,000	D.1.4.c
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ														
	2x1-2,5mm ²	ks	0,00000	0,00	0,00	100,000	2 822,22	0,00	0,00	28,22	100,000	100,000	100,000	0,000	D.1.4.c
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST														
	d 20 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00	30,000	744,00	0,00	0,00	24,80	30,000	30,000	30,000	0,000	D.1.4.c
	d 16 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00	20,000	427,56	0,00	0,00	21,38	20,000	20,000	20,000	0,000	D.1.4.c
	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ														
	d 20 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00	40,000	1 402,67	0,00	0,00	35,07	40,000	40,000	40,000	0,000	D.1.4.c
	SVORKA UZEMNOVACÍ														
	ZSA16 na potrubí	ks	0,00000	0,00	0,00	4,000	385,69	0,00	0,00	96,42	4,000	4,000	4,000	0,000	D.1.4.c
	Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	0,00000	0,00	0,00	4,000	310,40	0,00	0,00	77,60	4,000	4,000	4,000	0,000	D.1.4.c
	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ														
	CY8 Žlutozelený, pevně	m	0,00000	0,00	0,00	50,000	2 437,78	0,00	0,00	48,76	50,000	50,000	50,000	0,000	D.1.4.c
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC														
	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00	50,000	1 688,89	0,00	0,00	33,78	50,000	50,000	50,000	0,000	D.1.4.c
	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00	40,000	1 353,80	0,00	0,00	33,84	40,000	40,000	40,000	0,000	RTS -20%
	J-Y(SI)Y 1x2x0,8 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00	190,000	5 767,56	0,00	0,00	30,36	190,000	190,000	190,000	0,000	D.1.4.c
	J-Y(SI)Y 2x2x0,8 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00	130,000	4 836,00	0,00	0,00	37,20	130,000	130,000	130,000	0,000	D.1.4.c
	J-Y(SI)Y 3x2x0,8 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00	40,000	1 624,89	0,00	0,00	40,62	40,000	40,000	40,000	0,000	D.1.4.c
	Pomocný montážní materiál	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	1 005,56	0,00	0,00	1 005,56	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	H28														
	Upgrade stávající centrály ProCop	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00	1,000	1,000	1,000	0,000	D.1.4.c
	Programování DDC regulátoru	hod	0,00000	0,00	0,00	84,000	68 040,00	0,00	0,00	810,00	84,000	84,000	84,000	0,000	D.1.4.c
	Testování, nastavení	hod	0,00000	0,00	0,00	84,000	51 240,00	0,00	0,00	610,00	84,000	84,000	84,000	0,000	D.1.4.c
	Visualizační grafický program VISONIC ALFA														
	ALFA-PXC36 Rozšíření ALFA-základ o 1 podstanici	ks	0,00000	0,00	0,00	2,000	16 070,00	0,00	0,00	8 035,00	2,000	2,000	2,000	0,000	D.1.4.c
	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	0,00000	0,00	0,00	4,000	1 222,22	0,00	0,00	305,56	4,000	4,000	4,000	0,000	D.1.4.c
	Zkušební provoz	hod	0,00000	0,00	0,00	8,000	2 444,44	0,00	0,00	305,56	8,000	8,000	8,000	0,000	D.1.4.c
	Zaučení obsluhy	hod	0,00000	0,00	0,00	4,000	1 222,22	0,00	0,00	305,56	4,000	4,000	4,000	0,000	D.1.4.c
	Zabezpečení pracoviště	hod	0,00000	0,00	0,00	12,000	500,00	0,00	0,00	41,67	12,000	12,000	12,000	0,000	D.1.4.c
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI														

		zapojování a zkouškách	hod	0,00000	0,00	0,00	8,000	2 444,44	0,00	0,00	305,56	8,000	8,000	8,000	0,000	D.14.c
		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ														
		S ostatními profesemi	hod	0,00000	0,00	0,00	8,000	2 444,44	0,00	0,00	305,56	8,000	8,000	8,000	0,000	D.14.c
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK														
		DLE CSN 331500														
		Spolupráce s reviz. technikem	hod	0,00000	0,00	0,00	4,000	1 222,22	0,00	0,00	305,56	4,000	4,000	4,000	0,000	D.14.c
		Revizní technik	hod	0,00000	0,00	0,00	8,000	3 777,78	0,00	0,00	472,22	8,000	8,000	8,000	0,000	D.14.c
		Výrobní dokumentace	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	RTS -20%
		Dokumentace skutečného stavu	ks	0,00000	0,00	0,00	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	RTS -20%
		Základní náklady														
																D.14.c
																D.14.c

OVN-celk ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M

0,00 57 860,30 0,00

DN:	ON	Ostatní náklady														
	CN Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00000	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10%
		Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	%					25 109,19								
		PPV 6,06% z montáže: materiál + práce	%					32 751,11								

Vícepráce
Máněpráce
Celkem vícepráce - maněpráce
DPH 21%
Vícepráce - maněpráce vč. DPH

603 712,15
0,00
603 712,15
126 779,55
730 491,71

Porr a.s.

Dvořcká 4238
100 00 Praha 10
ICO 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 15
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezská
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	16.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Datčené výkresy
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona - M1 a M3	DPS

Popis změny / rozsah

Záměna podhledu SDK za minerální

1. Zásadní změny

Záměna pevného SDK podhledu za minerální rasťový z důvodu osluznosti vzl. jednotek. Podkladem pro změnu je doporučení od servisní týmu pro nutnost výměny tlivu a servisu jednotek umístěných nad podhledem.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

8 150,63 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1,3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vicapráce	27 939,27
2	Měněpráce	-19 788,64
Celkem		8 150,63

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	8 151 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.	Jméno	Datum	Podpis
-58-			
Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10 IČO: 43005560		27.3.18 28.3.18 18.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby			
Za TDO:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1 a 3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 342	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-19 788,64	-19 788,64
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	27 939,27	0,00	27 939,27
		27 939,27	-19 788,64	8 150,63
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		27 939,27	-19 788,64	8 150,63

Realizované práce celkem bez DPH	8 150,63
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	8 150,63
DPH 21%	1 711,63
Realizované práce celkem včetně DPH	9 862,26

Porr a.s.

Duběcko 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 15

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL 15 - Záměna podhledu SDK za minerální C1.01, C5.07

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 26.1.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						607 446,03	27 939,27		-19 788,64							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						607 446,03	27 939,27		-19 788,64							
Díl:	342	Svislá a kompletní konstrukce														
1	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opáté deskami sádrokartonovými, 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	686,71000	557,27	382 682,53	0,000	0,00	-19,37	-10 794,31	557,27	-19,37	667,34	0,00	-19,37	SO 02-2
2	416022221R00	Podhledy na kovové konstrukci opáté deskami sádrokartonovými, 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	403,33000	557,27	224 763,50	0,000	0,00	-16,14	-8 994,33	557,27	-16,14	387,19	0,00	-16,14	SO 02-2
Díl:	767	Konstrukce zámečnické														SO 02-2
1	767587001R00	Podhledy Thermoalex, roš, kazety 60 x 60 cm	m2	0,00000	0,00	0,00	35,510	17 016,39	0,00	0,00	479,20	35,51	35,51	35,51	0,00	Rta -20%
2	595-96018 AR	Kazeta Thermoalex 60 GN Felstratos	m2	0,00000	0,00	0,00	35,510	10 922,88	0,00	0,00	307,60	35,51	35,51	35,51	0,00	Rta -20%
OVN-celk ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektování řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

27 939,27

-19 788,64

8 150,63

1 711,63

9 862,26

Porr a.s.

Dužická 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
ICO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

16

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1 a 3	Divadlo Jiřího Myrona - Miličova 1 a 3	DPS

Popis změny / rozsah

Zhlaví trámů

1. Zdůvodnění změny

Zesílení zhlaví 5 ks trámů v objektu M1 a 3, v 3. a 4.NP. Po odkrytí podlahových kcl die PD bylo zjištěno napadení zhlaví trámů. Bylo nutné jejich zesílení die návrhu projektanta. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

44 647,26 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNEHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1,3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	44 647,26
2	Méněpráce	0,00
Celkem		44 647,26

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+) / méně(-) práce	44 647 Kč
-----	-----------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s. -55-			
Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Střešovice IČO: 43005560		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby		28.3.18	
Za TCO:		28.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vadějších a rezijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1 a 3	Divadlo Jiřího Myrona - Miličova 1 a 3			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	8 056,00	0,00	8 056,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce	19 062,40	0,00	19 062,40
Díl: 762	Konstrukce teatrální	6 166,38	0,00	6 166,38
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb	1 013,04	0,00	1 013,04
Díl: 96	Přesun sutí a vybouraných hmot	81,71	0,00	81,71
Díl: 97	Prorážení otvorů	5 036,83	0,00	5 036,83
Díl: 99	Přesun hmot	230,91	0,00	230,91
		39 647,26	0,00	39 647,26
OVN-celk	J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	5 000,00	0,00	5 000,00
		5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem		44 647,26	0,00	44 647,26

Realizované práce celkem bez DPH	44 647,26
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	44 647,26
DPH 21%	9 375,92
Realizované práce celkem včetně DPH	54 023,18

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, S
IČO 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 16

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGI 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona - Milíčova 1 a 3

Část: ZL 16 - Zhlaví trámů

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 8.2.2018

SoD					VcP		MP											
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednošková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		cena jednošková	Celkové množství vyrované změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství			
CELKEM						571 756,27	44 647,26		0,00									
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						571 756,27	39 647,26		0,00									
DR:	3	Svislá a kompletní konstrukce																
1	34135-1901.R00	Bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	0,00000	0,00	0,00	10,000	8 056,00	0,00	0,00	805,60	10,00	10,00	10,00	0,00	RTS - 20%		
DR:	4	Vodorovné konstrukce																
2	41320-0011.RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků	m	0,00000	0,00	0,00	22,000	14 062,40	0,00	0,00	639,20	22,00	22,00	22,00	0,00	RTS - 20%		
3		Pomocná práce v rámci zásahu do stávající stropní konstrukce	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Vlastní		
DR:	762	Konstrukce tesařské																
4	76231-3113.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	17,000	821,44	0,00	0,00	49,32	17,00	17,00	17,00	0,00	RTS - 20%		
5	311-79107R	Týč závitová M12, DIN 975	kus	0,00000	0,00	0,00	8,000	195,84	0,00	0,00	24,48	8,00	8,00	8,00	0,00	RTS - 20%		
6	311-79109R	Týč závitová M16, DIN 975	kus	0,00000	0,00	0,00	9,000	478,08	0,00	0,00	53,12	9,00	9,00	9,00	0,00	RTS - 20%		
7	133-84430R	Týč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235	kg	0,00000	0,00	0,00	0,161	2 154,82	0,00	0,00	13 384,00	0,16	0,16	0,16	0,00	RTS - 20%		
8	133-84430R	Týč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373	kg	0,00000	0,00	0,00	0,188	2 516,19	0,00	0,00	13 384,00	0,19	0,19	0,19	0,00	RTS - 20%		
DR:	93	Dokončovací práce int.staveb																
9	93645-7111.R00	Zalívka dutin betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,00000	0,00	0,00	0,270	1 013,04	0,00	0,00	3 752,00	0,27	0,27	0,27	0,00	RTS - 20%		
DR:	96	Přesun sutí a vybouraných hmot																
10	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutí	t	775,03200	527,15	408 555,65	0,155	81,71	0,00	0,00	527,15	0,16	775,19	0,16	0,00	SO 02-1		
DR:	97	Prorážení otvorů																
11	973031325R00	Vyseknutí v cihelném zdivu výklenků a kapes na jakoukoliv mřížtu vápennou nebo vápencementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	156,00000	194,57	30 352,15	5,000	972,83	0,00	0,00	194,57	5,00	161,00	5,00	0,00	SO 02-1		
12	97530-0010.RA0	Podchycení stropu do výšky 3,5 m jednořadově	m2	0,00000	0,00	0,00	10,000	4 064,00	0,00	0,00	406,40	10,00	10,00	10,00	0,00	RTS - 20%		
DR:	99	Přesun hmot																
13	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	511,46790	259,74	132 848,47	0,889	230,91	0,00	0,00	259,74	0,89	512,36	0,89	0,00	SO 02-2		
OVN-celk						0,00	5 000,00		0,00									
DR:	ON	Ostatní náklady																
14	ON 22	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10%		

Vicepráce
Méněpráce
Celkem vicepráce - méněpráce
DPH 21%
Vicepráce - méněpráce vč. DPH

44 647,26
0,00
44 647,26
9 375,92
54 023,18

Porr a.s.

Dubecská 8238/36
100 00 Praha 10, Stř.
IČO: 43005550

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:**17**

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3, L12	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nový SDK pohled

1. Zdůvodnění změny

Nový SDK pohled ve 3 np a 4 np v těchto prostorech nelze, vzhledem ke stavu stávajícího rákosového pohledu provést vedení elektroinstalace ve stropní části. Proto je nutné její vedení skrytí podhledem. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

554 379,51 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	554 379,51
2	Méněpráce	0,00
Celkem		554 379,51

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	554 380 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Smolenský IČO: 43005560		
Za zhotovitele:	27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	28.3.18	
Za TDO:	28.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1 a 3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 342	Svislé a kompletní konstrukce	455 772,95	0,00	455 772,95
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	92 035,31	0,00	92 035,31
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 571,25	0,00	2 571,25
		550 379,51	0,00	550 379,51
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 000,00	0,00	4 000,00
Celkem		554 379,51	0,00	554 379,51

Realizované práce celkem bez DPH	554 379,51
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	554 379,51
DPH 21%	116 419,70
Realizované práce celkem včetně DPH	670 799,21

Porr a.s.

Duběčská 3238/36
100 00 Pípa 10. Str
IČO 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 17

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 17 - Nový SDK podhled

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 8.2.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celková množství vyvolané změnou	Množství celkem	VcP	MP			
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství			
CELKEM						886 885,17	554 379,51		0,00									
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						636 885,17	554 379,51		0,00									
Díl:	342	Stavba a kompletní konstrukce																
1	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými, 1x deska, souřtež 12,5 mm, standard	m2	686,71000	557,27	382 682,53	769,180	428 840,54	0,00	0,00	557,27	769,18	1 455,89	769,18	0,00	SO 02-2		
2	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými, 1x deska, souřtež 12,5 mm, imorex	m2	163,84400	595,27	97 531,76	45 580	27 132,41	0,00	0,00	595,27	45 580	209,42	45 580	0,00	SO 02-2		
Díl:	84	Lešení a stavební výťahy																
1	841655002R00	Lešení lehké pracovní pomůcky, o výšce lešákové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 081,43000	112,96	223 822,39	814,760	92 035,31	0,00	0,00	112,96	814,76	2 796,16	814,76	0,00	SO 02-2		
Díl:	88	Stavební přesun hmot																
1	888011003R00	Přesun hmot pro budovy a nosnou konstrukci zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	511,46790	259,74	132 848,47	9,899	2 571,25	0,00	0,00	259,74	9,90	521,37	9,90	0,00	SO 02-2		
OVN-celk						ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M	0,00		4 000,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady																
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč		

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

554 379,51
 0,00
 554 379,51
 116 415,70
 670 795,21

Porr a.s.
 Dubčská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strahov
 IČO: 43005360

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **18a**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1238/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M 1a 3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nadspotřeba omítek vyrovnávacích vrstev 3.NP SB Ubytovny

1. Způsobení změny

Nadspotřeba nových omítek v rámci vyrovnávacích vrstev pod finální vrstvou. Vzhledem k nerovnostem stávajících zdí po osekání starých omítek bylo nutno provést vyrovnání pro zhotovení nových omítek v požadované rovině. Průměrná tl. vyrovnávky 3-5 cm. V ZD VV bylo uvažováno s tl. omítky do 2 cm.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

436 097,86 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 25 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílič vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12.14, 1a2	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	490 423,84
2	Méněpráce	-54 325,98
Celkem		436 097,86

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	436 098 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 25 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porras -58-	Jméno	Datum	/Podpis/
Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		29.3.18	
Za TDO		26.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 18a

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12, M14, M1 a 3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	216 238,69	0,00	216 238,69
Díl: 02	Zakládání	37 711,21	0,00	37 711,21
Díl: 06	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	140 821,45	0,00	140 821,45
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	40 224,12	-54 325,98	-14 101,85
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	34 139,53	0,00	34 139,53
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	21 288,82	0,00	21 288,82
		490 423,84	-54 325,98	436 097,86
OVN-celk	J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		490 423,84	-54 325,98	436 097,86

Realizované práce celkem bez DPH	436 097,86
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	436 097,86
DPH 21%	91 580,55
Realizované práce celkem včetně DPH	527 678,41

Porr a.s.

Dubecská 3238/3
100 00 Praha 10,
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 18a

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 18a - Nadspolřeba omítek vyrovnávacích vrstev pod štuky SP 3.NP Ubytovny

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 2.3.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolaná změna	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						1 397 602,46	490 423,84		-54 325,98							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						1 397 602,46	490 423,84		-54 325,98							
Díl:	16	Bourání konstrukcí														
1	289902111R00	Odlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu stěn	m2	1 369,90	416,93	571 144,17	518,85	216 238,69	0,00	0,00	416,93	518,65	1 888,55	518,65	0,00	SO 02-1
Díl:	2	Zakládání														
1	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm malou 30%	m2	265,56000	273,50	72 636,18	137,884	37 711,21	0,00	0,00	273,50	137,88	403,46	137,88	0,00	D 1.1
Díl:	8	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní														
1	612131102	Cementový poslik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	1 583,33800	67,50	105 528,72	518,651	35 010,07	0,00	0,00	67,50	518,65	2 081,99	518,65	0,00	D 1.1
2	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 583,33800	204,01	318 940,75	518,651	105 811,38	0,00	0,00	204,01	518,65	2 081,99	518,65	0,00	D 1.1
Díl:	81	Úpravy povrchů vnější														
1	612 44 5921.RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky Cemix 018, tl. 20 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	85,802	40 224,12	0,00	0,00	468,80	85,80	85,80	85,80	0,00	RTS -20%
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	4 840,12800	104,74	506 978,03	0,000	0,00	518,65	-54 325,98	104,74	518,65	5 358,78	0,00	518,65	SO 02-02
Díl:	83	Podlahy a podlahové konstrukce														
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 981,43000	112,96	223 822,39	302,227	34 139,53	0,00	0,00	112,96	302,23	2 283,66	302,23	0,00	SO 02-2
Díl:	89	Staveništní přesun hmot														
1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	202,57800	837,68	169 696,39	25,414	21 288,82	0,00	0,00	837,68	25,41	227,99	25,41	0,00	SO 01
OVN-celk						ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M	0,00		0,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10%

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

490 423,84
 -54 325,98
 436 097,86
 91 580,55
 527 678,41

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **18b**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubecská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nadspotřeba omítek vyrovnávacích vrstev 4.NP SB Baletní sál

1. Zdůvodnění změny

Nadspotřeba nových omítek v rámci vyrovnávacích vrstev pod finální vrstvou. Vzhledem k nerovnostem stávajících zdí po osekání starych omítek bylo nutno provést vyrovnání pro zhotovení nových omítek v požadované rovinnosti. Průměrná tl. vyrovnávky 3-5 cm. V ZD VV bylo uvažováno s tl. omítky do 2 cm. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

145 307,09 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 20 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12.14, 1a2	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	161 860,57
2	Méněpráce	-16 553,48
Celkem		145 307,09

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	145 307 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s. Dubecská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.3.18	
Za TDO:		28.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 18b

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	65 889,36	0,00	65 889,36
Díl: 02	Zakládání	14 407,66	0,00	14 407,66
Díl: 06	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 909,23	0,00	42 909,23
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	11 536,02	-16 553,48	-5 017,46
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	20 631,47	0,00	20 631,47
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	6 486,85	0,00	6 486,85
		161 860,57	-16 553,48	145 307,09
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		161 860,57	-16 553,48	145 307,09

Realizované práce celkem bez DPH	145 307,09
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	145 307,09
DPH 21%	30 514,49
Realizované práce celkem včetně DPH	175 821,58

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Siraš
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 18b

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL18b - Nadsoutěba omítek vyrovnávacích vrstev pod štuky SP 4.NP Baletní sál

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 2.3.2018

SoD					VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						1 397 602,46	161 860,57		-16 553,48							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						1 397 602,46	161 860,57		-16 553,48							
Díl:	56	Bourání konstrukcí														
1	269902111R00	Odlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu stěn	m2	1 369,90	416,93	571 144,17	158,04	65 889,36	0,00	0,00	416,93	158,04	1 527,93	158,04	0,00	SO 02-1
Díl:	2	Zakládání														
1	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 30%	m2	265,58000	273,50	72 636,18	52,679	14 407,66	0,00	0,00	273,50	52,68	318,26	52,68	0,00	D 1.1
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní														
1	612131102	Cementový posítek vnitřních stěn nanášený síťoví ručně	m2	1 563,33800	67,50	105 528,72	158,036	10 667,80	0,00	0,00	67,50	158,04	1 721,37	158,04	0,00	D 1.1
2	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 563,33800	204,01	318 940,75	158,036	32 241,43	0,00	0,00	204,01	158,04	1 721,37	158,04	0,00	D 1.1
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní														
1	612 44-5921.RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky Cemix 016, tl. 20 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	24,608	11 536,02	0,00	0,00	468,80	24,61	24,61	24,61	0,00	RTS -20%
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	4 840,12800	104,74	506 978,03	0,000	0,00	158,04	-16 553,48	104,74	158,04	4 998,16	0,00	158,04	SO 02-02
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce														
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňahové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 981,43000	112,96	223 822,39	182,644	20 531,47	0,00	0,00	112,96	182,64	2 164,07	182,64	0,00	SO 02-2
Díl:	99	Staveništní přesun hmot														
1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	l	202,57800	837,68	169 696,39	7,744	6 486,85	0,00	0,00	837,68	7,74	210,32	7,74	0,00	SO 01
OVN-celk						0,00	0,00		0,00							
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10%

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

161 860,57
 -16 553,48
 145 307,09
 30 514,49
 175 821,58

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Slánsko
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **18c**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR s.r.o.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M12	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nadspotřeba omítek vyrovnávacích vrstev Malá scéna

1. Zdloudnění změny

Nadspotřeba nových omítek v rámci vyrovnávacích vrstev pod finální vrstvou. Vzhledem k nerovnostem stávajících zdl po osekání stávajících omítek bylo nutno provést vyrovnání pro zhotovení nových omítek v požadované rovině. Průměrná tl. vyrovnávky 3-5 cm. V ZD VV bylo uvažováno s tl. omítky do 2 cm.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

411 901,79 bez DPH

3. Závěr

Navrhované řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 30 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díli vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	461 424,15
2	Méněpráce	-49 522,36
Celkem		411 901,79

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	411 902 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Střasnice IČO: 43005560		Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:			27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:			28.3.18	
Za TDO:			28.4.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetelel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 18c

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Cs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	197 118,41	0,00	197 118,41
Díl: 02	Zakládání	43 102,79	0,00	43 102,79
Díl: 06	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 369,72	0,00	128 369,72
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	16 133,00	-49 522,36	-33 389,36
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	57 293,80	0,00	57 293,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	19 406,42	0,00	19 406,42
		461 424,15	-49 522,36	411 901,79
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		461 424,15	-49 522,36	411 901,79

Realizované práce celkem bez DPH	411 901,79
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	411 901,79
DPH 21 %	86 499,38
Realizované práce celkem včetně DPH	498 401,17

Porr a.s.

Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10 S
IČO. 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 18c

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL18c - Nadspolfeba omílek vyrovnávacích vrstev pod šluky Malá scéna

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 2.3.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						1 397 602,46	461 424,15		-49 522,36								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						1 397 602,46	461 424,15		-49 522,36								
Díl:	96	Bourání konstrukcí															
1	289902111R00	Odlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu stěn	m2	1 369,90	416,93	571 144,17	472,79	197 118,41	0,00	0,00	416,93	472,79	1 842,69	472,79	0,00	SO 02-1	
Díl:	2	Zakládání															
1	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva ti do 30 mm maltou 30%	m2	265,58000	273,50	72 636,18	157,597	43 102,79	0,00	0,00	273,50	157,60	423,18	157,60	0,00	D.1.1	
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní															
1	612131102	Cementový potřík vnitřních stěn nanášený střívatě ručně	m2	1 563,33600	67,50	105 528,72	472,791	31 914,41	0,00	0,00	67,50	472,79	2 036,13	472,79	0,00	D.1.1	
2	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 563,33600	204,01	318 940,75	472,791	96 455,31	0,00	0,00	204,01	472,79	2 036,13	472,79	0,00	D.1.1	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní															
1	612 44-5921.RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky Cemix 016, tl. 20 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	34,413	16 133,00	0,00	0,00	468,80	34,41	34,41	34,41	0,00	RTS -20%	
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	4 840,12800	104,74	506 978,03	0,000	0,00	472,79	-49 522,36	104,74	472,79	5 312,92	0,00	472,79	SO 02-02	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce															
1	941955002R00	Lešení lehká pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 081,43000	112,96	223 822,39	507,204	57 293,80	0,00	0,00	112,96	507,20	2 486,63	507,20	0,00	SO 02-2	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot															
1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	202,57800	837,68	169 696,39	23,167	19 406,42	0,00	0,00	837,68	23,17	225,74	23,17	0,00	SO 01	
OVN-celk						ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M											
						0,00	0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10%	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

461 424,15
 -49 522,36
 411 901,79
 86 499,38
 498 401,17

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Straš
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

19

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
DJM 14	Divadlo Jiřího Myrona - DJM 14	DPS

Popis změny / rozsah

Odpočet svítidel DJM 14

1. Zdůvodnění změny

Odpočet montáže a dodávky částí interiérových svítidel na objektu DJM 14.
Změna předmětu díla vznikla na základě požadavku Objednatel.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové posuvníky

Celkem

-1 843 853,99 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k porušení

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM 14	Divadlo Jiřího Myrona - DJM14	
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	-1 843 853,99
Celkem		-1 843 853,99

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-1 843 854 Kč
-----	---------------------------------	---------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strahov
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

28.3.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

27.3.18

Za TOO:

28.3.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM 14	Divadlo Jiřího Myrona - DJM 14			
	Silnoproudá elektrotechnika			
2	Montáž, materiál a práce			
2.1	Svitodla a příslušenství		-1 843 853,99	-1 843 853,99
		0,00	-1 843 853,99	-1 843 853,99
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	-1 843 853,99	-1 843 853,99

Realizované práce celkem bez DPH	-1 843 853,99
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	-1 843 853,99
Základ pro DPH 21%	-387 209,34
DPH 21%	-2 231 063,33
Realizované práce celkem včetně DPH	

Porr a.s.

Dubečská 3238/35
100 00 Praha 10, Stra
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 19

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEHŮ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jirího Myrona

Část: ZL 19 - Světla D.J.M 14

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 13.2.2018

SoD						VcP				MP						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Menší práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvozené změny	množství celkem	VcP	MP	Zaraj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						1 843 853,99	0,00		-1 843 853,99							
Silnoproudá elektrotechnika						1 843 853,99	0,00		-1 843 853,99							
Dč:	2	Montáž, materiál a práce														
	2.1	Světla a příslušenství														
1		12 - Světlo vzor 12 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	11,00000	5 681,84	62 500,25	0,000	0,00	-11,00	-62 500,25	5 681,84	-11,00	0,00	0,00	-11,00	D.1.4.3
2		13 - Světlo vzor 13 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	5,00000	113 396,41	566 982,04	0,000	0,00	-5,00	-566 982,04	113 396,41	-5,00	0,00	0,00	-5,00	D.1.4.3
3		14 - Světlo vzor 14 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	12,00000	3 341,79	40 101,45	0,000	0,00	-12,00	-40 101,45	3 341,79	-12,00	0,00	0,00	-12,00	D.1.4.3
4		17 - Světlo vzor 17 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	2,00000	8 376,26	16 752,52	0,000	0,00	-2,00	-16 752,52	8 376,26	-2,00	0,00	0,00	-2,00	D.1.4.3
5		18 - Světlo vzor 18 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	8,00000	101 996,57	815 972,53	0,000	0,00	-8,00	-815 972,53	101 996,57	-8,00	0,00	0,00	-8,00	D.1.4.3
6		19 - Světlo vzor 19 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	8,00000	27 878,60	223 028,77	0,000	0,00	-8,00	-223 028,77	27 878,60	-8,00	0,00	0,00	-8,00	D.1.4.3
7		110 - Světlo vzor 110 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X. Montáž závěsů, svítidla a zapojení. Dodávka svítidla je obsažena v interieru.	ks	6,00000	19 752,74	118 516,43	0,000	0,00	-6,00	-118 516,43	19 752,74	-6,00	0,00	0,00	-6,00	D.1.4.3
OVN-celk						0,00	0,00		0,00							
Dč:	OV	Ostatní náklady														
7	OV 22	Projektování řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10%

Vícepráce

Menšípráce

Celkem vícepráce - menšípráce

DPH 21%

Vícepráce - menšípráce vč. DPH

0,00

-1 843 853,99

-1 843 853,99

-347 209,34

-2 231 063,33

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

20

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.2.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	DP5

Popis změny / rozsah

Bourání podlah ve 3.NP SB

1. Zdůvodnění změny

Odstranění stávajících skladeb podlah až na záklop stropu, 3.NP Správní budova. Skutečný stav nalezený po odkrytí nášlapných vrstev neodpovídal předpokladu dle ZD (větší tloušťka skladyby hrubé podlahy určené k demontáži, odvozu a uložení na skládku).

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

293 301,47 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličky vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	293 301,47
2	Méněpráce	0,00
Celkem		293 301,47

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	293 301 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO 43005560		-58-	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:				27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:				29.3.18	
Za TDO:				16.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	40 429,35	0,00	40 429,35
Díl: 97	Prorážení otvorů	19 858,48	0,00	19 858,48
Díl: 997	Přesun sutě	227 013,63	0,00	227 013,63
		287 301,47	0,00	287 301,47
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem		293 301,47	0,00	293 301,47

Realizované práce celkem bez DPH	293 301,47
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	293 301,47
DPH 21%	61 593,31
Realizované práce celkem včetně DPH	354 894,78

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 20

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL20 - Bourání podlah ve 3 NP SP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 9.2.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						92 300,35	293 301,47		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						92 300,35	287 301,47		0,00							
Díl:	96	Bourání konstrukcí														
11	972085x111	Vybourání otvoru podhledu rabic.	m2	0,00000	0,00	0,00	111,54	7 250,10	0,00	0,00	65,00	111,54	111,54	111,54	0,00	RTS -20%
12	965082933RT1	Odstavení náspu pod podlahami a ochranného na stěchách, tloušťky do 200 mm, plochu přes 2 m2	m3	77,79940	259,74	20 207,59	40,36	10 483,11	0,00	0,00	259,74	24,67	102,46	40,36	0,00	SO02-1
13	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin, betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,17160	2 559,06	72 092,76	5,87	15 024,74	0,00	0,00	2 559,06	5,87	34,04	5,87	0,00	SO02-1
	963023712R00	Vybourání schod. stupňů ze zdi cihelné oboustranné	m	0,00000	0,00	0,00	19,63	7 671,40	0,00	0,00	390,80	19,63	19,63	19,63	0,00	RTS -20%
Díl:	97	Prorážení otvorů														
15	97908-2111 R00	Vnitřstavenitlní doprava suti do 10 m	t	0,00000	0,00	0,00	109,113	19 858,48	0,00	0,00	182,00	109,11	109,11	109,11	0,00	RTS -20%
Díl:	98	Přesun suti														
	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu vč. nebezpečných, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t	442,71500	1 204,91	533 430,40	109,11	131 470,46	0,00	0,00	1 204,91	109,11	551,83	109,11	0,00	D.1.1+1.2
	997211111	Svítlá doprava suti na v 3,5 m	t	442,71500	263,99	112 444,70	109,11	27 713,38	0,00	0,00	263,99	109,11	551,83	109,11	0,00	D.1.1+1.2
	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svítlé dopravy suti	t	1 328,14500	20,32	26 986,73	327,34	6 651,21	0,00	0,00	20,32	327,34	1 655,48	327,34	0,00	D.1.1+1.2
	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	442,71500	92,49	40 946,85	109,11	10 091,85	0,00	0,00	92,49	109,11	551,83	109,11	0,00	D.1.1+1.2
	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	6 640,72500	22,91	152 118,59	1 636,69	37 491,49	0,00	0,00	22,91	1 636,69	8 277,41	1 636,69	0,00	D.1.1+1.2
	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	442,715	124,60	55 161,55	109,11	13 595,24	0,00	0,00	124,60	109,11	551,83	109,11	0,00	D.1.1+1.2
OVN-celk																
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	6 000,00		0,00							
Díl:	08	Ostatní náklady														
17	08 Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10%

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

293 301,47
0,00
293 301,47
61 593,31
354 894,78

Porr a.s.

Dubčská 323B/36
100 00 Praha 10, Strašnice
tel: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

21

Objednatel: Národní divadlo Moravakoslezská
ul. Čs. legií 1238/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.2.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nové skladby podlah 3.NP

1. Zdůvodnění změny

Nová skladba podlahy Po odeslání stávajících nášlapných vrtav byla projektantem navržena nová skladba podlahy s ohledem na navýšení skladby o cca 15 cm.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

15 381,83 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	517 867,21
2	Méněpráce	-502 485,38
Celkem		15 381,83

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	15 382 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		27.3.18	
Za zhotovitele		28.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby		20.4.18	
Za TDO			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetelel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Čs. Legii 12 - Divadlo Jirího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	274 469,49	-198 511,38	75 958,11
Díl: 713	Izolace tepelné	179 366,85	-303 974,00	-124 607,15
Díl: 762	Konstrukce tesařské	58 030,87	0,00	58 030,87
		511 867,21	-502 485,38	9 381,83
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem		517 867,21	-502 485,38	15 381,83

Realizované práce celkem bez DPH	15 381,83
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	15 381,83
DPH 21%	3 230,18
Realizované práce celkem včetně DPH	18 612,02

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 21

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA č.S. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL21 - Nové skladby podlah 3.NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 5.3.2018

SoD						VcP		MP							Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změnou	množství celkem	VcP		MP
							množství	cena	množství	cena			množství	množství		množství
CELKEM						0.00	517 867.21		0.00							

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							0,00	511 867,21	0,00							
Díl:	63	Podlahy a podlahová konstrukce						274 489,49								
1	632 41-1240 RT1	Potěr Cemix strojní zpracování, tl. 40 mm samonivel, anhydritová stěrka 25.Cemix 090 L	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	168 972,25	0,00	0,00	422,40	400,03	400,03	400,03	0,00	RTS -20%
2	632 44-1432.R00	Potěr Anhydrit FE 30, přes 500 m2, příplatek 5 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	800,06	18 433,38	0,00	0,00	23,04	800,06	800,06	800,06	0,00	RTS -20%
3	632 44-1491.R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	12 480,90	0,00	0,00	31,20	400,03	400,03	400,03	0,00	RTS -20%
4	612 45-5202.R00	Stěrka sádrová	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	48 963,55	0,00	0,00	122,40	400,03	400,03	400,03	0,00	RTS -20%
5	783 89-6210.R00	Penetrace	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	19 329,40	0,00	0,00	48,32	400,03	400,03	400,03	0,00	RTS -20%
6	631 31-7105.R00	Průřezání spar - dilatace	m	0,00000	0,00	0,00	125,00	6 290,00	0,00	0,00	50,32	125,00	125,00	125,00	0,00	RTS -20%
Díl:	713	Isolace tepelné						179 366,85								
1	713191100RT9	Separční folie	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	15 725,18	0,00	0,00	39,31	400,03	400,03	400,03	0,00	viz pol. 105
2	71312-0040.RAB	Isolace podlah tepelná EPS 100s tl.50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	800,06	130 889,49	0,00	0,00	163,60	800,06	1 200,09	1 200,09	0,00	RTS -20%
3	71312-0040.RIN	Isolace podlah tepelná EPS 100s tl.20mm	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	26 177,90	0,00	0,00	65,44	400,03	400,03	400,03	0,00	Vlastní
4	713 12-1118.R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	0,00000	0,00	0,00	188,92	3 128,45	0,00	0,00	16,56	188,92	188,92	188,92	0,00	RTS -20%
5	283-14040R	Páska dilatační samolepicí PE 8x80 mm dl. 100 m	m	0,00000	0,00	0,00	188,92	3 445,83	0,00	0,00	18,24	188,92	188,92	188,92	0,00	RTS -20%
Díl:	762	Konstrukce tesáťské						58 030,87								
1	952-90111.R00	Vyčištění plochy před pokládkou separční folie	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	14 401,04	0,00	0,00	36,00	400,03	400,03	400,03	0,00	RTS -20%
2	775411810.R00	Demontáž krycích listů záklopu vč. likvidace	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	15 841,15	0,00	0,00	39,60	400,03	400,03	400,03	0,00	Vlastní
3	76281-0010.RAC	Záklop z hrubých prken na sraz, doplnění 30%	m2	0,00000	0,00	0,00	400,03	27 788,68	0,00	0,00	69,47	400,03	400,03	400,03	0,00	Vlastní

OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM										0,00		6 000,00		0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	CN ZZ	Projektční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč	

CELKEM						754 858,16	0,00		-502 485,38							
--------	--	--	--	--	--	------------	------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															
						754 858,16	0,00		-502 485,38						
Díl:	63	Podlahy a podlahová konstrukce				233 897,07		0,00		-198 511,38					
64	631591211R00	Násep z minerálního granulátu	m3	18,85255	6 523,27	122 980,27	0,00	0,00	-16,00	-104 378,84	0,00	0,00000	2,85	0,00	-16,00100
68	635110051R00	Pokládka sádrovláknitých desek	m2	448,87000	78,87	35 402,38	0,00	0,00	-380,98	-30 047,89	0,00	0,00000	67,89	0,00	-380,98000
73	59597002R	Deska sádrovláknitá	m2	471,31350	160,20	75 504,42	0,00	0,00	-400,03	-64 084,65	0,00	0,00000	71,28	0,00	-400,02900
Díl:	713	Isolace tepelné				520 971,09		0,00		-303 974,00					
104	713121131R00	Vlnitinná izolace	m2	942,62700	552,68	520 971,09	0,00	0,00	550,00	-303 974,00	0,00	0,00000	392,63	0,00	-550,00000

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce

517 867,21
 -502 485,38
 15 381,83

Porr a.s.

Dužecská 3236/36
 100 00 Praha 10, Straškov
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **22A**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	13.3.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy S3 4.NP

1. Zdůvodnění změny

Nová skladba podlahy. Nová skladba podlahy. Po odstranění stávajících nášlapných vrstev byla projektantem navržena nová skladba podlahy s ohledem na navýšení skladby o cca 15 cm. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

14 742,80 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	79 693,21
2	Méněpráce	-64 950,41
Celkem		14 742,80

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	14 743 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.	-58-	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby			28.3.18	
Za TDO:			26.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 22A

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	42 873,28	-30 850,05	12 023,23
Díl: 713	Izolace tepelné	27 869,32	-34 100,36	-6 231,04
Díl: 762	Konstrukce tesařské	8 950,61	0,00	8 950,61
		79 693,21	-64 950,41	14 742,80
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		79 693,21	-64 950,41	14 742,80

Realizované práce celkem bez DPH	14 742,80
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	14 742,80
DPH 21%	3 095,99
Realizované práce celkem včetně DPH	17 838,79

Porr a.s.

Dubečska 3238/36
100 00 Praha 10, Stř.
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 22A

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 22A - Nová akustická podlahy S3 4 NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 13.3.2018

SoD						VcP		MP					Zdroj			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena				množství	množství	množství
CELKEM						0.00	79 693.21				0.00					

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení				0,00		79 693,21		0,00	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				42 873,28			
1	632 41-1240 RT1	Podl. Cemix, strojní zpracování, tl. 40 mm samoniv. anhydritová stěrka 25 Cemix 090	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	26 062,08	0,00
2	632 44-1432 R00	Podl. Anhydrit FE 30, přes 500 m2, příp.zkd 5 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	123,40	2 843,14	0,00
3	632 44-1491 R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	1 925,04	0,00
4	612 45-5202 R00	Stěrka sádrová	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	7 552,08	0,00
5	783 89-6210 R00	Penetrace	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	2 981,34	0,00
6	631 31-7105 R00	Přofezání spar - dilatace	m	0,00000	0,00	0,00	30,00	1 509,60	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				27 869,32			
1	713191100RT9	Separční folie	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	2 425,43	0,00
2	71312-0040 RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100s tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	123,40	20 188,24	0,00
3	71312-0040 RIN	Izolace podlah tepelná EPS 100s tl. 20mm	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	4 037,65	0,00
4	713 12-1118 R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	0,00000	0,00	0,00	35,00	579,60	0,00
5	283-14040R	Páska dilatační samolepící PE 8x80 mm dl. 100 m	m	0,00000	0,00	0,00	35,00	638,40	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				8 950,61			
1	952-90111 R00	Vyčištění plochy před pokládkou separční folie	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	2 221,20	0,00
2	775411810 R00	Demontáž krycích listů záklopu vč. likvidace	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	2 443,32	0,00
3	76281-0010 RAC	Záklop z hrubých prken na sraz, doplnění 30%	m2	0,00000	0,00	0,00	61,70	4 286,09	0,00

OVN-celk				Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM		0,00	0,00	0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady							
1	ON Z2	Projektování řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00
CELKEM				754 858,16		0,00		-64 950,41	

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení				754 858,16		0,00		-64 950,41	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				233 887,87		0,00	
64	631591211R00	Náryp z minerálního granulu	m3	18,85255	6 523,27	122 980,27	0,00	0,00	-2 47
68	635110051R00	Pokládka sádrovláknitých desek	m2	448,87000	78,87	35 402,38	0,00	0,00	-4 866,28
73	59597002R	Deska sádrovláknitá	m2	471,31350	160,20	75 504,42	0,00	0,00	-9 884,34
Díl:	713	Izolace tepelné				520 971,09		0,00	
104	713121131R00	Vlnitá izolace	m2	942,62700	552,68	520 971,09	0,00	-61,70	-34 100,36

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce

79 693,21
 -64 950,41
 14 742,80

Porr a.s.

Dužecská 3238/36
 100 00 Praha 10, Stř.
 IČO 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **22B**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	13.3.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy S2 4.NP

1. Zdůvodnění změny

Nová skladba podlahy Nová skladba podlahy. Po odstranění stávajících natěpných vrstev byla projektantem navržena nová skladba podlahy s ohledem na navýšení skladby o cca 15 cm. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

-194 354,24 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k méněpracím.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	127 563,61
2	Méněpráce	-321 947,85
Celkem		-194 354,24

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-194 354 Kč
-----	---------------------------------	-------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

Porr a.s.

Za zhotovitele: Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Střešovice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

27.3.18

28.3.18

28.3.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Vaše za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 22B

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	66 557,44	-321 947,85	-255 390,41
Díl: 713	Izolace tepelné	36 151,53	0,00	36 151,53
Díl: 762	Konstrukce tesařské	18 884,63	0,00	18 884,63
		121 593,61	-321 947,85	-200 354,24
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem		127 593,61	-321 947,85	-194 354,24

Realizované práce celkem bez DPH	-194 354,24
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	-194 354,24
Základ pro DPH 21%	-40 814,39
DPH 21%	-235 168,63
Realizované práce celkem včetně DPH	

Porr a.s.

Dubčická 323a/36
100 00 Praha 10, Stř.
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 22B

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jirího Myrona
 Část: ZL 22B - Nova skladba podlahy S2 4 NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 13.3.2018

SoD													VcP		MP		Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Menší práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						0,00	127 593,61		0,00								

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	121 593,61		0,00							
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce						66 557,44								
1	632 41-1240 RT1	Podl. Cemix, strojní zpracování, tl. 40 mm samonivelní, anhydritová stěrka 25 Cemix 090	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	54 987,61	0,00	0,00	422,40	130,18	130,18	130,18	0,00	RTS -20%
2	632 44-1432 R00	Podl. Anhydrit FE 30, přes 500 m2, přípl.zkř 5 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	260,36	5 998,65	0,00	0,00	23,04	260,36	260,36	260,36	0,00	RTS -20%
3	632 44-1491 R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění štetu	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	4 061,58	0,00	0,00	31,20	130,18	130,18	130,18	0,00	RTS -20%
4	631 31-7105 R00	Přeložení spar - dilatace	m	0,00000	0,00	0,00	30,00	1 509,60	0,00	0,00	50,32	125,00	30,00	30,00	0,00	RTS -20%
DR:	713	Izolace tepelná						36 151,53								
1	713181100 RT9	Separční fólie	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	5 117,34	0,00	0,00	39,31	130,18	130,18	130,18	0,00	viz nab
2	71312-0040 RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100x tl.50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	21 297,28	0,00	0,00	163,60	123,40	130,18	130,18	0,00	RTS -20%
3	71312-0040 RIN	Izolace podlah tepelná EPS 100x tl.20mm	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	8 518,91	0,00	0,00	65,44	61,70	130,18	130,18	0,00	Vlastní
4	713 12-1118 R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	0,00000	0,00	0,00	35,00	579,80	0,00	0,00	16,56	35,00	35,00	35,00	0,00	RTS -20%
5	283-14040R	Páska dilatační samolepící PE 8x80 mm dL 100 m	m	0,00000	0,00	0,00	35,00	638,40	0,00	0,00	18,24	35,00	35,00	35,00	0,00	RTS -20%
DR:	762	Konstrukce tesárecká						18 884,63								
1	952-90111 R00	Výčištění plochy před pokládkou separační fólie	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	4 686,44	0,00	0,00	36,06	400,03	130,18	130,18	0,00	RTS -20%
2	775411810 R00	Demontáž krycích lišt zálupu vč. likvidace	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	5 155,09	0,00	0,00	39,60	400,03	130,18	130,18	0,00	Vlastní
3	76281-0010 RAC	Zálup z hrubých prken na sraz, doplnění 30%	m2	0,00000	0,00	0,00	130,18	9 043,10	0,00	0,00	69,47	130,18	130,18	130,18	0,00	Vlastní

OVN-celk						0,00	6 000,00		0,00							
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM																
DR:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč
CELKEM						435 475,87	0,00		-321 947,85							

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						435 475,87	0,00		-321 947,85							
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				435 475,87		0,00		-321 947,85						
1	635213x1111	Podlaha desky tl. 20+16 mm na nosnících	m2	167,66000	2 378,32	398 749,13	0,00	0,00	-123,98	-294 864,11	2 378,32	-123,98000	167,66	0,00	-123,98000	
2	762526110 RT2	Položení s dodávkou polštářů pod podlahy	m2	176,66000	163,89	28 952,81	0,00	0,00	-130,18	-21 335,04	163,89	-130,17900	176,66	0,00	-130,17900	
3	59597002R	Deska izolační minerální vlněná	m2	176,04000	44,16	7 773,93	0,00	0,00	-130,18	-5 748,70	44,16	-130,17900	176,04	0,00	-130,17900	

Vícepráce 127 593,61
 Menšípráce -321 947,85
 Celkem vícepráce - menšípráce -194 354,24
 DPH 21% -40 814,39
 Vícepráce - menšípráce vč. DPH -235 168,63

Porr a.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, S
 IČO 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: 22C
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	13.3.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy S3 4.NP

1. Zdůvodnění změny

Nová skladba podlahy. Nová skladba podlahy. Po odstranění stávajících naštápných vrstev byla projektantem navržena nová skladba podlahy s ohledem na navýšení skladby o cca 15 cm. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

30 811,56 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	30 811,56
2	Méněpráce	0,00
Celkem		30 811,56

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	30 812 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s.			
Za zhotovitele: Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		23.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		29.3.18	
Za TDO:		28.3.17	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 22C

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	Menšípráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	22 464,45	0,00	22 464,45
Díl: 713	Izolace tepelné	696,00	0,00	696,00
Díl: 762	Konstrukce tesáfské	1 651,10	0,00	1 651,10
		24 811,56	0,00	24 811,56
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem		30 811,56	0,00	30 811,56

Realizované práce celkem bez DPH	30 811,56
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	30 811,56
DPH 21%	6 470,43
Realizované práce celkem včetně DPH	37 281,98

Porr a.s.

Dubečská 3208/36
100 00 Praha 10, Stř.
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 22C

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 22C - Nová skladba podlahy S3 4.NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezská
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 13.3.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyúčtená změna	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						0,00	30 811,56		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	24 811,56		0,00								
Díl:	83	Podlahy a podlahové konstrukce						22 486,48									
1	83241110RT3	Samonivelační stěrka ruční zpracování, 10 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	45,86	19 990,70	0,00	0,00	436,00	45,86	45,86	45,86	0,00	RTS -20%	
3	78369-0210.R00	Panelrace	m2	0,00000	0,00	0,00	45,86	2 216,15	0,00	0,00	46,32	45,86	45,86	45,86	0,00	RTS -20%	
4	831 31-7105 R00	Přofezání spar - dilatace	m	0,00000	0,00	0,00	5,00	251,60	0,00	0,00	50,32	5,00	5,00	5,00	0,00	RTS -20%	
Díl:	713	Izolace tepelné						896,00									
1	713 12-1118 R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	0,00000	0,00	0,00	20,00	331,20	0,00	0,00	16,56	20,00	20,00	20,00	0,00	RTS -20%	
2	283-14040R	Páska dilatační samolepící PE 8x80 mm dl. 100 m	m	0,00000	0,00	0,00	20,00	364,80	0,00	0,00	18,24	20,00	20,00	20,00	0,00	RTS -20%	
Díl:	782	Konstrukce tesafské						1 651,10									
1	652-00111.R00	Vytěhání plochy před aplikací stěrky	m2	0,00000	0,00	0,00	45,86	1 651,10	0,00	0,00	36,00	45,86	45,86	45,86	0,00	RTS -20%	
OVN-celk																	
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	6 000,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	6,00	500,00	0,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč	
CELKEM						0,00	0,00		0,00								

Vícepráce 30 811,56
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 30 811,56
 DPH 21% 6 470,43
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 37 281,98

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Stra
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:**23**Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3, L12	Divadlo Jiřího Myrona - Miličova 1	DPS

Popis změny / rozsah

Otlučení rákosových omítek stropů

1. Zdůvodnění změny

Otlučení omítek vzhledem ke stavu stávajícího rákosového podhledu a nutnosti provést vedení elektroinstalace ve stropní části a dále z důvodu realizace závěsů SDK podhledu. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

465 031,36 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona - Miličova 1	
1	Vícepráce	465 031,36
2	Méněpráce	0,00
Celkem		465 031,36

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	465 031 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s. -58-			
Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		28.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.3.18	
Za TDO:		28.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3, L12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	242 025,84	0,00	242 025,84
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	180 815,07	0,00	180 815,07
Díl: 96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	42 190,45	0,00	42 190,45
		465 031,36	0,00	465 031,36
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správa budova, malá scéna, divadlo			
J.M				
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		465 031,36	0,00	465 031,36

Realizované práce celkem bez DPH	465 031,36
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	465 031,36
DPH 21%	97 656,59
Realizované práce celkem včetně DPH	562 687,95

Porr a.s.

Dužbická 3238/3P
100 00 Praha 10, Střekov
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 23

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL 23 - Odkušení rýkosových omítek stropů

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 8.2.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkově	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotkově	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						0,00	465 031,36		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	465 031,36		0,00								
Díl:	96	Bourání konstrukcí															
1	678012191R00	Odkušení omítek vnějších stropů	m2	0,00000	0,00	0,00	1 600,700	242 025,84	0,00	0,00	151,20	1 600,70	1 600,70	1 600,70	0,00	RTS -20%	
Díl:	94	Lešení a stavební výšlahy															
2	641955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešerčové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	0,00000	0,00	0,00	1 600,700	180 815,07	0,00	0,00	112,96	1 600,70	1 600,70	1 600,70	0,00	SO 02-1	
Díl:	96	Přesuny suti a vybovraných hmot															
3	996x111	Náklady spojená s manipulací, odvozem a likvidací, stavební suti	t	0,00000	0,00	0,00	60,035	42 190,45	0,00	0,00	527,15	80,04	80,04	80,04	0,00	SO 02-1	
OVN-celk ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady															
4	ON ZZ	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč	

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

465 031,36

0,00

465 031,36

97 856,59

562 887,95

Porr a.s.

Dubečska 3238/36

100 00 Praha 10, Strašň

ICO 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

24

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	4.3.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona - Mližova 3	DPS

Popis změny / rozsah

Oprava zavěšení potrubí VZT a digestoří v kuchyni

1. Zdůvodnění změny

Oprava nefunkčního zavěšení potrubí VZT a digestoří v kuchyni
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

48 000,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navyšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	48 000,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		48 000,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	48 000 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	ANO
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, S-aznec IČO 43005560		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.3.18	
Za TDO:		28.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M 3	Cs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Oprava zavěšení potrubí VZT a digestoří v kuchyni	48 000,00	0,00	48 000,00
		48 000,00	0,00	48 000,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		48 000,00	0,00	48 000,00

Realizované práce celkem bez DPH	48 000,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	48 000,00
DPH 21%	10 080,00
Realizované práce celkem včetně DPH	58 080,00

Porr a.s.

Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO 43005569

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 24

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL24 - Oprava zavěšení potrubí VZT a digestoří v kuchyni

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 4.3.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						0.00	48 000.00		0.00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0.00	48 000.00		0.00								
1		Oprava zavěšení potrubí VZT a digestoří v kuchyni Milíčova 3	kpl	0.00000	0.00	0.00	1.000	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	1.00	1.00	1.00	0.00	Vlastní	
OVN-celk ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0.00	0.00		0.00								
DB:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	Dodavatel +10%	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

48 000.00
 0.00
 48 000.00
 10 080.00
 58 080.00

Porr a.s.

Dubecská 3238/9c
 100 00 Praha 10, Sm
 IČO: 48005560



ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 25
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	4.3.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Plastový soklik Správní budova

1. Zdůvodnění změny

Oprava chybné výměry VV (celková výměra chybně vynásobena koeficientem $k = 0,1$)
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

176 443,91 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení ceny.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díliči vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	176 443,91
2	Méněpráce	0,00
Celkem		176 443,91

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	176 444 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	ANO
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: Porr a.s. Duběčská 3238/36 100 00 Praha 10, Střešovice IČO: 43005560		27.3.18 28.3.18 28.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:			
Za TCO:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechna práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jirího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 776	Podlahy povlakové	176 443,91	0,00	176 443,91
		176 443,91	0,00	176 443,91
OVN-celk	J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		176 443,91	0,00	176 443,91

Realizované práce celkem bez DPH	176 443,91
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	176 443,91
DPH 21 %	37 053,22
Realizované práce celkem včetně DPH	213 497,13

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, S
IČO 45095560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 25

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
Část: ZL25 - Plastový soklík Správní budova

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 14.3.2018

SoD															VcP		MP		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj			
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství				
CELKEM						0,00	176 443,91		0,00										
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	176 443,91		0,00										
Díl:	776	Podlahy povlakové																	
218	77642x1111	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu na lepidlo vč. soklové lišty	m	148,67850	131,86	19 604,88	1 338,116	176 443,91	0,00	0,00	131,86	1 338,12	1 486,80	1 338,12	0,00	SO 02-01			
OVN-celk						0,00	0,00		0,00										
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00										
Díl:	ON	Ostatní náklady																	
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10 Kč%			

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

176 443,91
0,00
176 443,91
37 053,22
213 497,13

Porr a.s.

Dubecská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43005560



ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:**26**Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3, L12	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Výměna oken dvorního traktu

1. Zdůvodnění změny

Výměna stávajících oken dvorního traktu z důvodu jejich nevyhovujícího stavu a z důvodu realizace rekonstrukce přilehlých interiérů (podlahy, vnitřní omítky...).

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 741 455,37 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby.

Rozlišení zakázky o okna ve dvoře má dopad do celkového termínu dokončení jednotlivých objektů. Z důvodu naplnění kapacity výrobců oken můžeme uvažovat, že zahájení výroby bude nejdříve v 06/2018. Což znamená montáž oken 08-09/2018. Je nutno nadále uvažovat i z vnitřním zapravením.

Malá scéna - Kompletní dokončení včetně nových oken do 30.8.2018

Správní budova - Kompletní dokončení včetně nových oken do dvora 30.9.2018

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	2 741 455,37
2	Méněpráce	0,00
Celkem		2 741 455,37

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	2 741 455 Kč
-----	---------------------------------	--------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Porr a.s.

Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Straškov
IČ: 43005560

Za zhotovitele:

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Jméno

Datum

Podpis

24.3.18

24.3.18

28.3.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3, L12	Divadlo Jiřího Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
SO 02	Správní budova - výměna oken	1 951 120,61	0,00	1 951 120,61
SO 03	Malá scéna - výměna oken	790 334,76	0,00	790 334,76
		2 741 455,37	0,00	2 741 455,37
	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo			
OVN-celk J.M				
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		2 741 455,37	0,00	2 741 455,37

Realizované práce celkem bez DPH	2 741 455,37
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	2 741 455,37
DPH 21%	575 705,63
Realizované práce celkem včetně DPH	3 317 161,00

Porr a.s.

Dubedská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 26

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGN 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 26 - Výměna oken divní trakt

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 13.3.2018


SoD															VcP		MP					Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP							
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství							
CELKEM						0,00	2 741 455,37		0,00													
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	2 741 455,37		0,00													
Díl:																						
1		SO 02 Správní budova - výměna oken (viz samostatný rozpočet v příloze)	kpl	0,00000		0,00	1,000	1 951 120,61	0,00	0,00		1 951 120,61	1,00	1,00	0,00							
2		SO 03 Malá scéna - výměna oken (viz samostatný rozpočet v příloze)	kpl	0,00000		0,00	1,000	790 334,76	0,00	0,00		790 334,76	1,00	1,00	0,00							
OVN-celk																						
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M.						0,00	0,00		0,00													
Díl:	ON	Ostatní náklady																				
1	ON Z2	Projektová řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00		5 000,00	1,000	1,000	0,000							

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

2 741 455,37
 0,00
 2 741 455,37
 575 705,63
 3 317 161,00

Porr a.s.

Dubečská 3238/3
 100 00 Praha 10,
 IČO: 43005560



ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

27

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	8.2.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nové rozvody UT 3.NP Správní budova

1. Zdůvodnění změny

Výměna stávajících nevhodně vedených rozvodů UT.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

405 632,61 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení ceny.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	405 632,61
2	Méněpráce	0,00
Celkem		405 632,61

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	405 633 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Středočeský územní úřad IČO 43005560		27.3.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		29.3.18	
Za TDO:		26.3.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné náklady zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	Menšípráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jirího Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
SO 02	Správní budova - nové rozvody ÚT 3.NP	405 632,61	0,00	405 632,61
		405 632,61	0,00	405 632,61
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		405 632,61	0,00	405 632,61

Realizované práce celkem bez DPH	405 632,61
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	405 632,61
DPH 21%	85 182,85
Realizované práce celkem včetně DPH	490 815,46

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 Straš
IČO: 14305560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 27

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 27 Nové rozvody ÚT 3.NP Správní budova

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 13.3.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						0,00	405 632,61		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	405 632,61		0,00								
Díl:																	
1		SO 02 Správní budova - výměna rozvodů ÚT (viz samostatný rozpočet v příloze)	kpl	0,00000		0,00	1,000	405 632,61	0,00	0,00	405 632,61	1,00	1,00	1,00	0,00		
OVN-celk						0,00	0,00		0,00								
ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projektování řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00		1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

405 632,61
 0,00
 405 632,61
 85 182,85
 490 815,46

Porr a.s.

Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Střas
 IČO 43005560



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

ID	Task Mode	Název úkolu	Duration	Start	Finish	%	Comple	May	January
1		Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava	342,88 dys	Mon 2.10.17	Sun 30.9.18	22%		E	M B E
2	✓	Termín podpisu SoD	1 dy	Mon 2.10.17	Mon 2.10.17	100%			2.10
3	✓	Termín zahájení předání staveniště	1 dy	Mon 2.10.17	Mon 2.10.17	100%			2.10
4	✓	Termín dokončení předání staveniště	1 dy	Mon 9.10.17	Mon 9.10.17	100%			9.10
5	✓	Termín zahájení prací	1 dy	Fri 13.10.17	Fri 13.10.17	100%			13.10
6		Termín dokončení stavebních prací	1 dy	Thu 30.8.18	Thu 30.8.18	0%			
7		Malá scéna - ČS LEGIÍ "12" divadlo	298,88 dys	Mon 16.10.17	Fri 31.8.18	46%			
8	✓	VV-SO03-Bourací práce	73 dys	Mon 16.10.17	Sun 7.1.18	100%			
19		Stavební práce - HSV SO03-2_Nový stav	262,88 dys	Wed 22.11.17	Fri 31.8.18	45%			
73		VV-D.1.4.b-01_Zařízení pro vzduchotechniku a ochlazování	25 dys	Wed 18.4.18	Mon 14.5.18	10%			
79		VV-D.1.4.d_Zařízení silnoproudé elektrotechniky	142 dys	Fri 12.1.18	Fri 8.6.18	50%			
87		VV-D.1.4.e_EPS	147 dys	Fri 12.1.18	Wed 13.6.18	50%			
94		VV-D.1.4.e_Jevištní technologie	15 dys	Thu 16.8.18	Fri 31.8.18	10%			
95		Dodávka a montáž jevištní technologie	15 dys	Thu 16.8.18	Fri 31.8.18	10%			
96		VV-D.1.4a_ZTI	132 dys	Mon 22.1.18	Fri 8.6.18	50%			
102		VV-D.1.4b-02_Zařízení pro vytápění staveb	92 dys	Tue 6.2.18	Mon 14.5.18	50%			
105		ČS LEGIÍ - "12" (druhá část) bar, zázemí, komerční prostor	274 dys	Mon 16.10.17	Mon 6.8.18	33%			
106	✓	VV-SO03-Bourací práce	73 dys	Mon 16.10.17	Sun 7.1.18	100%			
117		Stavební práce - HSV SO03-2_Nový stav	236 dys	Wed 22.11.17	Sat 4.8.18	12%			
118		Železobetonové konstrukce	25 dys	Mon 5.2.18	Thu 1.3.18	20%			
120	✓	Ocelové konstrukce	10 dys	Wed 22.11.17	Fri 1.12.17	100%			
122		Svislé a kompletní konstrukce	150 dys	Tue 5.12.17	Sat 19.5.18	25%			
126		Vodorovné konstrukce	138 dys	Sat 2.12.17	Thu 3.5.18	40%			
129		Úpravy povrchů vnitřní	30 dys	Thu 15.3.18	Tue 17.4.18	0%			
133		Podlahy a podlahové konstrukce	20 dys	Wed 18.4.18	Wed 9.5.18	75%			
136		Výplně otvorů	27 dys	Fri 4.5.18	Thu 31.5.18	0%			
139		Konstrukce truhlářské	92 dys	Wed 18.4.18	Tue 24.7.18	0%			
145		Konstrukce zámečnické	40 dys	Tue 15.5.18	Sat 23.6.18	0%			
148		Podlahy z dlaždic a obklady	15 dys	Wed 18.4.18	Thu 3.5.18	0%			
151		Podlahy povlakové	32 dys	Thu 14.6.18	Thu 19.7.18	0%			
154		Malby a nátěry	20 dys	Wed 18.4.18	Wed 9.5.18	0%			
157		Čalounické úpravy	11 dys	Wed 25.7.18	Sat 4.8.18	0%			
159		VV-D.1.4.b-01_Zařízení pro vzduchotechniku a ochlazování	70 dys	Sun 20.5.18	Wed 1.8.18	50%			
165		VV-D.1.4.d_Zařízení silnoproudé elektrotechniky	75 dys	Sun 20.5.18	Mon 6.8.18	50%			
173		VV-D.1.4.e_EPS	102 dys	Wed 18.4.18	Fri 3.8.18	50%			
180		VV-D.1.4a_ZTI	60 dys	Fri 4.5.18	Tue 3.7.18	50%			
186		VV-D.1.4b-02_Zařízení pro vytápění staveb	50 dys	Fri 4.5.18	Sat 23.6.18	30%			
189		Správní budova - Milířova č.e. 1 a 3 ("řezník")	155 dys	Mon 16.10.17	Fri 30.3.18	51%			
190	✓	VV-SO02-1_Bourací práce	27 dys	Mon 16.10.17	Sat 11.11.17	100%			
196		VV-SO02-2_Nový stav - HSV	108 dys	Tue 28.11.17	Sun 25.3.18	44%			
197		Svislé a kompletní konstrukce	65 dys	Tue 28.11.17	Sat 10.2.18	88%			
200		Úpravy povrchů vnitřní	15 dys	Fri 19.1.18	Fri 2.2.18	95%			
203		Vodorovné konstrukce	22 dys	Sun 11.2.18	Sun 4.3.18	75%			
206		Výplně otvorů	13 dys	Mon 5.3.18	Sat 17.3.18	0%			
210	✓	Trubní vedení	10 dys	Sat 16.12.17	Thu 4.1.18	100%			
212		Konstrukce truhlářské	18 dys	Thu 8.3.18	Sun 25.3.18	0%			
216		Podlahy z dlaždic a obklady	10 dys	Mon 5.3.18	Wed 14.3.18	0%			
219		Podlahy povlakové	8 dys	Thu 15.3.18	Thu 22.3.18	0%			
222		Malby a nátěry	10 dys	Mon 5.3.18	Wed 14.3.18	0%			
224		Čalounické úpravy	1 dy	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	0%			
226		Ostatní	5 dys	Wed 21.2.18	Sun 25.2.18	0%			
228		VV-D.1.4.b01_Zařízení pro vzduchotechniku a ochlazování	42 dys	Sat 3.2.18	Fri 16.3.18	0%			
233		VV-D.1.4.b02_Zařízení pro vytápění staveb	91 dys	Thu 14.12.17	Sat 24.3.18	50%			
238		VV-D.1.4.d_Zařízení silnoproudé elektrotechniky	99 dys	Mon 11.12.17	Thu 29.3.18	42%			
244		VV-D.1.4a-ZTI	100 dys	Mon 11.12.17	Fri 30.3.18	61%			
249		VV-D.1.4c_Měření a regulace	50 dys	Mon 11.12.17	Thu 8.2.18	81%			
254		VV-D.1.4e_Elektrická požární signalizace	96 dys	Fri 15.12.17	Fri 30.3.18	43%			
260		Správní budova - Milířova č.e. 1 a 3 (5.NP)	231 dys	Tue 2.1.18	Thu 30.8.18	5%			
261	✓	Termín vyklizení prostor staveniště investorem - 5.NP	1 dy	Tue 2.1.18	Tue 2.1.18	100%			2.1
262		VV-SO02-1_Bourací práce	40 dys	Tue 2.1.18	Sat 10.2.18	75%			
268		VV-SO02-2_Nový stav - HSV	186 dys	Sun 11.2.18	Sat 25.8.18	0%			
307		VV-D.1.4.b01_Zařízení pro vzduchotechniku a ochlazování	43 dys	Sun 10.6.18	Thu 26.7.18	0%			
312		VV-D.1.4.b02_Zařízení pro vytápění staveb	66 dys	Wed 16.5.18	Tue 24.7.18	0%			
316		VV-D.1.4.d_Zařízení silnoproudé elektrotechniky	58 dys	Wed 16.5.18	Mon 16.7.18	0%			
320		VV-D.1.4a-ZTI	58 dys	Wed 16.5.18	Mon 16.7.18	0%			

Projekt: 180309_LC_úprava k 9.3 Datum: Fri 9.3.18	Úkol		Pouze s dobou trvání	
	Rozdělení		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Milník		Ruční souhrn	
	Souhrnný		Pouze zahájení	
	Souhrn projektu		Pouze s datem dokončení	
	Vnější úkoly		Konečný termín	
	Vnější milník		Směrný plán	
	Neaktivní úkol		Milník podle směrného plánu	
	Neaktivní milník		Souhrnný úkol směrného plánu	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol			

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

ID	Task Mode	Název úkolu	Duration	Start	Finish	%	Comple	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
324		VV-D.1.4c_Měření a regulace	20 dys	Wed 16.5.18	Mon 4.6.18	0%													
328		VV-D.1.4e_Elektrická požární signalizace	103 dys	Wed 16.5.18	Thu 30.8.18	0%													
333		Prostorová akustika	103 dys	Wed 16.5.18	Thu 30.8.18	0%													
337		Správní budova - Milíčova č.e. 1 a 3 (1.NP až 4.NP)	266,88 dys	Mon 18.12.17	Sun 30.9.18	19%													
338	✓	Termín vyklizení prostor staveniště investorem - 1.PP	1 dy	Mon 18.12.17	Mon 18.12.17	100%													
339		Termín vyklizení prostor staveniště investorem - 1.NP - zbyváající část	1 dy	Sun 18.2.18	Sun 18.2.18	0%													
340		Termín vyklizení prostor staveniště investorem - 2.NP	1 dy	Sun 18.2.18	Sun 18.2.18	0%													
341		Termín vyklizení prostor staveniště investorem - část 3.NP	1 dy	Fri 19.1.18	Fri 19.1.18	0%													
342		Termín vyklizení prostor staveniště investorem - 5.NP	1 dy	Sun 28.1.18	Sun 28.1.18	0%													
343		VV-SO02-1_Bourací práce	50 dys	Fri 19.1.18	Fri 9.3.18	50%													
348		VV-SO02-2_Nový stav - HSV	229,88 dys	Sat 3.2.18	Sun 30.9.18	14%													
349		Ocelové konstrukce	15 dys	Sat 3.2.18	Sat 17.2.18	60%													
352		Železobetonové konstrukce	5 dys	Sat 10.3.18	Thu 15.3.18	0%													
354		Svislé a kompletní konstrukce	30 dys	Wed 28.2.18	Thu 29.3.18	32%													
357		Úpravy povrchů vnitřní	30 dys	Fri 30.3.18	Thu 3.5.18	0%													
360		Úpravy povrchů vnější	110 dys	Thu 1.3.18	Sun 24.6.18	0%													
366		Vodorovné konstrukce	80 dys	Sat 28.4.18	Sun 22.7.18	50%													
369		Podlahové konstrukce	50 dys	Mon 23.4.18	Wed 13.6.18	50%													
372		Výplně otvorů	178 dys	Mon 5.3.18	Sat 8.9.18	0%													
377		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	95 dys	Fri 30.3.18	Thu 12.7.18	0%													
385		Konstrukce zámečnické	20 dys	Tue 15.5.18	Sun 3.6.18	70%													
388		Konstrukce truhlářské	111,88 dys	Mon 4.6.18	Thu 27.9.18	0%													
391		Podlahy z dlaždic a obklady	20 dys	Mon 23.4.18	Mon 14.5.18	0%													
393		Podlahy poviakové	41,88 dys	Mon 20.8.18	Sun 30.9.18	0%													
396		Malby a nátěry	25 dys	Fri 31.8.18	Tue 25.9.18	0%													
398		Ostatní	10 dys	Thu 10.5.18	Sat 19.5.18	0%													
400		VV-D.1.4.b01_Zařízení pro vzduchotechniku a ochlazování	82 dys	Mon 9.4.18	Mon 9.7.18	0%													
408		VV-D.1.4.b02_Zařízení pro vytápění staveb	181 dys	Tue 20.3.18	Wed 26.9.18	30%													
414		VV-D.1.4.d_Zařízení silnoproudé elektrotechniky	100 dys	Mon 5.3.18	Mon 18.6.18	30%													
422		VV-D.1.4a-ZTI	92 dys	Sat 10.3.18	Fri 15.6.18	30%													
429		VV-D.1.4c_Měření a regulace	45 dys	Fri 30.3.18	Sat 19.5.18	30%													
433		VV-D.1.4e_Elektrická požární signalizace	100 dys	Sat 10.3.18	Sat 23.6.18	30%													
442		Prostorová akustika	90 dys	Mon 23.4.18	Fri 27.7.18	0%													
446		Divadlo Jiřího Myrona - "14" (SO01, SO02, SO03, SO04)	280 dys	Fri 3.11.17	Thu 30.8.18	6%													
447	✓	Termín vyklizení prostor staveniště investorem - I. Etapa viz. příloha č. 10 až 13	1 dy	Fri 3.11.17	Fri 3.11.17	100%													
448		Bourací práce - SO01 Pasáž, SO03 Společenský sál + WC (včetně schodiště + přilehlé místnosti)	70 dys	Fri 3.11.17	Mon 22.1.18	79%													
455		Bourací práce - SO02 Divadelní kavárna	55 dys	Thu 1.2.18	Tue 27.3.18	0%													
462		Bourací práce - SO04 Hlavní vstup	70 dys	Mon 2.4.18	Sat 16.6.18	0%													
469		Nový stav - HSV (SO01, SO02, SO03, SO04)	230 dys	Tue 5.12.17	Sat 11.8.18	4%													
470	✓	Vykopávky + zakládání	35 dys	Tue 5.12.17	Thu 18.1.18	100%													
474		Ocelové konstrukce	15 dys	Mon 2.4.18	Fri 20.4.18	0%													
477		Železobetonové konstrukce	30 dys	Wed 28.3.18	Mon 30.4.18	0%													
479		Svislé a kompletní konstrukce	35 dys	Sun 18.3.18	Wed 25.4.18	0%													
482		Úpravy povrchů vnitřní	45 dys	Mon 12.3.18	Sun 29.4.18	0%													
486		Úpravy povrchů vnější	105 dys	Wed 28.3.18	Fri 20.7.18	0%													
493		Vodorovné konstrukce	80 dys	Sun 20.5.18	Sat 11.8.18	0%													
496		Podlahové konstrukce	50 dys	Fri 6.4.18	Thu 31.5.18	0%													
500		Výplně otvorů	60 dys	Sat 3.3.18	Sun 6.5.18	0%													
504		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	15 dys	Fri 1.6.18	Fri 15.6.18	0%													
507		Konstrukce zámečnické	75 dys	Wed 25.4.18	Sat 14.7.18	0%													
516		Konstrukce truhlářské	50 dys	Tue 22.5.18	Sat 14.7.18	0%													
520		Podlahy z dlaždic a obklady	65 dys	Wed 11.4.18	Wed 20.6.18	0%													
524		Podlahy poviakové/lamelové	30 dys	Fri 1.6.18	Sat 30.6.18	0%													
528		Malby a nátěry	20 dys	Sat 12.5.18	Thu 31.5.18	0%													
530		Ostatní	10 dys	Mon 28.5.18	Wed 6.6.18	0%													
532		VV-D.1.4.b01_Zařízení pro vzduchotechniku a ochlazování	102 dys	Sat 21.4.18	Mon 6.8.18	0%													
540		VV-D.1.4.b02_Zařízení pro vytápění staveb	74 dys	Mon 2.4.18	Wed 20.6.18	0%													
546		VV-D.1.4.d_Zařízení silnoproudé elektrotechniky	117 dys	Sun 18.3.18	Sun 22.7.18	0%													
554		VV-D.1.4a-ZTI	61 dys	Fri 23.3.18	Mon 28.5.18	0%													
561		VV-D.1.4c_Měření a regulace	104 dys	Sat 7.4.18	Sun 29.7.18	0%													
565		VV-D.1.4e_Elektrická požární signalizace	121 dys	Wed 21.3.18	Sun 29.7.18	0%													
574		Prostorová akustika	104 dys	Thu 26.4.18	Mon 13.8.18	0%													
578		Dokončovací konstrukce a práce	17 dys	Tue 14.8.18	Thu 30.8.18	0%													

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Směrný plán

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Průběh

Projekt: 180309_LC_úprava k 9_3

Datum: Fri 9.3.18