

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1493

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: NOBILES s.r.o.

se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 – Křeslice

IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 59887

jednající: Milan Stehlík

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR18_0358 ze dne 9. 4. 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1493 uzavřené dne 1. 11. 2017. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava vnitřního dvora, dvorních fasád a stavební přípravy pro vybudování venkovního osobního výtahu – bytový dům Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Ing. arch. Zbyňka Pšeničky, Faber Project s.r.o. Nacenený výkaz výměr ze strany zhotovitele – položkový rozpočet stavby – je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy.

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, přičemž tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu dodavatele – v rozpočtu víceprací za cenu celkem 980.437 Kč bez DPH – položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Dále se předmět díla upravuje o neprovedené práce za cenu celkem 199.694 Kč bez DPH – položkový rozpočet dodavatele je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o částku 780.743 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 117.111 Kč.

Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 897.854 Kč.

Cena díla po jejím navýšení dle tohoto dodatku bude činit celkem 4.148.371 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 622.256 Kč.

Cena díla včetně DPH bude celkem činit 4.770.627 Kč.

Po uzavření tohoto dodatku připadá na spoluvlastníky následující podíl na úhradě ceny díla:

MČP1:

Podíl $7560/8485 = 3.696.133$ Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 554.420 Kč.

Cena včetně DPH činí celkem 4.250.553 Kč.

Property & Invest Praha, spol. s r.o., jednající paní Ivanou Tykač:

Podíl $185/1697 = 452.238$ Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 67.836 Kč

Cena včetně DPH činí celkem 520.074 Kč

MČP1 uhradí dodavateli celou částku za dílo, tj. 4.148.371 Kč bez DPH.

MČP1 z této částky odvede DPH ve výši 622.256 Kč, čímž plně odvede DPH také za spoluvlastníka. Z tohoto důvodu MČP1 následně přeučtuje spoluvlastníkovi k úhradě částku 520.074 Kč.

V. Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Dokončení a předání díla objednateli do 30. 6. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/1493 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – rozpočet dodavatele – vícepráce
- příloha č. 2 – rozpočet dodavatele – neprovedené práce

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit smlouvu a dodatek ke smlouvě v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

V Praze dne 18. 4. 2018

Objednatel
Ing. Oldřich Lomec
starosta MČP1

Zhotovitel
Milan Stehlík
jednatel NOBILES s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 9. 4. 2018 usnesením č. UR18_0358.



projekant
Faber Project, spol. s r.o.
Stavební úpravy objektu Wshingtonova 3, Praha 1
parc. č. 26 v k.ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1
Vícepráce
rozpočet
březen 2018
NOBILES s.r.o. Milan Stehlík

Soutěž:

22.3.2018 TDI

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
vícepráce na akci Washingtonova 3			
Příprava pro výtah			
1 - Zemní práce			
2 - Zakládání			
3 - Svislé a kompletní konstrukce			
4 - Vodorovné konstrukce			
6 - Úpravy povrchů, osazení			
61 - Ostatní práce			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
94 - Lešení			
96 - Bourání			
99 - Přesun hmot			
711 - El., kanalizace			
713 - Izolace tepelné			
764 - Konstrukce klempířské			
766 - Konstrukce truhlářské			
767 - Konstrukce zámečnické			
783 - Nátěry dvůr			
Příprava pro výtah c e l k e m bez DPH			
tesařské a klempířské práce			
tesařské a klempířské práce			
tesařské a klempířské práce bez DPH			
ZRN celkem bez DPH			
Vedlejší a ostatní náklady			
Jiné VRN	6%		
Provozní vlivy	3%		
Územní vlivy	3%		
Inženýrská činnost zhotovitele	4%		
Průzkum barevnosti fasády	0%		
Ostatní náklady c e l k e m			
CELKEM			
DPH 15%			
DPH 21%			
DPH celkem			
OBJEKT CELKEM			

V Praze dne 21.3.2018

Zpracovali:

Stavební úpravy pro vybudování venkovního osobního výtahu

Práce a dodávky HSV

1		Zemní práce									
84	C-965042221-0	Bourání příček z cihel pálených v odkopávkách starý základů ve výkopu pro výtah nad rámeček PD	m3	2,60				0,000	0,000	2,200	5,720
84	C-965042221-0	Bourání příček z cihel pálených přístavek pod VZT nad rámeček PD	m3	2,60				0,000	0,000	2,200	5,720
2	174101101	hloubení zapažených jam v hornině 3 ao 100m3 podkopání základu nad rámeček PD	m3	1,00							
6	162701105-0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4	m3	1,00							
		Zabetonování mezi straccenym bedněním a vedlejší stěnou na příkaz statyka	m3	1,56							
1		Zemní práce									
Díl: 3		Svislé konstrukce									
25	C-310236241-0	MaD příčky z cihel plných, tl.14cm na MVC 25 zazdění kolem dveří suterén nájemce elektro	m2	29,00				0,048	1,404	0,000	0,000
26	C-310237261-0	ukotvení příčky ke konstrukcím kotvami příčka s dvěma suterén nájemce elektro	m	7,00				0,240	1,683	0,000	0,000
27	C-310238211-0	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nad základem cihlami pálenými na MVC	m3	1,00				1,755	1,755	0,000	0,000
28	C-310239211-0	doplnění dvou ks nosníku 2xI140 dveře k výtahu ve 5.NP + svařování příkaz statika	t	0,60				1,755	1,053	0,000	0,000
29	C-317234410-0	dodávka a montáž HEB 120 do cihelné přízdívky statické zajištění stěny Václ. Nám. 54 nad rámeček PD	kpl	1,00				1,849	1,849	0,000	0,000
30	C-317941123-0	Osazování překladů prefa, šíře 105 cm včetně dodávky nové dveře nájemce elektro	t	0,10				0,017	0,002	0,000	0,000
31	H-133884300-0	osazení ocelových válcov. nosníků č. 18 pod stříšku VZT	t	0,35				1,000	0,350	0,000	0,000
32	H-133806200-1	přízdívání pilířů dveře výtahu 5.NP	kpl	1,00				1,000	1,000	0,000	0,000
32	H-133806200-1	přízdívání pilířů dveře výtahu 4.NP	kpl	1,00				1,000	1,000	0,000	0,000
34	C-319202331-0	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva kolem válcových nosníků pod VZT	m2	4,50				0,116	0,521	0,000	0,000
		Dodatečná montáž překladu, dveře na dvůr nové vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	3,00							
		Zazdění okna a uprava otvoru pro rozvaděč IPP z osazením překladu	kpl	1,00							
		Rozšíření otvoru u protipožárních oken 20cm na každou stranu vč. vložení delších ocel.nosníku	kpl	2,00							
	317 23-4410.R00	Vyzdívka nadpraží dveří vchod na dvůr	m3	0,30							
	317 23-4410.R00	Vyzdívka otvoru 500*500 2NP vč.podezdění spodek jednoho okna	kpl	2,00							
	317 10-0012.RA0	Dodatečná montáž překladu a dozdění IPP Po vybourání okna rozpadla se klemba	kus	1,00							
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce celkem									
Díl: 6		Úpravy povrchů, osazení									
41	C-611311143-0	Sanační omítka stěn na objektu navýšení, systémová - S/211 nad rámeček PD	m2	75,00				0,017	1,300	0,000	0,000
42	C-612321141-0	Sanační omítka stěn nanášená ručně, systémová - S/211 tlouška 6cm nad rámeček PD	m2	82,00				0,018	1,507	0,000	0,000
43	C-612325223-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	15,00				0,042	0,623	0,000	0,000
43	C-612325223-0	Vápenocementová omítka malých ploch do 1,0 m2 po odstanění komína nad rámeček PD	m2	22,00				0,042	0,913	0,000	0,000
44	C-622321121-0	podbetonování stávajícího základu zdi u dvorku statické zajištění na příkaz statika	kpl	1,00				0,023	0,023	0,000	0,000
	622 49-1142.R00	Napuštění fasády zpevňovačem Porosil ZTS na degradovanou fasádu	m2	406,00							
	642 94-2111.RU5	Osazení zárubní ocelových vchod na dvůr vč. dodávky zárubně a vytlití betonem nad rámeček PD	kus	1,00							
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, osazení celkem									
Díl: 61		Ostatní práce									

51	C-783821123-0	zajištění terasy v ul. Václavské nám. 54 geotextilíjí	m2	120,00		0,001	0,113	0,000	0,000
52	C-631311114-0	bednění kopulí střešních oken OSB deskami	kus	2,00		2,256	4,513	0,000	0,000
53	C-631311124-0	zakrytí oken ze dvora OSB deskami ve dvoře Václav. Nám. 54	kus	4,00		2,256	9,025	0,000	0,000
	952 90-2547	zajištění a obalení zabradli folií a geotextilie	m	17,00					
	C-631319173-0	oprava zasklení dvorního okna ve dvoře	kus	1,00		0,000	0,000	0,000	0,000
53	C-631311124-0	zasekání trubky STA pod střechu do elektro krabičky	kpl	1,00		2,256	2,256	0,000	0,000
	952 90-2547	protážení STA pod střechu do elektro krabičky	kpl	1,00					
	C-631319173-0	klempířské práce na hrnci svodu pod terasou u výtahu nad rámeček PD	kpl	1,00		0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 61	Ostatní práce celkem							
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce							
45	392901111	Osazení zárubní ocel. požár. I.křídla., pl. do 2,5 m2 suterén nájemce elektro	kus	1,00					
28	C-310239211-0	Příčka bezpečnostní SDK tl.127,1x ocel.kce, 2xRBI 12,5 ocelový plech nájemce elektro	m2	5,25		1,755	9,211	0,000	0,000
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce celkem							
Díl:	94	Lešení							
82	C-949101111-0	montáž a dostavby přeložky lešení pro dvě okna u komin	kpl	1,00		0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 94	Lešení celkem							
Díl:	96	Bourání							
86	C-963023711-0	otlučení vnitřích omítek stěn drážka pro zdivo na š. 160 pro dveře suterén nájemce elektro	m	8,40		0,000	0,000	0,338	2,839
84	C-965042221-0	Bourání příček z cihel pálených okno a dveře na dvůr	m2	7,60		0,000	0,000	2,200	16,720
85	C-965031131-0	odsekání plošných fasádních prvků předsazených do 8cm sokl fasády dvůr	m2	7,10		0,000	0,000	0,122	0,866
86	C-965082923-0	příplatek k vybourání otvorů ve zdivu kámen místo cihly průchod do strojovny výtahu	m3	1,94		0,000	0,000	1,400	2,716
87	C-967031132-0	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na mv nebo mvc 20 x20	m2	6,60		0,000	0,000	0,055	0,363
88	C-968062244-0	řezání betonu na dvoře pod celou venkovní VZT	kpl	1,00		0,000	0,000	0,041	0,041
89	C-968062245-0	vysekání drážky pro elektroinstalaci na dvoře	m	75,00		0,000	0,000	0,031	2,325
90	C-968062455-0	Bourání betonového základu a zdiva revizní šachty ručně	m3	0,80		0,000	0,000	0,088	0,070
91	C-971035661-0	degradované místa na fasádě otlučení fasády nad rámeček PD	kus	96,00		0,000	0,000	1,950	0,000
96	C-978013191-0	kontejner na směšný odpad, odvoz a likvidace vč. přesunu nošením přístavek pod VZT	kpl	1,00		0,000	0,000	0,046	0,046
	962 20-0011.RA0	Bourání příček z cihel pálených I PP u elektro rozvaděče vč. dveří	m2	7,50					
98	C-997013213-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	14,00		0,000	0,000	0,000	0,000
99	C-997013501-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,00		0,000	0,000	0,000	0,000
100	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	74,00		0,000	0,000	0,000	0,000
101	C-997013801-0	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,00		0,000	0,000	0,000	0,000
102	C-997013803-0	Poplatek za uložení staveb odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,00		0,000	0,000	0,000	0,000
105	C-997211111-0	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	14,00		0,000	0,000	0,000	0,000
106	C-997211119-0	Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	14,00		0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 96	Bourání celkem							
Díl:	99	Přesun hmot							

107	C-998011004-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	8,40						
S	Celkem za 99	Přesun hmot celkem								
Práce a dodávky PSV										
Díl:	711	El., kanalizace								
108	C-711161302-0	demontáž elektroinstalace dle revize silnoproudu a slaboproudu na fasádě ve dvoře	m	250,00						
		dodávka a montáž nové rozvody ležaté kanalizace potrubí KG DN 200 nad rámec PD	m	4,00						
		dodávka a montáž nové odbočky ležaté kanalizace KG DN 200 nad rámec PD	kus	4,00						
		dodávka a montáž nového čistícího kusu ležaté kanalizace KG DN 200 nad rámec PD	kus	1,00						
		dodávka a montáž nového přípojovacího kusu ležaté kanalizace KG DN 200 v objektu	kus	1,00						
110	C-711161382-0	demontáž kanalizace ležaté z kameniny do DN 200 šachta výtahu	m	4,00						
		zprovoznění kotle (kancelář)	kpl	1,00						
S	Celkem za 711	El., kanalizace celkem								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
119	C-767-102	záměna okapnic z dlažby za TiZi	m	12,00						
31	764 22-1420.R00	Oplechování Ti Zn předělání hrnce pro odvod vody z terasy 6 NP nad výtahem	kpl	1,00						
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské celkem								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
		dodávka a montáž dvou dřevěných oken 50 x 50 + tahokov	kus	2,00						
116	C-766-101	Dveře jednokřídlové 90/1970 vč. Kliky, zámku vchod na dvůr suterén nájemce elekt.	kus	1,00						
119	C-767-102	Dveře bezpečnostní, protipožární, jednokřídlové 90 x 197 cm PB 30 minut suterén nájemce elekt.	kus	1,00						
		Montáž dveří protipožárních jednokřídlových suterén nájemce elektro	kus	1,00						
		Bezp. kování Klika-madlo nerez vč. Montáže suterén nájemce elektro	kus	1,00						
		Dokování samozavirač na ocelovou zárubeň protipožár vč. dodání a montáže suterén nájemce elekt.	kus	1,00						
		Vyroba a dodání zámku na jeden klíč kancelář IPP	ks	6,00						
		Vyroba klíče kancelář IPP+INP	ks	18,00						
120		Vyměna zámku kancelář IPP+INP	ks	6,00						
118	C-998766104-0	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	3,00						
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské celkem								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
120		dodávka tahokovu na okna u výtahu + rám z L lišty + nátěr + montáž	kus	5,00						
38	767 64-0122.RA0	Dveře protipožární plechové EI 30 DP 1 110 x 1970cm zarubeň.klika,somozavirač vč. Montaži strojovna výtahu	kus	1,00						
36	2	Uprava mříží oken v NP pro vsazení parapetu uříznouti a začištění	ks	5,00						
35	4	Demontáž okna a mříží v IPP u schodiště	ks	1,00						
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické celkem								

Stavební úpravy dvora - stavební část

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
8		D+M dešťové kanalizace dle popisu - S/304	kpl	1,00		
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
		<u>Celkem</u>				

Položkový rozpočet

S:	2018021701	Washingtonova
O:	SO01	Klempířské konstrukce
R:	03	Tesařské konstrukce - vícepráce 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovin z prken hrubých	m2	12,00000		
2	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	21,60000		
3	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	21,60000		
4	60512570R	Prkno SM/JD omít. II. jak. tl. 3,2 dl. 400-600 š. 25-30	m3	0,39000		
5	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	0,58320		
6	60512687R	Fošna SM/BO I. jak. tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm	m3	0,05400		
7	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	42,60000		
8	762341315R00	Montáž bednění střešních oblouků prkna hrubá dl. do 1 m	m2	12,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48240		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
10	762441122R00	Montáž obložených OSB desek šroubováním	m2	2,00000		
11	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	4,00000		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
12	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm, nalepení Enkolitem - zakázková výroba, nepravidelné tvary	m	21,00000		
13	764510460RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm, nalepení Enkolitem - zakázková výroba, nepravidelné tvary	m	3,50000		
14	764510470RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm, nalepení Enkolitem - zakázková výroba, nepravidelné tvary	m	1,50000		
15	764510480RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 600 mm, nalepení Enkolitem - zakázková výroba, nepravidelné tvary	m	7,00000		
16	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,23074		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,48240		
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,82400		
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,23600		
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,00000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
21	762712110V01	Montáž vázaných konstrukcí hranolových - výplně otvorů	soubor	1,00000		
22	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	2,00000		
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
23	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	15,00000		
24	673522159R	Fólie DÖRKEN - DELTA TRELA PLUS pro plech. střechy	m2	15,00000		
25	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	1,00000		

Celkem

projekant
Faber Project, spol. s r.o.
Stavební úpravy objektu Wshingtonova 3, Praha 1
parc. č. 26 v k.ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1
- stavební úpravy pro vybudování venkovního osobního bezšachtového výtahu
neprovedené práce
rozpočet
Jiří Sedláček, Helena Zemanová

27.3.2018 TDI

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Příprava pro výtah			
1 - Zemní práce			
2 - Zakládání			
3 - Svislé a kompletní konstrukce			
4 - Vodorovné konstrukce			
6 - Úpravy povrchu, osazení			
61 - Podlahy <i>OSTATNÍ PRÁCE</i>			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
94 - Lešení			
96 - Bourání			
99 - Přesun hmot			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
713 - Izolace tepelné			
764 - Konstrukce klempířské			
766 - Konstrukce truhlářské			
767 - Konstrukce zámečnické			
783 - Nátěry			
784 - Malby			
Příprava pro výtah c e l k e m			
Oprava fasády			
736 - oprava fasády			
Oprava fasády celkem			
Úprava dvora			
730 - stavební úpravy dvora			
Úprava dvora celkem			
ZRN celkem			
Vedlejší a ostatní náklady			
Zařízení staveniště	6%		
Provozní vlivy	3%		
Územní vlivy	3%		
Inženýrská činnost zhotovitele	4%		
Průzkum barevnosti fasády	0%		
Ostatní náklady c e l k e m			
C E L K E M			
DPH 15%			
DPH 21%			
DPH celkem			
OBJEKT CELKEM			

Datum: březen 2018

Zpracovali:

Milan Steh

Souhlasím:
22. 3. 2018

Stavební úpravy pro vybudování venkovního osobního výtahu

Práce a dodávky HSV

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	suť/m.j.	Suť
Díl:	1	Zemní práce								
11	174-1	Poplatek za skládku	m3	7,53						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	2	Základy								
17	C-273361116-0	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,22			1,038	0,230	0,000	0,000
21	C-279361821-0	Výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 505	t	0,46			1,059	0,491	0,000	0,000
S	Celkem za 2	Základy celkem								
Díl:	6	Úpravy povrchů, osazení								
48		Oprava horních partií fasád S/111	m2	45,00						
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů osazení celkem								
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
76	C-900-102	Ochrana stávajících konstrukcí deskami 60 m2 + zakrytí otvorů pro šachotové dveře výtahu 15 m2 vč. demontáže	m2	75,00			0,001	0,075	0,000	0,000
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce celkem								
Díl:	96	Bourání								
88	C-968062244-0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,00			0,000	0,000	0,041	0,041
89	C-968062245-0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,78			0,000	0,000	0,031	0,272
S	Celkem za 96	Bourání celkem								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
115	764554202	Odpadní trouby Cu kruhové D 100 mm K/201	m	24,00						
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské celkem								

Stavební úpravy dvorní západní fasády v úrovni 1.PP – 5.NP

JKSO :

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

766		Konstrukce truhlářské, výplně otvorů				
52	766113	D+M nových oken dle popisu v tabulce oken (O/101-O/104) O/102 a O/109	m2	1,00		
		PSV Celkem				
		Celkem				

Stavební úpravy dvora - stavební část

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
11		Úprava revizní šachty - dle popisu S/310	kpl	1,00		
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
		Celkem				

