



# Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

198 21 Praha 9

tel. [redacted]

Objednávka č.

2018/0407/ODOP\_OddD/PŠ

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Jiří Toman

Ulice [redacted]

Město [redacted]

PSČ [redacted]

Vyřizuje

Telefon

IČ 12540731

DIČ CZ5812120380

### Odběratel

Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

Praha 9

198 21

Pavla Šafránková

00231312

CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2012 objednááme opravu výtlučků ve vozovce v ul. Tálinská v Praze 14 - Kyje dle cenové nabídky v příloze.	64969,01
			64969,01

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.



SOUHLASÍ A PŘIJÍMÁM

19. 4. 2018



### Podrobnosti platby

§ 2212, pol. 5171, 0 310

27.04.2018

### Schválení

Ing. Markéta Adámková

Vedoucí ODOP [redacted]

Datum 16.04.2018

Zpráva


Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 64969,01 Kč

SOUHLAS

16. 04. 2018



16. 4. 2018

## Cenová nabídka na "opravy komunikací - Praha 14"

pol.	zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem
<b>ul. Tálinská</b>					
1.	frézování živičného krytu v tl. 10 cm vč.dobourání,odvozu a uložení na skládku	m2	23,30	307,00	7 153,10 Kč
4.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 5 cm	m2	23,30	330,00	7 689,00 Kč
5.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	23,30	353,00	8 224,90 Kč
6.	řezání živičného krytu tl. 10 cm	bm	6,90	121,00	834,90 Kč
7.	profrézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou	bm	37,30	67,00	2 499,10 Kč
					<b>26 401,00 Kč</b>
1.	frézování živičného krytu v tl. 8 cm vč.dobourání,odvozu a uložení na skládku	m2	18,60	249,00	4 631,40 Kč
2.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 4 cm	m2	18,60	264,00	4 910,40 Kč
3.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 4 cm	m2	18,60	294,00	5 468,40 Kč
4.	řezání živičného krytu tl. 8 cm	bm	5,10	101,00	515,10 Kč
5.	profrézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou	bm	29,80	67,00	1 996,60 Kč
					<b>17 521,90 Kč</b>
1.	frézování živičného krytu v tl. 5 cm vč.dobourání,odvozu a uložení na skládku	m2	15,10	162,00	2 446,20 Kč
2.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	15,10	353,00	5 330,30 Kč
3.	řezání živičného krytu tl. 5 cm	bm	4,60	81,00	372,60 Kč
4.	profrézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou	bm	24,20	67,00	1 621,40 Kč
					<b>9 770,50 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>Kč</b>			<b>53 693,40 Kč</b>
<b>DPH</b>		<b>%</b>	<b>21,00</b>		<b>11 275,60 Kč</b>
<b>Celková cena</b>		<b>Kč</b>			<b>64 969,00 Kč</b>

**fakturováno bude podle skutečně provedených prací**

V Praze dne: 16.4.2018

Toman Jiří - majitel

