


Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/14-2 Méněpráce			Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Podlahy 2.NP	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: -55 317,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	-55 316,70		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-55 316,70		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		-55 316,70	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	-55 316,70 Kč
DPH	21,0% činí:	-11 616,50 Kč
Cena za objekt celkem:		-66 933,20 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/14-2	Méněpráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0,00	-55 316,70	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-55 316,70	0,00	0,00	0,00

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.10
Objekt:	03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/14-2	Měněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	783	Nátěry				
1	783 22-6101.T01	Protipožární nátěr tesařských k-cí disperzní	m2	- 326,1600	169,60	-55 316,74
	podlaha A2:					
	-326,16			- 326,1600		
	783	Nátěry				-55 316,74

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/19-1 Vícepráce			Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Stropy 1.NP	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: 1 463 148,00	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 457 162,20		
	PSV celkem	5 985,60		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 463 147,80		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 463 147,80	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	1 463 147,80 Kč
DPH	21,0 % činí:	307 261,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 770 408,80 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/19-1	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 314 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	29 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	113 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	5 985,60	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	1 457 162,20	5 985,60	0,00	0,00	0,00

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt:	04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/19-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
4		Vodorovné konstrukce				
1	411 32-1414.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 <i>strop nad 1.NP:</i> - WC muži, ženy (tl. 16 cm): 6,24 - chodba před WC (tl. 16 cm) + klenba (tl. 30 cm): 1,62+4,7 - šatna + pisoáry (tl. 18 cm): 5,7 - chodba schodiště (tl. 18 cm): 2,15 - foyer (tl. 18 cm): 11,4 - malý sál (tl. 18 cm): 16,47 - zrcadlový sál (tl. 20 cm): 12,52 - historický sál (tl. 20 cm): 13,57 - velký sál (tl. 20 cm) : 47,7	m3	122,0700	2 668,00	325 682,76
2	411 35-1101.R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení <i>bednění monolitických stropů v úrovni 1.NP:</i> 4,6*7,9+5,95*1,7+5,65*6,15-1,7*1,8+2,65*4,5+10,1*6 4,6*6,3+9,65*6,2+9,75*6,55+22,65*10,05+6,9*1,87 3,15*2+4,2*10,05	m2	592,3855	407,90	241 634,05
3	411 35-1102.R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	592,3855	91,20	54 025,56
4	411 35-1303.R00	Bednění stropů trámových, podepření, do 3,5m, 10kPa <i>bednění monolitických průvlaků v úrovni stropu:</i> - PR1: 5,8*(0,45*2+0,2+0,5*2) - PR2: 4,45*(0,25*2+0,4+0,5*2)	m2	20,6350	679,50	14 021,48
5	411 35-1304.R00	Odstranění bednění stropů trámových do 3,5m, 10kPa	m2	20,6350	205,20	4 234,30
6	411 35-1801.R00	Bednění čel stropních desek, zřízení <i>bednění okrajů desky ve výkahové šachtě a mezi dveřmi:</i> 1,8+1,7+1,9*5+4,6	m	17,6000	378,40	6 659,84
7	411 35-1802.R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	17,6000	71,60	1 260,16
8	411 35-1901.R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	8,0000	417,50	3 340,00
9	411 35-1903.R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	2,0000	874,00	1 748,00
10	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení <i>v úrovni 1.NP:</i> 4,6*7,9+5,95*1,7+5,65*6,15-1,7*1,8+2,65*4,5+10,1*6 4,6*6,3+9,65*6,2+9,75*6,55+22,65*10,05+6,9*1,87 3,15*2+4,2*10,05 <i>v úrovni 1.PP:</i> 30,2+26,9+23,2+16,2+5,5*5+5,2*7,3+10*1+2*4,5	m2	773,3455	114,20	88 316,06
11	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	773,3455	27,50	21 267,00
12	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) - Z1: (311,62+53,93+134,84)/1000 - etapa 1 (spodní výztuž): (15,63+143,05+784,37+1505,11+334,49)/1000 - etapa 1 (horní výztuž): (264,62+183,78+183,68)/1000 - etapa 2 (spodní výztuž): (109,79+1084,96+609,43)/1000 - etapa 2 (horní výztuž): (52,95+190,24+34,62)/1000	t	10,2323	32 631,00	333 890,18

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt:	04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/19-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- etapa 2 (průvlak PR1): $(37,81+11,1+25,97+17,99+91,37)/1000$		0,1842		
		- etapa 3 (spodní výztuž): $(208,51+412,73+1686,4+656,17)/1000$		2,9638		
		- etapa 3 (horní výztuž): $(555,5+406,03)/1000$		0,9615		
		- etapa 3 (průvlak PR2): $(32,2+11,22+13,78+68,41)/1000$		0,1256		
13	411 36-2021.R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	2,3796	29 813,00	70 943,01
		- etapa 1 (spodní výztuž): $(157,62+140,4)/1000$		0,2980		
		- etapa 1 (horní výztuž): $906,88/1000$		0,9069		
		- etapa 2 (horní výztuž): $(316,64+94,8+64,8)/1000$		0,4762		
		- etapa 3 (horní výztuž): $698,42/1000$		0,6984		
14	413 94-1002.R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm	m	61,5000	659,00	40 528,50
		svary na posilujících stropních nosnících:				
		$10+5,8+9,2+6,5+10,8+6+1+5$		54,3000		
		navaření nosné výztuže k ocelovým nosníkům:				
		7,2		7,2000		
15	413 94-1121.R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	0,3862	8 557,80	3 305,02
		$(73,26+198,03+114,95)/1000$		0,3862		
16	413 94-1123.R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	2,0396	7 243,00	14 772,82
		$(94+227,7+364,32+273,24+120,18+161,1+161,1)/1000$		1,4016		
		$(328,9+273,24+35,8)/1000$		0,6379		
17	413 94-1125.R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 24 a výš	t	0,3942	6 672,00	2 630,10
		$(136,44+257,74)/1000$		0,3942		
18	953 96-1215.U00	Kotva chem patr M20 hl 17cm Žbvyvrt	kus	167,0000	205,10	34 251,70
		kotvení Z1:				
		$104+45+18$		167,0000		
19	130-107160	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235	t	0,0806	16 759,00	1 350,78
		$73,26*1,1/1000$		0,0806		
20	130-107180	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235	t	0,3938	16 759,00	6 599,69
		$(161,1+161,1+35,8)*1,1/1000$		0,3938		
21	130-107260	Tyč průřezu I 240, střední, jakost oceli S235	t	0,2835	18 137,00	5 141,84
		$257,74*1,1/1000$		0,2835		
22	133-31782	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 8 mm	t	0,3443	16 500,00	5 680,95
		$(198,03+114,95)*1,1/1000$		0,3443		
23	133-84440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	0,1034	16 390,00	1 694,73
		$94*1,1/1000$		0,1034		
24	134-83410	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235	t	0,6512	16 390,00	10 673,17
		$(227,7+364,32)*1,1/1000$		0,6512		

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt:	04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/19-1	Vícepráce		


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	134-83415	Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 (273,24+120,18+328,9+273,24)*1,1/1000	t	1,0951 1,0951	16 390,00	17 948,69
26	134-83430	Tyč průřezu U 260, hrubé, jakost oceli S235 136,44*1,1/1000	t	0,1501 0,1501	18 040,00	2 707,80
4	Vodorovné konstrukce					1 314 308,20
9	Ostatní konstrukce, bourání					
27	977 13-1117.U00	Vrt příklep D 25mm zdívo nebo beton pro kotvení železa ozn. Z: 0,85*(104+45+18)	m	141,9500 141,9500	206,10	29 255,90
9	Ostatní konstrukce, bourání					29 255,90
998	Přesun hmot					
28	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	355,2904	319,00	113 337,64
998	Přesun hmot					113 337,64
783	Nátěry					
29	783 31-4201.T01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nátěr ocelových nosníků: 3,3*2*0,439 (3*3+4,5*2+2)*0,575 5*0,546 (5,75*2+4,6*4)*0,611 (5,4*2+4,75+6,5*2+5,4*2)*0,661 1,8*2*0,834 3,56*2*0,844	m2	70,4183 2,8974 11,5000 2,7300 18,2689 26,0104 3,0024 6,0093	85,00	5 985,56
783	Nátěry					5 985,56
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
30	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	0,2839	495,00	140,53
31	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,2839	167,00	47,41
32	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,2331	4,50	37,05
33	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	0,2839	125,00	35,49
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					260,48

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/19-2 Méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Stropy 1.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 981 306,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A B O M B s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 981 305,70		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		- 981 305,70		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 981 305,70	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:		Jméno:	
Datum: 6. 4. 2018		Datum:		Datum:	
Podpis: 		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0% činí:		- 981 305,70 Kč	
DPH		21,0% činí:		- 206 074,20 Kč	
Cena za objekt celkem:				-1 187 379,90 Kč	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.17
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6.4.2018	
Rozpočet: 18/03/19-2	Méněpráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	- 898 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-35 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-42 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-5 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 981 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/19-2	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
4		Vodorovné konstrukce				
1	411 32-1414.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 strop 1.NP: -593*0,065	m3	-38,5450 -38,5450	2 668,00	- 102 838,06
2	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení strop 1.NP: -593	m2	- 593,0000 - 593,0000	114,20	-67 720,60
3	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	- 593,0000	27,50	-16 307,50
4	411 35-4247.U00	Bednění strop plech pozink 60/0,8mm strop 1.NP: -593	m2	- 593,0000 - 593,0000	516,40	- 306 225,20
5	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) strop 1.NP: -29,7/1000	t	-0,0297 -0,0297	32 631,00	- 969,14
6	411 36-2021.R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari strop 1.NP: -2836,6/1000	t	-2,8366 -2,8366	29 813,00	-84 567,56
7	413 23-2221.R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm nosníky stropu 1.NP: -182	kus	- 182,0000 - 182,0000	184,70	-33 615,40
8	413 94-1123.R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 strop 1.NP: "L70/70/7": -14,8/1000 "IČ140": -96,6/1000 "IČ160": -(356,6+612,2+580)/1000 "IČ180": -(80+665,8)/1000 "IČ200": -(251,6+246,3+241,6)/1000 "IČ220": -1545,1/1000	t	-4,6906 -0,0148 -0,0966 -1,5488 -0,7458 -0,7395 -1,5451	7 243,00	-33 974,02
9	413 94-1125.R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš nosníky stropu 1.NP: "I240": -(624,5+62,9+636,4+297,6+4105,1)/1000 "I260": -465,1/1000	t	-6,1916 -5,7265 -0,4651	6 672,00	-41 310,36
10	130-104300	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70x 70x 7 mm -0,015*1,1	t	-0,0165 -0,0165	16 500,00	- 272,25
11	130-107160	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 -0,097*1,1	t	-0,1067 -0,1067	16 759,00	-1 788,19
12	130-107180	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 -1,549*1,1	t	-1,7039 -1,7039	16 759,00	-28 555,66
13	130-107200	Tyč průřezu I 180, střední, jakost oceli S235 -0,746*1,1	t	-0,8206 -0,8206	16 759,00	-13 752,44
14	130-107220	Tyč průřezu I 200, střední, jakost oceli S235 -0,74*1,1	t	-0,8140 -0,8140	17 066,00	-13 891,72

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/19-2	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	130-107240 -1,545*1,1	Tyč průřezu I 220, střední, jakost oceli S235	t	-1,6995	17 066,00	-29 003,67
				-1,6995		
16	130-107260 -5,727*1,1	Tyč průřezu I 240, střední, jakost oceli S235	t	-6,2997	18 137,00	-114 257,66
				-6,2997		
17	130-107280 -0,465*1,1	Tyč průřezu I 260, střední, jakost oceli S235	t	-0,5115	18 137,00	-9 277,08
				-0,5115		
4	Vodorovné konstrukce					- 898 326,50
9	Ostatní konstrukce, bourání					
18	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	- 182,0000	196,50	-35 763,00
	pro osazení nosníků stropu 1.NP: -182					- 182,0000
9	Ostatní konstrukce, bourání					-35 763,00
998	Přesun hmot					
19	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	- 131,7860	319,00	-42 039,73
998	Přesun hmot					-42 039,73
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
20	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-5,6420	495,00	-2 792,79
21	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,6420	167,00	- 942,21
22	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 163,6180	4,50	- 736,28
23	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-5,6420	125,00	- 705,25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-5 176,54

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/20-1 Vícepráce (demontáže)			Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Stropy 1.NP	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: 356 999,00	
Počet listů: 4		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	234 917,80		
	PSV celkem	122 080,90		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		356 998,70		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		356 998,70	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	356 998,70 Kč
DPH	21,0% činí:	74 969,70 Kč
Cena za objekt celkem:		431 968,40 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/20-1	Vícepráce (demontáže)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	149 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	122 080,90	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	85 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	234 917,80	122 080,90	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/20-1	Vícepráce (demontáže)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	Ostatní konstrukce, bourání					
1	964 06-1331.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 stropní trámy mezi 1.NP a 2.NP - část: 30	kus	30,0000 30,0000	255,60	7 668,00
2	964 06-1341.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 stropní trámy mezi 1.NP a 2.NP - část: 202	kus	202,0000 202,0000	377,50	76 255,00
3	964 07-3231.R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m demontáž stáv. nosníků v podlaze (stropě) - m.č. 219: 6*2*0,0542	t	0,6504 0,6504	4 354,00	2 831,84
4	978 01-2191.R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % otlučení omítek trámových a povalových stropů: - nad WC ženy a chodbou: 4,35*3+5,1*1,25 - nad m.č. 210: 17,1 - nad m.č. 206: 17,15 - pod m.č. 219 - část: 227,11-32,16 - pod m.č. 218: 58,82 - pod m.č. 217: 57,13 - pod m.č. 204: 86,3 - pod m.č. 203: 20,46+2,2*5,55 - pod m.č. 205 - část: 156,98-116,98 - pod m.č. 206: 17,15 - pod m.č. 210: 17,1	m2	557,7950 19,4250 17,1000 17,1500 194,9500 58,8200 57,1300 86,3000 32,6700 40,0000 17,1500 17,1000	111,90	62 417,26
9	Ostatní konstrukce, bourání					149 172,10
998	Přesun hmot					
5	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	0,3877	319,00	123,68
998	Přesun hmot					123,68
762	Konstrukce tesařské					
6	762 81-2811.R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm - m.č. 206 (strop + podlaha): 17,15*2 - m.č. 210 (podlaha): 17,09	m2	51,3900 34,3000 17,0900	28,80	1 480,03
7	762 82-2810.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 demontáž podkladních trámů 120/100: - m.č. 206, 210 (strop, podlaha): 7,3*2*2 - chodba před WC ženy (strop, podlaha): 1,3*2*2 - WC ženy (strop): 4,7*2 - m.č. 203 (podlaha): 5,85*2 - m.č. 218 (podlaha): 18,8 - m.č. 204 (podlaha): 5,7*6 - m.č. 114, 145 (strop): 22,5 - m.č. 205 (podlaha): 6,6+1,3 - m.č. 217 (podlaha): 6*2 - m.č. 219 (podlaha): 11*2+5+5,5+4,5+4*2+4,6*2+3,3*2	m	211,7000 29,2000 5,2000 9,4000 11,7000 18,8000 34,2000 22,5000 7,9000 12,0000 60,8000	31,70	6 710,89

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.23
Objekt:	04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/20-1	Vícepráce (demontáže)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	762 82-2830.R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 450 cm2	m	1 050,7000	54,80	57 578,36
		- WC ženy (strop) - povaly 160/200 : 3,4*28		95,2000		
		- chodba před WC ženy (strop) - povaly 160/200: 5,7*7		39,9000		
		- m.č. 210 (strop) - povaly 160/200: 4,7*22		103,4000		
		- chodba schodiště (podlaha) - povaly 160/200: 4,5*11		49,5000		
		- m.č. 217 - část (podlaha) - povaly 160/200: 3,1*28		86,8000		
		- chodba před WC ženy (podlaha) - povaly 160/200: 5,7*7		39,9000		
		- m.č. 206 (strop) - trámy 180/220: 4,6*5		23,0000		
		- m.č. 206, 210 (podlaha) - trámy 180/220: 4,6*10		46,0000		
		- m.č. 203 (podlaha) - trámy 120/160: 5,8*7		40,6000		
		- m.č. 218 (podlaha) - trámy 140/180: 6,2*11		68,2000		
		- m.č. 204 (podlaha) - trámy 140/180: 5,65*8+3,4*8+4,65*8		109,6000		
		- m.č. 114, 145 (strop) - trámy 200/220 : 4,4*9		39,6000		
		- m.č. 114, 145 (strop) - trámy 120/160: 4,4*9		39,6000		
		- m.č. 205 (podlaha) - trámy 140/160: 5,3*2		10,6000		
		- m.č. 205 (podlaha) - trámy 150/300: 0,7*2		1,4000		
		- m.č. 205 (podlaha) - trámy 140/150: 1,8*5		9,0000		
		- m.č. 217 - část (podlaha) - trámy 140/180: 5,9*8		47,2000		
		- m.č. 219 (podlaha) - trámy 160/180: 6,3*10		63,0000		
		- m.č. 219 (podlaha) - trámy 140/180: 5,8*6+4,85*4+3,8*5+5,5*4+4,8*5		119,2000		
		- m.č. 219 (podlaha) - trámy 160/200: 3,8*5		19,0000		
9	762 82-2840.R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 540 cm2	m	306,6000	57,40	17 598,84
		- m.č. 203 (podlaha) - trámy 220/240: 5,8*7		40,6000		
		- m.č. 204 (podlaha) - trámy 200/240: 5,65*8+3,4*8+4,65*8		109,6000		
		- m.č. 205 (podlaha) - trámy 200/250: 1,8*5		9,0000		
		- m.č. 217 - část (podlaha) - trámy 200/240: 5,9*8		47,2000		
		- m.č. 219 (podlaha) - trámy 200/240: 5,8*6+4,85*4+5,5*4+4,8*5		100,2000		
10	762 82-2850.R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.nad 540 cm2	m	144,0000	84,40	12 153,60
		- m.č. 218 (podlaha) - trámy 220/250: 6,2*11		68,2000		
		- m.č. 205 (podlaha) - trámy 210/300: 6+1,5+5,3		12,8000		
		- m.č. 219 (podlaha) - trámy 240/240: 6,3*10		63,0000		
11	762 84-1811.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	498,9100	38,30	19 108,25
		"m.č. 219" - (podlaha) - část: 227,11-32,16		194,9500		
		"m.č. 218" - (podlaha): 58,82		58,8200		
		"m.č. 217" - (podlaha) - část: 57,13-22,36		34,7700		
		"m.č. 204" - (podlaha): 86,3		86,3000		
		"m.č. 203" - (podlaha): 20,46+2,2*5,55		32,6700		
		"m.č. 205" - (podlaha) - část: 156,98-116,98		40,0000		
		"m.č. 206" - (strop + podlaha): 17,15*2		34,3000		
		"m.č. 210" - (podlaha): 17,1		17,1000		
12	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 146,2997	6,50	7 450,95
	762	Konstrukce tesařské				122 080,92
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.24
Objekt:	04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/20-1	Vícepráce (demontáže)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	93,3210	495,00	46 193,90
14	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,3210	167,00	15 584,61
15	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 706,3091	4,50	12 178,39
16	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	93,3210	125,00	11 665,13
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				85 622,02

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/20-2 Měněpráce (demontáže)		Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Stropy 1.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ: - 177 896,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-97 865,50		
	PSV celkem	-80 030,60		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		- 177 896,20		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 177 896,20	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:		Jméno:
Datum: 6. 4. 2018		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0% činí:		- 177 896,20 Kč
DPH		21,0% činí:		-37 358,20 Kč
Cena za objekt celkem:				- 215 254,40 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.26
Objekt: 04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/20-2	Méněpráce (demontáže)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	-41 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	-80 030,60	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-56 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-97 865,50	-80 030,60	0,00	0,00	0,00

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.27
Objekt:	04	Stropy 1.NP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet:	18/03/20-2	Méněpráce (demontáže)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	Ostatní konstrukce, bourání					
1	964 06-1331.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m ² stropní trámy mezi 1.NP a 2.NP: -24-48-22-22-32-14	kus	- 162,0000	255,60	-41 407,20
				- 162,0000		
9	Ostatní konstrukce, bourání					-41 407,20
998	Přesun hmot					
2	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-0,2624	319,00	-83,72
998	Přesun hmot					-83,72
762	Konstrukce tesařské					
3	762 81-2811.R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm 2.NP: "220": -113,68 "217" - část: -22,36 "219" - část: -32,16 "205" - část: -116,98	m ²	- 285,1800	28,80	-8 213,18
				- 113,6800		
				- 22,3600		
				- 32,1600		
				- 116,9800		
4	762 82-2840.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm ² "m.č. 220": -120 "m.č. 219": -238,8 "m.č. 218": -66 "m.č. 217": -62,7 "m.č. 204": -91,2 "m.č. 203": -38,5	m	- 617,2000	57,40	-35 427,28
				- 120,0000		
				- 238,8000		
				- 66,0000		
				- 62,7000		
				- 91,2000		
				- 38,5000		
5	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou 2.NP: "m.č. 220": -113,68 "m.č. 219": -227,11 "m.č. 218": -58,82 "m.č. 217": -57,13 "m.č. 204": -86,3 "m.č. 203": -20,46-2,2*5,55 "m.č. 205": -156,98	m ²	- 732,6900	43,00	-31 505,67
				- 113,6800		
				- 227,1100		
				- 58,8200		
				- 57,1300		
				- 86,3000		
				- 32,6700		
				- 156,9800		
6	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	- 751,4613	6,50	-4 884,50
762	Konstrukce tesařské					-80 030,63
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
7	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-61,4437	495,00	-30 414,64
8	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-61,4437	167,00	-10 261,10
9	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 781,8679	4,50	-8 018,41
10	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-61,4437	125,00	-7 680,47
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-56 374,61

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/19-3 Méněpráce			Základní rozpočet
Objekt: 05	Název objektu: Stropy mezípatro		JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice		SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: - 257 875,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 257 874,60		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		- 257 874,60		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		- 257 874,60	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 257 874,60 Kč
DPH	21,0 % činí:	-54 153,70 Kč
Cena za objekt celkem:		- 312 028,30 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: 05	Stropy mezipatro	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/19-3	Méněpráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	- 226 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-10 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-21 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 257 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00