

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **334** **Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS**

Objekt: **001** **Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS**

Rozpočet: **334/2018** **Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			492,00
PSV			119 831,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 750,00
Ostatní náklady			6 400,00
Celkem			130 473,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 473,27 CZK
Základní DPH	21 %	27 399,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem s DPH **157 872,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			492,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			90 747,60	70
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			29 083,67	22
VN	Vedlejší náklady	VN			3 750,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			6 400,00	5
Cena celkem					130 473,27	100

Položkový rozpočet

S:	334	Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS
O:	001	Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS
R:	334/2018	Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 95						492,00		0,00		0,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
1	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	120,00000	4,10	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776						90 747,60		0,48		0,12
Podlahy povlakové										
2	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	120,00000	86,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.										
3	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	132,00000	609,30	80 427,60	0,00	0,48	0,00	0,00
bez vyrovnání podkladu										
Díl: 777						29 083,67		0,27		0,00
Podlahy ze syntetických hmot										
4	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	120,00000	29,80	3 576,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	120,00000	209,50	25 140,00	0,00	0,26	0,00	0,00
včetně penetračního nátěru.										
6	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,27000	484,80	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	998777193R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 500 m	t	0,27000	335,50	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	998777194R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 1 km	t	0,27000	350,40	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	998777199R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. další 1km	t	2,70000	19,10	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN						3 750,00		0,00		0,00
Vedlejší náklady										
10	005122 R	Provozní vlivy - práce mimo provoz objektu - odpolední hodiny a víkendy	Soubor	1,00000	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON						6 400,00		0,00		0,00
Ostatní náklady										
11	900 RT2	HZS - stěhování nábytku a zařízení, Práce v tarifní třídě 5	h	20,00000	320,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						130 473,27				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	334	Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS
O:	001	Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS
R:	334/2018	Františky Skaunicové 17 - oprava podlahy ELPIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)