

18	M	PSV	28342413	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm (např. Elastodek 50)	m2	99,960		
19	K	PSV	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	98,000		
20	M	PSV	28342411	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm podkladní (např. Elastodek 50)	m2	99,960		
21	K	PSV	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,416		
22	K	PSV	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,416		
	<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>3 620,00</b>
23	K	HSV	721171808	Demontáž potrubí z PVC	m	6,500		
24	K	PSV	721173316.OSM	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 D+M	m	4,500		
25	K	PSV	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125, D+M	m	2,000		
26	M	PSV	2810310440	Vodorovná střešní vpust' TOPWET s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm D+M	kus	2,000		
27	K	HSV	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000		
	<b>D</b>		<b>741</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>22 018,00</b>
28	K	PSV	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	23,000		
29	K	PSV	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	46,000		
30	K	PSV	741421823	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha	m	23,000		
31	K	PSV	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	46,000		
32	K	PSV	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m vč. revize	kus	2,000		
	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>73 008,57</b>
33	K	PSV	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů	m	35,400		
34	K	PSV	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	2,000		
35	K	PSV	764002801	Demontáž závětrné lišty	m	20,000		
36	K	HSV	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	48,500		
37	K	PSV	764004801	Demontáž podokapního žlabu vč. háků	m	26,000		
38	K	PSV	764004861	Demontáž svodu	m	6,000		
39	K	PSV	764211633	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 250 mm D+M	m	35,400		
40	K	PSV	764212404	Oplechování závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm D+M	m	20,000		
41	K	PSV	764212407	Oplechování lemování štítu římsy z Pz plechu rš 670 mm D+M	m	2,500		
42	K	PSV	764311409	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 800 mm D+M	m	46,000		

43	K	PSV	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s dodávkou okapních háků rš 330 mm D+M	m	26,000	
44	K	PSV	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm D+M	kus	1,000	
45	K	PSV	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm D+M	m	6,000	
46	K	PSV	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,362	
47	K	PSV	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,362	
	<b>D</b>		<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>			<b>65 531,16</b>
48	K	PSV	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	63,000	
49	K	PSV	787702913	zasklívání výkladců s podtmelením na lišty přes 6 m2 za zasklení sklem (drátkosklo)tl 12 mm D+M	m2	63,000	
50	K	PSV	998787104	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,918	
51	K	PSV	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,918	
	<b>D</b>		<b>789</b>	<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>			<b>27 432,90</b>
52	K	PSV	789121143	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D	m2	16,830	
53	K	PSV	789321111	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 80 µm	m2	16,830	
54	M	PSV	24629032	<a href="#">hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozi na ocelové konstrukce polešklá RAL7035</a>	kg	16,830	
55	K	PSV	789321221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	16,830	
56	M	PSV	24629094	<a href="#">hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3018</a>	kg	16,830	
<b>Práce PSV + HSV celkem bez DPH</b>							<b>267 919,13</b>
<b>DPH 21%</b>							<b>56 263,02</b>
<b>Celkem s DPH</b>							<b>324 182,15</b>

celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH