

**ROZPOČET - OPRAVA ODVODNĚNÍ SVODŮ DEŠŤOVÉ VODY - KASÁRNA JANA ŽÍŽKY LIBEREC - OBJ.010**

Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
<b>1</b>			<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 255,60</b>
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 008,00</b>
>3	<b>oc</b>	1	K	HSV	113107133	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	3,600		
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>5 400,00</b>
>3	<b>oc</b>	2	K	HSV	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,600		
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>720,00</b>
>3	<b>oc</b>	3	K	HSV	345311611	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,300		
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>496,80</b>
>3	<b>oc</b>	4	K	HSV	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	3,600		
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 130,00</b>
>3	<b>oc</b>	5	K	HSV	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	6,000		
>3	<b>pc</b>	6	M	HSV	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	18,000		
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>1 500,80</b>
>3	<b>oc</b>	7	K	HSV	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,876		
>3	<b>oc</b>	8	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,520		
>3	<b>oc</b>	9	K	HSV	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,876		
<b>1</b>			<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 380,00</b>
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 380,00</b>
>3	<b>oc</b>	10	K	PSV	764004861	Demontáž svodu	m	4,000		
>3	<b>oc</b>	11	K	PSV	764508131	Montáž kruhového svodu	m	4,000		
>3	<b>pc</b>	12	M	PSV	553442000	svod kruhový150 pozink	m	4,000		
>3	<b>oc</b>	13	K	PSV	764508135	Demontáž a montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000		
>3	<b>pc</b>	14	M	PSV	553443560	koleno 72° dle DIN 18461 150 pozink	kus	4,000		

**Cena celkem bez DPH**

DPH 21%

**Cena celkem vč. DPH**
**16 635,60**

3 493,48

**20 129,08**