

ROZPOČET - OPRAVA ODVODNĚNÍ SVODŮ DEŠŤOVÉ VODY - KASÁRNA JANA ŽÍŽKY LIBEREC - OBJ.007

Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
1			D		HSV	Práce a dodávky HSV				89 192,20
>2			D		1	Zemní práce				10 303,00
>3	oc	1	K	HSV	113107133	Odstranění podkladu do tl.100mm z betonu	m2	90,000		
>3	oc	2	K	HSV	100004212	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 jedním pojezdem válce tl vrstvy do 600 mm	m3	2,200		
>3	oc	3	K	HSV	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,200		
>3	oc	4	K	HSV	175102101	Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	0,500		
>3	pc	5	M	HSV	583373080	šterkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-2 třída B	t	1,000		
>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 044,00
>3	oc	6	K	HSV	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,200		
>2			D		4	Vodorovné konstrukce				12 420,00
>3	oc	7	K	HSV	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	90,000		
>2			D		8	Trubní vedení				12 320,00
>3	oc	8	K	HSV	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000		
>3	oc	9	K	HSV	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		
>3	pc	10	M	HSV	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	4,000		
>3	pc	11	M	HSV	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000		
>3	pc	12	M	HSV	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000		
>3	pc	13	M	HSV	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000		
>3	pc	14	M	HSV	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000		
>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 950,00
>3	oc	15	K	HSV	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	90,000		
>3	pc	16	M	HSV	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	270,000		
>2			D		997	Přesun sutě				21 155,20
>3	oc	17	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,444		
>3	oc	18	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	528,880		

>3	oc	19	K	HSV	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,444	
1			D		PSV	Práce a dodávky PSV			4 240,00
>2			D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			2 240,00
>3	oc	20	K	PSV	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 demontáž ,D+M	m	8,000	
>2			D		764	Konstrukce klempířské			2 000,00
>3	oc	21	K	PSV	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	5,000	
>3	oc	22	K	PSV	764518623	demontáž a dodávka - svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	5,000	

Cena celkem bez DPH

93 432,20

DPH 21%

19 620,76

Cena celkem vč. DPH

113 052,96