

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-033

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Obchodní firma

a) Pro právnickou osobu:

Název právnické osoby: CANDELA,s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Štefáčkova 11, 628 00 Brno

IČ: 45476021

DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Tomáš Vychodil, jednatel

Kontaktní osoba: Tomáš Vychodil, jednatel

- ve věcech smluvních: Tomáš Vychodil, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: pb7n47h
 Adresa pro doručování: Štefáčkova 11, 628 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava podlah, omítek, maleb, dveří, podhledů, obkladů, ZTI, el.instalace a drobné stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav **podlah, omítek, maleb, dveří, podhledů, obkladů, ZTI, el.instalace a drobné stavební opravy v objektu VYSČO - Štefánikova 53a, Brno CE 06-03-28/001** správní budova s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava podlah, omítek, maleb, dveří, podhledů, obkladů, ZTI, el.instalace a drobné stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při

- 2.5. vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 430 391,- Kč bez DPH

(slovy: dvamilionovýřístatřicettisícřistadevadesátjedna korun a českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 510 382,11,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 940 773,11,- Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **2.7.2018**

- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 1.10.2018**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění je objekt - b. č. 1 VYSČO prostory VZ 2828 - Štefánikova 53a, Brno CE 06-03-28.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatecích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště)

čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při

- zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- *provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,*
 - *zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),*
 - *provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.*
- 5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [redacted] a záznamem do montážního deníku) TDO kontaktní osoba k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště

(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

- i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady

zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamacce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.11. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a

objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č.1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 20

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Tomáš Vychodil
jednatel
CANDELA,s.r.o., Štefáčkova 11
628 00 Brno, IČ:45476021

Platný podpis

Digitally signed by
Tomáš Vychodil
Date: 2018.04.11
09:38:35 +0200
Reason:
tendermarket uzivatel=ca
ndelacandela

19.4. 2018

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Miroslav Flajtinger
Date: 2018.04.11
09:57:35 +0200
Reason:
tendermarket uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

18.4. 2018

**“Oprava podlah, omítek, maleb, dveří, podhledů, obkladů, ZTI, el.instalace a drobné stavební opravy
VYSČO - Štefánikova 53a, Brno” - cenová nabídka**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001				
1	Práce budou prováděny v provozu, nutno zajistit po každém dnu úklid.				
2	Vypuštění a napuštění systému ÚT v 1.NP, vč. odvzdušnění všech koncových radiátorů (2 větve)	soub	2,00		
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, místnost pod schodištěm				
3	Nastěhování a vystěhování nábytku (chladicí boxy)	soub.	1,00		
4	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 110 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00		
5	Nátěr 2x, syntetické mříže, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00		
6	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 110 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00		
7	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00		
8	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 x v=110 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, dekor kúra, dvoukřídle (2x otvíravé s 1x ventilací) a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olištováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00		
10	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00		
11	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00		
14	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 130 x 110 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00		
15	Nátěr 2x, syntetické mříže, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00		
16	Demontáž dřevěného kastlového okna 130 x 195 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00		
17	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00		
18	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=130 x v=110 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, dekor kúra, dvoukřídle (2x otvíravé s 1x ventilací) a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olištováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00		
21	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 130 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00		
23	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 130 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00		
24	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (80 %)	m ²	48,00		
25	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	10,00		
26	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	12,00		

27	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	60,00
28	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	30,00
29	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0101 - kancelář č. 1			
30	Nastěhování a vystěhování nábytku, vč. demontáže a zpětné montáže polic	soub.	1,00
31	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdiva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00
32	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
33	Demontáž vertikálních žaluzií, vč. zed. zapravení	ks	2,00
34	Demontáž, dodávka a montáž části podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 45 cm pod stropem) a včetně olistování - z důvodu výměny oken	m ²	9,00
35	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
36	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	8,00
37	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=223 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídlové (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
38	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00
39	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
40	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
41	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
42	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	2,00
43	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
44	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů (cca 10 bm), včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	13,00
45	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru a výměny nefunkčního odvěšovacího šroubu	ks	2,00
46	Nátěr 2x bílý, syntetický zárubní 80, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
47	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	18,00
48	Demontáž lišty, vč. vyspravení omítky pod lištu	bm	18,00
49	Demontáž dřevěného podkladu pod koberec	m ²	18,00
50	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm	m ²	18,00
51	Dodávka a montáž podlahových desek DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	18,00
52	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	18,00
53	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,00
54	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	18,00
55	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	20,00
56	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	36,00
57	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	54,00
58	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	22,00
59	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0102 - chodba			
60	Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje	ks	1,00

61	Nátěr 2x bílý, syntetický el. rozvaděčů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
62	Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby	bm	12,00
63	Zapravení omítkou po demontáži soklu	m ²	1,80
64	Odstranění olejového nátěru výšky 1,5 m	m ²	18,00
65	Demontáž dřevěného fixního nadsvětlíku 1,55 x 0,5 m, vč. bouracích prací	ks	1,00
66	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	2,00
67	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna - pevného (fixního) nadsvětlíku nad dveřmi z m.č.134 do m.č.102 o rozměrech š=155 cm x v=50 cm, rám max. Uf=1,3w/m ² k, zdvojeného okna, barva bílá, zasklené izolačním čířým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Kontrola funkčnosti. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
68	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,50
69	Demontáž dvoukřídlých dveří 150 x 200 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
70	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 150 x 200 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdíva - ostění	ks	1,00
71	Dodávka a montáž dvoukřídlých vnitřních plných dřevěných dveří 150 x 200 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
72	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná) 150 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
73	Demontáž keramické dlažby	m ²	9,00
74	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	9,00
75	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm	m ²	9,00
76	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	9,00
77	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování a soklu 10 cm	m ²	9,00
78	Dodávka a montáž soklu z dlažby o výšce 10 cm	bm	12,00
79	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	9,00
80	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 45 cm pod stropem) a včetně olistování	m ²	9,00
81	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, včetně pod olej. nátěrem	m ²	36,00
82	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	36,00
83	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmětů)	m ²	14,00
84	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0104 - spol. místnost č. 29			
85	Nastěhování a vystěhování nábytku, vč. demontáže a zpětné montáže polic	scub.	1,00
86	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdíva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdíva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyvložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00
87	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
88	Demontáž, dodávka a montáž konzoly dl. 80 cm na přichycení dataprojektoru ESPON typ: EB-915W do stropu přes podhled z minerálních kazet	ks	1,00
89	Demontáž kovových mříží v oknech 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00
90	Demontáž dřevěného obložení na jedné straně místnosti v= 3,5 m	m ²	23,00
91	Demontáž vertikálních žaluzií, vč. zed. zapravení	ks	2,00
92	Demontáž dřevěné garnýže nad okny dl. 1,3 m a 1,65 m	ks	2,00
93	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
94	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	8,00

95	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=223 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídlové (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
96	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00
97	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
98	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
99	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
100	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	2,00
101	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
102	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
103	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (kliká - kliká) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru (dveře z 120a do m. č. 104)	ks	1,00
104	Demontáž, dodávka a montáž přechodové L- kovové lišty dlažba - lino (stříbrná) 90 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
105	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
106	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
107	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (kliká - kliká) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru (dveře do m. č. 134 b)	ks	1,00
108	Demontáž, dodávka a montáž přechodové L- kovové lišty koberec - lino (stříbrná) 90 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
109	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
110	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů (cca 40 bm), včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	18,00
111	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru a výměny nefunkčního odvzdušňovacího šroubu	ks	2,00
112	Demontáž kuchyňské linky o délce 210 cm (spodní a horní díl), vč. zed. zapravení	ks	1,00
113	Demontáž kuchyňské linky o délce 165 cm (spodní díl), vč. zed. zapravení	ks	1,00
114	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 210 cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ provedení ALICE, RADANA, KATKA), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 12 cm (vč. soklu). Členění spodního dílu s hloubkou 53 cm: 1x 1-dveřová dřezová skříň š. 60 cm s 1 vnitřní policí (na ní bude dřez a v ní umístěn ohříváč vody), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm, 1x 1-dveřová skříň, š. 45 cm s 1 vnitřní policí (na ní bude varná deska). Členění horního dílu s hloubkou 30 cm, výškou 35 cm: 1x skříňka horní výklopná š. 90 cm s 1 vnitřní policí, 1x skříňka horní výklopná š. 60 cm s 1 vnitřní policí, 1x korpusu bez dvířek (dno, boky, záda, vrch) pro umístění samostatně stojící mikrovlnné trouby, šířky 60 cm.	ks	1,00
115	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 165 cm - spodní díl, v designovém provedení dřeva, výška pracovní desky 120 cm s podnoží 12 cm (vč. soklu). Členění spodního dílu s hloubkou 42 cm s pohledovými zády: korpus rozměr 158 x 120 cm, se 3-mi vodorovnými policemi průběžnými. Druhá a třetí police rozdělena svisle 3 tři stejné prostory o dl. cca 50 cm s posuvnými dvířkami.	ks	1,00
116	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 210 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem a varné desky, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
117	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 52 cm, dl. 165 cm, vč. úprav pracovní desky - seřezání a zapravení pohledových hran ze všech stran, výřez pro prostup sloupku	ks	1,00
118	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného sloupku 12 x 12 cm, dl. 2,5 m, vč. 2 x nátěr dřeva - bezbarvý	ks	1,00

119	Dodávka a montáž nerezového dřezu s miniodkapem 60 x 50 cm do kuchyňské linky (např.: TIPO 45 S MINI), vč. sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
120	Demontáž keramického obkladu za (210 x 60 cm) a vedle (60 x 60 cm) kuchyňské linky	m ²	2,00
121	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	2,00
122	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,00
123	Dodávka a montáž vodotěsně vypárovaného keramického obkladu za za (210 x 60 cm) a vedle (60 x 60 cm) kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	2,00
124	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	3,00
125	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
126	Demontáž, dodávka a montáž elektrického průtokového zásobníku ohřivače vody na 10 l s instalací pod dřez, vč. napojení na rozvod vody a el. rozvodů	ks	1,00
127	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové nástěnné	ks	1,00
128	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu a k myčce, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
129	Demontáž rozvodů vody k dřezu a myčce 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
130	Demontáž rozvodů vody k dřezu a myčce 1/2", včetně bouracích prací	bm	4,00
131	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu a myčce 3/4", včetně zapuštění do zdíva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
132	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu a myčce 1/2", včetně zapuštění do zdíva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,00
133	Dodávka a montáž izolace MIRALON	bm	7,00
134	Demontáž PVC - 2 vrstva	m ²	30,00
135	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	24,00
136	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	30,00
137	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	30,00
138	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl. 10-15 cm	m ²	30,00
139	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	30,00
140	Dodávka a montáž podlahových desek DURELIS s připevněním k podkladu příšroubováním	m ²	30,00
141	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	30,00
142	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	24,00
143	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	23,00
144	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 45 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	23,00
145	Strop pod rozvody - Demontáž, dodávka a montáž SDK podhledu ve tvaru "L", vč. nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru. Rozměry SDK "L" - tvaru: svisle = 1,0 m, vodorovně = 2,1 m, tj. RS SDK podhledu = 3,1 m, délka 3 m	m ²	9,30
146	Demontáž, dodávka a montáž revizního otvoru 0,6 x 0,6 m do podhledu - do prostoru pro rozvody, vč. dvířek a olemování	ks	1,00
147	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (100 %)	m ²	84,00
148	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
149	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	84,00
150	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,00
151	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0105 - kancelář č. 6			
152	Nastěhování a vystěhování nábytku, vč. demontáže a zpětné montáže polic	soub.	1,00
153	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdíva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdíva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyvložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub.	1,00
154	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
155	Demontáž zabetonovaného trezoru (typ RS1E) v podlaže o průměru 40 cm a hloubky cca 50 cm, vč. zapravení otvoru betonem	ks	1,00

156	Demontáž, dodávka a montáž poškozené příčky z lehkého zdiva (např. Ytong) tl. 10 cm	m ²	3,00
157	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00
158	Demontáž vertikálních žaluzií, vč. zed. zapravení	ks	2,00
159	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
160	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	8,00
161	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=223 cm, rám max. Uf=1,3w/m ² k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, třikřídlové (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
162	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00
163	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
164	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
165	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
166	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	2,00
167	Demontáž dřevěného fixního nadsvětliku 2,0 x 0,75 m, vč. bouracích prací	ks	1,00
168	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	2,00
169	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna - pevného (fixního) nadsvětliku u stropu na zdi z m.č.105 do m.č. 120 o rozměrech š=200 cm x v=75 cm, rám max. Uf=1,3w/m ² k, zdvojeného okna, barva bílá, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, zapravení olišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Kontrola funkčnosti. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
170	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,50
171	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
172	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
173	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (kliky - kliky) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
174	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
175	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
176	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů (cca 20 bm), včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	14,00
177	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru a výměny nefunkčního odvzdušňovacího šroubu	ks	2,00
178	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 54 x 40, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
179	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie michací pákové nástěnné	ks	1,00
180	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k umyvadlu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00
181	Demontáž rozvodů vody 3/4", včetně bouracích prací	bm	2,00
182	Demontáž rozvodů vody 1/2", včetně bouracích prací	bm	2,00
183	Dodávka a montáž rozvodů vody 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00
184	Dodávka a montáž rozvodů vody 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00
185	Dodávka a montáž izolace MIRALON	bm	4,00
186	Demontáž, dodávka a montáž nerez dávkovače mýdla 0,75 l	ks	1,00
187	Demontáž, dodávka a montáž nerez zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
188	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60 x 40 cm	ks	1,00
189	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,10
190	Vyspravení podkladu - omítky pod obklad	m ²	2,10

191	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,10
192	Dodávka a montáž keramického obkladu 30 x 45 cm, výška obložení stěn 1,5 m x 1,4 m (hnědoběžová varianta např. MADERA) s vodotěsným vyspárováním	m ²	2,10
193	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	4,50
194	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	24,00
195	Demontáž PVC - 2 vrstva	m ²	24,00
196	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	21,00
197	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	24,00
198	Dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl. 10-15 cm	m ²	24,00
199	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	24,00
200	Dodávka a montáž podlahových desek DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	24,00
201	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	24,00
202	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	21,00
203	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	24,00
204	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 45 cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	24,00
205	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (50 %)	m ²	36,00
206	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	20,00
207	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	36,00
208	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	72,00
209	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	50,00
210	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0106 - chodba			
211	Demontáž, dodávka a montáž čistícího ocelového roštu 45 x 100cm (nezer)	ks	1,00
212	Demontáž a zpětná montáž docházkového terminálu	ks	1,00
213	Demontáž, dodávka a montáž únikového značení rozměru 30 x 15 cm	ks	20,00
214	Demontáž a zpětná montáž hasícího přístroje	ks	1,00
215	Demontáž dřevěného obložení výšky cca 1,55 m po obvodě chodby v 1.NP	m ²	10,00
216	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
217	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
218	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru a výměny nefunkčního odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
219	Nátěr 2x bílý, syntetický el. rozvaděče, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,00
220	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
221	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
222	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
223	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
224	Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby (1.NP), vč. zapravení zdi omítkou	bm	7,00
225	Zapravení omítkou po demontáži soklu	m ²	1,00
226	Demontáž keramické dlažby (1.NP)	m ²	10,00
227	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	10,00
228	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm	m ²	10,00
229	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	10,00
230	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování	m ²	10,00
231	Demontáž, dodávka a montáž soklu z dlažby (1.NP) o výšce 10 cm	bm	7,00
232	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	10,00
233	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	10,00

234	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (vč. omítky pod dřevěným obložením)	m ²	40,00
235	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
236	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	40,00
237	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00
238	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0111 - hudebna			
239	Demontáž, dodávka a montáž plastové vložky (trubky) do otvoru pro klimatizaci o průměru 150 mm, vč. ukončení klapkou	ks	2,00
240	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	2,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0120 - chodba (čtverec)			
241	Nastěhování a vystěhování nábytku	soub.	1,00
242	Demontáž a zpětná montáž telefonu	ks	1,00
243	Demontáž a zpětná montáž poliček dl. 1,2 m	ks	12,00
244	Demontáž a zpětná montáž police pod telefon dl. 1,3 x 0,45 m	ks	1,00
245	Demontáž mříží u dveří 1,1 x 2,0 m, vč. zednického zapravení (m. č. 122, 123, 124)	ks	3,00
246	Demontáž a zpětná montáž hasícího přístroje	ks	1,00
247	Demontáž, dodávka a montáž hydrantové skříně 65 x 65 x 20 cm, vč. revize hydrantového uzávěru a revizní zprávy a zaplombování hydrantu	ks	1,00
248	Demontáž zarážky v zemi na staré dveře	ks	1,00
249	Nátěr 2x bílý, syntetický el. rozvaděče, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
250	Nátěr 2x bílý, syntetický trubek, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
251	Demontáž komínových dvířek 20 x 30 cm s petlicí a zed. zapravení otvorů lehkým zdívem, vč. jednostranné vnitřní omítky	ks	2,00
252	Demontáž cihlového oblouku 75 x 120 cm, vč. zednického zapravení a opravení vnitřní omítky	ks	3,00
253	Odstranění olejového nátěru výšky 1,5 m	m ²	51,00
254	Demontáž dřevěného fixního nadsvětliku 1,5 x 0,75 m, vč. bouracích prací	ks	1,00
255	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl.10 - 15cm	m ²	2,00
256	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna - pevného (fixního) nadsvětliku nad dveřmi ze m.č.106 do m.č.120 o rozměrech š=150 cm x v=75 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Kontrola funkčnosti. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
257	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00
258	Demontáž dvoukřídlových dveří 153 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
259	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 153 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdíva - ostění	ks	1,00
260	Dodávka a montáž dvoukřídlových vnitřních plných dřevěných dveří 153 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
261	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná) 153 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
262	Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby	bm	34,00
263	Zapravení omítkou po demontáži soklu	m ²	5,10
264	Demontáž keramické dlažby	m ²	70,00
265	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	70,00
266	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm	m ²	70,00
267	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	70,00
268	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování	m ²	70,00
269	Dodávka a montáž soklu z dlažby o výšce 10 cm	bm	34,00
270	Demontáž, dodávka a montáž revizních otvorů (20 x 20 cm) v podlaze do kanalizace - rám, poklop s vyplní dlažby	ks	1,00
271	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	40,00

272	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 45 cm pod stropem) a včetně očištění	m ²	40,00
273	Strop pod rozvody - Demontáž, dodávka a montáž SDK podhledu ve tvaru "L", vč. nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru. Rozměry SDK "L" - tvaru: svisle = 0,6 m, vodorovně = 2,0 m, tj. RŠ SDK podhledu = 2,6 m, délka 11 m + 4 m	m ²	39,00
274	Demontáž, dodávka a montáž revizního otvoru 0,6 x 0,6 m do podhledu - do prostoru pro rozvody, vč. dveří a olemování	ks	4,00
275	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, včetně pod olej. nátěrem	m ²	120,00
276	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	25,00
277	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	160,00
278	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	84,00
279	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0120 - chodba (částečně od místnosti č. 107 po m. č. 110)			
280	Nastěhování a vystěhování nábytku, vč. demontáže a zpětné montáže polic (7 ks)	soub.	1,00
281	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů L 4 x 4 cm - kovové bílé, výšky 1,5 m	ks	4,00
282	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	2,00
283	Demontáž, dodávka a montáž SDK příčky dl. 1,8 m (jednostranná) a výšky 3,5 m, vč. otvoru na dveře 90/197 cm, vč. nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	6,30
284	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří s odvětrací nerez mřížkou při dolním okraji (90 x 197 cm), vč. zárubně v SDK přičce, vč. úpravy nosné kce SDK stěny. Dodávka vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vložkového zámku FAB, 3ks klíčů a nátěru zárubně	ks	1,00
285	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 60 cm pod stropem - zakrytí rozvodů) a včetně očištění	m ²	42,00
286	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	50,00
287	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	30,00
288	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	50,00
289	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	130,00
290	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	70,00
291	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0120a - chodba			
292	Vystěhování a nastěhování nábytku	sou	1,00
293	Demontáž a zpětná montáž lékárníčky	ks	1,00
294	Demontáž a zpětná montáž telefonu	ks	1,00
295	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	1,00
296	Demontáž dveří 180 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
297	Demontáž, dodávka a montáž popraskané zděné příčky z lehkého zdiva (např. Ytong) tl. 10 cm	m ²	3,00
298	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/8, dl. 2,0 m, vč. zednického zapravení zdiva	ks	2,00
299	Dodávka a montáž dřevěné obložkové zárubně pro dveře 180 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
300	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná) 180 x 8 cm, uchycení příšroubováním	ks	1,00
301	Demontáž komínových dveří 20 x 30 cm s petlicí a zed. zapravení otvorů lehkým zdivem, vč. jednostranné vnitřní omítky	ks	2,00
302	Nátěr 2x bílý, syntetický zárubní do m. č. 126 a 127, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (2 ks)	m ²	3,00
303	Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby	bm	18,00
304	Zapravení omítkou po demontáži soklu	m ²	2,70
305	Odstranění olejového nátěru výšky 1,5 m	m ²	27,00
306	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	14,00
307	Demontáž keramické dlažby	m ²	14,00
308	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	14,00

309	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm	m ²	14,00
310	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	14,00
311	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování a soklu 10 cm	m ²	14,00
312	Dodávka a montáž soklu z dlažby o výšce 10 cm	bm	18,00
313	Demontáž, dodávka a montáž revizních otvorů (20 x 20 cm) v podlaže do kanalizace - rám, poklop s vyplní dlažby	ks	1,00
314	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 60 cm pod stropem - zakrytí rozvodů) a včetně olištování	m ²	14,00
315	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, včetně pod olej, nátěrem	m ²	47,00
316	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
317	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	47,00
318	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00
319	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0134b - chodba			
320	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů L 4 x 4 cm - kovové bílé, výšky 1,5 m	ks	4,00
321	Demontáž a zpětná montáž hasícího přístroje	ks	1,00
322	Demontáž mříží u dveří 1,1 x 2,0 m, vč. zednického zapravení	ks	1,00
323	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	6,00
324	Demontáž lišty, vč. vyspravení omítky pod lištou	bm	10,00
325	Demontáž dřevěného podkladu pod koberec	m ²	6,00
326	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm	m ²	6,00
327	Dodávka a montáž podlahových desek DURELIS s přípevněním k podkladu přišroubováním	m ²	6,00
328	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	6,00
329	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	10,00
330	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 60 cm pod stropem - zakrytí rozvodů) a včetně olištování	m ²	6,00
331	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	35,00
332	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
333	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	35,00
334	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	10,00
335	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0134 - chodba			
336	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů L 4 x 4 cm - kovové bílé, výšky 1,5 m	ks	1,00
337	Demontáž dveří 180 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
338	Demontáž, dodávka a montáž zděné popraskané příčky z lehkého zdiva (např. Ytong) tl. 10 cm	m ²	5,00
339	Zpevnění porušeného zdiva nadpraží pásovinou 2x průřez 100/8, dl. 2,0 m, vč. zednického zapravení zdiva	ks	2,00
340	Dodávka a montáž dřevěné obložkové zárubně pro dveře 180 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
341	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná) 180 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
342	Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby	bm	18,00
343	Zapravení omítkou po demontáži soklu	m ²	2,70
344	Odstranění olejového nátěru výšky 1,5 m	m ²	27,00
345	Demontáž keramické dlažby	m ²	18,00
346	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	18,00
347	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm	m ²	18,00
348	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	18,00
349	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování	m ²	18,00
350	Dodávka a montáž soklu z dlažby o výšce 10 cm	bm	18,00

351	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 60 cm pod stropem - zakrytí rozvodů) a včetně olišťování	m ²	18,00
352	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, včetně pod olej, nátěrem	m ²	47,00
353	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
354	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	47,00
355	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	26,00
356	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0134a - chodba			
357	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů L 4 x 4 cm - kovové bílé, výšky 1,5 m	ks	1,00
358	Demontáž a zpětná montáž hasícího přístroje	ks	1,00
359	Demontáž dřevěného obložení na jedné strany místnosti v= 3,5 m a třech stranách chodby v= 1,3 m	m ²	36,00
360	Demontáž komínových dvířek 20 x 30 cm s petlicí a zed. zapravení otvorů lehkým zdivem, vč. jednostranné vnitřní omítky	ks	1,00
361	Nátěr 2x bílý, syntetický dveří do m.č 133 a 135 , včetně odstranění starého nátěru přebroušením, vytmelení, vč. demontáže a zpětné montáže kovového kování	m ²	10,00
362	Nátěr 2x bílý, syntetický mříží do m. č. 133, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
363	Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby	bm	18,00
364	Zapravení omítkou po demontáži soklu	m ²	2,70
365	Demontáž PVC (3 vrstvy)	m ²	19,00
366	Demontáž keramické dlažby	m ²	19,00
367	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm	m ²	19,00
368	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	19,00
369	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	19,00
370	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování	m ²	19,00
371	Dodávka a montáž soklu z dlažby o výšce 10 cm	bm	18,00
372	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 60 cm pod stropem - zakrytí rozvodů) a včetně olišťování	m ²	19,00
373	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, včetně pod olej, nátěrem	m ²	47,00
374	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
375	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	47,00
376	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	27,00
377	Likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 0135 a m.č. 0136			
378	Strop pod rozvody - Demontáž, dodávka a montáž SDK podhledu ve tvaru "U", vč. nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru. Rozměry SDK "U" - tvaru: svisle = 0,6 m, vodorovně = 2,5 m, tj. RŠ SDK podhledu = 3,7 m, délka v m.č. 135 = 12 m, v m. č. 136 = 3 m	m ²	56,00
379	Demontáž, dodávka a montáž revizního otvoru 0,6 x 0,6 m do podhledu - do prostoru pro rozvody, vč. dvířek a olemování	ks	4,00
380	Úklid a likvidace odpadu	sou	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, m. č. 131			
381	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a bez vnitřního vložkového zámku (dodá uživatel), vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
Stavební opravy VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš -obj. 001, výměna rozvodů studené, teplé vody a cirkulace a tepelné izolace topení v podhledu (od kotelny po m.č. 0136)			
Teplá voda a cirkulace			
382	Potrubí PPR 25 PN20	m	68,00
383	Potrubí PPR 32 PN20	m	149,00
384	Potrubí PPR 40 PN20	m	154,00
385	Potrubí PPR 50 PN20	m	69,00
386	Potrubí PPR 63 PN20	m	72,00

387	Izolace tepelná Mirelon 50/25	m	69,00
388	Izolace tepelná Mirelon 40/25	m	154,00
389	Izolace tepelná Mirelon 25/20	m	68,00
390	Izolace tepelná Mirelon 32/25	m	149,00
391	Izolace tepelná Mirelon 63/25	m	72,00
392	Kompenzátor gumový 2"	ks	3,00
393	Přechod 63/2" vně	ks	6,00
394	Kompenzátor gumový 5/4"	ks	7,00
395	Přechod 40/5/4" vně	ks	14,00
396	Kompenzátor gumový 1"	ks	6,00
397	Přechod 32/1" vně	ks	12,00
398	T-kus 50/25	ks	9,00
399	T-kus 50/20	ks	5,00
400	T-kus 40/20	ks	9,00
401	T-kus 32/25	ks	6,00
402	T-kus 32/20	ks	8,00
403	T-kus 63/25	ks	8,00
404	T-kus 63/20	ks	6,00
405	Kulový kohout 1/2" pákaFF vč.šroubení,přechodů	ks	18,00
406	Kulový kohout 3/4" pákaFF vč.šroubení,přechodů	ks	16,00
407	Přechod 25/3/4" vně	ks	28,00
408	Zhotovení závitů 3/4" ZN potrubí	ks	28,00
409	Přechod 20/1/2" vně	ks	21,00
410	Zhotovení závitů 1/2 ZN potrubí	ks	21,00
411	Kotvici a spojovací materiál	sou	1,00
412	Tlaková zkouška potrubí do DN80	m	444,00
413	Desinfekce potrubí	sou	1,00
414	Montáž armatur se dvěma závitů 1/2"	ks	18,00
415	Montáž armatur se dvěma závitů 3/4"	ks	16,00
416	Montáž armatur se dvěma závitů 1"	ks	2,00
417	Montáž armatur se dvěma závitů 5/4"	ks	12,00
418	Montáž armatur se dvěma závitů 2"	ks	3,00
419	Montáž potrubí PPR25 včetně tvarovek	m	68,00
420	Montáž potrubí PPR32 včetně tvarovek	m	149,00
421	Montáž potrubí PPR40 včetně tvarovek	m	154,00
422	Montáž potrubí PPR50 včetně tvarovek	m	69,00
423	Montáž potrubí PPR63 včetně tvarovek	m	72,00
424	Montáž tepelné izolace do pr. 50	m	396,00
425	Montáž tepelné izolace do pr. 110	m	48,00
426	Demontáž potrubí do DN40	m	396,00
427	Demontáž potrubí do DN80	m	48,00
428	Přesun materiálu do výšky 6m	t	3,50
429	Ekologická likvidace staré izolace	t	2,00
430	Napojení na stávající potrubí DN50	ks	6,00
431	Napojení na stávající potrubí DN40	ks	4,00
	Studená voda		
432	Potrubí PPR 25 PN20	m	56,00
433	Potrubí PPR 32 PN20	m	58,00
434	Potrubí PPR 40 PN20	m	38,00
435	Potrubí PPR 50 PN20	m	70,00
436	Potrubí PPR 63 PN20	m	52,00
437	Izolace tepelná Mirelon 50/20	m	70,00
438	Izolace tepelná Mirelon 40/20	m	38,00
439	Izolace tepelná Mirelon 25/20	m	56,00
440	Izolace tepelná Mirelon 32/20	m	58,00
441	Izolace tepelná Mirelon 63/20	m	52,00
442	T-kus 50/25	ks	8,00
443	T-kus 50/20	ks	4,00
444	T-kus 40/20	ks	12,00
445	T-kus 32/25	ks	8,00
446	T-kus 32/20	ks	8,00
447	T-kus 63/25	ks	3,00

448	T-kus 63/20	ks	4,00
449	Kulový kohout 1/2" pákaFF vč.šroubení,přechodů	ks	12,00
450	Kulový kohout 3/4" pákaFF vč.šroubení,přechodů	ks	9,00
451	Přechod 25/3/4" vně	ks	9,00
452	Zhotovení závitů 3/4" ZN potrubí	ks	9,00
453	Přechod 20/1/2" vně	ks	12,00
454	Zhotovení závitů 1/2" ZN potrubí	ks	12,00
455	Kotvící a spojovací materiál	sou	1,00
456	Tlaková zkouška potrubí do DN80	m	274,00
457	Desinfekce potrubí	sou	1,00
458	Montáž armatur se dvěma závitů 1/2"	ks	15,00
459	Montáž armatur se dvěma závitů 3/4"	ks	12,00
460	Montáž armatur se dvěma závitů 1"	ks	3,00
461	Montáž armatur se dvěma závitů 5/4"	ks	14,00
462	Montáž armatur se dvěma závitů 2"	ks	4,00
463	Montáž potrubí PPR32 včetně tvarovek	m	58,00
464	Montáž potrubí PPR40 včetně tvarovek	m	38,00
465	Montáž potrubí PPR50 včetně tvarovek	m	70,00
466	Montáž potrubí PPR63 včetně tvarovek	m	52,00
467	Montáž tepelné izolace do pr. 50	m	274,00
468	Montáž tepelné izolace do pr. 110	m	68,00
469	Demontáž potrubí do DN40	m	274,00
470	Demontáž potrubí do DN80	m	68,00
471	Přesun materiálu do výšky 6m	t	1,80
472	Ekologická likvidace staré izolace	t	0,90
Topení - izolace, výměna ventilů na stoupačkách			
473	Izolace tepelná 89/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	94,00
474	Izolace tepelná 108/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	209,00
475	Izolace tepelná 76/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	54,00
476	Izolace tepelná 70/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	58,00
477	Izolace tepelná 54/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	47,00
478	Izolace tepelná 60/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	31,00
479	Izolace tepelná 48/40 PAROC HVAC Section AluCOAT	m	27,00
480	Montáž tepelné izolace tl.40 do 110	m	520,00
481	šroubení topenářské mos. 5/4"	ks	24,00
482	šroubení topenářské mos. 6/4"	ks	14,00
483	šroubení topenářské mos. 1/2"	ks	5,00
484	šroubení topenářské mos. 1"	ks	22,00
485	šroubení topenářské mos. 3/4"	ks	1,00
486	Kohout kulový 5/4" páka FF	ks	24,00
487	Kohout kulový 6/4" páka FF	ks	14,00
488	Kohout kulový 1" páka FF	ks	22,00
489	Kohout kulový 1/2" páka FF	ks	6,00
490	Kohout kulový 3/4" páka FF	ks	2,00
491	Navázení závitů DN20-40	ks	66,00
492	Montáž armatur se dvěma závitů 1/2"	ks	6,00
493	Montáž armatur se dvěma závitů 3/4"	ks	2,00
494	Montáž armatur se dvěma závitů 1"	ks	22,00
495	Montáž armatur se dvěma závitů 5/4"	ks	24,00
496	Montáž armatur se dvěma závitů 6/4"	ks	14,00
497	Montáž armatury s jedním závitěm 1/2"	ks	6,00
498	Montáž armatury s jedním závitěm 3/4"	ks	2,00
499	Montáž armatury s jedním závitěm 1"	ks	22,00
500	Montáž armatury s jedním závitěm 5/4"	ks	24,00
501	Montáž armatury s jedním závitěm 6/4"	ks	14,00
502	Demontáž tepelné izolace tl.40 do 110	m	520,00
503	Tlaková zkouška do DN100 - ocel	m	520,00
504	Nátěr základní ocelových potrubí do DN50	sou	1,00
505	Nátěr základní ocelových potrubí do DN100	sou	1,00
506	Likvidace odpadu	sou	1,00
Elektroinstalace VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš			

Elektroinstalace VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m. č. 120, 120a - chodby			
507	Provedení průrazu pr.30mm zdívm do 30cm	ks	2,00
508	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	42,00
509	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	338,00
510	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	56,00
511	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	126,00
512	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	46,00
513	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	110,00
514	Demontáž lišt, roštů a žlabů	m	86,00
515	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	56,00
516	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	30,00
517	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	14,00
518	Demontáž stávajících přichytek	ks	40,00
519	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	40,00
520	Demontáž krabic	ks	30,00
521	Dodávka a montáž krabice universální, včetně věnečku, víčka, IP 54. <i>Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A</i>	ks	30,00
522	Demontáž spínače	ks	8,00
523	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 <i>IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku</i>	ks	4,00
524	Dodávka a montáž přepínače bílý č.7 <i>IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku</i>	ks	2,00
525	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 <i>IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku</i>	ks	2,00
526	Demontáž zásuvky dvojnásobné	ks	8,00
527	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	8,00
528	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	20,00
529	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 x 10mm výkon 40W ,4230 lm, 4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	10,00
530	Dodávka a montáž LED svítidlo vestavné do sádkrotonu 300 x 300 mm výkon 24W, 2000 lm, 4000 k, IP 20 technické parametry shodné s Emos ZD2152	ks	7,00
531	Dodávka a montáž nouzové LED svítidlo 5W přisazené pro dočasný provoz 3hod., včetně piktogramu. (technické parametry shodné s NBB SANDRA DP 910116000)	ks	3,00
532	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	12,00
Brno, Štefánikova 53a, Ondráš chodba m.č. 120 rozvaděč RMO 15			
533	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RMO15	soub	1,00
534	Demontáž stávajících 11 ks spinacích jističích prvků z RMO15	ks	1,00
535	Dodávka a montáž do RMO 15 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 2, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	5,00
536	Dodávka a montáž do RMO 15 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	3,00
537	Dodávka a montáž do RMO 15 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	4,00
538	Dodávka a montáž do RMO 15 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 2A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	1,00

539	Dodávka a montáž do RMO 15 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1,00
540	Dodávka a montáž do RMO 15 DIN lišta	m	1,00
541	Demontáž, dodávka a montáž do RMO 15 řadová svorkovnice (jmenovitý proud 24A)	ks	10,00
542	Dodávka a montáž do RMO 15 N můstek krytý, 63A, 15 vstupů (Technické parametry shodné s Eleman N-15 F2, můstek krytý, 63A modrý)	ks	1,00
543	Dodávka a montáž do RMO 15 PE můstek krytý, 63A, 15 vstupů (Technické parametry shodné s Eleman PE-15 F2, můstek krytý, 63A modrý)	ks	1,00
544	Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči RMO 15	soub	1,00
545	Dodávka liniové schéma rozvaděče do RMO 15	ks	1,00
546	Provedení mechanických úprav rozvaděče a propojení jističích prvků a svorkovnic RMO 15	soub	1,00
547	Demontáž, dodávka a montáž plastového krytu rozvaděče 60 x 70cm do RMO 15	soub	1,00
Brno, Štefánikova 53a - obj.001, KVV m.č.106, 106d schodiště, místnost pod schodištěm			
548	Provedení průrazu pr.30mm zdívm do 30cm	ks	2,00
549	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	24,00
550	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	5,00
551	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 x 10mm výkon 40W ,4230 lm ,4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF8060-40W4000k-W-EN	ks	2,00
552	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo, 13W , IP 44 , 930 lm,4000K, (technické parametry shodné s IN11H-13/75W4000K44N)	ks	2,00
553	Demontáž ,dodávka a montáž svítidla nouzového kombinovaného včetně světelného zdroje 2 x 26W. Technické parametry Montura : ocelový plech upravený práškovým lakováním nebo polykarbonátový výlisek,zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem, světelný zdroj : 26W G24q3,Stínítko : třivrstvé, ručně foukané sklo OPÁL s matovaným povrchem. Držení stínítka : sklápovací dvoupolohové držáky.Rozměry : základna průměr 375mm.Krytí : IP41. AKU - 1 hod	ks	1,00
554	Demontáž stávajících rozvodných a přístrojových krabic.	ks	13,00
555	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	3,00
556	Dodávka a montáž krabice Ko 125	ks	1,00
557	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	10,00
558	Demontáž stávajících lišt, kanálů a žlabů	m	21,00
559	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně přichytek, držáků, spojek) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 50	m	5,00
560	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 mm bílá	m	16,00
561	Demontáž stávajících přichytek.	ks	5,00
562	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	5,00
563	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu, lištách, kanálech a žlabech.	m	128,00
564	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	25,00
565	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	49,00
566	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	12,00
567	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	42,00
568	Demontáž přepínače	ks	3,00
569	Dodávka a montáž přepínač bílý č.6 ,IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
570	Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
571	Demontáž zásuvky dvojnásobné	ks	4,00
572	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	1,00
573	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Praktik 5518-2029 B)	ks	3,00
574	Demontáž zásuvky 400V	ks	1,00
575	Zazdění a oprava omítek po průřezech a demontáži rozvaděče	m ²	3,00

Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m.č. 105 - kancelář				
576	Provedení průrazu pr.30mm zdívem do 30 cm	ks	2,00	
577	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	151,00	
578	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	6,00	
579	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	38,00	
580	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	107,00	
581	Demontáž stávajících přichytek.	ks	20,00	
582	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	20,00	
583	Demontáž stávajících lišt, kanálů a žlabů.	m	26,00	
584	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 barva - bílá	m	4,00	
585	Dodávka a montáž lišta vkladací 60 x 40 barva - bílá	m	8,00	
586	Dodávka a montáž parapetní kanál (technické parametry shodné s Kopus PK 140X70 D)	m	14,00	
587	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	6,00	
588	Dodávka a montáž kryt spojovací k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	3,00	
589	Dodávka a montáž kryt ohybový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00	
590	Dodávka a montáž kryt odbočný k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	1,00	
591	Dodávka a montáž kryt průchodkový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	3,00	
592	Demontáž krabice	ks	28,00	
593	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopus KP PK)	ks	10,00	
594	Dodávka a montáž krabice přístrojové na omítku(technické parametry shodné s Kopus LK 80X28 2ZTHF)	ks	1,00	
595	Dodávka a montáž krabice přístrojové na omítku(technické parametry shodné s Kopus LK 80X28 THF)	ks	1,00	
596	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu (technické parametry shodné s PK 140X70 D)	ks	10,00	
597	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku, víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	6,00	
598	Demontáž spínače	ks	2,00	
599	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	2,00	
600	Demontáž zásuvky	ks	12,00	
601	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	3,00	
602	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	9,00	
603	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	5,00	
604	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 x 10mm výkon 40W, 4230 lm ,4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	5,00	
605	Zazdění a oprava omítek po průřezech a demontáži rozvaděče	m ²	0,50	
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m.č. 104 - zasedačka , kuchyňka				
606	Provedení průrazu pr.30mm zdívem do 30 cm	ks	2,00	
607	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00	
608	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	337,00	
609	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	20,00	
610	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	52,00	
611	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	15,00	
612	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	250,00	
613	Demontáž stávajících přichytek.	ks	20,00	
614	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	20,00	
615	Demontáž stávajících lišt, kanálů a žlabů.	m	23,00	
616	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže , přichytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopus DZ 60 x 60	m	3,00	
617	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopus DZ 60 x 100	m	6,00	
618	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 barva - bílá	m	6,00	
619	Dodávka a montáž lišta vkladací 60 X 40 barva - bílá	m	8,00	

620	Demontáž, dodávka a montáž chránička pr. 50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	4,00
621	Demontáž krabice	ks	8,00
622	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2,00
623	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku, víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	6,00
624	Demontáž spínače	ks	4,00
625	Dodávka a montáž spínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
626	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
627	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 + 6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00
628	Demontáž zásuvky	ks	20,00
629	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně krabice pod omítku	ks	3,00
630	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně krabice pod omítku	ks	10,00
631	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem, IP 20, 230V / 16A bílá (technické parametry shodné s ABB Tango 5518A-A2349 B včetně krabice pod omítku	ks	7,00
632	Dodávka a montáž rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětínásobný bílá (technické parametry shodné s ABB Tango 3901A-B50 B)	ks	1,00
633	Dodávka a montáž rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý (technické parametry shodné s ABB Tango 3901A-B10 B)	ks	5,00
634	Dodávka a montáž zásuvky 16A, 230V, 2P+PE bílá, IP 44	ks	1,00
635	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	13,00
636	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 x 10mm výkon 40W, 4230 lm, 4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K-W-EN	ks	6,00
637	Dodávka a montáž LED svítidlo vestavné do sádkartonu 300 x 300 mm výkon 24W, 2000 lm, 4000 k, IP 20 technické parametry shodné s Emos ZD2152	ks	2,00
638	Dodávka a montáž LED svítidlo zapuštěné kruhové výkon 5W ,450 lm, 4000 k, IP 20 technické parametry shodné s Emos ZD3122	ks	5,00
639	Dodávka a montáž Lištové LED svítidlo v Al profilu s integrovaným napájením. Montáž zapuštěná do kuch. linky délka 939mm, 16,9W, 4000 K, 1147 lm (technické parametry shodné s Wenzel LD 8010 EF HV - 538 360 15) včetně napájecího kabelu (technické parametry shodné s Wenzel 531 115 01)	ks	1,00
640	Dodávka a montáž nouzové LED svítidlo 5W přisazené pro dočasný provoz 3hod., včetně piktogramu. (technické parametry shodné s NBB SANDRA DP 910116000)	ks	1,00
641	Dodávka a montáž sklokeramické varné desky 2 plotýnky max 3500W, připojení 230V (Technické parametry shodné s Whirlpool AKT 360 IX)	ks	1,00
642	Demontáž, dodávka a montáž spínač 250V, 16A pro výše uvedenou varnou desku	ks	1,00
643	Zazdění a oprava omítek po průřezech a demontáži rozvaděče	m ²	6,50
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m. č.134 , 134a ,134b - chodby			
644	Provedení průrazu pr. 30mm zdívem do 30cm	ks	3,00
645	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00
646	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	153,00
647	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	45,00
648	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	68,00
649	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	40,00
650	Demontáž lišt, roštů a žlabů	m	32,00
651	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výtzuže, přichytek, držáků, závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	15,00
652	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výtzuže , přichytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	9,00
653	Dodávka a montáž elektroinstalační kanál 120 X 40 barva - bílá	m	8,00

654	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	4,00
655	Demontáž stávajících přichytek.	ks	20,00
656	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	20,00
657	Demontáž krabic	ks	15,00
658	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	15,00
659	Demontáž spínače	ks	7,00
660	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	6,00
661	Dodávka a montáž přepínače bílý č.7 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
662	Demontáž zásuvky dvojnásobné	ks	4,00
663	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	4,00
664	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	8,00
665	Dodávka a montáž LED svídlo do podhledu 595 x 595 x 10mm výkon 40W ,4230 lm ,4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	5,00
666	Dodávka a montáž nouzové LED svídlo 5W přisazené pro dočasný provoz 3hod. , včetně piktogramu. (technické parametry shodné s NBB SANDRA DP 910116000)	ks	3,00
667	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	3,00
Elektroinstalace VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m. č.135 , 136			
668	Provedení průrazu pr.30mm zdívem do 30cm	ks	2,00
669	Demontáž lišt, roštů a žlabů	m	20,00
670	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	20,00
671	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	1,00
Elektroinstalace VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m.č. 101 - kancelář			
672	Provedení průrazu pr.30mm zdívem do 30 cm	ks	2,00
673	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	60,00
674	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	60,00
675	Demontáž stávajících přichytek	ks	20,00
676	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	20,00
677	Demontáž stávajících lišt, kanálů a žlabů.	m	26,00
678	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 barva - bílá	m	8,00
679	Dodávka a montáž lišta vkladací 60 X 40 barva - bílá	m	8,00
680	Dodávka a montáž parapetní kanál technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	8,00
681	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	4,00
682	Dodávka a montáž kryt spojovací k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	3,00
683	Dodávka a montáž kryt ohybový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	1,00
684	Dodávka a montáž kryt odbočný k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	1,00
685	Dodávka a montáž kryt průchodkový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00
686	Demontáž krabice	ks	10,00
687	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	8,00
688	Dodávka a montáž krabice přístrojové na omítku (technické parametry shodné s Kopos LK 80X28 ZZTHF)	ks	1,00
689	Dodávka a montáž krabice přístrojové na omítku (technické parametry shodné s Kopos LK 80X28 THF)	ks	1,00
690	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu (technické parametry shodné s PK 140X70 D	ks	8,00
691	Demontáž,dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	2,00
692	Demontáž spínače	ks	1,00
693	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	1,00

694	Demontáž zásuvky	ks	8,00
695	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobně 16A, 230V, 2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00
696	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobně 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	6,00
697	Zazdění a oprava omítek po průřezech a demontáži rozvaděče	m ²	0,50
Elektroinstalace VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 001, m. č.102 - chodba vstup 2			
698	Provedení průrazu pr.30mm zdívem do 30 cm	ks	1,00
699	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	12,00
700	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	32,00
701	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	10,00
702	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	12,00
703	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	6,00
704	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm ²	m	4,00
705	Demontáž listů, roštů a žlabů	m	32,00
706	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopus DZ 60 x 100	m	3,00
707	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68, průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	4,00
708	Demontáž stávajících přichytek	ks	5,00
709	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	5,00
710	Demontáž krabic	ks	1,00
711	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	1,00
712	Demontáž spínače	ks	3,00
713	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00
714	Dodávka a montáž spínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
715	Demontáž zásuvky dvojnásobně	ks	1,00
716	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobně 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
717	Demontáž zásuvky 400V	ks	1,00
718	Dodávka a montáž zásuvky nástěnné IP 44, 400V / 32A 5P	ks	1,00
719	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00
720	Dodávka a montáž LED svídlo do podhledu 595 x 595 x 10 mm výkon 40W, 4230 lm, 4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	1,00
721	Dodávka a montáž nouzové LED svídlo 5W přisazené pro dočasný provoz 3hod., včetně piktogramu. (technické parametry shodné s NBB SANDRA DP 910116000)	ks	1,00
722	Zazdění a oprava omítek po průřezech	m ²	3,00
Brno, Štefánikova 53a, Ondráš chodba m.č. 102 rozvaděč RMO 14			
723	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RMO14	soub	1,00
724	Demontáž stávajících 21 ks spínačích jističích prvků z RMO14	ks	1,00
725	Dodávka a montáž do RMO 14 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů: 2, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	12,00
726	Dodávka a montáž do RMO 14 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	3,00
727	Dodávka a montáž do RMO 14 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	4,00

728	Dodávka a montáž do RMO 14 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 4A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	1,00
729	Dodávka a montáž do RMO 14 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 25A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	1,00
730	Dodávka a montáž do RMO 14 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1,00
731	Dodávka a montáž do RMO 14 DIN lišta	m	1,00
732	Demontáž, dodávka a montáž do RMO 14 řadová svorkovnice (jmenovitý proud 24A)	ks	20,00
733	Dodávka a montáž do RMO 14 N můstek krytý, 63A, 15 vstupů (Technické parametry shodné s Eleman N-15 F2, můstek krytý, 63A modrý)	ks	1,00
734	Dodávka a montáž do RMO 14 PE můstek krytý, 63A, 15 vstupů (Technické parametry shodné s Eleman PE-15 F2, můstek krytý, 63A modrý)	ks	1,00
735	Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči RMO 14	soub	1,00
736	Dodávka liniové schéma rozvaděče do RMO 14	ks	1,00
737	Provedení mechanických úprav rozvaděče a propojení jisticích prvků a svorkovnic RMO 14	soub	1,00
738	Demontáž, dodávka a montáž plastového krytu rozvaděče 60 x 70 cm do RMO 14	soub	1,00
739	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
740	Úklid a likvidace odpadu	soub	1,00
741	Dodání výkresové dokumentace opravované el. instalace (budova č.1 - 1NP) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
742	Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů (RMO 15, RMO 14 1 NP) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
743	Provedení mimofádné revize v rozsahu výchozí revize opravované el. instalace 1NP a rozvaděčů (RMO 15 , RMO 14 1 NP) včetně dodání 3 ks revizních zpráv NP	soub	1,00
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		
Cena celkem bez DPH činí			2 430 391,00
DPH 21% činí			510 382,11
Cena zakázky včetně DPH činí			2 940 773,11