

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	RE IN s.r.o.
Ulice a č.p.	Herlošova 1626/4
Místo	Tábor
PSC	390 01
ICO	481 09 339
DIC	CZ48109339
Kontaktní osoba	Bc. Michal Bielik
telefon, fax	773 064 479
e-mail	<a href="mailto:re-in@seznam.cz">re-in@seznam.cz</a>

### Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 2017/56  
Památník

**Zadavatel :**

IČO :

DIČ :

**Projektant :**

ICO :

DIC :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Poče	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Památník Dr.E.Beneše Sezimovo Ústí,výměna otvorových výplní		1,00	663 455,01
<b>Celkem za stavbu</b>			663 455,01

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 270,42
61	Úpravy povrchů vnitřní	78 485,24
94	Lešení a stavební výtahy	25 167,75
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 382,32
96	Bourání konstrukcí	7 183,79
97	Prorážení otvorů	7 913,16
99	Staveništní přesun hmot	7 327,92
766	Konstrukce truhlářské	371 687,00
767	Konstrukce zámečnické	35 414,38
771	Podlahy z dlaždic a obklady	3 773,36
781	Obklady keramické-oprava po EI	2 032,20
783	Nátěry	8 864,80
784	Malby	13 043,92
787	Zasklívání	643,79
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17 264,96
VN	Vedlejší náklady	53 000,00
<b>Cena celkem</b>		<b>663 455,01</b>

Stavba :	2017/56	Památník
Objekt :	01	Památník Dr.E.Beneše Sezimovo Ústí,výměna otvorů JKSO : 800.122

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

### Památník Dr.E.Beneše Sezimovo Ústí,výměna c

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

#### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Památník Dr.E.Beneše Sezimovo Ústí,výměna otvorových výplní	663 455,01
	Celkem objekt 01	663 455,01

#### Rekapitulace soupisu 01 Památník Dr.E.Beneše Sezimovo Ústí,výměna otvorových výplní

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 270,42
61	Úpravy povrchů vnitřní	78 485,24
94	Lešení a stavební výtahy	25 167,75
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 382,32
96	Bourání konstrukcí	7 183,79
97	Prorážení otvorů	7 913,16
99	Staveništní přesun hmot	7 327,92
766	Konstrukce truhlářské	371 687,00
767	Konstrukce zámečnické	35 414,38
771	Podlahy z dlaždic a obklady	3 773,36
781	Obklady keramické-oprava po EI	2 032,20
783	Nátěry	8 864,80
784	Malby	13 043,92
787	Zasklívání	643,79
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17 264,96
VN	Vedlejší náklady	53 000,00
	Celkem soupis 01	663 455,01



15	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 podél vstupního portálu zevnitř : 1*2,52*2	m2	5,04000 5,04000	81,50	410,76	21,00	497,02	801-3	RTS 2018
	967 03-11	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
16	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou 0,34*1,2*2	m2	0,81600 0,81600	165,00	134,64	21,00	162,91	801-3	RTS 2018
	968 07-1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
17	968071126R00	...dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	54,50	218,00	21,00	263,78	801-3	RTS 2018
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet								
18	968072246R00	...okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 1,19*1,88+0,92*2,94*2	m2	7,64680 7,64680	146,00	1 116,46	21,00	1 350,92	801-3	RTS 2018
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet								
19	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 2,52*2,94*2	m2	14,81760 14,81760	307,00	4 549,13	21,00	5 504,45	801-3	RTS 2018
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 913,16		9 574,93		
	973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes								
	973 03-12	kapes								
20	973031335R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro osazení I profilů : 4	kus	4,00000	399,00	1 596,00	21,00	1 931,16	801-3	RTS 2018
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo věpenocementových								
	978 01-1	vnitřních								
21	978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 %	m2	198,11800	31,00	6 141,66	21,00	7 431,41	801-3	RTS 2018
	978 05	Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
	978 05-2	stěn								
22	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,50000	117,00	175,50	21,00	212,36	801-3	RTS 2018
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 327,92		8 866,78		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812								
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
23	999281105R00	...výšky do 6 m	t	6,42815	1 140,00	7 327,92	21,00	8 866,78	801-4	RTS 2018
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				371 687,00		449 741,27		
	766 62-4	Montáž otvorových prvků plastových								
24	766711001R00	...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 11*2+8*2+6,4+4,8	m	49,20000 49,20000	495,00	24 354,00	21,00	29 468,34	800-766	RTS 2018
25	766-1	Vstupní portál z AL profilů,2520/2940,viz D1 a D4	kus	2,00000	115 914,00	231 828,00	21,00	280 511,88		Vlastní
26	766-2	Fixní díl z AL profilů 920/2940,viz D2 a D3	kus	2,00000	26 575,00	53 150,00	21,00	64 311,50		Vlastní
27	766-3	Okno výsvně z AL profilů,1190/1200,viz D6	kus	1,00000	33 121,00	33 121,00	21,00	40 076,41		Vlastní
28	766-4	Okno fixní z AL profilů,2000/1200,viz D5	kus	1,00000	26 048,00	26 048,00	21,00	31 518,08		Vlastní
29	766-5	D+M parapet vnitřní viz P1,dl.2060,š.110	kus	1,00000	932,00	932,00	21,00	1 127,72		Vlastní
30	766-6	D+M parapet vnitřní viz P2,dl.2060,š.110	kus	1,00000	932,00	932,00	21,00	1 127,72		Vlastní
31	766-7	D+M parapet vnitřní viz P3,dl.1250,š.220	kus	1,00000	711,00	711,00	21,00	860,31		Vlastní
32	766-8	D+M parapet vnitřní viz P4,dl.1250,š.110	kus	1,00000	611,00	611,00	21,00	739,31		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 414,38		42 851,40		
33	767-1	Rozebrání kazetového podhledu pro nové umístění světel,zpětná montáž doplnění kazet z 10%. uvažováno 30% z celkové plochy 151,92*0,3	m2	45,57600 45,57600	777,04	35 414,38	21,00	42 851,40		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 773,36		4 565,77		
	771 21	Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. 771 21-5 do tmele								
34	771212112R00	...velikosti do 200 x 200 mm doplňení dlažby kolem vstupního portálu : 5,04	m2	5,04000 5,04000	424,00	2 136,96	21,00	2 585,72	800-771	RTS 2018
35	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 5,04*1,03	m2	5,19120 5,19120	295,90	1 536,08	21,00	1 858,66	SPCM	vlastní
	998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
36	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	31,25100	3,21	100,32	21,00	121,39	800-771	RTS 2018
Díl: 781		Obklady keramické-oprava po EI				2 032,20		2 458,97		
	781 10	Příprava podkladu před provedením obkladu								
37	781101111R00	...vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	1,50000	215,00	322,50	21,00	390,23	800-771	RTS 2018
38	781101121R00	...provedení penetrace podkladu - práce	m2	1,50000	45,50	68,25	21,00	82,58	800-771	RTS 2018
	781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových								
39	781415016R00	... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	1,50000	595,00	892,50	21,00	1 079,93	800-771	RTS 2018
	781 41-9	příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových								
40	781419705R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,50000	56,00	84,00	21,00	101,64	800-771	RTS 2018
41	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat 1,5*1,03	m2	1,54500 1,54500	341,00	664,95	21,00	804,59	SPCM	Vlastní
Díl: 783		Nátěry				8 864,80		10 726,41		
	783 80	Odstranění starých nátěrů z omítek								
42	783801812R00	...stěn, oškrábáním stropy : 3,91 stěny : 1. : 2,96*(8,46+8,59+2,96+3,17+3,24+1,86+1,89+4,84+4,43+4,8) -2,52*2,93-0,89*2,1-2*1,2-1,19*1,2-2,52*2,94 2. : 3,16*(2,78+1,4+0,37+1,75)	m2	253,28000 3,91000 130,95040 -20,48940 19,90800	35,00	8 864,80	21,00	10 726,41	800-783	RTS 2018

		-0,6*1,97																		
		3. : 2,97*(4,16+2,8+2,32*2+2,47+2,8)				-1,18200														
		-2*1,2-1,2*1,2-0,92*2,94*2				50,10390														
		4. : 2,69*(3,5+4,09+1,41+4,09+3,81+2,54+1,89)				-9,24960														
		-0,8*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97*2-0,9*1,97				57,37770														
		5. : 0,6*(1,8*2+1,84*2)				-7,68300														
		6 a 7. : 0,6*(1,48*4+0,85*4)				4,36800														
		8. : 0,6*(1,76*2+1,34*2)				5,59200														
		9. : 0,6*(1,58*2+0,9*2)				3,72000														
		10. : 0,6*(1,58*2+1,17*2)				2,97600														
		11. : 0,6*(1,78+1,16+1,97+2,14)				3,30000														
		12. : 0,6*(1,57+0,62+1,95+3,53+1,41)				4,23000														
						5,44800														
Díl:	784	Malby							13 043,92				15 783,15							
		784 41 Příprava povrchu																		
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu																		
43	784191101R00	...disperzní, jednonásobná 253,28	m2		253,28000	10,00		2 532,80	21,00		3 064,69	800-784	RTS 2018							
		784 45 Malby z malířských směsí																		
44	784195112R00	...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2		253,28000	41,50		10 511,12	21,00		12 718,46	800-784	RTS 2018							
Díl:	787	Zasklívání						643,79			778,99									
		787 60-8 Vysklení oken a dveří																		
45	787600802R00	...sklo ploché přes 1 do 3 m2 0,92*2,94*2	m2		5,40960	119,00		643,79	21,00		778,99	800-787	RTS 2018							
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 264,96			20 890,60									
46	979990001R0	stavební sutí-demontované výplně	kus		8,00000	151,00		1 208,00	21,00		1 461,68		Vlastní							
		979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu																		
47	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1	t		5,21489	492,00		2 565,78	21,00		3 104,59	822-1	RTS 2018							
48	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		78,22342	16,40		1 282,86	21,00		1 552,26	822-1	RTS 2018							
		979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu																		
49	979087212R00	...sutí	t		5,21489	217,00		1 131,66	21,00		1 369,31	822-1	RTS 2018							
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot																		
50	979082111R00	...do 10 m	t		20,85958	366,00		7 634,76	21,00		9 238,06	801-3	RTS 2018							
		979 08-4 Poplatek za skládku																		
51	979990001R00	...stavební sutí	t		5,21489	660,00		3 441,90	21,00		4 164,70	801-3	RTS 2018							
Díl:	VN	Vedlejší náklady						53 000,00			64 130,00									
52	VN-1	Zařízení staveniště	kus		1,00000	42 400,00		42 400,00	21,00		51 304,00		Vlastní							
53	VN-2	Projekt skutečného provedení	kus		1,00000	10 600,00		10 600,00	21,00		12 826,00		Vlastní							