

MÉNĚPRÁCE

	771 13 Obklad soklíků					
	771 13-5 do tmele					
176	771130111R00	...rovných, výšky do 100 mm	m	56,63600	111,43	6 310,95
	771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových					
177	771551903R00	...velikosti 300 x 300 mm	kus	56,00000	63,82	3 573,86
	771 57-9 Opravy podlah z dlaždic keramických					
178	771571906R00	...režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	283,18000	60,78	17 211,68
179	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	kus	207,66533	60,78	12 621,90
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic					
	50 m vodorovně					
180	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,41916	506,50	718,80
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
	113107142R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,95000	91,17	451,29
	572 73-1 Vyspravení výtlučků dosavadního krytu					
	s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živičného infiltračního postřiku stýčných ploch výtlučků,					
19	572751111R00	...asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace do 10 t	t	2,16000	3 950,70	8 533,51
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů					
	včetně spotřeby vody					
64	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	3,00000	151,95	455,85
	771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových					
137	771551903R00	...velikosti 300 x 300 mm	kus	15,16667	63,82	967,92
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic					
	50 m vodorovně					
138	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,21946	506,50	111,16
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
3	113107142R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,30000	121,56	401,15
	572 73-1 Vyspravení výtlučků dosavadního krytu					
	s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živičného infiltračního postřiku stýčných ploch výtlučků,					
18	572751111R00	...asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace do 10 t	t	1,18800	3 950,70	4 693,43
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů					
	včetně spotřeby vody					
64	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,60000	151,95	1 002,87
	771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových					
149	771551903R00	...velikosti 300 x 300 mm	kus	5,66667	63,82	361,64
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic					
	50 m vodorovně					
150	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,08200	506,50	41,53
	781 73 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných					
153	781735010R00	...240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	10,14400	354,55	3 596,56
154	596900013R	pásek obkladový pálený; rovný; 240 x 52 x 7 mm; barva písková	m2	11,15840	273,51	3 051,93
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické					
156	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,20623	506,50	104,46
61	R-položka62.04	Návrh a výroba šablony symbolu tělovýchovy na fasádě, velikost symbolu cca 5x3m	ks	1,00000	5 065,00	5 065,00
62	R-položka62.05	Symbol tělovýchovy na fasádě, ruční nátěr více barev na silikonovou omítku, velikost symbolu cca 5x3m	m2	15,00000	759,75	11 396,25
	771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových					
126	771551903R00	...velikosti 300 x 300 mm	kus	81,66667	63,82	5 211,89
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic					
	50 m vodorovně					
127	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,18172	506,50	598,54
	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění					
98	766694111R00	...šifky do 300 mm, délky do 1000 mm	m	26,40000	50,65	1 337,16
	9 Hodinové zúčtovací sazby					
99	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	6,00000	70,91	425,46
100	60775303R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	29,04000	184,37	5 353,99
101	60775390R	krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, dub, pino, třešeň, zlatý dub	kus	2,00000	20,26	40,52
102	60775391R	spojka pro parapet	m	1,25000	30,39	37,99
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					
	50 m vodorovně					
103	998766102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,08861	506,50	44,88
	783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické					
	na vzduchu schnoucí					
127	783521100RT1	...základní	m2	49,60000	81,04	4 019,58
128	783522120RT1	...dvojnásobné	m2	24,80000	111,43	2 763,46
	783 92 Nátěry ostatních konstrukcí syntetické					
	na vzduchu schnoucí					
	pletiv					
129	783921220R00	...pletiv, dvojnásobné	m2	44,02000	111,43	4 905,15
130	783921700R00	...pletiv, základní	m2	88,04000	40,52	3 567,38
	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dřtí					
59	622432111R00	...dekorativní jemnozrné, akrylátové, omítky tenkovrstvá pro interier i exteriér; plnivo mramor; zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...	m2	30,00000	310,60	9 317,88

VÍCEPRÁCE

	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické					
157	783222100R00	...dvojnásobné nátěry zábradlí vstupu, zábradlí venkovního schodiště, oplocení a branky pavilón A a B	m2	28,00000	111,43	3 120,04
	250 04 Metalizace a tryskání					
188	250040301R00	Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v. do 1,9 m	m2	28,00000	354,55	9 927,40
	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dřív					
45	622432111R00	...dekorativní jemnozrné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterie; plnivo mramor; zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš... rampa pavilón C	m2	10,20000	310,60	3 168,08
	nátěr antigrafiti na plochu KZS pavilón D a C východní strana		m2	180,00000	280,00	50 400,00
	D+M nového požárního žebříku		ks	1,00000	23 000,00	23 000,00
	sanace el. pilíře		ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
	odstranění bet. Zidky pav.A		ks	1,00000	22 000,00	22 000,00
						116 615,52