




MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8



ZE DNE: 6. 4. 2018
ČÍSLO JEDNACÍ: MCPBREZ/0213 /2018/LLB



Jiří Smetana
zednické a kamnářské práce

Bezinková 111

182 00 Praha 8

IČ: 45782911 DIČ: CZ6611020955

Věc: objednávka

Na základě usnesení č.17.40/17 ze dne 11.12.2017 u vás objednááme vybudování technického zázemí rekreačního rybníku – studny za cenu 305.949,- Kč včetně DPH.

Platba proběhne bezhotovostním převodem na účet na základě faktury.

Fakturační údaje:

MČ Praha Březiněves


U Parku 140/3

18200 Praha 8 Březiněves

IČ: 00240109

DIČ: CZ00240109

S pozdravem,



Ing. Jiří Hřámal
starosta
MČ Praha – Březiněves



Dodavatel:

Jiří Smetana-Zednické a Kamnářské práce
Jiří Smetana
Bezinková 111
182 00 Praha 8
 IČ: 45782911
 DIČ: cz6611020955

Odběratel: IČ: 00240109
 DIČ:

Městská část Praha 8 Březiněves
U Parku 104/3
182 00 Praha 8

Tel.:

Nabídka č.: 17NA00002
 Datum zápisu: 10.12.2017
 Platno do: 01.04.2018

Konečný příjemce:

Cenová nabídka technického zázemí rekreačního rybníku-studny. Stavba technického domku, přeložky vody a elektriky včetně materiálu. Stavba bude umístěna vedle kurtu na části chodníku

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zemní práce	1	8 484,00		8 484,00 21%	1 781,64	10 265,64
Základy	1	21 412,80		21 412,80 21%	4 496,69	25 909,49
Konstrukce svislé	1	35 281,00		35 281,00 21%	7 409,01	42 690,01
Konstrukce vodorovné	1	1 650,00		1 650,00 21%	346,50	1 996,50
Podlahy	1	1 393,20		1 393,20 21%	292,57	1 685,77
Povrchy vnitřní	1	4 640,00		4 640,00 21%	974,40	5 614,40
Povrch vnější	1	15 885,00		15 885,00 21%	3 335,85	19 220,85
Sádkartony	1	1 911,60		1 911,60 21%	401,44	2 313,04
Ostatní práce	1	11 575,00		11 575,00 21%	2 430,75	14 005,75
Konstrukce tesařské	1	1 422,00		1 422,00 21%	298,62	1 720,62
Práce klempířské	1	16 254,00		16 254,00 21%	3 413,34	19 667,34
Práce pokrývačský	1	1 944,00		1 944,00 21%	408,24	2 352,24
Izolace proti vodě	1	2 841,90		2 841,90 21%	596,80	3 438,70
Izolace tepelná a akustická	1	2 041,90		2 041,90 21%	428,80	2 470,70
Okno a vstupní dveře	1	30 345,00		30 345,00 21%	6 372,45	36 717,45
Práce truhlářské	1	550,00		550,00 21%	115,50	665,50
Dlažby	1	4 400,00		4 400,00 21%	924,00	5 324,00
Istalace	1	36 900,00		36 900,00 21%	7 749,00	44 649,00
Elektromontážní práce	1	38 500,00		38 500,00 21%	8 085,00	46 585,00
Malby	1	1 058,20		1 058,20 21%	222,22	1 280,42
Připojky	1	14 360,00		14 360,00 21%	3 015,60	17 375,60
Součet položek				252 849,60	53 098,42	305 948,02
Zaokrouhlení						0,98
CELKEM K ÚHRADĚ						305 949,00

Vystavil:

Ekonomický a in

Položkový rozpočet

Pč	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl 1 Zemní práce					
	Skrývka ornice	m2	9,00	220,0	1 980,0
	Výkop základových pasu	m3	3,60	450,0	1 620,0
	Nakládka na kontejner	m3	3,60	290,0	1 044,0
	Likvidace zeminy	m3	3,60	650,0	2 340,0
	Terénní úpravy po dokončení	kpl	1,00	1 500,0	1 500,0
	Celkem za zemní práce				8 484,0
Díl 2 Základy					
	Betonáž základu	m3	3,60	2 950,0	10 620,0
	Tvárnice ztraceného bednění tl. 300	bm	9,00	650,0	5 850,0
	Štěrkopískový podsyp tl. 150 mm	m2	3,24	250,0	810,0
	Betonová základová deska tl. 150 mm, bednění, kari síť	m2	5,04	820,0	4 132,8
	Celkem za základy				21 412,8
Díl 3 Konstrukce svislé					
	Vyzdívka Ytong Lamda tl. 300 mm	m2	16,00	1 390,0	22 240,0
	Monolitický železobetonový věnec - bednění, beton, výztuž	bm	9,00	650,0	5 850,0
	Vložená tepelná izolace mezi překlady	m2	1,00	90,0	90,0
	Překlady Ytong	ks	6,00	390,0	2 340,0
	Atika - ytong Lamda tl. 300 mm	bm	6,90	690,0	4 761,0
	Celkem za konstrukce svislé				35 281,0
Díl 4 Konstrukce vodorovné					
	Stropní trámy 80/160, včetně kotvení	bm	10,00	165,0	1 650,0
	Celkem za konstrukce vodorovné				1 650,0
Díl 5 Podlahy					
	Betonová mazanina tl. 100 mm, kari síť	m2	3,24	430,0	1 393,2
	Celkem za podlahy				1 393,2
Díl 6 Povrchy vnitřní					
	Omítky stěn Ytong - perlínka, štuk	m2	16,00	290,0	4 640,0
	Celkem za povrchy vnitřní				4 640,0

Položkový rozpočet

Stavba :		Technické zázemí pro rekreační rybník			
Objekt :		Koupaliště MČ Březiněves			
Pč	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl 7	Povrchy vnější				
	Omítky stěn Ytong - perlínka	m2	23,50	190,0	4 465,0
	Silikátová omítka, zrno 1,5 mm	m2	23,50	220,0	5 170,0
	Sokl - extrudovaný polystyren	m2	5,00	790,0	3 950,0
	Omítka soklu - mozaika	m2	5,00	460,0	2 300,0
	Celkem za povrchy vnější				15 885,0
Díl 8	Sádrokartony				
	SDK podhled	m2	3,24	590,0	1 911,6
	Celkem za sádrokartony				1 911,6
Díl 9	Ostatní práce				
	Lešení M+D+nájemné	m2	30,00	130,0	3 900,0
	Úklid	kpl	1,00	3 000,0	3 000,0
	Přesun hmot	t	17,00	275,0	4 675,0
	Celkem za ostatní práce				11 575,0
Díl 10	Konstrukce tesařské				
	Záklop střechy deskami OSB tl. 25 mm	m2	3,60	395,0	1 422,0
	Celkem za konstrukce tesařské				1 422,0
Díl 11	Práce klempířské				

Položkový rozpočet					
Stavba :	Technické zázemí pro rekreační rybník				
Objekt :	Koupaliště MČ Březiněves				
Pč	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
	Žlaby TiZn	m	2,10	980,0	2 058,0
	Svody	m	3,00	1 150,0	3 450,0
	Oplechování atiky	m	6,90	890,0	6 141,0
	Oplechování sokl	m	8,00	490,0	3 920,0
	Parapety	m	1,00	685,0	685,0
	Práce klempířské				16 254,0
Díl 12	Práce pokrývačské				
	Asfaltový šindel, včetně podkladního pásu	m2	3,60	540,0	1 944,0
	Celkem za práce pokrývačské				1 944,0
Díl 13	Izolace proti vodě				
	Vodorovná hydroizolace z mofikovaného asfaltového pásu	m2	5,04	270,0	1 360,8
	Svislá hydroizolace z mofikovaného asfaltového pásu	m2	5,00	295,0	1 475,0
	Celkem za izolace proti vodě				2 835,8
Díl 14	Izolace tepelné a akustické				
	Tepelná izolace podlahy - polystyren tl. 100 mm	m2	3,24	210,0	680,4
	Zateplení stropu - minerální vata tl. 160 mm	m2	3,60	290,0	1 044,0
	Parozábrana	m2	3,24	98,0	317,5
	Celkem za izolace tepelné a akustické				2 041,9
Díl 15	Okna				
	Dodávka + montáž okna PVC 1.000/500	ks	1,00	4 455,0	4 455,0
	Dodávka + montáž vstupních dveří 1.000/2.000, PVC, v plň drátosklo	ks	1,00	25 890,0	25 890,0
	Celkem za okna				30 345,0
Díl 16	Práce truhlářské				
	Vnitřní parapet	ks	1,00	550,0	550,0
	Celkem za práce truhlářské				550,0
Díl 17	Dlažby				
	Dodávka + montáž keramické dlažby (dodávka dlažby 350 Kč/m2)	m2	3,24	1 000,0	3 240,0
	Sokly	bm	8,00	145,0	1 160,0
	Celkem za dlažby				4 400,0
Díl 18	Instalace				
	Přepojení vody	kpl	1,00	5 500,0	5 500,0
	Vnitřní rozvody	kpl	1,00	3 200,0	3 200,0
	Nová technologie - expanze, ventily	kpl	1,00	21 100,0	21 100,0
	Vývod na hadici	kpl	1,00	2 100,0	2 100,0
	Přípojka vody z vrtu	kpl	1,00	5 000,0	5 000,0
	Celkem za instalace				36 900,0
Díl 19	Elektro silno, slabo, hromo				
	Rozvaděč	soub	1,00	7 200,0	7 200,0
	Prodloužení stávajícího přívodu	soub	1,00	8 800,0	8 800,0
	Světlo, vypínač, zásuvky, připojení technologie	soub	1,00	17 000,0	17 000,0
	Přímotop	ks	1,00	3 000,0	3 000,0
	Revize	kpl	1,00	2 500,0	2 500,0
	Celkem za elektro				38 500,0
Díl 20	Malby				
	Malba stěn a stropu bílá	m2	19,24	55,0	1 058,2
	Celkem malby				1 058,2

Položkový rozpočet

Stavba : **Technické zázemí pro rekreační rybník**
Objekt : **Koupaliště MČ Březiněves**

Pč	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl 21	Připojky				
	Výkop pro přivedení vody a elektro	bm	30,00	245,0	7 350,0
	Zpětný hutněný zásyp	bm	30,00	110,0	3 300,0
	Rozebrání chodníku + zpětné zadláždění	m2	3,00	520,0	1 560,0
	Doplnění štěrku do chodníku	m3	1,00	950,0	950,0
	Likvidace zbytku výkopku	kpl	1,00	1 200,0	1 200,0
	Celkem za připojky				14 360,0