

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. §536 a násl. zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k datu uzavření smlouvy,takto:

I. Smluvní strany

Objednavatel:	OBEC TUPADLY
Adresa:	Tupadly 120 285 63 Tupadly
IČO	0236519
DIČ:	---
Bankovní spojení:	0443553309/0800
Zástupce ve věcech technických:	Pavel Štainer-starosta obce
Zástupce ve věcech smluvních:	Pavel Štainer-starosta obce

/dále jen objednavatel nebo odběratel /

Zhotovitel: Novotný Vladimír, Pod Rybníkem 406,538 42 RONOv nad Doubravou, IČO: 15620883, DIČ:CZ5405091472
Novotný Martin, Pod Rybníkem 406,538 42 RONOv nad Doubravou, IČO: 69117551, DIČ:CZ7907110838

Podnikající jako sdružení s názvem:

Adresa:	NOVOTNÝ VLADIMÍR, V&M NOVOTNÝ-sdružení Pod Rybníkem 406,538 42 RONOv nad Doubravou
IČO:	156 20 883
DIČ:	CZ5405091472
Bankovní spojení	GEMB a.s. Čáslav
Bankovní spojení:	919836524/0600
Zástupce ve věcech smluvních:	Vladimír Novotný, Martin Novotný
Zástupce ve věcech technických:	Vladimír Novotný, Martin Novotný
Stavbyvedoucí:	Václav Havránek

/dále je zhotovitel/

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo:

TUPADLY-OPRAVA CHODNÍKU

SO 01 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.525 v k.ú. Tupadly u Čáslavi/část 2/

SO 02 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi/část2/

/dále i jako dílo/

2. Místo plnění: na pozemku parcelní číslo 502 a 525 v k.ú.Tupadly u Čáslavi

3. Rozsah prací-dle výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, přičemž je povinen dodržet příslušné platné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Objednavatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:

Zahájení prací: předpoklad 18.7.2016 /po předání staveniště zhotoviteli zakázky/

Dokončení prací: předpoklad 31.10.2016

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných nedodělků a předáním předmětu díla objednavateli. Objednavatel je povinen dílo převzít, pokud nebude vykazovat zjevné vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Po řádném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude zápis o předání a převzetí díla parafovaný zástupci obou smluvních stran ve věcech technických, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Objednavatel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla v případě, že toto by vykazovalo vady, popř. nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla. Důvody pro odmítnutí převzetí díla je objednavatel povinen uvést do zápisu.

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednavatele úplným zaplacením sjednané ceny díla.

IV. Cena a platební podmínky

1. Účastníci smlouvy se dohodli, že cena za provedené dílo činí:

Cena bez DPH: 3 423 737,89 Kč

DPH 21%: 718 985,00 Kč

Cena s DPH: 4 142 723,00 Kč

Pokud je objednavatel plátcem DPH a objednané stavební práce slouží pro jeho ekonomickou činnost, bude ve smlouvě o dílo uveden §92a Zákona č.135/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti.

2. Objednavatel prohlašuje, že financování prací, které budou předmětem této smlouvy má zajištěno a uhradí zhotoviteli cenu díla. K uvedeným částkám bude připočtena částka odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objem víceprací musí být předem dohodnut, zapsán a odsouhlasen oběma smluvními stranami ve stavebním deníku. Bez projednání a odsouhlasení objemu víceprací před jejich zahájením nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny víceprací ve výši ceny srovnatelných prací zahrnutých do rozpočtu, podle kterého byla stanovena cena díla. V případě vzniku víceprací, jejichž položky nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran.

4. Cenu za provedené dílo se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli takto:

a) Jednotlivé platby na základě provedeného a oboustranně odsouhlaseného objemu prací až do výše 90% u celkové ceny/bez DPH/ formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem s tím, že vystavení takových faktur podléhá předchozímu souhlasu objednavatele a je potvrzeno ve stavebním deníku na základě kontroly a kvality provedených prací.

b) Doplatek ceny díla na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

c) Pokud objednavatel dílo převezme s drobnými vadami a nedodělkami, uvedenými v zápise o předání a převzetí, je oprávněn pozastavit platbu konečné faktury ve výši 10% z rozpočtové ceny/bez DPH/ až do doby jejich odstranění, což bude potvrzeno oboustranně podepsaným zápisem.

5. Splatnost faktur činí 10 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka odeslána z účtu objednavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Faktury budou předány ve dvojím vyhotovení a budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., ve znění platného k datu vystavení faktury.

7. Fakturační adresa objednavatele: OBEC TUPADLY

Tupadly 120

285 63 TUPADLY

V. Součinnost objednavatele

1. Objednavatel se zavazuje vytvořit podmínky pro provádění stavby, zejména v dostatečném předstihu zajistit a zhotoviteli předat stavební povolení, popř. další povolení, jejichž vydání je dle platných právních předpisů pro realizaci díla nezbytné/po dobu nesplnění této povinnosti objednavatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků/.

2. Objednavatel zajistí vytýčení staveniště a veškerých nadzemních i podzemních sítí a zařízení. O předání staveniště a vytýčení sítí a zařízení zhotoviteli bude proveden zápis.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejich opatření není podle této smlouvy zavázán objednavatel, je povinen opatřit zhotovitel. Jedná se zejména o veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provedení díla dle projektové dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební a montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a platnými právními předpisy, zejména v oblasti BOZP a PO.

3. V případě, že má být dílčí část díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednavatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole tak, aby tento mohl prověřit řádné provedení zakrývané části díla.

4. Nedostaví-li se objednavatel ke kontrole, na kterou byl zhotovitelem řádně pozván nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

5. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník /dále i jako SD/. Do stavebního deníku budou zaznamenávány všechny události pro realizaci díla, přičemž zápisy v SD se stávají právně relevantními pouze v případě, že budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

6. Objednavatel má právo kontroly prováděného díla a má právo přístupu na staveniště.

7. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí vzniku škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace, tzn. do okamžiku převzetí díla objednavatelem. Totéž platí i pro případné škody způsobené činností zhotovitele třetí osobě.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-i kalendářních dnů od předání a převzetí díla objednavatelem.

9. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednavatele.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že nedílnou součástí dodávky díla je i řádná likvidace stavebních odpadů, provedená v souladu s platnými předpisy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejného finanční podpory.

VII. Smluvní pokuty, záruka na jakost

1. Objednavatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za nedodržení termínu předání díla vinou na straně zhotovitele uhradí tento objednavateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané celkové ceny díla uvedené v č.IV. této smlouvy /bez DPH/.

3. Záruční doba na provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran: vrchní vrstva komunikace /asfaltbeton/ 36 měsíců, stavební práce 72 měsíců, materiál dle záručních podmínek výrobce ode dne předání dokončeného díla a jeho převzetí objednavatelem.

VII. Ustanovení závěrečná

1. Drobné změny a úpravy v realizaci díla mohou být řešeny průběžně na základě dohody účastníků, zapsané ve stavebním deníku. Pro právní relevantnost zápisů platí čl.odst.6. této smlouvy.

2. Pokud si shora uvedená změna vyžádá změnu projektové dokumentace, zajistí tuto objednavatel.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatku a musí být podepsány statutárními nebo oprávněnými zástupci obou stran, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.


4. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.


5. Níže uvedení zástupci obou stran prohlašují, že v souladu se základními dokumenty svých společností jsou oprávněni k podpisu této smlouvy a dále pak prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Tupadly

Dne: 14.7.2016
VLADIMÍR NOVOTNÝ, VAM NOVOTNÝ - sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472
tel: 724 964 195, 602 270 480

Zhotovitel

Dne: 14.7.16

Objednavatel



Součet rozpočtů

Oprava chodníků SO01,SO02 a osvětlení SO01,SO02

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Tupadly - oprava chodníků	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Tupadly	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Vladimír Novotný ,V&M Novotný-sdružení	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	3 423 738		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	3 423 738		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	3 423 738	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	3 423 738	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 14.2. 2016	Jméno : Datum : Podpis : VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ- sdružení provádění staveb, jejich změn a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO:156 20 883, DIČ:CZ5465091472 tel: 724 964 195, 602 210 480	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 423 737,89 Kč
DPH	21 % činí :	718 985,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 142 723,00 Kč

Stavba :	Tupadly - oprava chodníků
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Rozpočty	3 423 738	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 423 738	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Tupadly - oprava chodníků
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Rozpočty				
1	1	Oprava chodníků Tupadly - SO 02	rozpoč	1,00	1 392 887,60	1 392 887,60
2	2	Oprava chodníků Tupadly - SO 01	rozpoč	1,00	1 481 850,29	1 481 850,29
3	3	Oprava veřejného osvětlení k SO 02	kpt	1,00	444 000,00	444 000,00
4	3	Oprava veřejného osvětlení k SO 01	kpt	1,00	105 000,00	105 000,00
	Celkem za	1 Rozpočty				3 423 737,89

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava chodníků Tupadly	JKSO	
Název objektu	SO 02	EČO	
		Místo	Tupadly u Čáslavi
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Tupadly		
Projektant	Ing. Kamil Urbánek		
Zhotovitel	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení	15620883	CZ5405091472
Zpracoval	Lucie kropáčková		
	Rozpočet číslo	Dne	
		14.6.2016	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK														
A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky			8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště				
2		Montáž			9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce				
3	PSV	Dodávky			10	Kulturní památka			15	Územní vlivy				
4		Montáž			11				16	Provozní vlivy				
5	"M"	Dodávky							17	Jiné VRN				
6		Montáž							18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (ř. 1-6)				12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				
20	HZS				21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH																
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ- sdružení provádění staveb, jejichž směn a odstraňování 538 42 Písnov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 888, DIČ: CZ5405091472 tel: 724 964 195, 602 210 480 14.7.2016	<table><tr><th>DPH</th><th>%</th><th>Základ daně</th><th>DPH celkem</th></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>1 392 887,60</td><td>292 506,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>1 685 394,00</td></tr></table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	1 392 887,60	292 506,00	Cena s DPH			1 685 394,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	1 392 887,60	292 506,00													
	Cena s DPH			1 685 394,00													
E Přípočty a odpočty																	
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 02

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

48	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	598,500	26,40	15 800,40
			"úsek 1" 2*126,0*1,50		378,000		
			"úsek 2" 2*73,50*1,50		220,500		
			Součet		598,500		
2	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	412,510	85,00	35 063,35
			d2+d3+d4+d1		412,510		
3	221	113107130	Odstranění krytu pl do 200 m2 z betonu prosteho tl 100 mm	m2	61,680	217,00	13 384,56
			"v místech vjezdů" d4+d3		61,680		
49	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	78,000	61,50	4 797,00
			"chodník úsek 2" 78		78,000		
4	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	141,050	131,50	18 548,08
			"úsek 1" 0,5*126,1		63,050		
			"úsek 2" 0,5*(82,50+73,50)		78,000		
			Součet		141,050		
5	221	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	282,100	85,00	23 978,50
			"úsek 1" 1,0*126,1		126,100		
			"úsek 2" 1,0*(82,50+73,50)		156,000		
			Součet		282,100		
6	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	282,100	35,20	9 929,92
			o1+o2+o3		282,100		
7	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	229,250	26,40	6 052,20
			o4		229,250		
8	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	112,620	35,20	3 964,22
			"úsek 1" 0,5*126,1		63,050		
			"úsek 2" 0,5*99,14		49,570		
			Součet		112,620		
9	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	540,348	16,70	9 023,81
			d4+d3+d2+d1		412,510		
			0,25*(o4+o3+o2+o1)		127,838		
			Součet		540,348		
10	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	112,620	26,40	2 973,17
			"úsek 1" 0,5*126,1		63,050		
			"úsek 2" 0,5*99,14		49,570		
			Součet		112,620		
11	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,620	4,40	495,53
12	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,083	100,00	308,30
			205,5 * 0,015		3,083		

5 Komunikace pozemní

13	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	412,510	100,00	41 251,00
			d4+d3+d2+d1		412,510		
14	221	567124113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 150 mm	m2	61,680	352,00	21 711,36
			d3+d4		61,680		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 02

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
15	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	282,100	10,60	2 990,26
			"úsek 1" 1,0*126,1		126,100		
			"úsek 2" 1,0*(82,50+73,50)		156,000		
			Součet		282,100		
16	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	282,100	250,00	70 525,00
			"úsek 1" 1,0*126,1		126,100		
			"úsek 2" 1,0*(82,50+73,50)		156,000		
			Součet		282,100		
17	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	141,050	315,00	44 430,75
			"úsek 1" 0,5*126,1		63,050		
			"úsek 2" 0,5*(82,50+73,50)		78,000		
			Součet		141,050		
18	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	350,830	195,00	68 411,85
			d2+d1		350,830		
19	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	343,810	185,00	63 604,85
			d1		343,810		
20	592	592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	7,020	466,50	3 274,83
			d2		7,020		
21	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	61,680	210,50	12 983,64
			d4+d3		61,680		
22	592	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	18,020	334,50	6 027,69
			"SLEPECKÁ" d4		18,020		
23	592	592451220	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm šedá	m2	43,660	273,00	11 919,18
			d3		43,660		

8 Trubní vedení

24	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	10 000,00	30 000,00
			"úprava stávajících kanalizačních šachet" 3		3,000		
25	221	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	6,000	968,00	5 808,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26	221	913121111-1	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
27	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	282,100	189,00	53 316,90
			o3+o2+o1		282,100		
28	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	224,400	132,00	29 620,80
			o1		224,400		
29	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	43,700	105,50	4 610,35
			o3		43,700		
30	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	14,000	335,00	4 690,00
			o2		14,000		
31	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	229,250	114,50	26 249,13

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 02

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
o4					229,250		
32	592	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	458,500	30,80	14 121,80
2*o4					458,500		
33	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,024	2 200,00	17 652,80
0,073*(o3+o2+o1)					20,593		
0,035*o4					8,024		
34	221	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	282,100	105,50	29 761,55
126,1+82,50+73,50					282,100		
35	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	282,100	26,40	7 447,44
126,1+(82,50+73,50)					282,100		
36	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	282,100	60,00	16 926,00
126,1+(82,50+73,50)					282,100		
37	221	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	9 000,000	0,62	5 580,00
2*5*3*300					9 000,000		

997 Přesun sutě

38	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	483,832	35,20	17 030,89
39	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	483,832	8,80	4 257,72
40	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	483,832	110,00	53 221,52
41	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	483,832	158,50	76 687,37
42	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	483,832	850,00	411 257,20

998 Přesun hmot

43	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	212,586	144,50	30 718,68
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

44	000	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 560,00	10 560,00
45	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 040,00	7 040,00

VRN3 Zařízení staveniště

46	000	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	15 840,00	15 840,00
----	-----	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy

47	000	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	15 840,00	15 840,00
"vytýčení inženýrských sítí" 1					1,000		

Celkem

SEZNAM FIGUR

Stavba: 015 - Oprava chodníků Tupadly
Datum: 11.8.2015

Kód	Popis	MJ	Výměra
015-2	SO 02		
d1	dlažba60	m2	343,810
	"úsek 1" 159,26		159,260
	"úsek 2" 101,85+82,70		184,550
	Součet		343,810
d2	dlažba60 slepecká	m2	7,020
	"úsek 1" 2,26+2,40		4,660
	"úsek 2" 2,36		2,360
	Součet		7,020
d3	dlažba80	m2	43,660
	"úsek 1" 5,80		5,800
	"úsek 2" 6,17+31,69		37,860
	Součet		43,660
d4	dlažba80 slepecká	m2	18,020
	"úsek 1" 2,75		2,750
	"úsek2" 2,80+12,47		15,270
	Součet		18,020
o1	obrubník silniční	m	224,400
	"úsek 1" 126,1-4,0-10,75		111,350
	"úsek 2" (82,50+73,50)-10-32,95		113,050
	Součet		224,400
o2	obrubník přechodový	m	14,000
	"úsek 1" 4		4,000
	"úsek 2" 10		10,000
	Součet		14,000
o3	obrubník nájezdový	m	43,700
	"úsek 1" 2,45+5,80+2,50		10,750
	"úsek 2" 2,75+6,00+4,90+4,80+5,50+4,20+4,80		32,950
	Součet		43,700
o4	obrubník zahradní	m	229,250
	"úsek 1" 125		125,000
	"úsek 2" 98,25+6,00		104,250
	Součet		229,250

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava chodníků Tupadly	JKSO	
Název objektu	SO 01	EČO	
		Místo	Tupadly u Čáslavi
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Tupadly		
Projektant	Ing. Kamil Urbánek		
Zhotovitel	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení	15620883	CZ5405091472
Zpracoval	Lucie Kropáčková		
	Rozpočet číslo	Dne	
		14.6.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH																
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení provádění staveb, jejichž změn a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472 tel: 724 961 195, 602 240 480 14.7.2016	<table><tr><th>DPH</th><th>%</th><th>Základ daně</th><th>DPH celkem</th></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>1 481 850,29</td><td>311 189,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>1 793 039,00</td></tr></table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	1 481 850,29	311 189,00	Cena s DPH			1 793 039,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	1 481 850,29	311 189,00													
	Cena s DPH			1 793 039,00													
E Přípočty a odpočty																	
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	R	R001	Demontáž a likvidace přístřešku autobusové zastávky	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

1 Zemní práce

2	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	431,790	26,40	11 399,26
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"úsek 1" 205,41+20,18 225,590
"úsek 2" 191,3+14,9 206,200
Součet 431,790

3	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	431,790	85,00	36 702,15
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

4	221	113107130	Odstranění krytu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	35,080	217,00	7 612,36
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"v místech vjezdů" 20,18+14,9 35,080

5	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	153,000	61,50	9 409,50
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"úsek 1" 0,5*128 64,000
"úsek 2" 0,5*178 89,000
Součet 153,000

6	221	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	306,000	85,00	26 010,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"úsek 1" 1,0*128 128,000
"úsek 2" 1,0*178 178,000
Součet 306,000

7	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	306,000	35,20	10 771,20
---	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"úsek 1" 128 128,000
"úsek 2" 178 178,000
Součet 306,000

8	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	307,000	26,40	8 104,80
---	-----	-----------	---------------------------	---	---------	-------	----------

"úsek 1" 117+(4*1,0)+(2*6)+5,8+7,3 146,100
"úsek 2" 126+1,4+(8*1,5)+(3*6)+3,5 160,900
Součet 307,000

9	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	205,500	35,20	7 233,60
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"úsek 1" 1,0*(117-(2*6)-4,0) 101,000
"úsek 2" 1,0*(126-(3*6)-3,5) 104,500
Součet 205,500

10	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,200	184,00	220,80
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

"základové patky zastávky" 6*0,8*0,5*0,5 1,200

11	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	2,000	16,70	33,40
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

12	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	205,500	26,40	5 425,20
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

13	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	205,500	4,40	904,20
----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

14	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,083	100,00	308,30
----	-----	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

205,5 * 0,015 3,083

2 Zakládání

15	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	2 400,00	3 600,00
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

5 Komunikace pozemní

16	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	431,790	100,00	43 179,00
----	-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
17	221	567124113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 150 mm	m2	35,080	352,00	12 348,16
			"bezbarierové úpravy" 20,18+14,90		35,080		
18	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	306,000	10,60	3 243,60
19	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	306,000	250,00	76 500,00
20	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,000	315,00	48 195,00
21	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	343,810	195,00	67 042,95
22	592	592452090	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x6 cm	m2	4,800	300,00	1 440,00
			spotřeba: 50 kus/m2				
			"autobusová zastávka" 4,80		4,800		
23	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	328,960	185,00	60 857,60
			335,51-4,8-1,75		328,960		
24	592	592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	10,050	466,50	4 688,33
			"signální pás u zastávky" 1,75		1,750		
			"místa pro přecházení" 1,80+3,25+2,05+1,20		8,300		
			Součet		10,050		
25	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	145,430	210,50	30 613,02
26	592	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	61,200	334,50	20 471,40
			"SLEPECKÁ - vjezdy úsek 1" 12,45+12,45+4,05		28,950		
			"SLEPECKÁ - vjezdy úsek 2" 3*(6*1,5)+3,5*1,5		32,250		
			Součet		61,200		
27	592	592451220	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm šedá	m2	84,238	273,00	22 996,97
			"vjezdy úsek 1" 3,75*1,25+6,00*2,15+6,00*2,15		30,488		
			"vjezdy úsek 2" 3,50*2,50+3*6,00*2,50		53,750		
			Součet		84,238		
8 Trubní vedení							
28	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	10 000,00	30 000,00
			"úprava stávajících kanalizačních šachet" 3		3,000		
29	221	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	10,000	968,00	9 680,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	221	913121111-1	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
31	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	233,500	189,00	44 131,50
			"úsek 1" 120,0-14,0		106,000		
			"úsek 2" 127,5		127,500		
			Součet		233,500		
32	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	181,250	132,00	23 925,00
			"úsek 1" 120,0-5,0-12,0-3,75-6,00-6,00-5,0		82,250		
			"úsek 2" 127,5-5,0-3,5-6,0-6,0-6,0-2,0		99,000		
			Součet		181,250		
33	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	51,250	105,50	5 406,88
			"úsek 1" 4,0+3,75+6,00+6,00+4,0		23,750		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"úsek 2" 4,0+3,5+6,0+6,0+6,0+2,0 27,500
Součet 51,250

34	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	18,000	335,00	6 030,00
35	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	307,000	114,50	35 151,50
36	592	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	307,000	30,80	9 455,60

"úsek 1" 117+(4*1,0)+(2*6)+5,8+7,3 146,100
"úsek 2" 126+1,4+(8*1,5)+(3*6)+3,5 160,900
Součet 307,000

37	221	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,000	450,00	6 300,00
38	592	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	12,000	2 000,00	24 000,00

11,8811881188119 * 1,01 12,000

39	592	592175310	obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

0,99009900990099 * 1,01 1,000

40	592	592175320	obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

0,99009900990099 * 1,01 1,000

41	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	39,457	2 200,00	86 805,40
----	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

0,073*(233,50+307,0) 39,457

42	221	919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	306,000	105,50	32 283,00
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

128,0+178,0 306,000

43	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	306,000	26,40	8 078,40
44	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	306,000	60,00	18 360,00
45	221	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	9 180,000	0,62	5 691,60

2*5*3*306 9 180,000

997 Přesun sutě

46	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	354,447	35,50	12 582,87
47	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	354,447	8,80	3 119,13
48	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	354,447	110,00	38 989,17
49	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	354,447	158,50	56 179,85
50	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	354,447	850,00	301 279,95

998 Přesun hmot

51	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	312,565	144,50	45 165,64
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

52	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,000	862,00	1 724,00
53	R	R	přístřešek autobusové zastávky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků Tupadly
Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Tupadly
Zhotovitel:
Místo: Tupadly u Čáslavi

Zpracoval:
Datum: 14.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

54	000	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
55	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

VRN3 Zařízení staveniště

56	000	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
----	-----	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy

57	000	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
"vytýčení inženýrských sítí" 1					1,000		

Celkem

Tupadly - oprava chodníku
„SO 01 Oprava chodníků po jedné straně komunikace v k.ú. Tupadly u Čáslavi (část 2)“
Oprava veřejného osvětlení

p.č.	specifikace	počet jednotek	cena za jednotku bez DPH	cena celková bez DPH	cena celková s DPH	poznámka
1	dodávka stožárů 6m včetně lampy a vystrojení dle specifikace	5 kpt	18 000	90 000		
2	montáž stožáru 6m	5 kpt	3 000	15 000		

Bez DPH						DPH	S DPH	
Cena celkem - součet položek			105 000	22 050	127 050,-			

Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení
Pod rybníkem 406
Ronov nad Doubravou 538 42
IČO:15620883
DIČ:CZ5405091472

Razítko, Podpis

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ- sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO:15620883, DIČ:CZ5405091472
tel: 724 964 155, 602 110 480

14.7.2016

Dne : 14.6.2016
V: Ronov nad Doubravou

Tupadly - oprava chodníku
 „SO 02 Oprava chodníků po jedné straně komunikace v k.ú. Tupadly u Čáslavi (část 2)“
Oprava veřejného osvětlení

p.č.	specifikace	počet jednotek	cena za jednotku bez DPH	cena celková bez DPH	cena celková s DPH	poznámka
1	dodávka stožárů 6m včetně lampy a vystrojení dle specifikace	5 kpt	18 000	90 000		
2	montáž stožáru 6m	5 kpt	3 000	15 000		
3	dodávka stožárů 5m včetně lampy a vystrojení dle specifikace	9 kpt	18 000	162 000		
4	montáž stožáru 5m	9 kpt	3 000	27 000		
5	dodávka a montáž kabelů včetně zemních prací CYKY 4x10 a CYKY 3x1,5	300 m	500	150 000		

BEZ DPH DPH BEZ DPH					
Cena celkem - součet položek		444 000	93 240	537 240,-	

Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení Pod rybníkem 406 Ronov nad Doubravou 538 42 IČO:15620883 DIČ:CZ5405091472		Razítko, Podpis VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení provádění staveb, jejich zřízení a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO:156 20 883 / DIČ: CZ5405091472 tel: 724 964 195, 802-210 480 14.7.2016
--	--	---

Dne : 14.6.2016
 V: Ronov nad Doubravou