

# HABŘINOVA

## plocha ve správě UMČ

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	17m	1819,00 Kč
Odstranění LA	235m <sup>2</sup>	25615,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	235m <sup>2</sup>	117735,00 Kč
Odkopávky pro spodní stavbu v hornině 4 tř.	25m <sup>3</sup>	18775,00 Kč
Vytrhání obrub záhonových	110m	2420,00 Kč
Vytrhání obrub silničních	52m	1846,00 Kč
Bourání betonů v odkopávkách s dopravou askládkou	12m <sup>3</sup>	42228,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	24,6t	9335,70 Kč
Vodorovná doprava suti	9,6t	840,00 Kč
Uložení suti na skládku	9,6t	2880,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	150m	6375,00 Kč
Pokládka chodníkových obrub	150m	19950,00 Kč
Lože pod obruby	10m <sup>3</sup>	23835,00 Kč
Úprava pláně se zhutněním	215m <sup>2</sup>	2580,00 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	215m <sup>2</sup>	19027,50 Kč
Pokládka asfaltové vrstvy tl. 80 mm	215m <sup>2</sup>	94385,00 Kč
Spojovací postřík	215m <sup>2</sup>	3655,00 Kč
Pokládka asfaltové vrstvy tl. 40 mm	215m <sup>2</sup>	60522,50 Kč
Rozprostření a urovnání zeminy v tl. 150 mm	110m <sup>2</sup>	2365,00 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	150m	13500,00 Kč
-------------------	------	-------------

**CENA OPRAVY KOMUNIKAČNÍ PLOCHY V ULICI HABŘINOVA ČINÍ 456 188,70 Kč bez DPH.**

**V ceně není zahrnuta oprava dešťové vpusti !!!!!**

## CHYTILOVA 2 zadní vstup

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	3m	321,00 Kč
Odstranění LA	15m <sup>2</sup>	1635,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	15m <sup>2</sup>	7530,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého za každých dalších 50 mm	15m <sup>2</sup>	3772,50 Kč
Vytrhání obrub záhonových	10m	220,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	0,4t	151,80 Kč
Uložení sutí na skládku	0,4t	120,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	10m	425,00 Kč
Pokládka chodníkových obrub	10m	1330,00 Kč
Lože pod obruby	0,4m <sup>3</sup>	953,40 Kč
Úprava pláňe se zhutněním	15m <sup>2</sup>	180,00 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	15m <sup>2</sup>	1327,50 Kč
Oprava výtluků provizorní bez materiálu	4,4t	7695,60 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníkové obruby	10m	900,00 Kč
ACO 8	4,4t	6160,00 Kč

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 2 ČINÍ  
32 721,80 Kč bez DPH.**

V ceně není zahrnutá oprava čistící zóny pro obuv. Cena opravy se bude odvíjet od poškození stávající zóny a nutnosti vyměnění čistícího roštu. V případě zrušení této zóny je uvedená cena konečná.

## CHYTILOVA 2 přední vstup

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	3m	321,00 Kč
Odstranění LA	37m <sup>2</sup>	4033,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	37m <sup>2</sup>	18574,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého za každých dalších 50 mm	37m <sup>2</sup>	9305,50 Kč
Vytrhání obrub záhonových	23m	506,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	0,7t	265,65 Kč
Uložení sutí na skládku	0,7t	210,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	23m	977,50 Kč
Pokládka chodníkových obrub	23m	3059,00 Kč
Lože pod obruby	1,5m <sup>3</sup>	3575,25 Kč
Úprava pláně se zhutněním	37m <sup>2</sup>	444,00 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	37m <sup>2</sup>	3294,50 Kč
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	10,9t	19064,10 Kč
Výšková úprava RŠ	1ks	986,00 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	23m	2070,00 Kč
ACO 8	10,9t	15260,00 Kč

**CENA OPRAVY PŘEDNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 2 ČINÍ  
81 945,50 Kč bez DPH.**

V ceně není zahrnutá oprava čistící zóny pro obuv. Cena opravy se bude odvíjet od poškození stávající zóny a nutnosti vyměnění čistícího roštu. V případě zrušení této zóny je uvedená cena konečná.

# CHYTILOVA 4

## přední vstup

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	3m	321,00 Kč
Odstranění LA	22m <sup>2</sup>	2398,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	22m <sup>2</sup>	11044,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého za každých dalších 50 mm	22m <sup>2</sup>	5533,00 Kč
Vytrhání obrub záhonových	14m	308,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	0,4t	151,80 Kč
Uložení suti na skládku	0,4t	120,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	14m	595,00 Kč
Pokládka chodníkových obrub	14m	1862,00 Kč
Lože pod obruby	0,8m <sup>3</sup>	1906,80 Kč
Úprava pláňe se zhutněním	22m <sup>2</sup>	264,00 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	22m <sup>2</sup>	1959,00 Kč
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	6,5t	11368,50 Kč
Výšková úprava RŠ	1ks	986,00 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	14m	1260,00 Kč
ACO 8	6,5t	9100,00 Kč

**CENA OPRAVY PŘEDNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 4 ČINÍ 49 177,10 Kč bez DPH.**

V ceně není zahrnutá oprava čistící zóny pro obuv. Cena opravy se bude odvíjet od poškození stávající zóny a nutnosti vyměnění čistícího roštu. V případě zrušení této zóny je uvedená cena konečná.

# CHYTILOVA 4

## zadní vstup

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	3m	321,00 Kč
Odstranění LA	17,5m <sup>2</sup>	1907,50 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	17,5m <sup>2</sup>	8785,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého za každých dalších 50 mm	17,5m <sup>2</sup>	4401,25 Kč
Vytrhání obrub záhonových	12m	242,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	0,4t	151,80 Kč
Uložení suti na skládku	0,4t	120,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	12m	510,00 Kč
Pokládka chodníkových obrub	12m	1463,00 Kč
Lože pod obruby	0,4m <sup>3</sup>	953,40 Kč
Úprava pláně se zhutněním	17,5m <sup>2</sup>	210,00 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	17,5m <sup>2</sup>	1558,20 Kč
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	5,15t	9007,35 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	12m	1080,00 Kč
ACO 8	5,15t	7210,00 Kč

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 4 ČINÍ 37 920,50 Kč bez DPH.**

V ceně není zahrnutá oprava čistící zóny pro obuv. Cena opravy se bude odvíjet od poškození stávající zóny a nutnosti vyměnění čistícího roštu. V případě zrušení této zóny je uvedená cena konečná.

# CHYTILOVA 6

## přední vstup

### Prováděné práce

Řezání živичného krytu v tl. do 50 mm	3m	321,00 Kč
Odstranění LA	8m <sup>2</sup>	872,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	8m <sup>2</sup>	4016,00 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého za každých dalších 50 mm	8m <sup>2</sup>	2012,00 Kč
Vytrhání obrub záhonových	6m	1328,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	0,2t	75,90 Kč
Uložení sutí na skládku	0,2t	60,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	6m	255,00 Kč
Pokládka chodníkových obrub	6m	798,00 Kč
Lože pod obruby	0,4m <sup>3</sup>	953,40 Kč
Úprava pláně se zhutněním	8m <sup>2</sup>	96,00 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	8m <sup>2</sup>	708,00 Kč
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	2,35t	4110,15 Kč
Výšková úprava RŠ	1ks	986,00 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	6m	540,00 Kč
ACO 8	2,35t	3290,00 Kč

**CENA OPRAVY PŘEDNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 6 ČINÍ 20 421,45 Kč bez DPH.**

V ceně není zahrnutá oprava čistící zóny pro obuv. Cena opravy se bude odvíjet od poškození stávající zóny a nutnosti vyměnění čistícího roštu. V případě zrušení této zóny je uvedená cena konečná.

## CHYTILOVA 6 zadní vstup

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	3m	321,00 Kč
Odstranění LA	19,2m <sup>2</sup>	2092,80 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	19,2m <sup>2</sup>	9638,40 Kč
Odstranění podkladu z betonu prostého za každých dalších 50 mm	19,2m <sup>2</sup>	4828,80 Kč
Vytrhání obrub záhonových	12m	242,00 Kč
Naložení vybouraných hmot	0,4t	151,80 Kč
Uložení sutí na skládku	0,4t	120,00 Kč
Vodorovná doprava chodníkových obrub	12m	510,00 Kč
Pokládka chodníkových obrub	12m	1463,00 Kč
Lože pod obruby	0,2m <sup>3</sup>	476,70 Kč
Úprava pláně se zhutněním	19,2m <sup>2</sup>	230,40 Kč
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	19,2m <sup>2</sup>	1699,20 Kč
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	5,65t	9007,35 Kč

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	12m	1080,00 Kč
ACO 8	5,65t	7910,00 Kč

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 6 ČINÍ  
39 771,45 Kč bez DPH.**

V ceně není zahrnutá oprava čistící zóny pro obuv. Cena opravy se bude odvíjet od poškození stávající zóny a nutnosti výměny čistícího roštu. V případě zrušení této zóny je uvedená cena konečná.

# CHYTILOVA

## plocha ve správě UMČ

### Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	17m	1819,00
Odstranění LA	245m <sup>2</sup>	26705,00
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	245m <sup>2</sup>	122745,00
Odkopávky pro spodní stavbu v hornině 4 tř.	25m <sup>3</sup>	18775,00
Vytrhání obrub záhonových	110m	2420,00
Vytrhání obrub silničních	40m	1420,00
Bourání betonů v odkopávkách s dopravo askládkou	10m <sup>3</sup>	35190,00
Naložení vybouraných hmot	23,1t	8766,45
Vodorovná doprava suti	8,1t	708,75
Uložení suti na skládku	8,1t	2430,00
Vodorovná doprava chodníkových obrub	150m	6375,00
Pokládka chodníkových obrub	150m	19950,00
Lože pod obruby	10m <sup>3</sup>	23835,00
Úprava pláň se zhutněním	225m <sup>2</sup>	2700,00
Podklad z recyklátu do tl. 100 mm	225m <sup>2</sup>	19912,50
Pokládka asfaltové vrstvy tl. 80 mm	225m <sup>2</sup>	98775,00
Spojovací postřik	225m <sup>2</sup>	3825,00
Pokládka asfaltové vrstvy tl. 40 mm	225m <sup>2</sup>	63337,50
Rozprostření a urovnání zeminy v tl. 150 mm	110m <sup>2</sup>	2365,00

### Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	150m	13500,00
-------------------	------	----------

**CENA OPRAVY KOMUNIKAČNÍ PLOCHY V ULICI CHYTILOVA ČINÍ 475 554,20 Kč bez DPH.**

**V ceně není zahrnuta oprava dešťové vpusti !!!!!**