

1

12381/2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Název stavby: SŽDC Výpravní budova Žernoseky Název objektu: Oprava komunikace a zbudování chodníku Název části:</p> <p>Objednatel: Projektant: Zhotovitel: KERMEN LOBRI s.r.o.</p> <p>Rozpočet číslo: Zpracoval: K. Tůmová</p>	<p>JKSO: EČO: Místo: Ústí nad Labem IČO: DIČ:</p> <p>24152951 CZ24152951</p> <p>Dne: 13.3.2018</p>
--	---

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
■	■	■	■	■	■

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel				24 21 % DPH	
Datum a podpis				25 21 % 113 526,16 DPH	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	

email: info@kermemobil.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SŽDC Výpravní budova Žernoseky
Objekt: Oprava komunikace a zbudování chodníku
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: KERMEN LOBRI s.r.o.
Datum: 13.03.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	████████
1	Zemní práce	████████
5	Komunikace	████████
OST	Ostatní	████████
001	Ostatní	████████
	<u>Celkem</u>	████████

ROZPOČET

Stavba: SŽDC Výpravní budova Žernoseky
Objekt: Oprava komunikace a zbudování chodníku
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: KERMEN LOBRI s.r.o.
Datum: 13.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	1	1522645	Zjištění stavu a zaměření	soubor	1,000			
2	K	1	1341559.1	Příprava podkladu pro zhotovení chodníku (srovnání terénu, štěrkový podsyp, zhutnění)	m2	20,500			
4	K	1	1311101	Výkop pro základ obrubníku	bm	13,000			
4	K	1	1311101	Uložení obrubníků do betonového lože	bm	13,000			
5	M	MAT	111631500	Silniční obrubník H25 délky 1m	bm	13,000			
5	M	MAT	111631500	Podsypový štěrk 8-32mm v celé ploše	t	8,120			
5	M	MAT	111631500	Beton	m3	0,520			
4	K	1	1311101	Pokládka betonové dlažby do štěrkového lože	m2	18,500			
5	M	MAT	111631500	Betonová dlažba cihla 6cm	m2	18,500			
5	M	MAT	111631500	Zásypový písek	kus	3,000			
	D		5	Komunikace					
4	K	5	1311101	Urovnání pláňe + zhutnění komunikace + zásyp štěrkem	m2	75,000			
5	M	MAT	5631500	Šterk na srovnání komunikace	t	15,600			
	D		OST	Ostatní					
	D		001	Ostatní					
12	K		998712101	Doprava	ks	4,000			
13	K		998712101	Přesun hmot v objektech v do 6 m	t	11,300			
14	K		998712101	Odvoz odpadu na skládku vč. skládkovného	soubor	1,000			
				<u>Celkem</u>					

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **50705**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c8e7a74a-464d-481a-aba6-73caa68ff6c9

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.04.2018 14:05:01**



b2d30005-5efa-49bf-8625-38547068a138