

# S M L O U V A O D Í L O


dle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č.j.: HSJI-2679-7/E-2016

## I. článek

### Smluvní strany

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Sídlo: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava  
Zastoupená: **plk. Ing. Petrem Benešem**, krajským ředitelem  
IČO: 708 85 184  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Vávra Bohumil**

Sídlo: Budíkovice 11, 674 01 Třebíč  
IČO: 67540023  
DIČ: CZ7707114569  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
E-mail:  
Telefon:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná Městským úřadem v Třebíči (dále jen „zhotovitel“)

## II. článek

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je **oprava umývár, WC a sprch v budově A,B – CPS Třebíč**. Jedná se o opravu za účelem zajištění odpovídajícího stavu sociálních zařízení na stanici v Třebíči.. Oprava bude provedena v rozsahu přílohy č. 1 - nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2016 a podle přílohy č. 2 - položkového rozpočtu oprav ze dne 21.10.2016, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

## III. článek

### Místo plnění

Místem plnění je **ČR - HZS Kraje Vysočina – stanice Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč - Kožichovice**.

**IV. článek**  
**Lhůta plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu **do 15.12.2016.**

**V. článek**  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí **242.552,00Kč včetně DPH, slovy: dvěstěčtyřicetdvatisícpětsetpadesátdvavorunčeských** (200.456,00 Kč bez DPH).
2. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat evidenční číslo smlouvy.
3. Faktura bude objednateli doručena po předání díla, nejpozději však do 20. 12. 2016 a je splatná do 30 dnů od data doručení na adresu sídla objednatele. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel soupis skutečně provedených prací a dodávek v cenách v místě obvyklých v rozsahu dle přílohy této smlouvy o dílo.

**VI. článek**  
**Předání hotového díla**

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Dílo se považuje za předané dnem podpisu protokolu oběma smluvními stranami.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla.

**VII. článek**

**Záruka**

1. Záruční doba je stanovena na dva (2) roky a začíná plynout ode dne předání díla objednateli.
2. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla za každý den prodlení.

**VIII. článek**

**Sankce a odstoupení od smlouvy**

1. Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.



2. Za prodlení se zaplacením faktury bude objednateli účtován úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
  - b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve lhůtě stanovené čl. VII. této smlouvy nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
  - c) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

### **IX. článek** **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zahájení prací je možné ihned po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po předchozí dohodě s objednatelem.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
6. Tato smlouva bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
8. Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
9. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují je za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 - Nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2016
- příloha č. 2 - Položkový rozpočet oprav ze dne 21.10.2016

V Jihlavě dne 27.10.2016



plk. Ing. Petr Benes  
krajský ředitel

ČR – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

V Budíkovcích dne 27.10.2016



**Hasičský záchranný sbor**  
Kraje Vysočina  
Ke Skalce 32  
586 04 Jihlava  
43

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	16/03/02	<b>Rozpočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>07</b>	<b>Oprava umýváren a sprch ve 2.NP budovy A</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>347</b>	<b>HZS Kraje Vysočina</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	35 006	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	118 368	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	153 374		
	HZS	2 460		
	ZRN+HZS	155 834	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	155 834	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		155 834 Kč
DPH	21,0	%		32 725 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>188 559 Kč</b>

Poznámka :



Stavba : 347 HZS Kraje Vysočina  
 Objekt : 07 Oprava umýváren a sprch ve 2.NP budovy A

Rozpočet : 16/03/02  
 Rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	10 749	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 602	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	2 460
94 Lešení a stavební výtahy	1 157	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 941	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 594	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 693	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	14 069	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	397	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	61 948	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	281	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 504	0	0	0
781 Obklady keramické	0	32 658	0	0	0
783 Nátěry	0	180	0	0	0
784 Malby	0	4 330	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 269	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>35 006</b>	<b>118 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			153 374	0
Mimostaveništní doprava			153 374	0
Zařízení staveniště			153 374	0
Provoz investora			153 374	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	07 Oprava umýváren a sprch ve 2.NP budovy A	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 01</b>		<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1	01-01	Provoz investora	kompl	1,00		
2	01-02	Mimostaveništní doprava	kompl	1,00		
3	01-03	Zařízení staveniště	kompl	1,00		
4	01-04	Kompletační činnost	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>01 VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
5	346244351R00	Obezdivka sprchových vaniček	m2	2,91	457,56	1 332,41
		podezdívka nových sprchových vaniček: (0,8*4+0,9*4*3)*0,16+4,2*0,16		2,91		
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi nad obkladem: 2,59*2+1,1*2+0,13*2+1,1*2+1,31*2+4,2-0,84-0,88*3	m	24,76	47,72	1 181,65
		0,95*2+0,84*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2-0,84-0,88*3		11,58		
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	50,22	164,00	8 235,42
		nová omítka pod obklady: (2,59*2+1,1*2+0,13*2+1,1*2+1,31*2+4,2)*2-0,84*1,9-0,88*1,9*3		26,71		
		(0,95*2+0,84*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2)*2		30,12		
		-0,84*1,9-0,88*1,9*3		-6,61		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>10 749,48</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
8	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,56	2 398,50	1 339,08
		nová mazanina ve sprchách: (4,2*1,31+2,02*0,13+0,84*0,95+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91)*0,06		0,56		
9	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,56	216,48	120,86
10	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,12	212,79	25,79
		2,02*0,06		0,12		
11	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,12	55,27	6,70
12	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,03	22 000,60	695,22
		výztuž v nové mazanině 100/100/5: (4,2*1,31+2,02*0,13+0,84*0,95)*0,003113*1,09		0,02		
		(1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91)*0,003113*1,09		0,01		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	9,31	44,53	414,33
		penetrace podkladu: 4,2*1,31+2,02*0,13+0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91		9,31		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 601,98</b>
<b>Díl: 900</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
14	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce vč. materiálu !	h	12,00	205,00	2 460,00
	<b>Celkem za</b>	<b>900 Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 460,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,20	67,24	1 156,75
		pomocné lešení: 0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91+1,31*4,2+0,13*2,02+3,59*1,1*2		17,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 156,75</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
16	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	165,23	165,23
17	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	1,00	211,15	211,15
18	767584811R00	Demontáž doplňků - vzduchotech.mřížek	kus	2,00	54,37	108,73
19	767591220R00	Montáž vzduchotechnické mřížky	kus	2,00	161,54	323,08
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	33,30	64,04	2 132,75



## Slepý rozpočet

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	07 Oprava umýváren a sprch ve 2.NP budovy A	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		po provedených pracích:				
		0,84*0,95+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91+1,31*4,2+0,13*2,02+1,1*3,59*2		17,20		
		1,55*2,58+6,05*2		16,10		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 940,94</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
21	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5.-8 cm	m3	0,56	2 070,50	1 155,96
		mazanina pod měněnou dlažbou:				
		(4,2*1,31+2,02*0,13+0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91)*0,06		0,56		
22	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,56	1 236,56	690,37
23	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,75	42,07	283,75
		dlažba ve sprchové části:				
		4,2*1,31+2,02*0,13+0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91-0,8*0,8*4		6,75		
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,22	47,56	2 388,27
		stávající omítka pod obklady:				
		(2,59*2+1,1*2+0,13*2+1,1*2+1,31*2+4,2)*2-0,84*1,9-0,88*1,9*3		26,71		
		(0,84*2+0,95*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2)*2		30,12		
		-0,84*1,9-0,88*1,9*3		-6,61		
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	50,22	61,25	3 075,93
		stávající obklady:				
		(2,59*2+1,1*2+0,13*2+1,1*2+1,31*2+4,2)*2-0,84*1,9-0,88*1,9*3		26,71		
		(0,84*2+0,95*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2)*2		30,12		
		-0,84*1,9-0,88*1,9*3		-6,61		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 594,28</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	4,20	641,24	2 693,16
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 693,16</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
27	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	34,32	210,33	7 219,26
		hydroizolační nátěr:				
		podlaha: 4,2*1,31+2,02*0,19+0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91		9,43		
		stěny: (1,31*2+4,2*2-2,02+0,13*2)*0,15		1,39		
		(0,84*2+0,95*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2)*2		30,12		
		-0,84*1,9-0,88*1,9*3		-6,61		
28	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	60,32	111,93	6 751,62
		1,31*2+4,2*2-2,02+0,13*2+0,84*2+0,95*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2		20,62		
		0,94*2+0,91*2+2*18		39,70		
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	32,40	3,03	98,30
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>14 069,18</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
30	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	24,06	15,33	368,94
		dilatace mezi stěnou a podlahou:				
		1,31*2+4,2*2-2,02+0,95*2+0,84*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2		24,06		
31	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	17,46	1,60	27,91
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>396,85</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
32	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	81,84	327,34



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>347 HZS Kraje Vysočina</b>	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	<b>07 Oprava umýváren a sprch ve 2.NP budovy A</b>	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	4,00	473,96	1 895,84
34	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	4,00	148,42	593,68
35	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur vč. vysekání	soubor	4,00	82,00	328,00
36	725241111U00	Vanička sprchová keram. 800x800mm čtverec	soubor	1,00	3 993,40	3 993,40
37	725241112U00	Vanička sprchová keram. 900x900mm čtverec	soubor	3,00	4 370,60	13 111,80
38	725244111U00	Zástěna sprchová 800 zašup.	soubor	1,00	3 772,00	3 772,00
39	725244114U00	Zástěna sprchová 900 zašup.	soubor	3,00	4 264,00	12 792,00
40	725249001T00	Sifon sprchový Ravak	soubor	4,00	426,40	1 705,60
41	725249002T00	Rohové lišty k vaničkám	soubor	4,00	246,00	984,00
42	725249003T00	Silikon sanitární	tuba	5,00	90,20	451,00
43	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	4,00	1 009,42	4 037,68
44	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	4,00	830,66	3 322,64
45	725820022T00	Baterie METALIA nástěnná umyvadlová 55076.0	kus	4,00	1 025,00	4 100,00
46	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	46,49	185,98
47	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	4,00	174,25	697,00
48	725840201T00	Držák sprchy posuvný NovaTORE vč. hadice	soubor	4,00	647,80	2 591,20
49	725840211T00	Baterie sprchová nástěnná METALIA 55060.0	soubor	4,00	1 007,78	4 031,12
50	725840850R00	Demontáž baterie sprchových	kus	4,00	87,33	349,32
51	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	4,00	225,50	902,00
52	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	4,00	81,84	327,34
53	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	4,00	81,84	327,34
54	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	4,00	149,65	598,60
55	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00	8,12	32,47
56	725-01	Prudlužující lišta ke sprch. koutu	kus	4,00	77,90	311,60
57	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	753,24	0,24	179,12
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>61 948,08</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
58	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	26,08	52,15
59	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00	63,55	127,10
60	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	16,32	65,27
		vyvěšení:2		2,00		
		zavěšení:2		2,00		
61	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	29,80	1,23	36,65
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>281,18</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
62	771478001V01	Montáž lišt včetně dodávky lišty hliník 250/10	m	2,02	32,80	66,26
63	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,36	329,64	2 095,36
		nová dlažba ve sprchách:				
		4,2*1,31+2,02*0,19+0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91		9,43		
		-0,8*0,8-0,9*0,9*3		-3,07		
64	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	6,36	8,12	51,60
65	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	6,36	45,10	286,68
66	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	6,36	8,69	55,25
67	771 60-01	Dlažba dle výběru investora (cenová relace 300 Kč/m2)	m2	6,80	246,00	1 673,17
		6,3565*1,07		6,80		
68	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	55,16	5,00	275,91
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>4 504,22</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
69	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	50,22	322,67	16 203,20
		nové obklady:				
		(2,59*2+1,1*2+0,13*2+1,1*2+1,31*2+4,2)*2-0,84*1,9-0,88*1,9*3		26,71		



## Slepý rozpočet

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	07 Oprava umýváren a sprch ve 2.NP budovy A	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$(0,95*2+0,84*2+1,03*2+0,91*2+1*2+0,95*2+0,94*2+0,91*2)*2$		30,12		
		$-0,84*1,9-0,88*1,9*3$		-6,61		
70	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	50,22	7,38	370,59
71	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	50,22	27,14	1 362,96
72	781491001V01	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L7/250 - plast. 2*34	m	68,00	12,30	836,40
				68,00		
73	781493610U00	Dvířka magnetická 150x200 mm dodávka, montáž	kus	4,00	147,60	590,40
74	781 50-01	Obklady dle výběru investora (cenová relace 300 Kč/m2) 50,216*1,07	m2	53,73	246,00	13 217,85
				53,73		
75	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	39,70	1,94	76,83
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>32 658,23</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
76	783225600R00	Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email	kus	2,00	90,20	180,40
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>180,40</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
77	610991111V01	Zakryvání podlah a obkladů 50,2160+4,2*1,31+3,59*4,2+0,95*0,84+1,03*0,91+1*0,95+0,94*0,91	m2	74,34	12,79	950,92
				74,34		
78	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x malba stěna stropu nad obklady: 5,96*4,21+(4,96*2+4,2)*1,25+(1*2+4,21+1,01*2)*3,25	m2	69,49	12,14	843,32
				69,49		
79	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x malba stěna stropu nad obklady: 5,96*4,21+(4,96*2+4,2)*1,25+(1*2+4,21+1,01*2)*3,25	m2	69,49	36,49	2 535,66
				69,49		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>4 329,89</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,66	202,13	1 547,89
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,66	141,04	1 080,07
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,61	12,38	663,74
83	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,66	172,20	1 318,69
84	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,66	19,19	146,94
85	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,66	328,00	2 511,78
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 269,10</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	16/03/02	<b>Rozpočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>08</b>	<b>Oprava wc a umývárky v budově B</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>347</b>	<b>HZS Kraje Vysočina</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 276	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	30 846	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	43 122		
HZS	1 500		
ZRN+HZS	44 622	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	44 622	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	44 622 Kč	
DPH	21,0 %	9 371 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>53 993 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet :	16/03/02
Objekt :	08 Oprava wc a umývárky v budově B	Rozpočet	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 261	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 270	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	1 500
94 Lešení a stavební výtahy	273	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	260	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 519	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 149	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	248	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	10 147	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	328	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 918	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 154	0	0	0
783 Nátěry	0	249	0	0	0
784 Malby	0	1 803	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 544	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>12 276</b>	<b>30 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			43 122	0
Mimostaveništní doprava			43 122	0
Zařízení staveniště			43 122	0
Provoz investora			43 122	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	08 Oprava wc a umývárky v budově B	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 01</b>		<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1	01-01	Provoz investora	kompl	1,00		
2	01-02	Mimostaveništní doprava	kompl	1,00		
3	01-03	Zařízení staveniště	kompl	1,00		
4	01-04	Kompletační činnost	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>01 VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi nad obklady: 0,87*2+0,88*2+1,85*2+1,95*2-0,6*3	m	9,30	58,20	541,26
				9,30		
6	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká nová omítka pod obklady: (0,87*2+1,95*2+0,88*2+1,85*2-0,6*3)*2	m2	18,60	200,00	3 720,00
				18,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 261,26</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
7	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 nová mazanina pod dlažbu: (1,95*0,87+1,85*0,88+0,6*0,1*2)*0,07	m3	0,24	2 925,00	705,22
				0,24		
8	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,24	264,00	63,65
9	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari výztuž v mazanině: 100/100/5:(1,95*0,87+1,85*0,88+0,6*0,1*2)*0,003113*1,09	t	0,01	26 830,00	313,91
				0,01		
10	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 pod mazaninu: 1,95*0,87+1,85*0,88+0,6*0,1*2	m2	3,44	54,30	187,04
				3,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 269,82</b>
<b>Díl: 900</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
11	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce vč. materiálu !	h	5,00	300,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>900 Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>1 500,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pomocné lešení pro opravy: 0,87*1,95+0,88*1,85	m2	3,32	82,00	272,61
				3,32		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>272,61</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po provedených pracech: 0,87*1,95+0,88*1,85	m2	3,32	78,10	259,64
				3,32		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>259,64</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
14	771471810U00	Dmtž sokl keram malta rovny stávající sokl: 0,87*2+1,95*2+0,88*2+1,85*2-0,6*3	m	9,30	150,00	1 395,00
				9,30		
15	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm stávající mazanina: (1,95*0,87+1,85*0,88+0,6*0,1*2)*0,07	m3	0,24	2 525,00	608,78
				0,24		
16	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,24	1 077,00	259,66
17	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické stávající dlažba: 1,95*0,87+1,85*0,88+0,6*0,1*2	m2	3,44	51,30	176,70
				3,44		



## Slepý rozpočet

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	08 Oprava wc a umývárky v budově B	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,60	58,00	1 078,80
		omítka pod obklady:				
		(0,87*2+1,95*2+0,6*2+0,88*2+1,85*2-0,6)*2		18,60		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 518,95</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,47	782,00	1 149,16
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 149,16</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
20	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m	11,10	18,70	207,57
		dilatace mezi stěnou a podlahou:				
		0,87*2+1,95*2+0,88*2+1,85*2		11,10		
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	20,70	1,95	40,37
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>247,94</b>
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
22	713410014T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 5 DN 22 vč. MTZ	m	2,00	45,00	90,00
23	722174000T00	Vyvedení výpustek - Hostalen - 1/2"	kus	1,00	250,00	250,00
24	722174001T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	2,00	480,00	960,00
25	725110001T00	WC kombinovaný Jika LYRA	soubor	1,00	3 750,00	3 750,00
26	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	154,00	154,00
27	725118001T00	WC sedátko LYRA - bílé	kus	1,00	450,00	450,00
28	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	799,00	799,00
29	725210002T00	Umyvadlo Jika LYRA 55 cm	soubor	1,00	620,00	620,00
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	99,80	99,80
31	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	578,00	578,00
32	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový vč. baterie	soubor	1,00	62,20	62,20
33	725530911R00	Zpětná montáž zásobníků vč. baterie	kus	1,00	320,50	320,50
34	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	1,00	135,28	135,28
35	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00	93,90	93,90
36	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00	99,80	99,80
37	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	1,00	182,50	182,50
38	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	9,90	9,90
39	735111810R00	Demontáž těles otopných	kus	1,00	23,70	23,70
40	735119140R00	Montáž těles otopných	kus	1,00	239,00	239,00
41	725-01	Sekání, úklid...	hod	1,00	1 200,00	1 200,00
42	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	101,20	0,29	29,35
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>10 146,93</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
43	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	31,80	63,60
44	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00	77,50	155,00
		opětovné osazení prahů:				
		2		2,00		
45	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	19,90	79,60
		vyvěšení:2		2,00		
		zavěšení:2		2,00		
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	29,80	1,00	29,80
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>328,00</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
47	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,44	402,00	1 384,69
		nová dlažba:				
		0,87*1,95+0,88*1,85+0,6*0,1*2		3,44		
48	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,44	9,90	34,10
49	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	3,44	55,00	189,45



## Slepý rozpočet

Stavba :	347 HZS Kraje Vysočina	Rozpočet: 16/03/02
Objekt :	08 Oprava wc a umývárky v budově B	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,44	10,60	36,51
51	771 60-01	Dlažba dle výběru investora (cenová relace 300 Kč/m2) 3,4445*1,07	m2	3,69 3,69	300,00	1 105,68
52	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	27,50	6,10	167,77
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 918,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
53	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm nové obklady: (0,87*2+1,95*2-0,6)*2 (0,88*2+1,85*2-0,6*2)*2	m2	18,60  10,08 8,52	393,50	7 319,10
54	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,60	10,60	197,16
55	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,60	33,10	615,66
56	781491001V01	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L7/250 - plast. 2*14	m	28,00 28,00	20,00	560,00
57	781 50-01	Obklady dle výběru investora (cenová relace 300 Kč/m2) 18,6*1,07	m2	19,90 19,90	300,00	5 970,60
58	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	146,62	3,35	491,18
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>15 153,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
59	783225600R00	Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email	kus	2,00	124,50	249,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>249,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
60	610991111V01	Zakryvání podlah a obkladů 3,4445+18,6	m2	22,04 22,04	15,20	335,08
61	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x malba wc a předsíně: 0,87*1,95+0,88*1,95 (0,87+0,88+1,95*2+1,95*2)*2,21+0,88*0,13*2	m2	24,75  3,41 21,33	14,80	366,25
62	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x malba wc a předsíně: 0,87*1,95+0,88*1,95 (0,87+0,88+1,95*2+1,95*2)*2,21+0,88*0,13*2	m2	24,75  3,41 21,33	44,50	1 101,23
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>1 802,56</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70	172,00	291,57
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,87	15,10	179,18
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,70	210,00	355,98
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,70	23,40	39,67
67	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,70	400,00	678,06
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 544,45</b>