


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1.2.	Elektroinstalace 1. budova - 2np+pt	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Budovy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20170123	Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piaristická		Náklady na m.j.	0
Projektant	Oldřich Mervart		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Oldřich Mervart			
Objednatel	Město Moravská Třebová			
Dodavatel	EnergyTop Petřík s.r.o.		Zakázkové číslo	12_17_04
Rozpočtoval	Miroslav Petřík tel: 605 198 276		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	40 926	Ztížené výrobní podmínky	2 567
Z	PSV celkem	44 648	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	259 794	Přesun stavebních kapacit	856
N	M dodávky celkem	21 924	Mimostaveništní doprava	2 567
	ZRN celkem	367 292	Zařízení staveniště	3 454
			Provoz investora	0
	HZS	27 400	Kompletační činnost (IČD)	7 346
	ZRN+HZS	394 692	Ostatní náklady neuvedené	5 509
	ZRN+ost.náklady+HZS	416 991	Ostatní náklady celkem	22 299

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
			Jméno :
			Datum :
			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		416 991 Kč
DPH	21,0 %		87 568 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			504 559 Kč

Poznámka :

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piaristická	Rozpočet : D.1.4.1.2.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 2np+půda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	984	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	27 559	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 762	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 021	0	0	0	0
784 Malby	0	44 648	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	21 924	259 794	27 400
CELKEM OBJEKT	40 926	44 648	21 924	259 794	27 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,0	85 574	2 567
Oborová přírážka			85 574	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	85 574	856
Mimostaveništní doprava		3,0	85 574	2 567
Zařízení staveniště		1,0	345 368	3 454
Provoz investora			345 368	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	367 292	7 346
Rezerva rozpočtu		1,5	367 292	5 509
CELKEM VRN				22 299

Slepý rozpočet

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piarist	Rozpočet: D.1.4.1.2.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 2np+půda n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	341231233U00	Zazdění skříní nn	kus	2,00	492,00	984,00	✓
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				984,00	
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí obkladů stěn, apod.	m2	177,88	15,00	2 668,22	✓
3	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	268,86	35,00	9 410,10	✓
4	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	208,02	25,00	5 200,41	✓
5	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	82,58	35,00	2 890,41	✓
6	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	67,80	109,00	7 390,17	✓
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				27 559,30	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					
7	95-01	Zakrytí podlah v místnost fólií, kartónem, papírem apod	m2	300,00	22,00	6 600,00	✓
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 600,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
8	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	276,17	10,00	2 761,70	✓
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 761,70	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	3,78	800,00	3 020,58	✓
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 020,58	
Díl: 784		Malby					
10	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	843,11	32,00	26 979,51	✓
11	784496500R00	Napuštění disperzí Sokrat 2802, výšky do 5 m	m2	843,11	12,00	10 117,32	✓
12	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	62,93	120,00	7 551,65	✓
	Celkem za	784 Malby				44 648,47	
Díl: M21		Elektromontáže					
13	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	70,00	29,00	2 030,00	✓
14	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm	m	30,00	43,00	1 290,00	✓
15	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	96,00	38,00	3 648,00	✓
16	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	76,00	58,48	4 444,48	✓
17	210010350T00	Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm2	kus	5,00	68,00	340,00	✓
18	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	67,00	18,00	1 206,00	✓
19	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	24,00	22,00	528,00	✓
20	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00	72,00	72,00	✓
21	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	2,00	79,00	158,00	✓
22	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	5,00	72,00	360,00	✓
23	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	3,00	79,00	237,00	✓
24	210110044R00	Spínač zapuštěný dvojité	kus	3,00	102,00	306,00	✓
25	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	9,00	79,00	711,00	✓
26	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	3,00	87,00	261,00	✓
27	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	68,00	86,00	5 848,00	✓
28	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	2,00	86,00	172,00	✓
29	210190001V01	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových rozvodnic	kus	2,00	947,00	1 894,00	✓
30	210201001R00	Svitidlo zářivkové, stropní	kus	29,00	280,00	8 120,00	✓
31	210203202R00	Svitidlo žárovkové stropní/nástěnné	kus	35,00	280,00	9 800,00	✓
32	210220452R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	30,00	19,00	570,00	✓
33	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	23,00	690,00	✓
34	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	26,00	780,00	✓

Slepý rozpočet

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piarist	Rozpočet: D.1.4.1.2.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 2np+půda n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	490,00	26,00	12 740,00
36	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	435,00	26,00	11 310,00
37	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	44,00	1 320,00
38	P.C.01	Odvoz a uložení materiálu a suťi na skládku	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
39	P.C.03	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00	67 250,00	67 250,00
40	P.C.04	Datový kabel UTP cat 6e trubky/žlab dodávka + montáž	m	70,00	37,80	2 646,00
41	357P.C.054	Rozvaděč R3.2	kus	1,00	4 980,00	4 980,00
42	357P.C.055	Rozvaděč R4	kus	1,00	14 067,00	14 067,00
43	P.C.03	Svorky pro D.O.P.	soubor	2,00	235,00	470,00
44	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	30,00	8,58	257,40
45	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	130,00	11,17	1 452,36
46	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	360,00	11,36	4 091,04
47	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	435,00	18,66	8 117,10
48	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	30,00	78,76	2 362,68
49	34142192	Vodič pro pevné uložení CYA 6,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00	13,88	416,52
50	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00	8,75	262,44
51	34571433	Kr.rozvodka IP54, se svork	kus	5,00	147,42	737,10
52	345K03	Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl.	m	30,00	20,02	600,48
53	345pc01	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1	kus	5,00	45,72	228,60
54	345pc01102	Vypínač jednopólový nástěnný, ř.č.1, IP44	kus	1,00	65,47	65,47
55	345pc02	Vypínač dvojitý do krabice, ř.č.6+1	kus	1,00	89,72	89,72
56	345pc021	Vypínač dvojitý do krabice, ř.č.6+6	kus	2,00	89,72	179,45
57	345pc03	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	3,00	72,05	216,14
58	345pc0322	Přepínač střídaný nástěnný, ř.č.6, IP44	kus	2,00	68,60	137,21
59	345pc04	Přepínač střídaný do krabice, ř.č.6	kus	9,00	49,20	442,80
60	345pc05	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7	kus	3,00	81,07	243,22
61	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	61,00	53,70	3 275,70
62	345pc070	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá IP44 s clonkami	kus	1,00	154,51	154,51
63	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	2,00	70,67	141,34
64	345pc073	Zás. 230V/16A do krabice jedn. se svod s clonkami	kus	6,00	600,72	3 604,32
65	348 typ 6 A	Sv.přisaz.LED D=375mm, 27W,2400lm, IP44, vč.zdr.	kus	6,00	778,80	4 672,80
66	348 typ 6 B	Sv.přisaz.LED D=480mm, 35W,3000lm, IP44, vč.zdr.	kus	13,00	990,00	12 870,00
67	348 typ 6 C	LED svítidlo, 4600lm, 1200mm,mikroprizma, 38W	kus	6,00	1 306,80	7 840,80
68	348 typ 6 D	LED svítidlo, 4400lm, 1200mm,opál, 38W	kus	15,00	1 306,80	19 602,00
69	348 typ 6 F	Sv.LED, matná AL mříž, 39W, 3900lm, IP20	kus	8,00	1 254,00	10 032,00
70	348 typ 6 G	Sv.přisaz.LED D=285mm, 14W,1300lm, IP44, vč.zdr.	kus	1,00	475,20	475,20
71	348 typ 6 L	Sv.prům.nást., "F", s košem, IP44, vč.sv.zdroje	kus	6,00	453,60	2 721,60
72	348 typ 6 N1	Nouz.autonom.SE, 1h, 350lm, 3W IP41, univ.optika	kus	6,00	1 477,06	8 862,34
73	348 typ 6 N2	Nouz.autonom.SE, 1h, 120lm, 1W IP41, univ.optika	kus	1,00	960,00	960,00
74	348 typ 6 N4	Nouzové autonomní SE, 1h, 110lm, 1,2W IP65	kus	2,00	540,00	1 080,00
75	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	300,84	8,00	2 406,72
76	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	300,84	5,00	1 504,20
77	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	1 445,51	3,00	4 336,54
78	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	1 445,51	3,00	4 336,54
79	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	2 548,24	4,00	10 192,96
80	900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria	hod	50,00	280,00	14 000,00
81	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	hod	5,00	280,00	1 400,00
82	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	40,00	300,00	12 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				309 117,79