



MC22P001XS74

Zv. SD 00020 / 2018  
Aj. SD 00114 / 2017/1

## DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO – č. 114/2017 ze dne 28. 11. 2017

Smlouva uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

„Chodník ul. Františka Diviše – část B1“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem,

[REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

**Zhotovitel:**

**MANABAU s.r.o.**

V Zákopech 534/3 Praha 4 142 00

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Naidr

ve věcech technických výrobní ředitel: Ing. Jiří Zdeněk

[REDACTED]

stavbyvedoucí Vojtěch Kvasnička [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ:02716828

DIČ:CZ 02716828

Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,

oddíl C vložka 222618

uzavírají v souladu s čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo č. 114/2017 ze dne 28.11.2017 tento dodatek č. 1 za podmínek dále uvedených. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno na 80. zasedání RMČ dne 4. 4. 2018 usnesením pod bodem 10.

## II. Preambule

Zhotovitel realizuje pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Chodník ul. Františka Diviše – část B1“. V rámci realizace stavby byla u stávajícího vjezdu k rodinnému domu č.p. 1577 zhotovitelem provedena pro zjištění konstrukčních vrstev ručně kopaná sonda, při které bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy mají nedostatečné složení a musí se provést nové v odpovídajícím složení. Následně proběhly na uvedené stavbě zkoušky únosnosti zemní pláně, jejíž minimální hodnota je stanovena v Projektové dokumentaci. Měření únosnosti proběhla na dvou místech budoucího chodníku s výsledkem, který nespĺňuje předepsané hodnoty. Dle výše uvedených výsledků je patrné, že původní materiál není schopen dosáhnout únosnosti stanovené v Projektové dokumentaci. S ohledem na tuto skutečnost, Ústřední laboratoř Praha doporučuje sanaci zemní pláně vhodným materiálem (betonovým recyklátem) v minimální mocnosti 250 mm, optimálně v mocnosti 300 mm. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel tyto dodatečně požadované práce neobsažené v původním soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo provede a objednatel za ně zaplatí dohodnutou cenu (viz příloha č. 1).

## III. Předmět dodatku č.1 smlouvy o dílo

S ohledem na skutečnost, že při realizaci stavby byly zjištěny tyto skutečnosti:

1. stávající vjezd k RD č.p. 1577 je deformovaný a má nedostatečné konstrukční složení vrstev
2. únosnost zemní pláně po celé ploše plánovaného chodníku je po provedených zkouškách nevyhovující

Je nutné s ohledem na řádné dokončení díla provést následující úpravy:

ad 1) vjezd bude vybudován z barvené betonové dlažby včetně podkladních vrstev

ad 2) z důvodu zvýšení únosnosti zemní pláně po celé ploše plánovaného chodníku bude provedena sanace podloží betonovým recyklátem ve vrstvě 25 cm

## IV. Cena díla

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v článku IV. Cena díla a platební podmínky:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	1. 490. 386,00,-Kč
DPH ve výši 21 %	312. 981,00,-Kč
Cena díla včetně DPH	1. 803. 367,00,-Kč

Cena díla se zvyšuje o částku 239. 862,50,-Kč bez DPH - navýšení je vyčíslené v cenové nabídce č.1 a č.2, které jsou nedílnou součástí a přílohou Dodatku č1. smlouvy o dílo č.114/2017.

Cenová nabídka č.1 – Vjezd

Cena díla bez DPH	22. 489,50,- Kč
-------------------	-----------------

Cenová nabídka č. 2 – Sanace podloží

Cena díla bez DPH	217. 373,00,-Kč
-------------------	-----------------

Dodatek č. 1 celkem bez DPH	239. 862,50,- Kč
DPH ve výši 21 %	50. 371,13,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	290. 233,63,- Kč

**Celková cena díla včetně dodatečné požadovaných prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:**

Cena díla bez DPH	1. 730. 248,50,-Kč
DPH ve výši 21 %	363. 352,13,-Kč
Cena díla včetně DPH	2. 093. 600,63,-Kč

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech.
4. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednavatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: cenová nabídka č.1 a č.2

V Praze, dne 13.04.2018


za objednatele:



Ing. Martin Turnovský, starosta  
MČ Praha 22

V Praze, dne

za zhotovitele:



Ing. Michal Naidr, jednatel firmy  
MANABAU s.r.o.

**CHODNÍK V UL.FR.DIVIŠE PRAHA UHRINĚVES****OBJEKT: CHODNÍK****ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.****CENOVÁ NABÍDKA - SANACE PODLOŽÍ**

č.pol.	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	<b>VARIANTA bet.rec. 0/63 mm</b>				
113107162	Odstranění podkladu tl. 250 mm	m2	520,0	65,0	33 800,0
131201109	Příplatek za lepivost	m3	65,0	45,0	2 925,0
162701105	vodorovně 10 km	m3	130,0	80,0	10 400,0
162701109	za další 1 km	m3	650,0	5,0	3 250,0
171201201	uložení na skládky	m3	130,0	15,0	1 950,0
171201211	poplatek za skládku zeminy	t	208,0	220,0	45 760,0
181951102	úprava pláně	m2	520,0	45,0	23 400,0
564971315	Bet.recyklát 0/63 mm tl.250 mm	m2	520,0	110,0	57 200,0
	Přesun hmot 520 m2 * 0,60	t	312,0	124,0	38 688,0
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>217 373,0</b>

zpracoval: ing.Kendera  
příprava výroby

V Praze dne 17.1.2018



MANABAU s.r.o.  
V Zákopech 534/3  
142 00 Praha 4 - Písnice  
IČ: 02716828  
DIČ: CZ02716828



**CHODNÍK V UL.FR.DIVIŠE PRAHA UHŘINĚVES****OBJEKT: CHODNÍK****ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.****CENOVÁ NABÍDKA - VJEZD**

č.pol.	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
113106271	Demontáž zámkové dlažby	m2	18,5	20,0	370,0
113107162	Odstranění podkl.vrstvy kameniva	m2	18,5	65,0	1 202,5
113202111	vytrhání obrub	m2	8,0	75,0	600,0
131201101	hloubení jam	m3	3,5	580,0	2 030,0
162701105	vodorovně 10 km	m3	3,5	80,0	280,0
162701109	za další 1 km	m3	17,5	5,0	87,5
171201201	uložení na skládky	m3	3,5	15,0	52,5
171201211	poplatek za skládku zeminy	t	5,6	220,0	1 232,0
181951102	úprava pláně	m2	18,5	45,0	832,5
564851111	ŠD tl. 150 mm	m2	18,5	115,0	2 127,5
567122111	KZC tl. 120 mm	m2	18,5	250,0	4 625,0
596211210	MTZ zámkové dlažby tl. 80 mm	m2	18,5	260,0	4 810,0
916231213	MTZ obrub	m	8,0	300,0	2 400,0
592174110	ABO 8/20	ks	8,0	80,0	640,0
	Geodetické práce	kpl	1,0	1 200,0	1 200,0
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>22 489,5</b>

zpracoval: ing.Kendera  
příprava výroby

V Praze dne 12.1.2018



MANABAU s.r.o.  
V Zákopech 534/3  
142 00 Praha 4 - Písnice  
IČ: 02716828  
DIČ: CZ02716828

