

Evidenční číslo		
PR/74 - 1	2018	6296
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/60/2017	2017	ovz [redacted]

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Zdeněk Hybner

se sídlem: [redacted]

zastoupená: Zdeňkem Hybnerem

IČO: 15495809 DIČ: CZ5812011304

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Hybner

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 30.01.2018, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací na základě požadavku objednatele.
2. Ve článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
3. Ve článku IV. Doba plnění odst. 2 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 22.04.2018.
4. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 1.775.393 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 697.546 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: - 187.964 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 2.284.975 Kč bez DPH.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/74/2018, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností


originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele


V Ostravě dne *5.4. 2018*



Zdeněk Hybner

Za objednatele

V Ostravě dne *6-04- 2018*



MUDr. Petr Uhlík
ředitel MNO

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
3.7. NEMOCNICE!!!

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ	15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12. 3. 2018	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 18 631,28	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 67 489,50	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 91 940,03	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 516 786,36	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 202,80		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 2 496,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 697 545,97	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">697 546,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td style="text-align: right;">15,0 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0 697 546,00 146 485,00</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">844 031,00</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	697 546,00	DPH	% Základ daně DPH celkem	snižovaná	15,0 0,00 0,00	základní	21,0 697 546,00 146 485,00	Cena s DPH	844 031,00	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	697 546,00																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snižovaná	15,0 0,00 0,00																		
základní	21,0 697 546,00 146 485,00																		
Cena s DPH	844 031,00																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základni	Cena s DPH	Ostatni	ZRN	HZS	VRN	KČ
nemocnice fisoc2017v										
1	Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE	697 546,00	0,00	146 485,00	844 031,00	0,00	697 545,97	0,00	0,00	0,00
2	ZDRAVOTECHNIKA VÍCEPRÁCE - stoupační potrubí	94 851,00	0,00	19 919,00	114 770,00	0,00	94 850,74	0,00	0,00	0,00
3	ZDRAVOTECHNIKA VÍCEPRÁCE	450 793,00	0,00	94 667,00	545 460,00	0,00	450 792,68	0,00	0,00	0,00
4	UZEL A VÍCEPRÁCE	29 918,00	0,00	6 283,00	36 201,00	0,00	29 918,48	0,00	0,00	0,00
5	UZEL B VÍCEPRÁCE	50 195,00	0,00	10 541,00	60 736,00	0,00	50 195,15	0,00	0,00	0,00
6	UZEL C VÍCEPRÁCE	17 255,00	0,00	3 624,00	20 879,00	0,00	17 255,09	0,00	0,00	0,00
7	UZEL D VÍCEPRÁCE	21 044,00	0,00	4 419,00	25 463,00	0,00	21 043,83	0,00	0,00	0,00
	ELEKTROTECHNIKA	33 490,00	0,00	7 033,00	40 523,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	697546,00	0,00	146485,00	844031,00	0,00	697545,97	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE
Objekt: ZDRAVOTECHNIKA VÍCEPRÁCE - stoupací potrubí

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				9 583,49	0,864
3		Svislé a kompletní konstrukce				1 799,90	0,466
56	340236211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	17,000	68,20	1 159,40	0,207
53	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,100	305,00	640,50	0,259
4		Vodorovné konstrukce				2 372,40	0,300
57	411236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	12,000	197,70	2 372,40	0,300
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 405,29	0,098
55	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2,100	168,90	354,69	0,039
59	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	17,000	61,80	1 050,60	0,060
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 612,44	0,000
1	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	2,100	61,40	128,94	0,000
58	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	17,000	41,90	712,30	0,000
2	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl	kus	12,000	147,60	1 771,20	0,000
997		Přesun sutě				1 088,58	0,000
3	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,090	664,60	724,41	0,000
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,090	165,60	180,50	0,000
5	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,720	7,20	62,78	0,000
6	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,384	98,80	37,94	0,000
7	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	0,700	118,50	82,95	0,000
998		Přesun hmot				304,88	0,000
60	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	1,059	103,60	109,71	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	1,059	184,30	195,17	0,000

721**Vnitřní kanalizace****27 851,52****0,062**

16	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110X50X50	kus	3,000	348,10	1 044,30	0,005
17	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110X75X75	kus	3,000	348,10	1 044,30	0,005
19	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125x110x110	kus	3,000	847,20	2 541,60	0,007
18	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125x75x75	kus	3,000	847,20	2 541,60	0,007
13	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	6,000	165,90	995,40	0,002
14	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	6,000	193,60	1 161,60	0,003
9	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,000	252,00	756,00	0,002
10	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,000	305,70	917,10	0,002
11	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	9,000	387,10	3 483,90	0,000
12	721176116	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	12,500	474,00	5 925,00	0,026
20	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	27,500	14,40	396,00	0,000
21	42390153	objímka potrubí s gumou 95-103	kus	3,000	23,80	71,40	0,001
22	42390154	objímka potrubí s gumou 102-116	kus	3,000	34,70	104,10	0,001
23	28611604	čistič kus kanalizační DN 100	kus	1,000	226,60	226,60	0,000
24	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,062	425,30	26,37	0,000
8	R	demontáž svislého potrubí DN 110-150 (v instalačním jádru), vč. Snesení, dopravy a likvidace odpadu	m	27,500	197,50	5 431,25	0,000
15	R	materiálový přechod na stávající potrubí DN 110 LT/PP-HT	kus	6,000	197,50	1 185,00	0,000

722**Zdravotechnika - vnitřní vodovod****57 415,73****0,133**

27	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	21,000	191,80	4 027,80	0,014
28	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	6,000	233,90	1 403,40	0,005
29	722174004	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	36,000	279,20	10 051,20	0,043
30	722174005	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40	m	6,000	342,00	2 052,00	0,015
36	722176111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16	m	21,000	104,70	2 198,70	0,006
37	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	6,000	114,30	685,80	0,002
38	722176113	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25	m	36,000	125,10	4 503,60	0,015
39	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32	m	6,000	146,60	879,60	0,003
42	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	21,000	38,40	806,40	0,001
43	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	6,000	104,30	625,80	0,000
44	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 38 mm	m	36,000	104,30	3 754,80	0,000
45	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm	m	6,000	104,30	625,80	0,000
46	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj. rychlouzávěr	m	69,000	30,00	2 070,00	0,000
51	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	6,000	20,90	125,40	0,001
52	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	6,000	29,40	176,40	0,002
26	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	12,000	12,80	153,60	0,000
47	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	12,000	230,70	2 768,40	0,004
48	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	69,000	29,20	2 014,80	0,013
49	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	69,000	26,30	1 814,70	0,001
50	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,133	380,70	50,63	0,000
25	R	demontáž svislého potrubí (v instalačním jádru), vč. Snesení, dopravy a likvidace odpadu	m	54,000	142,20	7 678,80	0,000
31	R	materiálový přechod na stávající potrubí d25 a d40	kus	39,000	185,70	7 242,30	0,000
32	319511020	třmen GEBO pro vodovodní potrubí 3/4"	kus	9,000	146,10	1 314,90	0,006
33	319511050	třmen GEBO pro vodovodní potrubí 5/4"	kus	1,000	213,90	213,90	0,001
34	42390133	objímka potrubí s gumou 20-23 1/2"	kus	6,000	8,70	52,20	0,000
35	42390135	objímka potrubí s gumou 31-38 1"	kus	12,000	10,40	124,80	0,001

Celkem**94 850,74****1,059**

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE

Objekt: ZDRAVOTECHIKA VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
725		Zařizovací předměty				354 300,00	0,000
14	M1	Madlo nerez 400	kus	6,000	920,00	5 520,00	0,000
8	R	myčka podložních mis, včetně napojovací sady CSO ECOGREEN dle požadavku investora	kus	1,000	330 000,00	330 000,00	0,000
13	S1	Sklopné sedátko sprchové s nohou	kus	6,000	2 900,00	17 400,00	0,000
15	V1	Věšák dvojitý nerez	kus	4,000	345,00	1 380,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				96 492,68	0,022
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 847,68	0,022
7	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	4 461,92	17 847,68	0,022
766		Konstrukce truhlářské				60 300,00	0,000
16	KL1	Dodání+montáž kuchyňské linky 120 cm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
11	R3	Skříň s posuvnými dveřmi Al Sevroll úchyt ALFA II, dostin šedý, hrany ABS2,záda MDF bílá vč. montáže	soubor	1,000	49 000,00	49 000,00	0,000
12	R4	Polička 200x300 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				18 345,00	0,000
4	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	5,000	109,00	545,00	0,000
5	R1	Dvířka protipožární 300x300 mm	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	0,000
6	R2	Dvířka protipožární 200x200 mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000
Celkem						450 792,68	0,022

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE

Objekt: UZEL A VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						6 452,14	0,711
3 Svislé a kompletní konstrukce						1 011,10	0,199
32	340238211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,500	305,00	457,50	0,185
30	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	8,000	69,20	553,60	0,014
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 277,23	0,512
1	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,184	155,30	2 047,48	0,058
33	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,500	168,90	253,35	0,028
5	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - tl. 2,5 cm (25 mm-10 mm=15 mm:5=3x18m2)	m2	54,000	36,60	1 976,40	0,427
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						548,90	0,000
50	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,500	61,40	92,10	0,000
31	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,000	57,10	456,80	0,000
997 Přesun sutě						355,22	0,000
35	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,353	664,60	234,60	0,000
36	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,353	165,60	58,46	0,000
37	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,824	7,20	20,33	0,000
39	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného	t	0,353	118,50	41,83	0,000
998 Přesun hmot						259,69	0,000
26	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	0,902	103,60	93,45	0,000
27	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	0,902	184,30	166,24	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						23 466,34	0,191
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 576,62	0,015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	61,166	12,10	740,11	0,000
4	246267710	nátěr penetrační HLOUBKOVÁ bal.10 kg	kg	5,000	75,50	377,50	0,005
40	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	12,000	34,50	414,00	0,000
41	28355020.LBC	Pružná těsnící páska 80 (100, 120, 150), Těsnící páska 80, 50 bm	m	12,000	28,20	338,40	0,001
2	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnící kaší flexibilní minerální	m2	2,000	346,70	693,40	0,009
28	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,015	697,00	10,46	0,000
29	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,015	183,10	2,75	0,000

725 Zdravotecnika - zařizovací předměty 2 400,00 0,000

51	R5	Sprchová tyč posuvná	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
----	----	----------------------	-----	-------	----------	----------	-------

771 Podlahy z dlaždic 3 586,84 0,041

11	771584111	Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických režných	m2	2,000	329,30	658,60	0,011
12	597611700	mozaika keramická (2,3 x 2,3) - koupelny (barevná) 30 x 30 x 0,6 cm l. j.	kus	25,000	105,90	2 647,50	0,029
13	771589191	Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,000	33,70	67,40	0,000
14	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,000	30,90	61,80	0,001
15	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	12,000	11,00	132,00	0,000
16	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	371,70	15,24	0,000
17	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,041	104,80	4,30	0,000

776 Podlahy povlakové 14 902,88 0,135

43	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	12,000	239,30	2 871,60	0,090
42	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	12,000	70,20	842,40	0,000
44	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	12,000	175,10	2 101,20	0,008
45	28411011	PVC heterogen.zátěž. , nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm	m2	13,200	477,30	6 300,36	0,037
46	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,000	79,80	1 596,00	0,000
47	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	12,000	93,20	1 118,40	0,000
48	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,135	279,60	37,75	0,000
49	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,135	260,50	35,17	0,000

Celkem 29 918,48 0,902

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE

Objekt: UZEL B VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						15 037,15	1,955
3 Svislé a kompletní konstrukce						1 034,00	0,068
31	340236211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	4,000	68,20	272,80	0,049
27	460710055	Vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	11,000	69,20	761,20	0,020
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 088,11	1,887
37	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	1,000	143,30	143,30	0,010
1	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,700	155,30	3 525,31	0,099
2	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - tl. 2,5 cm (25 mm-10 mm=15 mm:5=3x74,429m2)	m2	223,287	36,60	8 172,30	1,764
32	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000	61,80	247,20	0,014
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						932,70	0,000
33	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	41,90	167,60	0,000
34	972033361	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	137,00	137,00	0,000
28	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	11,000	57,10	628,10	0,000
997 Přesun sutě						410,57	0,000
55	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,408	664,60	271,16	0,000
56	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,408	165,60	67,56	0,000
57	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,264	7,20	23,50	0,000
59	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného	t	0,408	118,50	48,35	0,000
998 Přesun hmot						571,77	0,000
3	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	1,986	103,60	205,75	0,000
4	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	1,986	184,30	366,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 35 158,00 0,031

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 889,50 0,007

5	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	74,429	12,10	900,59	0,000
6	246267710	nátěr penetrační HLOUBKOVÁ bal. 10 kg	kg	5,500	75,50	415,25	0,006
60	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	25,000	34,50	862,50	0,000
61	28355020.LBC	Pružná těsnící páska 80 (100, 120, 150), Těsnící páska 80, 50 bm	m	25,000	28,20	705,00	0,002
7	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	697,00	4,88	0,000
8	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,007	183,10	1,28	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 622,70 0,005

40	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,000	353,00	353,00	0,001
39	763132931	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	269,70	269,70	0,003

776 Podlahy povlakové 31 645,80 0,020

42	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřetí vlhkým mopem - prvotní	m2	150,000	25,00	3 750,00	0,000
62	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřetí vlhkým mopem - druhé	m2	150,000	25,00	3 750,00	0,000
43	776201923	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 2-složkového 2-vrstvého polymer nátěru	m2	150,000	137,00	20 550,00	0,015
46	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	150,000	23,90	3 585,00	0,005
53	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,020	279,60	5,59	0,000
54	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,020	260,50	5,21	0,000

Celkem 50 195,15 1,986

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE

Objekt: UZEL C VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAR

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						8 517,22	1,239
3 Svislé a kompletní konstrukce						2 383,60	0,754
32	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² cihlami plnými tl do 100 mm	m ²	6,000	305,00	1 830,00	0,740
30	460710055	Vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	8,000	69,20	553,60	0,014
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 023,88	0,484
21	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	13,184	155,30	2 047,48	0,058
22	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - tl. 2,5 cm (25 mm-10 mm=15 mm:5=3x18m ²)	m ²	54,000	36,60	1 976,40	0,427
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						825,20	0,000
50	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m ²	6,000	61,40	368,40	0,000
31	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,000	57,10	456,80	0,000
997 Přesun sutě						911,71	0,000
35	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,906	664,60	602,13	0,000
36	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,906	165,60	150,03	0,000
37	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,248	7,20	52,19	0,000
39	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného	t	0,906	118,50	107,36	0,000
998 Přesun hmot						372,83	0,000
24	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	1,295	103,60	134,16	0,000
25	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	1,295	184,30	238,67	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						8 737,87	0,056
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 751,03	0,015
26	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m ²	72,460	12,10	876,77	0,000
27	246267710	nátěr penetrační HLOUBKOVÁ bal.10 kg	kg	5,500	75,50	415,25	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	12,000	34,50	414,00	0,000
41	28355020.LBC	<i>Pružná těsnící páska 80 (100, 120, 150), Těsnící páska 80, 50 bm</i>	m	12,000	28,20	338,40	0,001
1	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí kaší flexibilní minerální	m2	2,000	346,70	693,40	0,009
28	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,015	697,00	10,46	0,000
29	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,015	183,10	2,75	0,000

725 Zdravotecnika - zařizovací předměty 2 400,00 0,000

51	R5	Sprchová tyč posuvná	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
----	----	----------------------	-----	-------	----------	----------	-------

771 Podlahy z dlaždic 3 586,84 0,041

7	771584111	Montáž podlah z mozaikových lepených flexibilním lepidlem keramických režných	m2	2,000	329,30	658,60	0,011
8	597611700	<i>mozaika keramická (2,3 x 2,3) - koupelny (barevná) 30 x 30 x 0,6 cm l. j.</i>	kus	25,000	105,90	2 647,50	0,029
9	771589191	Montáž podlah z mozaikových lepených Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,000	33,70	67,40	0,000
10	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,000	30,90	61,80	0,001
11	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	12,000	11,00	132,00	0,000
12	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	371,70	15,24	0,000
13	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,041	104,80	4,30	0,000

Celkem 17 255,09 1,295

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE

Objekt: UZEL D VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						15 163,02	1,957
3 Svislé a kompletní konstrukce						1 103,20	0,070
32	340236211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	4,000	68,20	272,80	0,049
28	460710055	Vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	12,000	69,20	830,40	0,021
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 072,58	1,886
36	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	1,000	143,30	143,30	0,010
4	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,600	155,30	3 509,78	0,099
5	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - tl. 2,5 cm (25 mm-10 mm=15 mm:5=3x74,429m2)	m2	223,287	36,60	8 172,30	1,764
33	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000	61,80	247,20	0,014
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						989,80	0,000
34	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	41,90	167,60	0,000
37	972033361	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	137,00	137,00	0,000
29	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,000	57,10	685,20	0,000
997 Přesun sutě						425,67	0,000
52	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,423	664,60	281,13	0,000
53	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,423	165,60	70,05	0,000
54	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,384	7,20	24,36	0,000
56	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	0,423	118,50	50,13	0,000
998 Přesun hmot						571,77	0,000
2	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	1,986	103,60	205,75	0,000
3	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	1,986	184,30	366,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 5 880,81 0,029

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 116,09 0,008

6	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	89,963	12,10	1 088,55	0,000
7	246267710	nátěr penetrační HLOUBKOVÁ bal.10 kg	kg	6,000	75,50	453,00	0,006
57	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	25,000	34,50	862,50	0,000
58	28355020.LBC	Pružná těsnící páska 80 (100, 120, 150), Těsnící páska 80, 50 bm	m	25,000	28,20	705,00	0,002
8	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	697,00	5,58	0,000
9	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,008	183,10	1,46	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 622,70 0,005

39	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,000	353,00	353,00	0,001
40	763132931	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	269,70	269,70	0,003

781 Dokončovaci práce - obklady 2 142,02 0,017

21	781474151	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem do 0,5 ks/m2	m2	1,500	632,80	949,20	0,005
22	597613700	dlažba velkoformátová keramická sliutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	1,650	667,40	1 101,21	0,012
23	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,500	30,90	46,35	0,000
24	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	4,000	9,29	37,16	0,000
25	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	371,70	6,32	0,000
26	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,017	104,80	1,78	0,000

Celkem 21 043,83 1,986

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - VÍCEPRÁCE
Objekt: ELEKTROTECHNIKA

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Misto:

Zpracoval:

Datum: 13. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				33 490,00	0,000
	1	Zemní práce				33 490,00	0,000
1	1	ELEKTROTECHNIKA	soubor	1,000	33 490,00	33 490,00	0,000
		Celkem				33 490,00	0,000

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení a zázemí v pavilonech H1, H2, H3, G a B

PAVILON H1**SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VÍCEPRÁCE****SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	13670 ,
2	Montáž	3820
3	HZS	16000
4	Celkem (bez DPH) Kč:	33490
5	základ daně pro DPH 21%	33490
6	DPH 21%	7033
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	40523

č. pol.	zkrácený popis	m. j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pól.celk.	jedn.	pól.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	Rozvaděč doplnění	ks					
2	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	100	14	1400	8	800
3	CYKY-J 3X1,5 (C)	m					
4	CYKY-O 2X1,5 (A)	m					
5	CYA 4 zž	m					
6	svorka OP	ks					
7	elektroinstalační lišta 18x13	m					
8	elektroinstalační lišta 30x25	m					
9	elektroinstalační lišta 40x40	m					
10	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm	m					
11							
12	<u>Svitidlavčecně zdrojů a startérů a závěsů</u>						
13	D - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 20, KULATÉ D285mm, PLASTOVÉ	ks					
14	D1 - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 44, KULATÉ D285mm, PLASTOVÉ	ks	2	727	1454	150	300
15	N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 3HOD ZÁLOHA IP44	ks	1	1082	1082	150	150
16	demontáž svítidla do 1x60W, likvidace	ks					
17	1-pól. vyp. (1) 10A/230V, IP20 - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
18	1-pól. vyp. (1) 10A/230V, IP44 - do vlhka, strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
19	Střídav .přep. (6) 10A/230V, IP20 - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
20	zásuvka 16A/230V, IP20, strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
21	zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	2	83	166	33	66
22	KR68, nebo do dutých stěn	ks	2	33	66	58	116
23	KR97	ks					
24	krabice K125	ks					
25	plastová krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks					
26	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	2		0	30	60
27	průraz zdívkou do 30 cm	ks					
28	průraz zdívkou do 15 cm	ks					
29	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10		0	32	320
30	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m					
31	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	2		0	28	56
32	<u>Systém pacient sestra</u>						
33	Pokojová kontrolní skříňka	ks					
34	Tlačítko a táhlo nouzového volání	ks					
34	Tlačítko a táhlo nouzového volání dle požadavku investora	ks	10	800	8000	73	730
35	JYTY 2x1	m					
36	Instalační kabel Cat.6 FTP	m					
37							
38	nosný, podružný a režijní materiál	kg					
39	součet				12168		2598
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště	hod					
2	demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod					
3	koordinace s ostatními profesemi	hod					
4	vynášení sutí do kontejneru	hod					
5	napojení a úpravy ve stávajícím silovém rozvaděči	hod					
6	výchozí revize	hod					
7	demontáž azpětná montáž obkladu v chodbě	hod					
8	parametrizace ústředny pacient- sestra, úprava systému	hod					
8	parametrizace ústředny pacient- sestra, úprava systému dle požadavku investora	kpl	1				16000
9	dokumentace skut. provedení	hod					
10	celkem						16000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ	15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12. 3. 2018	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -2 097,89	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž -11 960,51	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky -47 789,94	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž -126 114,69	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) -187 963,03	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-187 964,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">DPH</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">%</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td>Základ daně 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td>DPH celkem -39 472,00</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-227 436,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	-187 964,00	DPH	%	snížená 15,0	Základ daně 0,00	základní 21,0	DPH celkem -39 472,00	Cena s DPH	-227 436,00	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	-187 964,00																		
DPH	%																		
snížená 15,0	Základ daně 0,00																		
základní 21,0	DPH celkem -39 472,00																		
Cena s DPH	-227 436,00																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
nemocnice fisoc2017 MP	Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE	-187 964,00	0,00	-39 472,00	-227 436,00	0,00	-187 963,03	0,00	0,00	0,00
2	ZDRAVOTECHNIKA MĚNĚPRÁCE	-111 551,00	0,00	-23 426,00	-134 977,00	0,00	-111 550,90	0,00	0,00	0,00
3	UZEL A MĚNĚPRÁCE	-8 608,00	0,00	-1 808,00	-10 416,00	0,00	-8 608,12	0,00	0,00	0,00
4	UZEL B MĚNĚPRÁCE	-52 689,00	0,00	-11 065,00	-63 754,00	0,00	-52 688,65	0,00	0,00	0,00
5	UZEL C MĚNĚPRÁCE	-2 624,00	0,00	-551,00	-3 175,00	0,00	-2 623,79	0,00	0,00	0,00
6	UZEL D MĚNĚPRÁCE	-2 740,00	0,00	-575,00	-3 315,00	0,00	-2 739,57	0,00	0,00	0,00
7	ELEKTROTECHNIKA	-9 752,00	0,00	-2 048,00	-11 800,00	0,00	-9 752,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-187964,00	0,00	-39472,00	-227436,00	0,00	-187963,03	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: ZDRAVOTECHIKA MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
725		Zařizovací předměty				-111 550,90	-0,002
PSV		Práce a dodávky PSV				-111 550,90	-0,002
15	725017132	Umyvadlo keram. na šrouby 55 x 42 cm, bílé, vč. přípojovací sopupravy	kus	-1,000	987,50	-987,50	0,000
16	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	-1,000	513,50	-513,50	-0,002
18	725829201	Montáž baterie umyv. nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie raménko dl.210 mm	kus	-1,000	1 161,30	-1 161,30	0,000
17	725860212	Sifon umyvadlový 1"1/4, odpad 32mm, chrom	kus	-1,000	355,50	-355,50	0,000
2	D+M	Požární ucpávka potrubí EI45 do DN 110	kus	-6,000	1 027,00	-6 162,00	0,000
3	D+M	Revizní dvířka nerez, 300 x 300 mm	kus	-7,000	434,50	-3 041,50	0,000
13	R	sprchová vanička čtvercová 90x90x9 cm, akrylátová, včetně podkladních profilů	kus	-4,000	3 002,00	-12 008,00	0,000
14	R	Sifon vaničkový průměr 50,	kus	-4,000	205,40	-821,60	0,000
1	R	myčka podložních mís, včetně napojovací sady	kus	-1,000	86 500,00	-86 500,00	0,000
Celkem						-111 550,90	-0,002

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: UZEL A MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-8 608,12	-0,067
771		Podlahy z dlaždic				-2 329,30	-0,026
9	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	-12,457	58,90	-733,72	-0,006
10	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	-45,982	34,70	-1 595,58	-0,021
777		Podlahy lité				-6 278,82	-0,040
18	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	-8,050	77,80	-626,29	-0,002
19	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu	m2	-2,000	190,20	-380,40	-0,001
21	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	-8,050	443,00	-3 566,15	-0,026
20	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-2,000	664,10	-1 328,20	-0,011
22	777991901	Údržba lité podlahy stávající broušení	m2	-8,050	44,30	-356,62	-0,000
23	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,040	403,00	-16,12	0,000
24	998777192	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,040	125,90	-5,04	0,000
Celkem						-8 608,12	-0,067

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: UZEL B MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 558,19	-0,060
9	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	-1,000	386,10	-386,10	-0,047
10	553311340	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1100 L/P	kus	-1,000	662,80	-662,80	-0,013
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-400,46	0,000
11	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2,167	184,80	-400,46	0,000
998		Přesun hmot				-108,83	0,000
3	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	-0,378	103,60	-39,16	0,000
4	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	-0,378	184,30	-69,67	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-51 130,46	-0,318
777		Podlahy lité				-50 751,24	-0,317
15	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	-88,000	77,80	-6 846,40	-0,026
16	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu	m2	-1,000	190,20	-190,20	-0,001
18	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	-88,000	443,00	-38 984,00	-0,282
17	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-1,000	664,10	-664,10	-0,005
19	777991901	Údržba lité podlahy stávající broušení	m2	-88,000	44,30	-3 898,40	-0,003
20	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,317	403,00	-127,75	0,000
21	998777192	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,317	127,40	-40,39	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				-379,22	-0,001
22	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-1,130	68,40	-77,29	-0,000
23	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový	m2	-1,130	89,30	-100,91	-0,000
24	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový	m2	-1,130	88,10	-99,55	-0,000
25	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový	m2	-1,130	89,80	-101,47	-0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

-52 688,65

-0,378

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: UZEL C MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-8,64	0,000
998		Přesun hmot				-8,64	0,000
24	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	-0,030	103,60	-3,11	0,000
25	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	-0,030	184,30	-5,53	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-2 615,15	-0,030
771		Podlahy z dlaždic				-2 615,15	-0,030
5	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	-12,457	80,70	-1 005,28	-0,010
6	597614160	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm</i>	kus	-45,982	34,70	-1 595,58	-0,021
12	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,030	371,70	-11,15	0,000
13	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,030	104,80	-3,14	0,000
Celkem						-2 623,79	-0,030

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: UZEL D MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-2 739,57	-0,261
3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 655,70	-0,261
1	342272423	Příčky z pórabetonových přesných příček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m ²	-3,000	551,90	-1 655,70	-0,261
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-220,80	0,000
10	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	-3,000	73,60	-220,80	0,000
997		Přesun sutě				-787,93	0,000
52	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,783	664,60	-520,38	0,000
53	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,783	165,60	-129,66	0,000
54	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,264	7,20	-45,10	0,000
56	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	-0,783	118,50	-92,79	0,000
998		Přesun hmot				-75,14	0,000
2	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	-0,261	103,60	-27,04	0,000
3	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám do 500 m za zvětšen	t	-0,261	184,30	-48,10	0,000
Celkem						-2 739,57	-0,261

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Fifejdy-PAVILON H1 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: ELEKTROTECHNIKA

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				-9 752,00	0,000
	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				-9 752,00	0,000
1	1	ELEKTROTECHNIKA	soubor	1,000	-9 752,00	-9 752,00	0,000
		Celkem				-9 752,00	0,000

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení a zázemí v pavilonech H1, H2, H3, G a B

PAVILON H1**SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VÍCEPRÁCE****SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	-8227
2	Montáž	-1525
3	HZS	0
4	Celkem (bez DPH) Kč:	-9752
5	základ daně pro DPH 21%	-9752
6	DPH 21%	-2048
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	-11800

č.pol.	zkrácený popis	m.j	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	Rozvaděč doplnění	ks					
2	CYKY-J 3X2,5 (C)	m					
3	CYKY-J 3X1,5 (C)	m					
4	CYKY-O 2X1,5 (A)	m					
5	CYA 4 zž	m					
6	svorka OP	ks					
7	elektroinstalační lišta 18x13	m					
8	elektroinstalační lišta 30x25	m					
9	elektroinstalační lišta 40x40	m					
10	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm	m					
11							
12	<u>Svitídlavčetně zdrojů a startérů a závěsů</u>						
13	D - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 20, KULATÉ D285mm, PLASTOVÉ	ks					
14	D1 - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 44, KULATÉ D285mm, PLASTOVÉ	ks					
15	N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 3HOD ZÁLOHA IP44	ks					
16	demontáž svítidla do 1x60W, likvidace	ks					
17	1-pól. vyp. (1) 10A/230V, IP20 - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
18	1-pól. vyp. (1) 10A/230V, IP44 - do vlhka, strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
19	Střídav .přep. (6) 10A/230V, IP20 - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
20	zásuvka 16A/230V, IP20, strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
21	zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks					
22	KR68, nebo do dutých stěn	ks					
23	KR97	ks					
24	krabice K125	ks					
25	plastová krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks					
26	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks					
27	průraz zdivem do 30 cm	ks					
28	průraz zdivem do 15 cm	ks					
29	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m					
30	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m					
31	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks					
32	<u>Systém pacient sestra</u>						
33	Pokojová kontrolní skříňka	ks	-3	1857	-5571	119	-357
34	Tlačítko a táhlo nouzového volání	ks	-16	166	-2656	73	-1168
34	Tlačítko a táhlo nouzového volání dle požadavku investora	ks					
35	JYTY 2x1	m					
36	Instalační kabel Cat.6 FTP	m					
37							
38	nosný, podružný a režijní materiál	kg					
39	součet				-8227		-1525
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště	hod					
2	demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod					
3	koordinace s ostatními profesemi	hod					
4	vynášení suti do kontejneru	hod					
5	nápojení a úpravy ve stávajícím silovém rozvaděči	hod					
6	výchozí revize	hod					
7	demontáž azpětná montáž obkladu v chodbě	hod					
8	parametrizace ústředny pacient- sestra, úprava systému	hod	0			0	0
8	parametrizace ústředny pacient- sestra, úprava systému dle požadavku investora	kpl					
9	dokumentace skut. provedení	hod					
10	celkem						0

