

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

### **SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace**

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel

*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel*

a

### **DOZORSTAV s.r.o.**

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 28382234

Jednající: Štěpán Robek, jednatel

*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel*

*objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany*

### **1. PREAMBULE**

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „„Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, tedy Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně: termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o vícepráce a to níže uvedeným způsobem.

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:

#### **2.1. Dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací.**

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

#### **2.2. Změna termínu dodání (posunutí termínů v důsledku víceprací)**

##### **2.2.1. změna čl. 2.3. smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku ve znění**

Napojení veškerých dotčených budov na odpadní kanalizaci v areálu do 30. kalendářních dnů od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran nebo ode dne vydání stavebního povolení (podle toho, která alternativa nastane později), **se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:**

Napojení veškerých dotčených budov na odpadní kanalizaci v areálu do 23. 9. 2016.

##### **2.2.2. změna čl. 2.4. smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku ve znění**

Rekonstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací objektu bývalé kotelný p. č. 6282/15 k. ú. Plzeň (celkově hotové včetně napojení na sítě, vyjma plynu -zkoušky topení budou provedeny při celkovém předání díla) do 60. kalendářních dnů od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran nebo ode dne vydání stavebního povolení (podle toho, která alternativa nastane později), **se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:**

Rekonstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací objektu bývalé kotelny p. č. 6282/15 k. ú. Plzeň (celkově hotové včetně napojení na sítě, vyjma plynu -zkoušky topení budou provedeny při celkovém předání díla) do 15.12.2016.

**Na konec článku 2.4. se dále vkládá článek 2.4.a) níže uvedeného znění** Rekonstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací objektu druhá část haly, ve které se nachází Centrum robotiky (tzv. přístavek) p. č. 6376/1 k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba bez č.p., č.e., (celkově hotové včetně napojení na sítě, vyjma plynu -zkoušky topení budou provedeny při celkovém předání díla) do 31.12.2016, (pozn. tento dílčí termín čl. 2.4.a) nemá vliv na fakturaci spojenou s článkem 2.4.smlouvy).

### 2.2.3. změna čl. 2.5. smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku ve znění

Celkové dokončení díla: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP" tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami do 120. kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, poslední ze smluvních stran nebo ode dne vydání stavebního povolení (podle toho, která alternativa nastane později), **se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:**

Celkové dokončení díla: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP" tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami do 31.1.2017.

### 2.3. Fakturace víceprací

Faktury za vícepráce dle přílohy č. 1 této smlouvy budou vystaveny pouze po úspěšné přejímce těchto víceprací objednatelem (jejich potvrzení objednatelem ve stavebním deníku) a to:

2.4.1. první faktura ze skutečně provedené vícepráce do 5 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku poslední ze smluvních stran

2.4.1. druhá a další faktury ze skutečně provedené vícepráce vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém byly vícepráce skutečně provedeny a potvrzeny objednatelem.

2.4.1. pro fakturaci víceprací se použijí ustanovení čl. 5 smlouvy.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3.3. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

 **SPRÁVA  
INFORMAČNÍCH  
TECHNOLOGIÍ**  
V Plzni dne 25. 10. 2016  
Dominikánská A, 306 31 Plzeň  
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717  
sitv&nI —n.r.i [www.sitmD.cz](http://www.sitmD.cz)

**Ing. Luděk Šantora**  
ředitel

Jahodová 479/8 (?)

Příloha č. 1 dodatku č. 1: Rozsah a  
cena víceprací  
V Plzni dne 25. 10. 2016

**Štěpán Robek**  
jednatel

**DOZORSTAV s.r.o.**

360 07 Karlovy Vary  
IČ: 283 82 234 DIČ: CZ28382234  
Tel.: 775 560 615

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ**  
 Název objektu **SO 02 - HALA KOTELNY, změny a vícepráce (okna, dveře, venkovní terasa, omítky)**

JKSO

EČO

Místo **Plzeň, Cukrovarská ulice**

DIC

64358844	
28382234	CZ28382234
12402338	

Dne

Objednatel

Projektant

SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel

DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval

Ing. Milan Pánek

Rozpočet číslo

15.09.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	1 500,00
2	Montáž	163 817,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	1 500,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	2 500,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	163 817,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	5 500,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>		<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 169 317,00</b>
			DPH % Základ daně DPH celkem
			snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0
			<b>Cena s DPH</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
			Dodá zadavatel
			0,00
			Klouzavá doložka
			0,00
			Zvýhodnění
			0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce**  
 Název objektu **SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ, další okno, práce elektro)**

JKSO

EČO

Místo

IČ



DIC

Objednatel Správa informačních technologií města Plzně

66362717

Projektant SILBA-Elastav s.r.o.

64358844

Zhotovitel DOZORSTAV s.r.o.

28382234

CZ28382234

Zpracoval Ing. Milan Pánek

12402338

Rozpočet číslo

Dne /tf

06.10.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	500,00
2	Montáž	1 570,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00 %
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	30 368,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	800,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	800,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	31 938,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	2 100,00
20	HZS	0,00	21 Kopl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 34 038,00</b>	
	<b>DPH % Základ daně DPH celkem</b>	
	snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0	
	<b>Cena s DPH</b>	
	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM**

Název stavby **DR0NÚ**

JKSO

Název objektu **SO 04 - Zpevněné plochy a terénní úpravy (gablon a opravy)**

ECO

Místo Plzeň, Cukrovarská ulice

Objednatel

Správa informačních technologií města Plzně

Projektant

SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel

DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval

Ing. Milan Pánek

íČ

DIČ

66362717

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Dne

18.09.2016

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 33 000,00	8 Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 500,00
2	Montáž 64 560,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14	Mímostav. doprava 0,00 %
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11 0,00	16	Provozní vlivy 1 000,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00		17	Ostatní 1 000,00
6	Montáž 0,00		18	NUS z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 97 560,00	12 <b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>NUS (ř. 13-18)</b> 2 500,00
20	HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 100 060,00</b>
	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0
	<b>Cena s DPH</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu	<b>REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ</b> <b>SO 05 - PŘÍSTAVBA ROBOTIKY, vícepráce (bourání trámových stropů)</b>	JKSO  ECO  Místo  IČ  DIČ	Plzeň, Cukrovarská ulice    64358844  28382234 CZ28382234  12402338
Objednatel  Projektant  Zhotovitel  Zpracoval	       SILBA-Elastav s.r.o. DOZORSTAV s.r.o. Ing. Milan Pánek	4« Dne 15.09.2016	
	Rozpočet číslo <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1 500,00
2	Montáž 192 345,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00 % 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00 % 0,00
4	Montáž 107 181,00	11	16	Provozní vlivy 2 500,00
5	"M" Dodávky 0,00		17	Ostatní 2 500,00
6	Montáž 0,00		18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 299 526,00	12 DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 6 500,00
20	HZS 0,00	21 Kmpl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<b>D Celkem bez DPH 306 026,00</b> DPH % Základ daně DPH celkem snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 <b>Cena s DPH</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b> Dodá zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONU, změny Datum: 15. 9. 2016  
 Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně Projektant: SILBA-Elastav s.r.o.  
 Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Milan Pánek

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	
1607	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce	786 604,00	0,00			0,00	764 504,00	0,00	22 100,00	0,00
1607/2	SO 01 - ROBOTIKA I. změny a vícepráce (sejmutí podhledu krovu)	177 163,00	0,00			0,00	171 663,00	0,00	5 500,00	0,00
1607/3	SO 02 - HALA KOTELNY, změny a vícepráce ( omítky)	169 317,00	0,00			0,00	163 817,00	0,00	5 500,00	0,00
1607/5	SO 05 - PŘÍSTAVBA ROBOTIKY, vícepráce (bourání trémových stropů)	306 026,00	0,00			0,00	299 526,00	0,00	6 500,00	0,00
1607/9	SO 04 - Zpevněné plochy a terénní úpravy	100 060,00	0,00			0,00	97 560,00	0,00	2 500,00	0,00
1607/10	SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ,, práce elektro)	34 038,00	0,00			0,00	31 938,00	0,00	2 100,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>786 604,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>764 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 01 - ROBOTIKA I. změny a vícepráce (sejmutí podhledu krovu a 4 ks střešních výlezu)

Objednatel:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 15.9.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 137 529,62 137 529,62 0,014**

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 39 408,00 39 408,00 0,014**

1003	946112117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	2,000	2 440,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00000	0,000
2003	946112217	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití > 2*10	kus	20,000	686,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00000	0,000
					20,000		0,00	0,00		
3003	946113817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 7,6 m	kus	2,000	1 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,000
4011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 15,0*24,0	m2	360,000	47,80	0,00	17 208,00	17 208,00	0,00004	0,014
					360,000					

**99 Přesun hmot 0,00 98 121,62 98 121,62 0,000**

5002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	25,774	65,00	0,00	1 675,31	1 675,31	0,00000	0,000
6002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	231,966	8,00	0,00	1 855,73	1 855,73	0,00000	0,000
7002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	25,774	450,00	0,00	11 598,30	11 598,30	0,00000	0,000
8013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně (4x)	t	103,096	680,00	0,00	70 105,28	70 105,28	0,00000	0,000
9013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,774	500,00	0,00	12 887,00	12 887,00	0,00000	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 0,00 34 132,99 34 132,99 0,113**

**762 Konstrukce tesařské 0,00 / 34 132,99 34 132,99 0,000**

10762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	393,600	64,72	0,00	25 473,79	25 473,79	0,00000	0,000
		"zápis č. 12 - DM stávajícího podhledu" 2*8,2*24,0		393,600						
		Zabezpečení pracoviště (rozvodi)	m2	393,600	22,00		8 659,20	8 659,20		

**Celkem 0,00 171 662,61 171 662,61 0,128**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 02 - HALA KOTELNY, změny a vícepráce (okna, dveře, venkovní terasa, omítky) Objednatel:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 15.9.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 163 816,63 163 816,63**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 10 790,42 10 790,42**

1014	310239211		Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,521	2 579,50	0,00	3 923,42	3 923,42	1,75450	2,669
			"okenní otvor" 1,2*1,95*0,65		1,521						
2014	340236212		Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v přičkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	21,000	327,00	0,00	6 867,00	6 867,00	0,02391	0,502
			"otvory po stropních trámčích" 21		21,000						

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 139 524,68 139 524,68**

3011	612921191		Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn každých dalších 5 mm	m2	#####	35,04	0,00	55 363,20	55 363,20	0,00240	1,171
			168x2,5cm + 370x1 cm m2								
4011	612121111		Odstranění vyčnívajících ocelových prvků vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene	m2	664,600	71,00	0,00	47 186,60	47 186,60	0,00120	0,586
			548+116,6								
5014	622135001		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	116,640	170,00	0,00	19 828,80	19 828,80	0,02048	2,389
			116,64		116,64						
6011	622321101		Vápenocementové omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	116,640	147,00	0,00	17 146,08	17 146,08	0,02363	2,756
			116,64		116,640						

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 3 741,24 3 741,24 0,000**

13013	962032231		Bourání zdívá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	3,553	1 052,98	0,00	3 741,24	3 741,24	0,00000	0,000
			"okenní otvor" 1,3*1,95*0,65		1,648						
			"kruhové okno ve štítu" (3,14*0,6*0,6-0,6*0,6)*0,65		0,501						
			"parapet pro dveřní otvor" 1,6*1,35*0,65		1,404						
			Součet		3,553						

**99 Přesun hmot 0,00 9 760,30 9 760,30 0,000**

16002	997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,395	50,00	0,00	319,75	319,75	0,00000	0,000
17002	997002519		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	57,555	5,00	0,00	287,78	287,78	0,00000	0,000
18002	997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,395	80,00	0,00	511,60	511,60	0,00000	0,000
19013	997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	6,395	300,00	0,00	1 918,50	1 918,50	0,00000	0,000
20013	997013803		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	6,395	150,00	0,00	959,25	959,25	0,00000	0,000
21011	998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,673	190,00	0,00	2 027,87	2 027,87	0,00000	0,000
22011	998017001		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	10,673	350,00	0,00	3 735,55	3 735,55	0,00000	0,000

**Celkem 0,00 163 816,63 163 816,63 63,383**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce

Objekt: SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ, další okno, práce elektro)

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 6.10.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	1 569,57	1 569,57		9,134
		1	Zemní práce				0,00	1 569,57	1 569,57		0,000
1001	13871101		Vykopávky v uzavřených prostorech hor. 1-4	m3	1,362	1 152,40	0,00	1 569,57	1 569,57	0,00000	0,000
			2,96*2,3*0,2		1,362						
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	30 368,00	30 368,00		0,121
		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	30 368,00	30 368,00		0,000
18741	740991100-D		Demontáž slaboproudé stávající instalace	hod	52,000	240,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00000	0,000
19741	740991101.D		Demontáž svítidel a instalace v budově Centrum dronů	hod	52,000	240,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00000	0,000
20741	740991200		Plošina - nájem	kus	1,000	5 408,00	0,00	5 408,00	5 408,00	0,00000	0,000
21741	740991910		Přepojení kabelu pro VO a gumárnu, zhotovení závěsu a zajištění napíjení	hod	16,000	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				0,00	<b>31 937,57</b>	<b>31 937,57</b>		<b>9,255</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 04 - Zpevněné plochy a terénní úpravy (gabion a opravy)

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Datum: 18.9.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 33 000,00 64 560,00 97 560,00 15,617

J Zemní práce 33 000,00 64 560,00 97 560,00 0,000

		R1	Odstranění havárie přívodního potrubí	hod	24,000	250,00	28 000,00	6 000,00	34 000,00		
		R2	Odstranění havárie přívodního potrubí	hod	12,000	250,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00		
		R3	Ruční výkopy sond	hod	126,000	190,00		23 940,00	23 940,00		
		R4	Bourání železobetonů v trasách kanalizace a sond ruční	hod	42,000	210,00		8 820,00	8 820,00		
		R5	Bourání železobetonů v trasách kanalizace a sond strojní	hod	24,000	950,00		22 800,00	22 800,00		

**Celkem 33 000,00 64 560,00 97 560,00 15,617**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 05 - PŘÍSTAVBA ROBOTIKY, vícepráce (bourání trámových stropů)

Objednatel:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 15.9.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,00</b>	<b>192 344,83</b>	<b>192 344,83</b>		<b>0,026</b>	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>0,00</b>	<b>29 392,87</b>	<b>29 392,87</b>		<b>0,026</b>	
1003		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	203,412	35,80	0,00	7 282,15	7 282,15	0,00013	0,026
			203,412		203,412						
2013		965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	203,412	28,30	0,00	5 756,56	5 756,56	0,00000	0,000
3013		965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	61,023	268,00	0,00	16 354,16	16 354,16	0,00000	0,000
			"materiál z půdního prostoru" 203,412*0,2		40,682						
			"násyp na záklopu" 203,412*0,1		20,341						
<b>99 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>162 951,95</b>	<b>162 951,95</b>		<b>0,000</b>	
4002		997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	109,558	64,72	0,00	7 090,59	7 090,59	0,00000	0,000
5002		997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4 260,843	7,10	0,00	30 251,99	30 251,99	0,00000	0,000
			473,427*9		4 260,843						
6002		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	109,558	80,00	0,00	8 764,64	8 764,64	0,00000	0,000
7013		997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	109,558	362,00	0,00	39 660,00	39 660,00	0,00000	0,000
8013		997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,972	335,00	0,00	5 015,62	5 015,62	0,00000	0,000
			14,972		14,972						
9013		997013831	Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,586	763,00	0,00	72 169,12	72 169,12	0,00000	0,000
			94,586		94,586						
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>0,00</b>	<b>107 181,07</b>	<b>107 181,07</b>		<b>0,000</b>	
<b>762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>	<b>107 181,07</b>	<b>107 181,07</b>		<b>0,000</b>	
10762		762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	203,412	14,71	0,00	2 992,19	2 992,19	0,00000	0,000
11762		762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	234,600	423,00	0,00	99 235,80	99 235,80	0,00000	0,000
			17*(13,4+0,4)		234,600						
12762		762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	203,412	24,35	0,00	4 953,08	4 953,08	0,00000	0,000
			"bod č.4 - DM stávajícího pohledu" 13,4*(10,15+5,03)		203,412						
			Součet		203,412						
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>299 525,90</b>	<b>299 525,90</b>		<b>0,026</b>	