

## ZŠ Česká -oprava soklu fasády

pol.	mj	množství	práce	materiál	celkem Kč
<b>hlavní vstup-sokl stěny v pravo, opadaný marmolit na několika místech</b>					
oškrábání odlupujícího se starého marmolitu, penetrace	m2	8,5	120	40	1 360 Kč
marmolit	m2	8,5	200	380	4 930 Kč
<b>Hlavní vstup-sokl Levá strana do L</b>					
mechanické odstranění odfouknutých částí soklu, očištění od staré barvy	m2	40	120		4 800 Kč
vyspravení hlubších míst jádrovou omítkou, vč.špricu, jemnějších prasklin fas.lepidlem	m2	40	120	30	6 000 Kč
penetrace ploch pro vyspracení lepidlem a perlínkou	m2	50	20	20	2 000 Kč
perlínka+lepidlo+štuk	m2	50	220	120	17 000 Kč
hloubková penetrace pod fasádní nátěr celé plochy-Baumit	m2	80	20	50	5 600 Kč
nátěr fasádní silikonovou paropropustnou barvou Baumit (bezpříplatkový odstín) - 2 nátěry	m2	160	30	90	19 200 Kč
<b>strana z hlavní silnice-centrální vstup z parkoviště</b>					
mechanické odstranění odfouknutých částí soklu, očištění od staré barvy	m2	40	120		4 800 Kč
vyspravení hlubších míst jádrovou omítkou, vč.špricu, jemnějších prasklin fas.lepidlem	m2	40	120	30	6 000 Kč
penetrace ploch pro vyspravení lepidlem	m2	30	20	20	1 200 Kč
perlínka+lepidlo+štuk prasklin	m2	20	220	120	6 800 Kč
hloubková penetrace pod fasádní nátěr celé plochy-Baumit	m2	50	20	50	3 500 Kč
nátěr fasádní silikonovou paropropustnou barvou Baumit (bezpříplatkový odstín)-2 nátěry	m2	100	30	90	12 000 Kč
<b>oprava betonového solku kovového plotu parkoviště</b>					
očištění povrchu degradovaného betonu tlakovou vodou, nebo mechanicky	kpl	1	1800		1 800 Kč
bednění boků	m'	45	100	35	6 075 Kč
betonáž voděodolným betonem C30/37 XF4 s drtí 4-8mm (nejmenší možná)	m3	6,75	1800	2800	31 050 Kč
cementový špric jako spojovací můstek	kpl	1	1200	200	1 400 Kč
<b>úklid stavby průběžný</b>					
doprava,přesun hmot	kpl	1	900		900 Kč
Celkem bez dph	kpl	1	1200	800	2 000 Kč
					138 415 Kč